Объект: МОУ СОШ № 24 г. Владимир, ул.Лакина, 183

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт здания (восстановление дверей на путях эвакуации) в средней школе № 24

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.088
2.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	2
3.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	2
4.	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 (шпонированные)	шт.	2
5.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2 , (шпонированные)	шт.	2
6.	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт.	4
7.	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные	шт.	4
8.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.06
9.	Установка коробок в стенах нерубленых в проемах дверных площадью до 3 м2	100 м2	0.156
10.	Прим. Установка дверных приборов закрывателей	100 шт.	0.04
11.	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	4
12.	Установка и крепление нащельников	100 м	0.08
13.	Нащельник размером 34х13 мм (шпон)	м	8.96
14.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.03
15.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.04
16.	Эмаль ПФ-167	т	0.00088
17.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.883
18.	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 18 км	т	0.883

СОГЛАСОВАНО: директор СШ №24 Г.И. Юдина

Г.М. Зайцева
32 33 46