

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Стройка: МУЗ "Городская поликлиника № 2"

Объект: МУЗ "Городская поликлиника № 2"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Ремонт помещений (кабинет 32)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **292 639.00** руб.

Нормативная трудоемкость: **600** чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, к=1.15

1.	Е53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.06292	164.75	10.37	1 401.13	88	8.486
1. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	14.145	0.890003	7.55	6.72	79.98	71	10.593
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.032561	13.50	0.44	135.89	4	10.066
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5175	0.032561	111.99 13.50	3.65 0.44	521.38 135.89	17 4	4.656 10.066
1. 4.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.94	0.059145	86% 70%	6.16 5.01	86% 70%	65 53	
2.	Е53-1-4	Разборка каркаса из брусьев <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.06292	806.51	50.75	6 354.08	400	7.882
2. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	58.88	3.70473	7.42	27.49	78.69	292	10.605
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.3005	0.207667	13.50	2.80	135.89	28	10.066
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.3005	0.207667	111.99 13.50	23.26 2.80	521.38 135.89	108 28	4.656 10.066
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	2.74	0.172401	86% 70%	26.05 21.20	86% 70%	275 224	
3.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.015	985.59	14.78	7 992.29	120	8.119
3. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	1.281675	7.85	10.06	83.41	107	10.625
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.2885	0.034328	10.67	0.37	102.19	4	9.582

< 7-10 * 2 * 1-4 >

					ПК РИК (вер.1.3.080110)		Форма по МДС 81-35.2004			
3. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4025	0.006038	<u>20.00</u>	<u>0.12</u>	<u>153.95</u>	<u>1</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.08	106.50	1	7.889
3. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.886	0.02829	<u>100.01</u>	<u>2.83</u>	<u>417.86</u>	<u>12</u>	<u>4.178</u>
			(1)			10.06	0.28	101.27	3	10.067
3. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	0.05658	31.33	1.77	4.05		0.129
		Накладные расходы				77%	8.03	77%	85	
		Сметная прибыль				50%	5.22	50%	56	
4.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.2725	33.82	9.22	357.98	98	10.629
		Начисления: H5= 1.15								
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	1.181424	7.80	9.22	82.57	98	10.586
4. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.029975					
		Накладные расходы				80%	7.38	80%	78	
		Сметная прибыль				68%	6.27	68%	67	
5.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.317335	105.16	33.37	1 104.56	351	10.518
		Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15								
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	4.156612	7.80	32.42	82.57	343	10.586
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1495	0.047442	13.50	0.64	106.50	5	7.889
5. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.047442	<u>20.00</u>	<u>0.95</u>	<u>153.95</u>	<u>7</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.64	106.50	5	7.889
5. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.149147					
		Накладные расходы				80%	26.45	80%	278	
		Сметная прибыль				68%	22.48	68%	237	
6.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.016	330.86	5.29	3 511.74	56	10.586
		Начисления: H5= 1.15								
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	0.667552	7.93	5.29	84.17	56	10.614
6. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.01888					
		Накладные расходы				82%	4.34	82%	46	
		Сметная прибыль				62%	3.28	62%	35	
7.	E56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.		0.01	614.65	6.15	6 524.02	65	10.569
		Начисления: H5= 1.15								
7. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	77.51	0.7751	7.93	6.15	84.17	65	10.614
7. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0134					
		Накладные расходы				82%	5.04	82%	53	
		Сметная прибыль				62%	3.81	62%	40	
8.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м		0.052	38.39	2.00	407.51	21	10.5
		Начисления: H5= 1.15								
8. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.8415	0.251758	7.93	2.00	84.17	21	10.614
8. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0208					
		Накладные расходы				82%	1.64	82%	17	
		Сметная прибыль				62%	1.24	62%	13	
9.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.018	37 710.60	678.79	340 813.27	6 135	9.038
		Начисления: H3= 1.25*1,15, H4= 1.25*1,15, H5= 1.15*1,15								
9. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	152.0875	2.737575	8.97	24.56	95.13	260	10.605

		ПК РИК (вер.1.3.080110)					Форма по МДС 81-35.2004				
< 7-10 * 2 * 1-4 >											
9. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.60625	0.100913	75.40	7.61	448.56	45	5.949	
9. 3.	c101-1705	Пахла пропитанная	кг	108	1.944	2.79	5.42	25.57	50	9.165	
9. 4.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.000182	5 160.53	0.94	43 771.19	8	8.482	
9. 5.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00144	1 078.10	1.55	3 595.74	5	3.335	
9. 6.	c101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	комплект	55.55556	1	93.54	93.54	193.26	193	2.066	
9. 7.	c203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	9.72	3.28	31.88	17.34	169	5.287	
9. 8.	c203-0214	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однополюсные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	м2	100	1.8	285.16	513.29	3 002.38	5 404	10.529	
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	26.08	106.2%	276		
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	13.15	53.55%	139		
10.	E15-01-051-8	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов (под окнами)	100 м2		0.06292	22 007.84	1 384.73	91 164.65	5 736	4.142	
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>									
10. 1.	z000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	498.2387	31.34918	9.40	294.68	99.69	3 125	10.605	
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.89125	0.056077	13.50	0.76	106.50	6	7.889	
10. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.06375	0.066931	75.40	5.05	448.56	30	5.949	
10. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.89125	0.056077	20.00	1.12	153.95	9	7.698	
10. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.79438	1.245462	19.20	23.91	3.82	5	0.199	
10. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.050336	8.50	0.43	101.79	5	11.975	
10. 7.	c411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.007362	2.41	0.02				
10. 8.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	28.18816	0.94	26.50	2.66	75	2.83	
10. 9.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.55055	23.30	12.83	59.48	33	2.553	
10. 10.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45.3	2.850276	12.40	35.34	3.61	10	0.291	
10. 11.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	5.22236	0.87	4.54	1.52	8	1.747	
10. 12.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	11.3256	4.78	54.14	15.58	176	3.259	
10. 13.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.336307	86.90	29.23	105.67	36	1.216	
10. 14.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	13.0559	11.51	150.27	30.10	393	2.615	
10. 15.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	26.4264	11.54	304.96	32.05	847	2.777	
10. 16.	c201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	26.4264	7.97	210.62	15.35	406	1.926	
10. 17.	c101-1001-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х10мм	м2	105	6.6066	34.98	231.10	87.61	579	2.505	
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	279.19	94.5%	2 959		
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	138.12	46.75%	1 464		
11.	E15-04-027-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.06292	237.84	14.97	1 867.02	117	7.816	
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>									

					ПК РИК (вер.1.3.080110)		Форма по МДС 81-35.2004			
< 7-10 * 2 * 1-4 >										
11. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	15.85678	0.997708	9.51	9.49	100.83	101	10.603
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.000904	13.50	0.01	106.50		7.889
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.000904	20.00	0.02	153.95		7.698
		(1)				13.50	0.01	106.50		7.889
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.002713	75.40	0.20	448.56	1	5.949
		(1)								
11. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.000028	8.50		101.79		11.975
11. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.001825	2 863.90	5.23	8 374.42	15	2.924
11. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.009438	3.00	0.03	24.83		8.277
		Накладные расходы				94.5%	8.98	94.5%	95	
		Сметная прибыль				46.75%	4.44	46.75%	47	
12.	Е15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.06292	1 541.93	97.02	6 534.79	411	4.236
		Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15								
12. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	45.09725	2.837519	9.07	25.74	96.27	273	10.614
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.000904	13.50	0.01	106.50		7.889
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.000904	20.00	0.02	153.95		7.698
		(1)				13.50	0.01	106.50		7.889
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.003618	75.40	0.27	448.56	2	5.949
		(1)								
12. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000151	100.61	0.02	204.45		2.032
12. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000053	8.50		101.79		11.975
12. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.000315	2 863.90	0.90	8 374.42	3	2.924
12. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.019505	3.00	0.06	24.83		8.277
12. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000472	25 456.00	12.01	47 885.57	23	1.881
12. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.000711	14 348.00	10.20	36 308.73	26	2.531
12. 11.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.01837	0.001156	41 357.00	47.80	73 254.97	85	1.771
		Накладные расходы				94.5%	24.33	94.5%	258	
		Сметная прибыль				46.75%	12.04	46.75%	128	
13.	Е15-04-024-8	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (третий слой окраски стен)	100 м2		0.06292	1 516.57	95.42	5 038.79	317	3.322
		Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15								
13. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	27.9312	1.757431	8.74	15.36	92.84	163	10.622
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.000904	13.50	0.01	106.50		7.889
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.000904	20.00	0.02	153.95		7.698
		(1)				13.50	0.01	106.50		7.889
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875	0.004522	75.40	0.34	448.56	2	5.949
		(1)								
13. 5.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0103	0.000648	14 323.00	9.28	39 622.88	26	2.766
13. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000025	100.61		204.45		2.032
13. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.000005	8.50		101.79		11.975
13. 8.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.000315	2 863.90	0.90	8 374.42	3	2.924

					ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004	
< 7-10 * 2 * 1-4 >									
13. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.21	0.013213	3.00	0.04	24.83	8.277
13. 10.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0267	0.00168	41 357.00	69.48	73 254.97	123 1.771
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	14.52	94.5%	154
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	7.19	46.75%	76
14.	E61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков (к=0,5)	100 м2		0.331912	6 922.75	2 297.74	20 366.99	6 760 2.942
		<i>Начисления: Н3= 1.15*0.5, Н4= 1.15*0.5, Н5= 1.15*0.5, Н48= 0.5</i>							
14. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	51.612	17.13064	10.21	174.90	108.06	1 851 10.584
14. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.2305	0.408418	10.80	4.41	102.39	42 9.481
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2645	0.087791	20.00	1.76	153.95	14 7.698
		(1)				13.50	1.19	106.50	9 7.889
14. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	0.966	0.320627	12.39	3.97	126.70	41 10.226
		(1)				10.06	3.23	101.27	32 10.067
14. 5.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.56	0.185871	11 279.00	2 096.44	25 821.47	4 799 2.289
14. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0055	0.001826	11 164.00	20.38	30 302.94	55 2.714
14. 7.	c411-0001	Вода	м3	0.37	0.122807	2.41	0.30		
		<i>Накладные расходы</i>				79%	141.65	79%	1 495
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	89.66	50%	947
15.	E15-04-001-12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.	100 м2		0.44255	672.17	297.47	1 493.08	661 2.222
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>							
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.71225	4.740706	9.62	45.61	101.97	483 10.6
15. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.006362	13.50	0.09	106.50	1 7.889
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.006362	20.00	0.13	153.95	1 7.698
		(1)				13.50	0.09	106.50	1 7.889
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.006362	75.40	0.48	448.56	3 5.949
		(1)							
15. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.044255	3.00	0.13	24.83	1 8.277
15. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	5.75315	43.65	251.12	29.97	172 0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	43.19	94.5%	457
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	21.36	46.75%	226
16.	E62-17-3	Водоземляная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.44255	2 698.44	1 194.20	7 868.65	3 482 2.916
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>							
16. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	39.123	17.31388	8.62	149.25	91.70	1 588 10.638
16. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.050893	13.50	0.69	106.50	5 7.889
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.050893	20.00	1.02	153.95	8 7.698
		(1)				13.50	0.69	106.50	5 7.889
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.030536	75.40	2.30	448.56	14 5.949
		(1)							
16. 5.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.011285	2 173.44	24.53	3 173.56	36 1.46
16. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.257005	3.52	7.94	8.11	18 2.304
16. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.001947	100.61	0.20	204.45	
16. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.033634	4 210.63	141.62	9 304.92	313 2.21
16. 9.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.779051	10.00	17.79	20.43	36 2.043

					ПК РИК (вер.1.3.080110)		Форма по МДС 81-35.2004			
< 7-10 * 2 * 1-4 >										
16. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.24	0.106212	2.41	0.26			
16. 11.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.70808	8.50	6.02	101.79	72	11.975
16. 12.	c101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.071	0.031421	26 838.00	843.28	44 465.68	1 397	1.657
		<i>Накладные расходы</i>				80%	119.95	80%	1 274	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	74.97	50%	797	
17.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен (к=0,5)	100 м2		0.807642	5 900.64	4 765.60	17 083.47	13 797	2.895
		<i>Начисления: Н3= 1.15*0.5, Н4= 1.15*0.5, Н5= 1.15*0.5, Н48= 0.5</i>								
17. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	42.435	34.27229	9.77	334.84	103.50	3 547	10.594
17. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.0925	0.882349	10.89	9.61	102.54	90	9.413
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2645	0.213621	20.00	4.27	153.95	33	7.698
		(1)				13.50	2.88	106.50	23	7.889
17. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	0.828	0.668728	12.39	8.29	126.70	85	10.226
		(1)				10.06	6.73	101.27	68	10.067
17. 5.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.48	0.387668	11 279.00	4 372.51	25 821.47	10 010	2.289
17. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.005	0.004038	11 164.00	45.08	30 302.94	122	2.714
17. 7.	c411-0001	Вода	м3	0.315	0.254407	2.41	0.61			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	272.12	79%	2 873	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	172.23	50%	1 819	
18.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		1.076856	652.45	702.60	1 284.06	1 383	1.968
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	9.32813	9.62	89.74	101.97	951	10.6
18. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.01548	13.50	0.21	106.50	2	7.889
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.01548	20.00	0.31	153.95	2	7.698
		(1)				13.50	0.21	106.50	2	7.889
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.01548	75.40	1.17	448.56	7	5.949
		(1)								
18. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.107686	3.00	0.32	24.83	3	8.277
18. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	13.99913	43.65	611.06	29.97	420	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	85.00	94.5%	901	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	42.05	46.75%	446	
19.	Е62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		1.076856	2 048.36	2 205.79	10 590.14	11 404	5.17
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	87.0435	93.73332	8.62	807.98	91.70	8 595	10.638
19. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.123838	13.50	1.67	106.50	13	7.889
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.123838	20.00	2.48	153.95	19	7.698
		(1)				13.50	1.67	106.50	13	7.889
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.074303	75.40	5.60	448.56	33	5.949
		(1)								
19. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.011522	15 500.00	178.60	35 220.34	406	2.272
19. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.002584	100.61	0.26	204.45	1	2.032
19. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.053412	4 210.63	224.90	9 304.92	497	2.21

					ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004		
< 7-10 * 2 * 1-4 >										
19. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.193834	3.00	0.58	24.83	5	8.277
19. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	1.184542	8.50	10.07	101.79	121	11.975
19. 10.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0219	0.023583	41 357.00	975.33	73 254.97	1 728	1.771
		<i>Накладные расходы</i>				80%	647.72	80%	6 886	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	404.83	50%	4 304	
20.	E15-04-024-8	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (третий слой окраски)	100 м2		1.076856	1 516.57	1 633.13	5 038.79	5 426	3.322
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
20. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	27.9312	30.07788	8.74	262.88	92.84	2 792	10.622
20. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.01548	13.50	0.21	106.50	2	7.889
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.01548	20.00	0.31	153.95	2	7.698
		(1)				13.50	0.21	106.50	2	7.889
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875	0.077399	75.40	5.84	448.56	35	5.949
		(1)								
20. 5.	c101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0103	0.011092	14 323.00	158.87	39 622.88	439	2.766
20. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000431	100.61	0.04	204.45		2.032
20. 7.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.000086	8.50		101.79		11.975
20. 8.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.005384	2 863.90	15.42	8 374.42	45	2.924
20. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.21	0.22614	3.00	0.68	24.83	6	8.277
20. 10.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0267	0.028752	41 357.00	1 189.10	73 254.97	2 106	1.771
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	248.62	94.5%	2 640	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	122.99	46.75%	1 306	
21.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.09398	1 166.21	109.60	8 117.62	763	6.962
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
21. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	7.126597	8.74	62.29	92.84	662	10.622
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.001081	75.40	0.08	448.56		5.949
		(1)								
21. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000846	15 500.00	13.11	35 220.34	30	2.272
21. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.009398	3.00	0.03	24.83		8.277
21. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.001513	22 533.00	34.09	46 760.67	71	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	49.83	80%	530	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	31.15	50%	331	
22.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	100 м2		0.008	1 252.38	10.02	9 026.57	72	7.186
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
22. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	0.74152	8.08	5.99	85.76	64	10.614
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.000092	75.40	0.01	448.56		5.949
		(1)								
22. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000072	15 500.00	1.12	35 220.34	3	2.272
22. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0008	3.00		24.83		8.277

< 7-10 * 2 * 1-4 >

				ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004			
22. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000129	22 533.00	2.90	46 760.67	6	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	4.79	80%	51	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.00	50%	32	
23.	E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (под облицовку плиткой)	100 м2		0.0324	872.63	28.27	7 114.63	231	8.171
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
23. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.7255	1.578706	8.30	13.10	88.20	139	10.627
23. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.736	0.023846	13.50	0.32	106.50	3	7.889
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.736	0.023846	20.00	0.48	153.95	4	7.698
		(1)				13.50	0.32	106.50	3	7.889
23. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.06	0.034344	427.02	14.67	2 550.69	88	5.973
23. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.01134	2.41	0.03			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	10.60	79%	112	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	6.71	50%	71	
24.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.0324	15 885.77	514.70	53 494.09	1 733	3.367
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
24. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.1636	6.8417	9.18	62.81	97.41	666	10.611
24. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.371875	0.076849	10.62	0.82	102.13	8	9.614
24. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.003726	89.99	0.34	378.42	1	4.205
		(1)				10.06	0.04	101.27		10.067
24. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.388125	0.012575	20.00	0.25	153.95	2	7.698
		(1)				13.50	0.17	106.50	1	7.889
24. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	0.060548	12.39	0.75	126.70	8	10.226
		(1)				10.06	0.61	101.27	6	10.067
24. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0162	3.00	0.05	24.83		8.277
24. 7.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.01215	3 628.43	44.09	11 117.71	135	3.064
24. 8.	c402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.00162	8 892.40	14.41	29 440.91	48	3.311
24. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.93	0.030132	2.41	0.07			
24. 10.	c101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	100	3.24	120.97	391.94	269.31	873	2.226
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	60.13	94.5%	637	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	29.75	46.75%	315	
25.	E10-01-058-2	Прим. Установка решеток радиаторных разм. 0,60х1,20	10 шт.		0.3	53.10	15.93	482.76	145	9.102
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
25. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	4.324575	1.297373	8.30	10.77	88.20	114	10.627
25. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.08625	0.025875	13.50	0.35	135.89	4	10.066
25. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08625	0.025875	86.40	2.24	502.03	13	5.811
		(1)				13.50	0.35	135.89	4	10.066

< 7-10 * 2 * 1-4 >

				ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004			
25. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.129375	0.038813	<u>75.40</u>	<u>2.93</u>	<u>448.56</u>	<u>17</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	11.81	106.2%	125	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	5.95	53.55%	63	
26.	C101-3181-33	Прим Решетки пластиковые радиаторные размером 600x1200 мм	шт.		3	53.35	160.05	245.41	736	4.599
27.	E57-2-8	Разборка покрытий полов паркетных	100 м2		0.045	379.50	17.08	3 972.86	179	10.48
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
27. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	46.6785	2.100533	7.80	16.38	82.57	173	10.586
27. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.7705	0.034672	13.50	0.47	106.50	4	7.889
27. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.7705	0.034672	<u>20.00</u>	<u>0.69</u>	<u>153.95</u>	<u>5</u>	<u>7.698</u>
						13.50	0.47	106.50	4	7.889
27. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	3.08	0.1386					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	13.48	80%	142	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	11.46	68%	120	
28.	E57-8-3	Полная смена простильных дощатых полов	100 м2		0.045	5 612.97	252.58	22 223.75	1 000	3.959
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
28. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	71.3805	3.212123	8.08	25.95	85.76	275	10.614
28. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.5405	0.024323	13.50	0.33	106.50	3	7.889
28. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5405	0.024323	<u>20.00</u>	<u>0.49</u>	<u>153.95</u>	<u>4</u>	<u>7.698</u>
						13.50	0.33	106.50	3	7.889
28. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.036225	<u>75.40</u>	<u>2.73</u>	<u>448.56</u>	<u>16</u>	<u>5.949</u>
28. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.000585	5 160.53	3.02	43 771.19	26	8.482
28. 6.	c102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	4.2	0.189	1 166.10	220.39	3 592.58	679	3.081
28. 7.	c999-9900	Строительный мусор	т	1.86	0.0837					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	21.02	80%	222	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	17.87	68%	189	
29.	E11-01-034-3	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок (из паркета. оставшегося полсе разборки)	100 м2		0.045	2 094.00	94.23	16 616.31	748	7.938
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1,15, Н4= 1.25*1,15, Н5= 1.15*1,15</i>								
29. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	151.2014	6.804064	9.40	63.96	99.69	678	10.605
29. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.60375	0.027169	13.50	0.37	106.50	3	7.889
29. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.60375	0.027169	<u>20.00</u>	<u>0.54</u>	<u>153.95</u>	<u>4</u>	<u>7.698</u>
						13.50	0.37	106.50	3	7.889
29. 4.	x33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.480625	0.066628	0.95	0.06	3.83		4.032
29. 5.	x34-0310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.ч	7.04375	0.316969	2.66	0.84	8.46	3	3.18
29. 6.	x34-0313	Машины паркетно-строгальные	маш.ч	3.01875	0.135844	2.50	0.34	7.94	1	3.176
29. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8625	0.038813	<u>75.40</u>	<u>2.93</u>	<u>448.56</u>	<u>17</u>	<u>5.949</u>
29. 8.	c101-0596	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	0.02	0.0009	3 180.72	2.86	10 984.53	10	3.453
29. 9.	c101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	50	2.25	8.26	18.59	13.40	30	1.622
29. 10.	c101-0631	Опилки древесные	м3	1	0.045	90.81	4.09	84.29	4	0.928
29. 11.	c411-0001	Вода	м3	0.2	0.009	2.41	0.02			
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	71.21	110.7%	754	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	41.01	63.75%	434	

< 7-10 * 2 * 1-4 >

				ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004							
30.	E11-01-035-4	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0.317335	4 570.43	1 450.36	15 456.14	4 905	3.382					
				<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>										
30. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.2684	20.07728	8.62	173.07	91.70	1 841	10.638				
30. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.83375	0.264578	13.50	3.57	106.50	28	7.889				
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.83375	0.264578	20.00	5.29	153.95	41	7.698				
				<i>(1)</i>										
30. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.618125	0.196153	0.95	0.19	3.83	1	4.032				
30. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.193125	0.37862	75.40	28.55	448.56	170	5.949				
				<i>(1)</i>										
30. 6.	с101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм	100 м2	1.027	0.325903	3 788.20	1 234.59	8 526.32	2 779	2.251				
30. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.001682	5 160.53	8.68	43 771.19	74	8.482				
				<i>Накладные расходы</i>			110.7%			195.54		110.7%	2 069	
				<i>Сметная прибыль</i>			63.75%			112.61		63.75%	1 191	
31.	E11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (линолеум антистатический)	100 м2	0.317335	11 623.39	3 688.51	63 210.27	20 059	5.438					
				<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>										
31. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	41.53973	13.18201	8.30	109.41	88.20	1 163	10.627				
31. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.48875	0.155097	13.50	2.09	106.50	17	7.889				
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.48875	0.155097	20.00	3.10	153.95	24	7.698				
				<i>(1)</i>										
31. 4.	х34-0321	Машины для сварки линолеума	маш.ч	7.61875	2.417696	3.40	8.22	10.87	26	3.197				
31. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.69	0.218961	75.40	16.51	448.56	98	5.949				
				<i>(1)</i>										
31. 6.	с101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0.68	0.215788	98.21	21.19	278.24	60	2.833				
31. 7.	с101-0573	Линолеум алкидный толщиной 5 мм (Линолеум коммерческий антистатический гетерогенный Surestep Original Forbo, опт. цена 594 руб./м2+15% торговая наценка магазина+ТЗР)	м2	102	32.36817	109.06	3 530.07	577.35	18 688	5.294				
				<i>Накладные расходы</i>			110.7%			123.43		110.7%	1 306	
				<i>Сметная прибыль</i>			63.75%			71.08		63.75%	752	
32.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0.2158	949.75	204.96	3 557.05	768	3.747					
				<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>										
32. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.88928	2.565706	9.77	25.07	103.50	266	10.594				
32. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.009306	75.40	0.70	448.56	4	5.949				
				<i>(1)</i>										
32. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	1.11137	8.26	9.18	13.40	15	1.622				
32. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	21.7958	7.80	170.01	22.16	483	2.841				
				<i>Накладные расходы</i>			110.7%			27.75		110.7%	294	
				<i>Сметная прибыль</i>			63.75%			15.98		63.75%	170	
33.	E09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (пороги)	100 м	0.021	2 253.64	47.33	10 173.35	214	4.521					
				<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>										
33. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.355488	9.29	3.30	98.55	35	10.608				
33. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.280744	19.20	5.39	3.82	1	0.199				

< 7-10 * 2 * 1-4 >

				ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004			
33. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.071875	0.001509	<u>75.40</u>	<u>0.11</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
33. 4.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.000016	12 281.00	0.19	35 555.52	1	2.895
33. 5.	c206-1311	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6	м	101	2.121	18.07	38.33	83.12	176	4.6
		<i>Накладные расходы</i>				81%	2.67	81%	28	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	2.38	72.25%	25	
34.	E57-6-6	Циклевка паркетных полов	100 м2		0.12651	593.79	75.12	6 136.04	776	10.33
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
34. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.86	5.295709	8.53	45.17	90.56	480	10.617
34. 2.	x34-0310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.ч	20.93	2.647854	2.66	7.04	8.46	22	3.18
34. 3.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	21.3	2.694663	8.50	22.90	101.79	274	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				80%	36.14	80%	384	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	30.72	68%	326	
35.	E15-04-029-1	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности за 1 раз	100 м2		0.12651	630.93	79.82	1 766.07	223	2.794
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
35. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.612	0.709974	9.62	6.83	101.97	72	10.6
35. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.001581	13.50	0.02	106.50		7.889
35. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.001581	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.03</u> 0.02	<u>153.95</u> 106.50		<u>7.698</u> 7.889
35. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.001581	<u>75.40</u>	<u>0.12</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
35. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.14	0.017711	3.00	0.05	24.83		8.277
35. 6.	c101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0004	0.000051	10 840.00	0.55	28 509.70	1	2.63
35. 7.	c101-0511	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	т	0.011	0.001392	51 909.00	72.24	106 491.52	148	2.052
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	6.47	94.5%	68	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	3.20	46.75%	34	
36.	E15-04-029-2	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности за 2 раза	100 м2		0.12651	942.72	119.26	4 740.90	600	5.031
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
36. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.168	1.792394	9.62	17.24	101.97	183	10.6
36. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.001581	13.50	0.02	106.50		7.889
36. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.001581	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.03</u> 0.02	<u>153.95</u> 106.50		<u>7.698</u> 7.889
36. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.004744	<u>75.40</u>	<u>0.36</u>	<u>448.56</u>	<u>2</u>	<u>5.949</u>
36. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.025302	3.00	0.08	24.83	1	8.277
36. 6.	c101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0006	0.000076	10 840.00	0.82	28 509.70	2	2.63
36. 7.	c101-0512	Лаки поливинилацетатные ВЛ-51	т	0.0208	0.002631	38 281.00	100.73	156 508.47	412	4.088
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	16.31	94.5%	173	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	8.07	46.75%	86	
37.	E11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м		0.1636	941.89	154.09	3 923.58	642	4.166
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
37. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.11713	1.655162	8.53	14.12	90.56	150	10.617

				ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004			
< 7-10 * 2 * 1-4 >										
37. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.115	0.018814	<u>75.40</u>	<u>1.42</u>	<u>448.56</u>	<u>8</u>	<u>5.949</u>
37. 3.	c101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0003	0.000049	5 160.53	0.25	45 522.04	2	8.821
37. 4.	c203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	101	16.5236	8.37	138.30	29.13	481	3.48
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	15.63	110.7%	166	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	9.00	63.75%	96	
38.	E10-04-001-1	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм (по деревянному каркасу) (высота 2,5 м)	100 м2		0.0395	8 874.06	350.53	39 424.58	1 557	4.442
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
38. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	227.761	8.996558	8.38	75.39	88.96	800	10.616
38. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.7475	0.029526	13.50	0.40	135.89	4	10.066
38. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.7475	0.029526	<u>111.99</u>	<u>3.31</u>	<u>521.38</u>	<u>15</u>	<u>4.656</u>
						13.50	0.40	135.89	4	10.066
38. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.106875	0.043722	<u>75.40</u>	<u>3.30</u>	<u>448.56</u>	<u>20</u>	<u>5.949</u>
38. 5.	c101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	2.37	0.093615	72.77	6.81	102.69	10	1.411
38. 6.	c101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0.0048	0.00019	18 723.00	3.55	53 045.06	10	2.833
38. 7.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0013	0.000051	5 160.53	0.26	43 771.19	2	8.482
38. 8.	c101-1851	Резина прессованная	кг	2.17	0.085715	31.40	2.69	61.41	5	1.956
38. 9.	c102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.7	0.02765	1 271.40	35.15	5 176.74	143	4.072
38. 10.	c113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0026	0.000103	3 900.40	0.40	17 941.84	2	4.6
38. 11.	c113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	1.4	0.0553	7.20	0.40	8.67		1.204
38. 12.	c113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	12.6	0.4977	22.40	11.15	27.99	14	1.25
38. 13.	c411-0001	Вода	м3	2.5	0.09875	2.41	0.24			
38. 14.	c101-1006-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x9,5 мм KNAUF	м2	210	8.295	25.06	207.87	64.54	535	2.575
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	80.49	106.2%	854	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	40.59	53.55%	431	
39.	E15-02-024-1	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску	100 м2		0.1887	4 996.45	942.83	18 904.45	3 567	3.783
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
39. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	93.92395	17.72345	8.74	154.90	92.84	1 645	10.622
39. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.2775	0.618464	10.53	6.51	101.98	63	9.687
39. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.445625	0.084089	<u>20.00</u>	<u>1.68</u>	<u>153.95</u>	<u>13</u>	<u>7.698</u>
						13.50	1.14	106.50	9	7.889
39. 4.	x11-0900	Растворосмесители передвижные 80 л	<u>маш.ч</u> (1)	2.831875	0.534375	<u>10.60</u>	<u>5.66</u>	<u>114.09</u>	<u>61</u>	<u>10.763</u>
						10.06	5.38	101.27	54	10.067
39. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.71875	0.135628	<u>75.40</u>	<u>10.23</u>	<u>448.56</u>	<u>61</u>	<u>5.949</u>
39. 6.	c101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	0.002	0.000377	9 100.94	3.43	43 771.19	17	4.81

					ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004		
< 7-10 * 2 * 1-4 >										
39. 7.	c101-0219	Гипс	т	0.49	0.092463	2 326.12	215.08	4 038.26	373	1.736
39. 8.	c101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.71	0.322677	72.77	23.48	102.69	33	1.411
39. 9.	c101-1839	Клей казеиновый	т	0.0048	0.000906	30 000.00	27.17	60 198.12	55	2.007
39. 10.	c402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.06	0.011322	411.49	4.66	2 715.24	31	6.599
39. 11.	c101-1006-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x9,5 мм KNAUF	м2	105	19.8135	25.06	496.53	64.54	1 279	2.575
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	152.53	94.5%	1 614	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	75.46	46.75%	798	
40.	E15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.2677	1 541.93	412.78	6 534.79	1 749	4.237
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
40. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	45.09725	12.07253	9.07	109.50	96.27	1 162	10.614
40. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.003848	13.50	0.05	106.50		7.889
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.003848	<u>20.00</u>	<u>0.08</u>	<u>153.95</u>	<u>1</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.05	106.50		7.889
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0575	0.015393	<u>75.40</u>	<u>1.16</u>	<u>448.56</u>	<u>7</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
40. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000642	100.61	0.06	204.45		2.032
40. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000225	8.50		101.79		11.975
40. 7.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.001339	2 863.90	3.83	8 374.42	11	2.924
40. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.082987	3.00	0.25	24.83	2	8.277
40. 9.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.002008	25 456.00	51.11	47 885.57	96	1.881
40. 10.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.003025	14 348.00	43.40	36 308.73	110	2.531
40. 11.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.01837	0.004918	41 357.00	203.38	73 254.97	360	1.771
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	103.52	94.5%	1 098	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	51.21	46.75%	543	
41.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.04	3 336.69	133.47	7 473.09	299	2.24
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
41. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1185	2.12474	8.53	18.12	90.56	192	10.617
41. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0115	0.00046	13.50	0.01	106.50		7.889
41. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0115	0.00046	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>153.95</u>		<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.01	106.50		7.889
41. 4.	c101-0219	Гипс	т	0.05	0.002	2 326.12	4.65	4 038.26	8	1.736
41. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.02	0.0008	2.41				
41. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0028					
41. 7.	c101-3180-33	Решетки металлические размером 200x200 мм	шт.	100	4	27.67	110.68	24.59	98	0.889
		<i>Накладные расходы</i>				103%	18.67	103%	198	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	10.88	60%	115	
42.	E65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2		0.0296	408.65	12.10	4 288.13	127	10.496
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
42. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	45.885	1.358196	8.53	11.59	90.56	123	10.617
42. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.8625	0.02553	13.50	0.34	106.50	3	7.889

< 7-10 * 2 * 1-4 >

					ПК РИК (вер.1.3.080110)		Форма по МДС 81-35.2004			
42.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.8625	0.02553	<u>20.00</u>	<u>0.51</u>	<u>153.95</u>	4	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.34	106.50	3	7.889
		<i>Накладные расходы</i>				74%	8.83	74%	93	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.97	50%	63	
43.	E20-02-003-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 200 размер 252x252 мм	шт.		1	80.50	80.50	204.06	204	2.534
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
43.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.547325	1.547325	8.97	13.88	95.13	147	10.605
43.2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1725	0.1725	8.10	1.40	32.06	6	3.958
43.3.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.388125	0.388125	19.20	7.45	3.82	1	0.199
43.4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.014375	<u>75.40</u>	<u>1.08</u>	<u>448.56</u>	<u>6</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
43.5.	c101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	18 026.40	8	3.207
43.6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00006	0.00006	9 600.99	0.58	39 508.47	2	4.115
43.7.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.00	0.34	48 756.46	1	4.254
43.8.	c101-3181-33	Прим. Решетки металлические размером 250x250 мм	шт.	1	1	53.35	53.35	31.82	32	0.596
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	15.99	115.2%	169	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	9.79	70.55%	104	
44.	E65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.		0.01	361.72	3.62	3 835.52	38	10.497
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
44.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	42.2165	0.422165	8.53	3.60	90.56	38	10.617
44.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0805	0.000805	13.50	0.01	106.50		7.889
44.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0805	0.000805	<u>20.00</u>	<u>0.02</u>	<u>153.95</u>		<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.01	106.50		7.889
44.4.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0022					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	2.67	74%	28	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.81	50%	19	
45.	E65-4-7	Демонтаж санитарных приборов сифонов	100 шт.		0.01	578.57	5.79	6 140.43	61	10.535
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
45.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	67.7465	0.677465	8.53	5.78	90.56	61	10.617
45.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0345	0.000345	13.50		106.50		7.889
45.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0345	0.000345	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>153.95</u>		<u>7.698</u>
			(1)			13.50		106.50		7.889
45.4.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.27	0.0027					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	4.28	74%	45	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.89	50%	31	
46.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.01	509.21	5.09	5 388.62	54	10.609
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
46.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.995	0.58995	8.53	5.03	90.56	53	10.617
46.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.299	0.00299	13.50	0.04	106.50		7.889

					ПК РИК (вер.1.3.080110)		Форма по МДС 81-35.2004			
< 7-10 * 2 * 1-4 >										
46. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.299	0.00299	<u>20.00</u>	<u>0.06</u>	<u>153.95</u>	<u>7.698</u>	
			(1)			13.50	0.04	106.50	7.889	
46. 4.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	3.75	74%	39	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.54	50%	27	
47.	E17-01-005-1	Установка моек из нержавеющей стали с рифреной поверхностью на одно отделение	10 компл.		0.2	9 404.10	1 880.82	22 362.95	4 473	2.378
		<i>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15</i>								
47. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	22.9057	4.58114	9.62	44.07	101.97	467	10.6
47. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.186875	0.037375	13.50	0.50	106.50	4	7.889
47. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.186875	0.037375	<u>20.00</u>	<u>0.75</u>	<u>153.95</u>	<u>6</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.50	106.50	4	7.889
47. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.0575	19.20	1.10	3.82		0.199
47. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.20125	0.04025	<u>75.40</u>	<u>3.03</u>	<u>448.56</u>	<u>18</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
47. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00028	22 002.00	6.16	44 139.86	12	2.006
47. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00027	0.000054	25 226.00	1.36	36 100.84	2	1.431
47. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000026	15 500.00	0.40	35 220.34	1	2.272
47. 9.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.026	36.85	0.96	119.49	3	3.243
47. 10.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.4	15.60	6.24	32.43	13	2.079
47. 11.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.01	0.002	438.74	0.88	2 744.33	5	6.255
47. 12.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	0.8	1.98	1.58	11.47	9	5.793
47. 13.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00014	9 700.00	1.36	36 897.15	5	3.804
47. 14.	c300-0492	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	комплект	5	1	954.61	954.61	2 069.53	2 070	2.168
47. 15.	c300-0493	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	комплект	5	1	858.31	858.31	1 860.76	1 861	2.168
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	51.34	115.2%	543	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	31.44	70.55%	332	
48.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.		0.2	2 440.61	488.12	10 380.28	2 076	4.253
		<i>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15</i>								
48. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.2575	1.8515	9.62	17.81	101.97	189	10.6
48. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.14375	0.02875	19.20	0.55	3.82		0.199
48. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	25 226.00	1.31	36 100.84	2	1.431
48. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000026	15 500.00	0.40	35 220.34	1	2.272
48. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.026	36.85	0.96	119.49	3	3.243
48. 6.	c101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.4	1.58	0.63	3.28	1	2.076
48. 7.	c101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00002	9 700.00	0.19	36 897.15	1	3.804
48. 8.	c300-0631	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой	комплект	10	2	233.13	466.26	939.60	1 879	4.03

< 7-10 * 2 * 1-4 >

					ПК РИК (вер.1.3.080110)		Форма по МДС 81-35.2004		
					115.2%	20.52	115.2%	218	
					70.55%	12.56	70.55%	133	
<i>Накладные расходы</i>									
<i>Сметная прибыль</i>									
49.	С300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	4	20.20	80.80	58.11	232	2.871
50.	Е65-33-1	Смена жалюзийных решеток <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 шт.	0.03	3 336.69	100.10	7 473.09	224	2.238
50. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1185	1.593555	8.53	13.59	144	10.617
50. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0115	0.000345	13.50	106.50		7.889
50. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.000345	20.00	0.01		7.698
			(1)			13.50	106.50		7.889
50. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.05	0.0015	2 326.12	3.49	6	1.736
50. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.02	0.0006	2.41			
50. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0021				
50. 7.	с101-3180-33	Решетки металлические размером 200x200 мм	шт.	100	3	27.67	83.01	74	0.889
<i>Накладные расходы</i>								148	
<i>Сметная прибыль</i>								86	
51.	Е16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	врезка	2	115.02	230.03	748.89	1 498	6.512
51. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	11.7967	9.91	116.91	1 239	10.597
51. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	1.23625	8.10	10.01	40	3.958
51. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	1.40875	1.20	1.69	4	2.433
51. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.02875	75.40	2.17	13	5.949
			(1)						
51. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	2	4.265
51. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	12	4.115
51. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	2	2.555
51. 8.	с103-0049	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.4	0.8	22.53	18.02	38	2.123
51. 9.	с300-1134	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	1	2	38.61	77.22	148	1.922
<i>Накладные расходы</i>								1 427	
<i>Сметная прибыль</i>								874	
52.	Е16-03-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м	0.024	9 261.87	222.28	18 617.76	447	2.011
52. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	148.12	3.55488	9.77	34.73	368	10.594
52. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.100625	0.002415	13.50	0.03		10.066
52. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0575	0.00138	86.40	0.12	1	5.811
			(1)			13.50	0.02		10.066
52. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.043125	0.001035	111.99	0.12	1	4.656
			(1)			13.50	0.01		10.066
52. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.1525	0.14766	19.20	2.84	1	0.199

				ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004			
< 7-10 * 2 * 1-4 >										
52. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.531875	0.012765	<u>75.40</u>	<u>0.96</u>	<u>448.56</u>	<u>6</u>	<u>5.949</u>
52. 7.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0014	0.000034	2.02		11.74		5.812
52. 8.	c411-0001	Вода	м3	0.4	0.0096	2.41	0.02			
52. 9.	c300-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм	м	93.6	2.2464	39.13	87.90	28.30	64	0.723
52. 10.	c300-1461	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2	шт.	50	1.2	2.91	3.49	2.10	3	0.722
52. 11.	c300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9	0.216	31.15	6.73	22.53	5	0.723
52. 12.	c300-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	4	0.096	142.92	13.72	0.74		0.005
52. 13.	c300-1379	Монтажная плита двойная	шт.	14	0.336	213.26	71.66	1.02		0.005
<i>Накладные расходы</i>						115.2%	40.04	115.2%	424	
<i>Сметная прибыль</i>						70.55%	24.52	70.55%	260	
53.	C300-1480	Переходник Н-В размером 1/2	шт.		4	37.45	149.80	27.09	108	0.721
54.	C300-1471	Угольник Н-В размером 1/2	шт.		2	56.27	112.54	40.70	81	0.72
55.	C300-1474	Тройник размером 1/2	шт.		2	50.00	100.00	36.16	72	0.72
56.	E69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 шт.		0.01	766.94	7.67	8 118.70	81	10.561
56. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	98.325	0.98325	7.80	7.67	82.57	81	10.586
56. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.0011					
<i>Накладные расходы</i>						78%	5.98	78%	63	
<i>Сметная прибыль</i>						50%	3.84	50%	41	
57.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м		0.01	4 923.40	49.23	20 631.76	206	4.184
57. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	0.849574	9.91	8.42	105.02	89	10.597
57. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.02875	0.000288	13.50		135.89		10.066
57. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.000144	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.01</u>	<u>502.03</u> 135.89		<u>5.811</u> 10.066
57. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.000144	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.02</u>	<u>521.38</u> 135.89		<u>4.656</u> 10.066
57. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.158125	0.001581	<u>75.40</u>	<u>0.12</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
57. 6.	c103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.015	112.62	1.69	215.20	3	1.911
57. 7.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000012	13 398.00	0.16	39 530.84		2.951
57. 8.	c411-0001	Вода	м3	0.39	0.0039	2.41	0.01			
57. 9.	c300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.	1	0.01	447.23	4.47	803.25	8	1.796

						ПК РИК (вер.1.3.080110)		Форма по МДС 81-35.2004		
< 7-10 * 2 * 1-4 >										
57. 10.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.14	7.87	1.10	45.79	6	5.818
57. 11.	с300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	0.998	33.30	33.23	98.29	98	2.952
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	9.70	115.2%	103	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	5.94	70.55%	63	
58.	E10-01-057-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок (шкаф над и под мойками)	100 м2		0.0216	22 073.86	476.80	91 725.99	1 981	4.155
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
58. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	92.65435	2.001334	8.16	16.33	86.60	173	10.613
58. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.3575	0.050922	13.50	0.69	135.89	7	10.066
58. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	2.3575	0.050922	86.40 13.50	4.40 0.69	502.03 135.89	26 7	5.811 10.066
58. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.565	0.077004	19.20	1.48	3.82		0.199
58. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.234375	0.069863	75.40	5.27	448.56	31	5.949
58. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0026	0.000056	5 160.53	0.29	43 771.19	2	8.482
58. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.00324	1 019.60	3.30	4 179.16	14	4.099
58. 8.	с203-0461	Стенки боковые шкафов СБШ 18-4.5, пл.0.80 м2; СБШ 21-4.5, пл.0.93 м2	м2	100	2.16	196.78	425.04	788.37	1 703	4.006
58. 9.	с101-1671	Закрепы металлические	кг	64	1.3824	14.96	20.68	23.07	32	1.542
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	18.08	106.2%	191	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	9.11	53.55%	96	
59.	E10-01-057-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок (шкаф над и под мойками)	100 м2		0.0264	22 256.96	587.58	100 067.90	2 642	4.496
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
59. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	185.3087	4.89215	8.16	39.92	86.60	424	10.613
59. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.3575	0.062238	13.50	0.84	135.89	8	10.066
59. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	2.3575	0.062238	86.40 13.50	5.38 0.84	502.03 135.89	31 8	5.811 10.066
59. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.388125	0.010247	1.40	0.01	4.79		3.421
59. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.234375	0.085388	75.40	6.44	448.56	38	5.949
59. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0026	0.000069	5 160.53	0.35	43 771.19	3	8.482
59. 7.	с203-0499	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	26.2	0.69168	2.19	1.51	9.18	6	4.192
59. 8.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0002	0.000005	9 700.00	0.05	28 217.47		2.909
59. 9.	с203-0468	Полки из древесностружечных плит переставные марки ПП	м2	100	2.64	202.24	533.91	810.24	2 139	4.006
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	43.29	106.2%	459	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	21.83	53.55%	231	
60.	E10-01-058-1	Установка дверных блоков шкафных (шкаф над и под мойками)	10 шт.		0.2	4 952.74	990.55	19 293.56	3 859	3.896
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
60. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	9.38975	1.87795	8.30	15.59	88.20	166	10.627
60. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.301875	0.060375	13.50	0.82	135.89	8	10.066

				ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004			
< 7-10 * 2 * 1-4 >										
60. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.301875	0.060375	<u>86.40</u> 13.50	<u>5.22</u> 0.82	<u>502.03</u> 135.89	<u>30</u> 8	<u>5.811</u> 10.066
60. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.388125	0.077625	<u>75.40</u>	<u>5.85</u>	<u>448.56</u>	<u>35</u>	<u>5.949</u>
60. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0006	0.00012	5 160.53	0.62	43 771.19	5	8.482
60. 6.	c102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.09	0.018	1 166.10	20.99	3 592.58	65	3.081
60. 7.	c101-0896	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов однополюсных	комплект	10	2	55.92	111.84	115.53	231	2.066
60. 8.	c203-0439	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 17-8, пл.1.36 м2; ДШ 17-9.5, пл.1.53 м2; ДШ 17-10, пл.1.70 м2	м2	13.6	2.72	305.31	830.44	1 223.15	3 327	4.006
						<i>Накладные расходы</i>	106.2%	17.43	106.2%	185
						<i>Сметная прибыль</i>	53.55%	8.79	53.55%	93

Раздел 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, $\kappa=1.15$

МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.2, п.2, Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, $\kappa=1.35$

61.	Е67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.17	166.63	28.33	1 762.91	300	10.589
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
61. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	3.497495	8.01	28.01	85.00	297	10.612
61. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.01564	13.50	0.21	106.50	2	7.889
61. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.092	0.01564	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.31</u> 0.21	<u>153.95</u> 106.50	<u>2</u> 2	<u>7.698</u> 7.889
						<i>Накладные расходы</i>	85%	23.99	85%	254
						<i>Сметная прибыль</i>	50%	14.11	50%	150
62.	Ц08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.14	5 994.60	839.24	34 163.18	4 783	5.699
<i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>										
62. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	228.15	31.941	9.91	316.54	105.02	3 354	10.597
62. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.454	0.76356	11.60	8.86	116.77	89	10.066
62. 3.	x02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.454	0.76356	<u>111.04</u> 11.60	<u>84.79</u> 8.86	<u>495.88</u> 116.77	<u>379</u> 89	<u>4.466</u> 10.066
62. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.454	0.76356	<u>95.53</u>	<u>72.94</u>	<u>568.31</u>	<u>434</u>	<u>5.949</u>
62. 5.	c101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000441	2 326.12	1.03	4 038.26	2	1.736
62. 6.	c548-3005-33	Шпильки	шт.	204	28.56	8.60	245.62	14.63	418	1.701
62. 7.	c546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.2856	340.88	97.36	579.95	166	1.701
62. 8.	c543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	0.392	35.27	13.83	47.21	19	1.339
						<i>Накладные расходы</i>	95%	309.13	95%	3 271
						<i>Сметная прибыль</i>	65%	211.51	65%	2 238
63.	С546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20 (закрытый со стартерным пуском)	шт.		14	349.46	4 892.44	489.55	6 854	1.401

< 7-10 * 2 * 1-4 >

				ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004			
64.	Ц08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штыхах с количеством ламп в светильнике 2 <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 шт.		0.05	4 906.27	245.31	24 695.15	1 235	5.034
64. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	156.6	7.83	9.91	77.60	105.02	822	10.597
64. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.618	0.1809	11.60	2.10	116.77	21	10.066
64. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.ч (1)	3.618	0.1809	111.04	20.09	495.88	90	4.466
64. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	3.618	0.1809	95.53	17.28	568.31	103	5.949
64. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000158	2 326.12	0.37	4 038.26	1	1.736
64. 6.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	10.2	8.60	87.72	14.63	149	1.701
64. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.102	340.88	34.77	579.95	59	1.701
64. 8.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	кг	2.8	0.14	35.27	4.94	47.21	7	1.339
						95%	75.72	95%	801	
						65%	51.81	65%	548	
65.	С546-3218-33	Светильник потолочный типа: ЛПО46-2Х18-009 УХЛ4 (закрытый со стартерным пуском)	шт.		5	226.65	1 133.25	321.19	1 606	1.417
66.	С546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.		6.6	60.27	397.78	120.39	795	1.999
67.	С546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.		3.3	23.33	76.99	41.21	136	1.766
68.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 шт.		0.1	52.38	5.24	554.54	55	10.496
68. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.6716	7.80	5.24	82.57	55	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				85%	4.45	85%	47	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.62	50%	28	
69.	Ц08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 шт.		0.1	478.78	47.88	4 739.00	474	9.9
69. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	43.47	4.347	9.91	43.08	105.02	457	10.597
69. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.054	0.0054	13.50	0.07	135.89	1	10.066
69. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.054	0.0054	134.65	0.73	598.46	3	4.445
69. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.054	0.0054	95.53	0.52	568.31	3	5.949
69. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000315	2 326.12	0.73	4 038.26	1	1.736
69. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	шт.	102	10.2	0.27	2.75	0.94	10	3.481
						95%	40.99	95%	435	
						65%	28.05	65%	298	
70.	С549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.		10	17.86	178.60	26.52	265	1.484
71.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 шт.		0.1	1 001.98	100.20	6 649.48	665	6.637
71. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	58.32	5.832	9.91	57.80	105.02	612	10.597
71. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.054	0.0054	13.50	0.07	135.89	1	10.066
71. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.054	0.0054	134.65	0.73	598.46	3	4.445
71. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.64	0.864	19.20	16.59	3.82	3	0.199

< 7-10 * 2 * 1-4 >

				ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004			
71. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.054	0.0054	<u>95.53</u>	<u>0.52</u>	<u>568.31</u>	<u>3</u>	<u>5.949</u>
71. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.000016	29 442.00	0.47	45 084.32	1	1.531
71. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.00003	12 281.00	0.37	35 555.52	1	2.895
71. 8.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.011	94.60	1.04	188.85	2	1.996
71. 9.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	10.2	1.02	1.78	1.82	3.40	3	1.91
71. 10.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.103	198.00	20.39	336.86	35	1.701
		<i>Накладные расходы</i>				95%	54.98	95%	582	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	37.62	65%	398	
72.	C549-3018-33	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, тип РА16-003/2с	шт.		10	14.51	145.10	23.55	236	1.626
73.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2</i>	100 м		0.78	1 376.22	1 073.45	7 750.80	6 046	5.632
73. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	50.76	39.5928	9.40	372.17	99.69	3 947	10.605
73. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.728</i>	<i>1.34784</i>	<i>13.50</i>	<i>18.20</i>	<i>135.89</i>	<i>183</i>	<i>10.066</i>
73. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.728	1.34784	<u>134.65</u>	<u>181.49</u>	<u>598.46</u>	<u>807</u>	<u>4.445</u>
73. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3345	2.60091	8.10	21.07	32.06	83	3.958
73. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.728	1.34784	<u>95.53</u>	<u>128.76</u>	<u>568.31</u>	<u>766</u>	<u>5.949</u>
73. 6.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	5.3352	14.13	75.39	39.51	211	2.796
73. 7.	c101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.125	0.0975	282.00	27.50	1 417.79	138	5.028
73. 8.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	9.75	26.08	254.28	7.62	74	0.292
73. 9.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	4	3.12	1.78	5.55	3.40	11	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				95%	370.85	95%	3 924	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	253.74	65%	2 685	
74.	C512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм	м		78	17.86	1 393.08	19.66	1 533	1.1
75.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2.0</i>	100 м		0.78	103.84	81.00	616.84	481	5.938
75. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.752	3.70656	9.40	34.84	99.69	370	10.605
75. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0135</i>	<i>0.01053</i>	<i>13.50</i>	<i>0.14</i>	<i>135.89</i>	<i>1</i>	<i>10.066</i>
75. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0135	0.01053	<u>134.65</u>	<u>1.42</u>	<u>598.46</u>	<u>6</u>	<u>4.445</u>
75. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0135	0.01053	<u>95.53</u>	<u>1.01</u>	<u>568.31</u>	<u>6</u>	<u>5.949</u>
75. 5.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.1248	94.60	11.81	188.85	24	1.996
75. 6.	c101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.039	68.04	2.65	184.39	7	2.71
75. 7.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0156	19.26	0.30	28.32		1.47
75. 8.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.039	140.80	5.49	238.17	9	1.692
75. 9.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.039	118.57	4.62	236.72	9	1.996
75. 10.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.2028	50.75	10.29	170.41	35	3.358
75. 11.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.078	98.80	7.71	168.09	13	1.701

				ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004		
				95%	33.23	95%	352		
				65%	22.74	65%	241		
		<i>Накладные расходы</i>							
		<i>Сметная прибыль</i>							
76.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0.078	10 867.00	847.63	32 570.80	2 541	2.998
77.	Ц08-03-575-1	Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой (Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А) <i>Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2.0</i>	шт.	10	15.79	157.88	162.95	1 630	10.324
77. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.512	15.12	9.91	149.84	105.02	1 588
77. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0027	0.027	13.50	0.36	135.89	4
77. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.0027	0.027	134.65	3.64	598.46	16
		(1)			13.50	0.36	135.89	4	10.066
77. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.0027	0.027	95.53	2.58	568.31	15
		(1)							5.949
77. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.02	0.2	8.93	1.79	49.54	10
		<i>Накладные расходы</i>				95%	142.69	95%	1 512
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	97.63	65%	1 035
78.	C545-3212	Прим. Пускатель ручной 25 А	шт.	10	95.35	953.50	189.42	1 894	1.986
79.	Ц08-03-573-4	Прим. Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 <i>Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3</i>	шт.	1	22.80	22.80	140.90	141	6.184
79. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.711	0.711	9.91	7.05	105.02	75
79. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.087	0.087	10.89	0.95	109.63	10
79. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.021	0.021	134.65	2.83	598.46	13
		(1)			13.50	0.28	135.89	3	10.066
79. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.213	0.213	8.10	1.73	32.06	7
79. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.ч	0.066	0.066	90.00	5.94	382.65	25
		(1)			10.06	0.66	101.27	7	10.067
79. 6.	х10-0602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.ч	0.066	0.066	49.39	3.26	146.19	10
79. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.021	0.021	95.53	2.01	568.31	12
		(1)							5.949
		<i>Накладные расходы</i>				95%	7.60	95%	81
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	5.20	65%	55
80.	Ц08-03-526-1	Прим. Демонтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 <i>Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3</i>	шт.	12	5.14	61.62	49.18	590	9.575
80. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	0.468	5.616	9.51	53.41	100.83	566
80. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0006	0.0072	13.50	0.10	135.89	1
80. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.0006	0.0072	134.65	0.97	598.46	4
		(1)			13.50	0.10	135.89	1	10.066
80. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.039	0.468	8.10	3.79	32.06	15
80. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.012	0.144	19.20	2.76	3.82	1

< 7-10 * 2 * 1-4 >

					ПК РИК (вер.1.3.080110)		Форма по МДС 81-35.2004			
80.6.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0006	0.0072	<u>95.53</u>	<u>0.69</u>	<u>568.31</u>	<u>4</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				95%	50.83	95%	539	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	34.78	65%	369	
81.	Ц08-03-526-2	Прим. Демонтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 <i>Начисления: N3= 0.3, N4= 0.3, N5= 0.3</i>	шт.		1	7.58	7.58	73.40	73	9.631
81.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	0.696	0.696	9.51	6.62	100.83	70	10.603
81.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0015</i>	<i>0.0015</i>	<i>13.50</i>	<i>0.02</i>	<i>135.89</i>		<i>10.066</i>
81.3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0015	0.0015	<u>134.65</u>	<u>0.20</u>	<u>598.46</u>	<u>1</u>	<u>4.445</u>
						<i>13.50</i>	<i>0.02</i>	<i>135.89</i>		<i>10.066</i>
81.4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.039	0.039	8.10	0.32	32.06	1	3.958
81.5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.012	0.012	19.20	0.23	3.82		0.199
81.6.	x35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.06	0.06	1.11	0.07	2.90		2.613
81.7.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0015	0.0015	<u>95.53</u>	<u>0.14</u>	<u>568.31</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				95%	6.31	95%	67	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	4.32	65%	46	
82.	Ц08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350 <i>Начисления: N3= 1.35, N4= 1.35, N5= 1.35, N11= 2.0</i>	шт.		1	106.36	106.36	646.91	647	6.083
82.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.1995	3.1995	9.91	31.71	105.02	336	10.597
82.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.3915</i>	<i>0.3915</i>	<i>10.89</i>	<i>4.26</i>	<i>109.63</i>	<i>43</i>	<i>10.066</i>
82.3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0945	0.0945	<u>134.65</u>	<u>12.72</u>	<u>598.46</u>	<u>57</u>	<u>4.445</u>
						<i>13.50</i>	<i>1.28</i>	<i>135.89</i>	<i>13</i>	<i>10.066</i>
82.4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.9585	0.9585	8.10	7.76	32.06	31	3.958
82.5.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	0.297	0.297	<u>90.00</u>	<u>26.73</u>	<u>382.65</u>	<u>114</u>	<u>4.252</u>
						<i>10.06</i>	<i>2.99</i>	<i>101.27</i>	<i>30</i>	<i>10.067</i>
82.6.	x10-0602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.ч	0.297	0.297	49.39	14.67	146.19	43	2.96
82.7.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0945	0.0945	<u>95.53</u>	<u>9.03</u>	<u>568.31</u>	<u>54</u>	<u>5.949</u>
82.8.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	14.13	1.41	39.51	4	2.796
82.9.	c101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.1	0.1	8.93	0.89	49.54	5	5.548
82.10.	c101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.02	0.02	68.04	1.36	184.39	4	2.71
		<i>Накладные расходы</i>				95%	34.17	95%	360	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	23.38	65%	246	
83.	С513-3004-33	Ящик протяжной стальной, марки К656 У2 600x200x600 мм	шт.		1	320.43	320.43	1 389.78	1 390	4.338
84.	Ц08-03-575-1	Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой (выключатели автоматические в шкаф) <i>Начисления: N3= 1.35, N4= 1.35, N5= 1.35, N11= 2.0</i>	шт.		13	15.79	205.24	162.95	2 118	10.32
84.1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.512	19.656	9.91	194.79	105.02	2 064	10.597
84.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0027</i>	<i>0.0351</i>	<i>13.50</i>	<i>0.47</i>	<i>135.89</i>	<i>5</i>	<i>10.066</i>

< 7-10 * 2 * 1-4 >

					ПК РИК (вер.1.3.080110)	Форма по МДС 81-35.2004				
84. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0027	0.0351	<u>134.65</u> 13.50	<u>4.73</u> 0.47	<u>598.46</u> 135.89	<u>21</u> 5	<u>4.445</u> 10.066
84. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0027	0.0351	<u>95.53</u>	<u>3.35</u>	<u>568.31</u>	<u>20</u>	<u>5.949</u>
84. 5.	c101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.02	0.26	8.93	2.32	49.54	13	5.548
		<i>Накладные расходы</i>				95%	185.50	95%	1 966	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	126.92	65%	1 345	
85.	C545-0044	Выключатели автоматические I-100А	шт.		1	183.92	183.92	388.88	389	2.115
86.	C545-0171	Прим. Выключатели автоматические ВА I-20А	шт.		9	26.80	241.20	56.66	510	2.114
87.	C545-0037	Прим. Выключатели автоматические I-25А	шт.		3	40.32	120.96	85.25	256	2.116

Раздел 3. ЛЕСТНИЦА

88.	E15-02-024-1	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску	100 м2		0.096715	6 533.65	631.90	22 368.40	2 163	3.423
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
88. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	93.92395	9.083855	8.74	79.39	92.84	843	10.622
88. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.2775	0.316983	10.53	3.34	101.98	32	9.687
88. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.445625	0.043099	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.86</u> 0.58	<u>153.95</u> 106.50	<u>7</u> 5	<u>7.698</u> 7.889
88. 4.	x11-0900	Растворосмесители передвижные 80 л	<u>маш.ч</u> (1)	2.831875	0.273885	<u>10.60</u> 10.06	<u>2.90</u> 2.76	<u>114.09</u> 101.27	<u>31</u> 28	<u>10.763</u> 10.067
88. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.71875	0.069514	<u>75.40</u>	<u>5.24</u>	<u>448.56</u>	<u>31</u>	<u>5.949</u>
88. 6.	c101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	0.002	0.000193	9 100.94	1.76	43 771.19	8	4.81
88. 7.	c101-0219	Гипс	т	0.49	0.04739	2 326.12	110.24	4 038.26	191	1.736
88. 8.	c101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.71	0.165383	72.77	12.03	102.69	17	1.411
88. 9.	c101-1839	Клей казеиновый	т	0.0048	0.000464	30 000.00	13.93	60 198.12	28	2.007
88. 10.	c402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.06	0.005803	411.49	2.39	2 715.24	16	6.599
88. 11.	c101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	105	10.15508	39.70	403.16	97.53	990	2.457
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	78.18	94.5%	827	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	38.68	46.75%	409	
89.	E15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.096715	1 245.57	120.47	6 146.08	594	4.931
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
89. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	45.09725	4.361581	9.07	39.56	96.27	420	10.614
89. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.00139	13.50	0.02	106.50		7.889
89. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.00139	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.03</u> 0.02	<u>153.95</u> 106.50		<u>7.698</u> 7.889
89. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0575	0.005561	<u>75.40</u>	<u>0.42</u>	<u>448.56</u>	<u>2</u>	<u>5.949</u>
89. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000232	100.61	0.02	204.45		2.032
89. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000081	8.50		101.79		11.975
89. 7.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.000484	2 863.90	1.38	8 374.42	4	2.924
89. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.029982	3.00	0.09	24.83	1	8.277

					ПК РИК (вер.1.3.080110)			Форма по МДС 81-35.2004		
< 7-10 * 2 * 1-4 >										
89. 9.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000725	25 456.00	18.46	47 885.57	35	1.881
89. 10.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.001093	14 348.00	15.68	36 308.73	40	2.531
89. 11.	c101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: бежевая, красная	т	0.01837	0.001777	25 224.00	44.81	52 094.88	93	2.065
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	37.40	94.5%	397	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	18.50	46.75%	196	
90.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.06557	1 416.14	92.86	10 964.08	719	7.743
		<i>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15</i>								
90. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.25198	3.426162	7.93	27.17	84.17	288	10.614
90. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.825625	0.119706	13.50	1.62	106.50	13	7.889
90. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.119706	20.00	2.39	153.95	18	7.698
		(1)				13.50	1.62	106.50	13	7.889
90. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.03813	0.85491	0.50	0.43	1.36	1	2.72
90. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.229495	2.41	0.55			
90. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.133763	465.84	62.31	3 072.18	411	6.595
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	31.87	110.7%	333	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	18.35	63.75%	192	
91.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких керамогранитных для полов одноцветных	100 м2		0.06557	80 184.41	5 257.69	61 280.71	4 018	0.764
		<i>Начисления: H3= 1.25*1.15, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15</i>								
91. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.4091	10.38688	8.74	90.78	92.84	964	10.622
91. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	6.06625	0.397764	11.93	4.75	104.12	41	8.724
91. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5175	0.033932	89.99	3.05	378.42	13	4.205
		(1)				10.06	0.34	101.27	3	10.067
91. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.30625	0.216791	20.00	4.34	153.95	33	7.698
		(1)				13.50	2.93	106.50	23	7.889
91. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.026392	75.40	1.99	448.56	12	5.949
		(1)								
91. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.032785	3.00	0.10	24.83	1	8.277
91. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.252445	2.41	0.61			
91. 8.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.003279	12 178.64	39.93	29 440.91	97	2.417
91. 9.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.2425	0.147041	12.39	1.82	126.70	19	10.226
		(1)				10.06	1.48	101.27	15	10.067
91. 10.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.029507	3 628.43	107.06	11 117.71	328	3.064
91. 11.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	6.68814	748.79	5 008.01	381.54	2 552	0.51
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	105.75	110.7%	1 113	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	60.90	63.75%	641	
92.	E13-06-003-1	Очистка поверхности щетками (ржавых стальных косоуров)	м2		0.54	10.15	5.48	107.79	58	10.584
		<i>Начисления: H5= 1.15*1.15</i>								
92. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.19025	0.642735	8.53	5.48	90.56	58	10.617
		<i>Накладные расходы</i>				81%	4.44	81%	47	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	3.26	59.5%	35	

< 7-10 * 2 * 1-4 >

			ПК РИК (вер.1.3.080110)				Форма по МДС 81-35.2004			
93.	Е61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.068504	13 845.50	948.47	40 733.99	2 790	2.942	
93. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	103.224	7.071257	10.21	72.20	108.06	764	10.584
93. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.461</i>	<i>0.168588</i>	<i>10.80</i>	<i>1.82</i>	<i>102.39</i>	<i>17</i>	<i>9.481</i>
93. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.529	0.036239	<u>20.00</u>	<u>0.72</u>	<u>153.95</u>	<u>6</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.49	106.50	4	7.889
93. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	1.932	0.13235	<u>12.39</u>	<u>1.64</u>	<u>126.70</u>	<u>17</u>	<u>10.226</u>
			(1)			10.06	1.33	101.27	13	10.067
93. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.12	0.076724	11 279.00	865.38	25 821.47	1 981	2.289
93. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.011	0.000754	11 164.00	8.41	30 302.94	23	2.714
93. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.74	0.050693	2.41	0.12			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	58.48	79%	617	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	37.01	50%	391	
94.	Е15-04-005-2	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2	0.068504	1 764.26	120.86	4 779.94	327	2.706	
94. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	22.40315	1.534705	8.97	13.77	95.13	146	10.605
94. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.014375</i>	<i>0.000985</i>	<i>13.50</i>	<i>0.01</i>	<i>106.50</i>		<i>7.889</i>
94. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.000985	<u>20.00</u>	<u>0.02</u>	<u>153.95</u>		<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.01	106.50		7.889
94. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.129375	0.008863	<u>75.40</u>	<u>0.67</u>	<u>448.56</u>	<u>4</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
94. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00033	0.000023	8.50		101.79		11.975
94. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.000377	4 210.63	1.59	9 304.92	4	2.21
94. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.11	0.007535	3.00	0.02	24.83		8.277
94. 8.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.057	0.003905	26 838.00	104.80	44 465.68	174	1.657
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	13.02	94.5%	138	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	6.44	46.75%	68	
95.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.715	33.00	23.59	215.92	154	6.528	
95. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.41327	7.30	3.02	77.39	32	10.601
95. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u>	0.29	0.20735	<u>99.23</u>	<u>20.58</u>	<u>590.31</u>	<u>122</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				100%	3.02	100%	32	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1.81	60%	19	
96.	Х310-3015-1; (По Федеральным сборникам единичных расценок и сметных цен)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)	т	0.715	15.09	10.79	75.23	54	5.005	

ИТОГО ПО СМЕТЕ

	51 023.45		164 778	3.229
Оплата основных рабочих	5 412.74		57 432	10.611
Стоимость механизмов	1 011.57		5 031	4.973
Оплата механизаторов	87.90		833	9.477
Сметная заработная плата	5 500.64		58 265	10.592
Сметная стоимость материалов	44 599.16		102 308	2.294
Трудозатраты осн. рабочих	593.35		593	0.999
Трудозатраты механизаторов	7.30		7	0.959
Нормативная трудоемкость	600.65		600	0.999
Накладные расходы	5 081.67		53 823	10.592
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94	50 594	
Сметная прибыль	3 080.63		32 627	10.591
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	59 185.75			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			247 999	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 62, 64, 69, 71, 73, 75, 77, 82, 84)	18.53		29	1.565
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		18	44 640.00	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			292 639.00	

Составил: Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)