

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

### Протокол открытого аукциона №А-11

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: **13.03.2008 13 ч 00 мин. по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

#### Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 в I – II квартале 2008 года.**

**Распорядитель бюджетных средств (муниципальный заказчик)** – муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».

**Источник финансирования:** бюджет города Владимира.

**Основание:** Приказ первого заместителя главы города от 19.02.2008 № 28-П. Извещение № 23 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 19.02.2008 № 19. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 13.03.2008 № А-11-Р.

**1.** В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ участника открытого аукциона	Наименование и почтовый адрес участника открытого аукциона	Аукционный номер
1.	ООО «Центроэлектромонтаж», 600026 г.Владимир, ул.Почаевский овраг, д.5-а	<b>1</b>
2.	ООО «Ресурс», 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.19;	<b>2</b>

**2.** В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона **начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 183 933** (три миллиона сто восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать три) рубля (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).

**3.** В соответствии с ч. 5.1 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: заместитель председателя комиссии Т.И.Терентьева.

**4.** Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующим участником открытого аукциона:

Участник открытого аукциона	Последнее предложение о цене муниципального контракта, руб.	Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, руб.
ООО «Ресурс», 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.19;	<b>2 499 387,39</b>	
ООО «Ресурс», 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.19;		2 515 307 06

6. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **комиссия приняла решение:**

**Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:**

**ООО «Ресурс», 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.19;**

**Цена муниципального контракта: 2 499 387,39 (два миллиона четыреста девяносто девять тысяч триста восемьдесят семь рублей 39 коп.)**

№ п/п	Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ	Показатели
	Капитальный ремонт системы электроснабжения здания по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.36 в 1-2 квартале 2008г. в том числе:	
1	<b>Демонтаж</b>	
1.1.	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до:1700х1100	6 шт.
1.2.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 16мм <sup>2</sup>	248 м
1.3.	Демонтаж кабеля	40м
2.	<b>Электротехнические работы</b>	
2.1.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600	2шт.
2.2.	Прибор, количество подключаемых концов, до: 6(АВ в щитках)	10шт.
2.3.	Пускатель магнитный назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, до: 40	1 шт.
2.4.	Шкафы управления и регулирования	2шт.
2.5.	Рукав наружным диаметром, мм, до:48	45м
2.6.	Короб по стенам и потолкам длина, м: 2	120м
2.7.	Кнопка	1 шт.
2.8.	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до: 27	3 шт.
2.9.	Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам. Кабель с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1	30м
2.10.	Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами. Кабель	30м

	массой 1 м, кг, до: 0,5	
2.11.	Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами. Кабель массой 1 м, кг, до: 1	133 м
2.12.	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах .Кабель массой 1 м, кг, до:1	471 м
2.13.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 3	45 м
2.14.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 70	10м
2.15.	Отсоединение жил проводов или кабелей. Провод или кабель сечением, мм2, до:150	8 м
2.16.	Присоединение к зажимам проводов или кабелей. Провод или кабель сечением,мм2, до:150	8 шт.
2.17.	Муфта для 3-4-жильного напряжением до 1 кв, сечение одной жилы, мм2, до:185	4 шт.
2.18	Кабель с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до:3	28 м
2.19	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам	56 м
3.	<b>Материалы и оборудование, не учтенные в монтаже</b>	
3.1.	Щитки ЩРН-24	2 шт.
3.2.	Муфты соединительные на 1кВ для кабелей с 4-мя жилами	4 комп.
3.3.	Кабели силовые поливинилхлоридной изоляцией, бронированные с алюминиевыми жилами, марки Б2, сечением мм2: 3x150+1x50	28м
3.4.	Выключатель автоматический 380В, номинальный тока 25, В 47-100	2 шт.
3.5.	Выключатель автоматический 380В, номинальный тока 16, В 47-100	8 шт.
3.6.	Шина нулевая	3 шт.
3.7.	Колодка заземляющая (РЕ-шина)	2 шт.
3.8.	Угловой изолятор нулевой шины	2 шт.
3.9.	Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле, с кнопками, на ток 25а, тип: пмл222002	1 шт.
3.10	Ящик управления и автоматизации РУСМ 5135-30	1 шт.
3.11	Ящик управления и автоматизации РУСМ5411-30	1 шт.
3.12.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	31 м
3.13.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввгнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	192 м
3.14.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввгнг, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	194 м
3.15.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввгнг, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	41м
3.16.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	183 м
3.17.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввгнг, с числом жил - 5 и	26 м

	сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	
3.18.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести марки ввгнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	5 м
3.19.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести марки ввгнг, с числом жил -3 и сечением 4 мм <sup>2</sup>	31 м
3.20	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести марки ввгнг, с числом жил -4 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	33 м
3.21	Трубы пвх гофрированные диаметром 20 мм (от)	45 м
3.22.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40x40 мм	80 м
3.23.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25x16 мм	40м
3.24	Кнопки управления ПКЕ 222-2У2	1 шт
3.25	Ввод гибкий типа:к1080 у3 d25-27 мм	3 шт
4.	<b>Электроснабжение столовой</b>	
4.1.	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1700x1100	1 шт.
4.2.	Демонтаж. Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 40	3 шт.
4.3.	Демонтаж. Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на тока, до: 100	1 шт.
4.4.	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до: 25мм	15 м
4.5.	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до: 40мм	8 м
4.6.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 16мм <sup>2</sup>	15 м
4.7.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 35мм <sup>2</sup>	8 м
4.8.	Демонтаж кабеля	383 м
4.9.	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	6 шт.
5.	<b>Электротехнические работы</b>	
5.1.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1700x1100	1 шт.
5.2.	Прибор, количество подключаемых концов, до: 6	17 шт.
5.3.	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на тока, до: 40	3 шт.
5.4.	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель",или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на тока, до: 100	1 шт.
5.5.	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	6 шт.
5.6.	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам,	187 м

	длина, м: 2	
5.7.	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	15 м
5.8.	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40	8 м
5.9.	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	335 м
5.10	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup>	6 м
5.11.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм <sup>2</sup> , до: 16	100 м
6.	<b>Материалы и оборудование, не учтенные в монтаже</b>	
6.1.	Металлокорпус пр11	1 шт.
6.2.	Выключатель автоматический 380В номинальный ток 125 В 88-35	1 шт.
6.3.	Выключатель автоматический 220В, номинальный ток 10 В 47-29	1 шт.
6.4.	Выключатель дифференциальный четырехполюсный 16 АД-14	3 шт.
6.5.	Выключатель дифференциальный четырехполюсный 10 АД-14	3 шт.
6.6.	Выключатель автоматический 380В номинальный ток 16 В 88-35	3 шт.
6.7.	Выключатель автоматический 220В, номинальный ток 16 В 47-29	3 шт.
6.8.	Выключатель автоматический 380В номинальный ток 63 В 88-35	1 шт.
6.9.	Шина нулевая	1 шт.
6.10	Колодка заземляющая	1 шт.
6.11	Угловой изолятор нулевой шины	2 шт.
6.12	Монтажная ДИН-рейка	5 шт.
6.13	Шина соединительная 3-х рядная	5 шт.
6.14.	Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле, с кнопками, на ток 10а, тип: пмл 1220	3 шт.
6.15	Ящики силовые япп-15 10 а	1 шт.
6.16.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	204 м
6.17.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил – 5 и сечением 6 мм <sup>2</sup>	25 м
6.18.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввгнг, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	209 м
6.19.	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки кг, с числом жил - 4 и сечением 2.5 мм <sup>2</sup>	11 м
6.20.	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом рс10-638	6 шт.
6.21.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 16*16 мм	67 м
6.22.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25*16 мм	105 м
6.23.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 60*60 мм	15 м

6.24.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	15 м
6.25.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2.8 мм	8 м
7.	<b>Кондиционирование</b>	
7.1.	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм <sup>2</sup> , до: 35	91 м
7.2.	Подключение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод или кабель сечением, мм <sup>2</sup> , до: 2,5	265 шт.
8	<b>Материалы и оборудование не учтенные в монтаже</b>	
8.1.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввгнг, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	93м
9	<b>Вентиляция</b>	
9.1.	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 200x1000	1 шт.
9.2.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 16мм <sup>2</sup>	30м
10	<b>Электротехнические работы</b>	
10.1.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200x1000	1 шт.
140.2.	Прибор, количество подключаемых концов, до: 6 (АВ)	7 шт.
10.3.	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, до: 40	6 шт.
10.4.	Кабели до 35 кВ, проложенные в трубах, блоках, коробах, массой 1 м, кг, до: 1	30 м
10.5.	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup>	130 м
10.6.	Провод или кабель сечением, мм <sup>2</sup> , до: 2,5	24 м
11	<b>Материалы и оборудование, не учтенные в монтаже</b>	
11.1.	Шкаф распределительный ПР11-3068	1 шт.
11.2.	Выключатель автоматический 380 В, номинальный ток 32, В 88-33	1 шт.
11.3.	Выключатель автоматический 220В, номинальный ток 16 В 47-100	5 шт.
11.4.	Выключатель автоматический 380 В, номинальный ток 25, В 88-33	1 шт.
11.5.	Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле, с кнопками, на ток 10а, тип: пмл122002	5 шт.
11.6.	Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле, с кнопками, на ток 25а, тип: пмл222002	1 шт.
11.7.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	133 м
11.8.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	31 м

12	<b>Освещение</b>	
12.1.	Ящик с понижающим трансформатором м	7 шт.
12.2.	Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей. Провод или кабель сечением,мм2, до:2,5	1200 шт.
12.3.	Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей. Провод или кабель сечением,мм2, до:2,5	1800 шт.
12.4.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	63 шт.
12.5.	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 1	3 шт.
12.6.	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	15 шт.
12.7.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	16 шт.
12.8.	Светильник потолочный или настенный: плотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	101 шт.
12.9.	Выключатель: полугерметический и герметический	32 шт.
12.10.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	181 шт.
12.11.	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	60 шт.
12.12.	Выключатель: трехклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2 шт.
12.13.	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	600 м
12.14.	Рукав наружным диаметром, мм, до:48	7000
12.15.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные:под штукатурку по стенам или в бороздах	760 м
12.16.	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2	735 м
12.17.	Кабель в трубах, блоках, коробах, массой 1 м, кг, до:1	1200 м
12.18.	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,мм2, до: 16	7000м
12.19.	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,мм2, до: 6	575 м
12.20.	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам	62 м
13	<b>Материалы и оборудование, не учтенные в монтаже</b>	
13.1.	Щитки с разделительным трансформатором 220/36В ЩТП-0,25-03	7 шт.
13.2.	Светильник подвесной типа:лсп42-2х40 ухл4	23 шт.
13.3.	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа:лпо01-2х40	40 шт.
13.4.	Светильник точечный R 63 1*60Вт	3 шт.
13.5.	Светильник потолочный типа:нпп о3х100-001	43 шт.
13.6.	Светильник подвесной без отражателя типа:нпп04-60-002	13 шт.
13.7.	Светильник настенный керамический с рассеивателем типа нб007-03	2 шт.
13.8.	Светильник настенный RKL 160-1*60	16 шт
13.9.	Светильник с лампами накаливания для производственных	5 шт.

	помещений, потолочный с зеркальным отражателем, тип:псх-60му3	
13.10.	Светильник настенный типа:нбб64-022-1*60	24 шт.
13.11.	Светильник настенный типа:нбб64-047-1*60	29шт.
13.12.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа лб 40	126 шт.
13.13.	Стартеры для люминесцентных амп8ос-220	2579 шт.
13.14.	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип бк 220-230-60	73 шт.
13.15.	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип бк 220-230-150	43 шт.
13.16.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа лон60	16 шт.
13.17.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа лон68	89 шт.
13.18.	Выключатель одноклавишный открытой установки в-6-о	32 шт.
13.19.	Выключатель одноклавишный открытой установки а16-051	181 шт.
13.20.	Выключатель трехклавишный открытой установки 96-05	2 шт.
13.21.	Коробка ответвительная пластмассовая для открытых проводов типа:у409	719 шт.
13.22.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввгнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	8481 м
13.23.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввгнг, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1994 м
13.24.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 16*10 мм	600 м
13.25.	Трубы пвх диаметром 16 мм (от)	7000 м
<b>1. Качество работ:</b>		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества, включающей входной, периодический, операционный, приемочный и нормоконтроль. На основе СТП осуществляется входной контроль оборудования и материалов. Система менеджмента качества работ инженерами ООО «Ресурс». Применение материалов, разрешенных для использования в учреждениях культуры и отдыха, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов при оплате за выполненные работы.	
1.2. Методы и технология выполнения работы	выполняются в соответствии с требованиями СНиП 05.06-85 «Электротехнические устройства» и «Правилами устройства электроустановок»	
1.3. Организационно-технологическая схема производства работ	работа производится собственным обученным персоналом, поставка материалов производится по ранее отработанной схеме с постоянными поставщиками. Выполнение электромонтажных работ с соблюдением режима работы и культуры производства по согласованию с заказчиком.	
1.4. Требования по безопасности	согласно СНиП и инструкций по ТБ	
2 Место, условия и сроки выполнения работ	<u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул. Горького, д.36 <u>Условия выполнения работ:</u> согласно заключенному муниципальному контракту. Работы выполняются согласно проекта, заявленного объема работ. Качественное выполнение работ в соответствии с нормативными	

	документами СНиП 05.06-85 «Электротехнические устройства» и «Правилами устройства электроустановок». Наличие сертификатов на применяемые материалы. <u>Сроки выполнения работ:</u> 2 месяца с момента подписания муниципального контракта.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет, аванс 30% от стоимости контракта. <u>Сроки оплаты работ:</u> в течении 30 дней после подписания акта выполненных работ <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам КС-2, КС-3
4. Срок выполнения работ	2 месяца с момента подписания муниципального контракта.
5. Срок предоставления гарантии качества работ	Организация предоставляет гарантии качества работ на выполняемые работы в течение 5 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию. На оборудование - согласно паспортам завода изготовителя.
6. Объем предоставления гарантии качества работ	100% устранение недостатков в течение гарантийного срока
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO)	СНиП 3.05.06-85, ТОИР 66-58-95, ГОСТ 26445-85, ТУ 16 70525982, ОСТ 16-0.684.037-72
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименований организаций, выдавших сертификаты	Гарантируем наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы.
9. Способ обеспечения муниципального контракта	Предоставление банковской гарантии

*Решение принято единогласно.*

Председатель комиссии

В.А.Гарев

Зам. председателя комиссии

Т.И.Терентьева

Члены комиссии:

А.В.Коробушин

М.О.Маслова

Г.П.Некряч

Секретарь комиссии

М.Н.Шибеева

Представитель заказчика:

муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».