

Стройка: Текущий ремонт: замена оконных блоков 2-ого и 3-ого этажей, дверных блоков МУК "Дом культуры молодежи", по адресу: г. Владимир. ул. Мира, д.55

Объект: Текущий ремонт: замена оконных блоков 2-ого и 3-ого этажей, дверных блоков МУК "Дом культуры молодежи", по адресу: г. Владимир. ул. Мира, д.55

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт: замена оконных блоков 2-ого и 3-ого этажей, дверных блоков МУК "Дом культуры молодежи", по адресу: г. Владимир. ул. Мира, д.55

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **351.234** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.252** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **24.431** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15**

**Раздел 1. ОКНА**

<b>1.</b>	<b>E58-3-1</b>	<b>Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.</b>	<b>100 м</b>		<b>0.17</b>	<b>81.86</b>	<b>13.92</b>	<b>864.73</b>	<b>147.00</b>	<b>10.56</b>
		<b>Объем: 2.03*2+1.32*6+1.8*2+1.42</b>								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.465	1.77905	7.80	13.88	82.57	146.90	10.586
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.138	0.02346	1.70	0.04	4.58	0.11	2.694
1. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.0204					
		<i>Накладные расходы</i>					83%	11.52	78.02%	114.61
		<i>=(83*0.94)</i>								
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	9.02	65%	95.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					34.46		357.10	
<b>2.</b>	<b>E56-1-1</b>	<b>Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.11</b>	<b>1 494.99</b>	<b>164.45</b>	<b>13 654.39</b>	<b>1 501.98</b>	<b>9.133</b>
		<b>Объем: 2+6+2+1</b>								
2. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	148.0395	16.284345	8.16	132.88	86.60	1 410.22	10.613
2. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.4725	0.271975	11.18	3.04	102.97	28.01	9.21
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.08855	20.00	1.77	153.95	13.63	7.698
			(1)			13.50	1.20	106.50	9.43	7.889
2. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.6675	0.183425	100.01	18.34	417.86	76.65	4.178
			(1)			10.06	1.85	101.27	18.58	10.067
2. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.3235	0.365585	31.33	11.45	4.05	1.48	0.129
2. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	1.1726					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	111.45	77.08%	1 108.59

=(82\*0.94)

Сметная прибыль  
Всего с НР и СП

62%

84.27

62%

891.70

360.17

3 502.27

<b>3.</b>	<b>Е56-2-2</b>	<b>Снятие оконных переплетов остекленных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.376638</b>	<b>446.13</b>	<b>168.03</b>	<b>4 671.90</b>	<b>1 759.62</b>	<b>10.472</b>
		<b>Объем: 6.17*2+(1.85*1.32)*6+(2.14*1.8)*2+2.09*1.42</b>								
3. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	53.0265	19.971795	8.01	159.97	85.00	1 697.60	10.612
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.0695	0.4028143	13.50	5.44	106.50	42.90	7.889
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0695	0.4028143	20.00	8.06	153.95	62.01	7.698
			(1)			13.50	5.44	106.50	42.90	7.889
3. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	1.288102					
		Накладные расходы						82%	135.64	77.08%
									1 341.58	
		Сметная прибыль				62%	102.55	62%	1 079.11	
		Всего с НР и СП					406.22		4 180.31	
<b>4.</b>	<b>Е56-3-2</b>	<b>Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.09483</b>	<b>874.82</b>	<b>82.96</b>	<b>9 283.32</b>	<b>880.34</b>	<b>10.612</b>
		<b>Объем: (0.45*2.3)*2+0.55*3.3+(0.45*1.79)*6+0.45*1.7</b>								
4. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	109.2155	10.356906	8.01	82.96	85.00	880.34	10.612
4. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.5	0.331905					
		Накладные расходы						82%	68.03	77.08%
									678.57	
		Сметная прибыль				62%	51.44	62%	545.81	
		Всего с НР и СП					202.42		2 104.72	
<b>5.</b>	<b>Е10-01-034-6</b>	<b>Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.376638</b>	<b>4 643.29</b>	<b>1 748.84</b>	<b>20 909.61</b>	<b>7 875.35</b>	<b>4.503</b>
		<b>Объем: 6.17*2+(1.85*1.32)*6+(2.14*1.8)*2+2.09*1.42</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15</b>								
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	107.98213	40.670172	9.40	382.30	99.69	4 054.41	10.605
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.269375	1.6080089	13.50	21.71	106.50	171.25	7.889
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.03125	1.8949599	75.40	142.88	448.56	850.00	5.949
			(1)							
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	4.269375	1.6080089	20.00	32.16	153.95	247.55	7.698
			(1)			13.50	21.71	106.50	171.25	7.889
5. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	20.125	7.5798398	2.08	15.77	5.13	38.88	2.466
5. 6.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	13.066875	4.9214817	1.40	6.89	4.79	23.57	3.421
5. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	32.34	12.180473	63.73	776.26	142.99	1 741.69	2.244
5. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	49.98	18.824367	20.77	390.98	48.50	912.98	2.335
5. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	12.5	4.707975	0.34	1.60	1.33	6.26	3.912
		Накладные расходы						106.2%	429.06	99.83%
									4 218.48	
		Сметная прибыль				53.55%	216.35	53.55%	2 262.84	
		Всего с НР и СП					2 394.25		14 356.67	

6.	П1.	Окно из ПВХ-профиля, цвет - белый, без ламинации, с аркой, размер 2,04х3,24 м	шт.	2	5 618.54	11 237.08	25 845.30	51 690.60	4.6	
7.	П2.	Окно из ПВХ-профиля, цвет - белый, без ламинации, размер 1,32х1,85 м	шт.	6	2 168.91	13 013.46	9 977.00	59 862.00	4.6	
8.	П3.	Окно из ПВХ-профиля, цвет - белый, без ламинации, размер 1,8х2,14 м	шт.	2	2 344.40	4 688.80	10 784.20	21 568.40	4.6	
9.	П4.	Окно из ПВХ-профиля, цвет - белый, без ламинации, размер 2,09х1,42 м	шт.	1	2 081.78	2 081.78	9 576.21	9 576.21	4.6	
10.	Е10-01-033-9	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема более 2 м Объем: (0.45*2.3)*2+0.55*3.3+ +(0.45*1.79)*6+0.45*1.7 Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	100 м2	0.09483	14 412.86	1 366.77	35 859.26	3 400.53	2.488	
10. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	21.39805	2.0291771	9.18	18.63	97.41	197.66	10.611
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.0109055	13.50	0.15	106.50	1.16	7.889
10. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14375	0.0136318	75.40	1.03	448.56	6.11	5.949
			(1)							
10. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0109055	20.00	0.22	153.95	1.68	7.698
			(1)			13.50	0.15	106.50	1.16	7.889
10. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.624375	0.1540395	19.20	2.96	3.82	0.59	0.199
10. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.23625	0.1172336	1.40	0.16	4.79	0.56	3.421
10. 7.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	0.426735	0.34	0.15	1.33	0.57	3.912
10. 8.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	4.26735	307.37	1 311.66	729.96	3 114.99	2.375
10. 9.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	4.73	0.4485459	63.73	28.59	142.99	64.14	2.244
10. 10.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	0.32	0.0303456	57.05	1.73	262.43	7.96	4.6
10. 11.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.001	0.0000948	17 487.27	1.66	66 064.03	6.26	3.778
		Накладные расходы				106.2%	19.94	99.83%	198.48	
										=(106.2*0.94)
		Сметная прибыль				53.55%	10.06	53.55%	106.47	
		Всего с НР и СП					1 396.77		3 705.48	
11.	Е10-01-035-3	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м Объем: (2.03*0.25)*2+(1.32*0.25)*6+(1.8*0.25)*2 +1.7*0.25 Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	100 м2	0.0432	4 316.48	186.47	9 751.74	421.28	2.259	
11. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	11.122225	0.4804801	9.18	4.41	97.41	46.80	10.611
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.004968	13.50	0.07	106.50	0.53	7.889
11. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.129375	0.005589	75.40	0.42	448.56	2.51	5.949
			(1)							
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.004968	20.00	0.10	153.95	0.76	7.698
			(1)			13.50	0.07	106.50	0.53	7.889
11. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.12125	0.048438	1.40	0.07	4.79	0.23	3.421
11. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	0.1944	0.34	0.07	1.33	0.26	3.912
11. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	2.36	0.101952	63.73	6.50	142.99	14.58	2.244
11. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.0008	0.0000346	17 487.27	0.60	66 064.03	2.28	3.778

11. 9.	c104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.4	0.06048	57.05	3.45	262.43	15.87	4.6
11. 10.	c101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	2.3328	73.24	170.85	144.88	337.98	1.978
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	4.76	99.83%	47.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	2.40	53.55%	25.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					193.63		493.87	

## Раздел 2. ОТКОСЫ ОКОННЫЕ

<b>12.</b>	<b>Е61-7-1</b>	<b>Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.1401</b>	<b>5 857.87</b>	<b>820.69</b>	<b>53 334.98</b>	<b>7 472.23</b>	<b>9.105</b>
12. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	61.716712	8.97	553.60	95.13	5 871.11	10.605
12. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.334</i>	<i>0.1868934</i>	<i>13.50</i>	<i>2.52</i>	<i>106.50</i>	<i>19.90</i>	<i>7.889</i>
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.334	0.1868934	<u>20.00</u>	<u>3.74</u>	<u>153.95</u>	<u>28.77</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	2.52	106.50	19.90	7.889
12. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.61644	427.02	263.23	2 550.69	1 572.35	5.973
12. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.049035	2.41	0.12			
12. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	8.1	1.13481					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	439.33	74.26%	4 374.66	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	278.06	50%	2 945.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 538.08		14 792.40	
<b>13.</b>	<b>Е61-1-11</b>	<b>Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.26968</b>	<b>24 582.00</b>	<b>6 629.27</b>	<b>32 951.95</b>	<b>8 886.48</b>	<b>1.34</b>
		<b>Объем: ((2.14*2+2.04+3.45)*0.4)*2+ ((1.85*2+1.32)*0.4)*6+ ((2.14*2+1.8)*0.4)*2+(1.42+2.09*2)*0.4</b>								
13. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	40.512543	10.35	419.30	109.58	4 439.36	10.587
13. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.4615</i>	<i>0.9334973</i>	<i>10.59</i>	<i>9.88</i>	<i>102.07</i>	<i>95.28</i>	<i>9.642</i>
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.529	0.1426607	<u>20.00</u>	<u>2.85</u>	<u>153.95</u>	<u>21.96</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	1.93	106.50	15.19	7.889
13. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	2.9325	0.7908366	<u>12.39</u>	<u>9.80</u>	<u>126.70</u>	<u>100.20</u>	<u>10.226</u>
			(1)			10.06	7.96	101.27	80.09	10.067
13. 5.	c101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	1.7	0.458456	13 398.00	6 142.39	9 112.89	4 177.86	0.68
13. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0048542	11 164.40	54.19	30 302.94	147.10	2.714
13. 7.	c411-0001	Вода	м3	1.12	0.3020416	2.41	0.73			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	339.05	74.26%	3 367.42	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	214.59	50%	2 267.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 182.91		14 521.22	
<b>14.</b>	<b>Е15-04-025-10</b>	<b>Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.26968</b>	<b>1 067.30</b>	<b>287.83</b>	<b>5 848.10</b>	<b>1 577.11</b>	<b>5.479</b>





20. 6.	c204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0037	0.017464	11 680.00	203.98	28 057.31	489.99	2.402
20. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0.15	0.708	63.73	45.12	142.99	101.24	2.244
20. 8.	c101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0012	0.005664	13 521.39	76.59	39 069.49	221.29	2.889
		<i>Накладные расходы</i>				81%	198.11	76.14%	1 974.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	176.71	72.25%	1 873.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 073.60		7 954.12	
<b>21.</b>	<b>П6.</b>	<b>Блоки дверные металлические, размером 2,95x1,60 м</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>7 369.57</b>	<b>7 369.57</b>	<b>33 900.00</b>	<b>33 900.00</b>	<b>4.6</b>
<b>Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>										
<b>22.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>3.947817</b>	<b>37.95</b>	<b>149.80</b>	<b>248.31</b>	<b>980.28</b>	<b>6.544</b>
22. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6647	2.624114	7.30	19.16	77.39	203.08	10.601
22. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.3335	1.316597	99.23	130.65	590.31	777.20	5.949
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				95%	18.20	89.3%	181.35	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	9.58	50%	101.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					177.58		1 263.17	
<b>23.</b>	<b>Х310-1020-1</b>	<b>Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км</b>	<b>т</b>		<b>3.947817</b>	<b>27.55</b>	<b>108.78</b>	<b>147.52</b>	<b>582.39</b>	<b>5.354</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>61 285.56</b>		<b>264 246.47</b>	<b>4.312</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>2 010.58</b>		<b>19 946.83</b>	<b>9.921</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>1 274.93</b>		<b>13 463.02</b>	<b>10.56</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>64 571.07</b>		<b>297 656.32</b>	<b>4.61</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>								<b>18</b>	<b>53 578.14</b>	
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>									<b>351 234</b>	