ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке узла учета тепловой
энергии и регулятора обратной сетевой воды в МДОУ № 72

№ п/п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	Муниципальный заказчик	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 г. Владимира
2.	Основание для выполнения работ	Решение Совета народных депутатов города Владимира от 21.11.2007 № 278 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г. Владимира в 2008-2010 годах»
3	Цель	Рациональное использование тепловой энергии
4.	Задача	1. Выполнить комплекс мероприятий по установке узла учета тепловой энергии и регулятора температуры обратной сетевой воды в МДОУ № 72. 2.Поставить узел учета тепловой энергии на коммерческий учет в тепловой инспекции ОАО «Владимирские коммунальные системы». 3. Оформить акт допуска в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии и регулятора температуры обратной сетевой воды.
5.	Источник финансирования	Бюджет города Владимира на 2009 год, решение Совета народных депутатов г.Владимира от 24.12.2008 № 272 «О бюджете города 2009 года и плановый период 2010 и 2011 годов»
6	Основные требования к мероприятиям по установке узлов учета тепловой энергии	Выполнить работы в соответствии с техническими условиями ОАО «ВКС» от 27.05.2009 № 530 согласно требованиям СНиП, «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 № 954, «Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организациях ЖКХ и бюджетной сферы», МДС 41-5.2000, утвержденными Приказом Госстроя России от 11.10.1999 №73.
7.	Исходные данные для выполнения комплекса мероприятий по установке узла учета тепловой энергии	1. Расчетный температурный график: 130/70 ^{0}C 2. Способ присоединения нагрузки: элеваторный. 3. Диаметр сопла: расчетный 4. Давление теплоносителя: P_1= 5,0 кгс/см^2 , P_2= 4,0 кгс/см^2 5. Расчетная нагрузка: $Q_{от}$ = 0, 177 Гкал/час, $Q_{вен}$ = 0, 043 Гкал/час, $Q_{гвс}$ = 0,014 Гкал/час
8	Срок выполнения работ	До 01 ноября 2009 года

Заведующая МДОУ № 72 Н.Г.Хуринова