

Дефектная ведомость
на выполнение работ по текущему ремонту помещений
1 этажа в здании администрации Ленинского района,
расположенном по адресу: г. Владимир, ул.Никитская, д.4а

№	Вид работ	Ед. изм	Объем
Кабинет №20			
1	Демонтаж напольного покрытия	м ²	18,1
2	Демонтаж плинтуса деревянного	м.п.	17,75
3.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1кв.м.	м ²	1
4.	Грунтовка стен глубокого проникновения: за 2 раза	м ²	64,5
5.	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм.	м ²	64,5
6.	Шпаклевка стен	м ²	64,5
7.	Улучшенная окраска стен за 2 раза высококачественными поливинилацетатными водоземulsionными составами (колер- по согласованию с заказчиком)	м ²	64,5
8	Устройство подвесного потолка	м ²	18,1
9	Установка светильников растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	шт.	3
10	Замена скрытой электропроводки на открытую (кабель-канал)	м.	16
11	Установка розеток (двухместных) открытой проводки с заземлением	шт.	3
12	Установка выключателя двух клавишного не утопленного типа при открытой проводке	шт.	1
13	Устройство покрытия из фанеры, толщиной не менее 8 мм.	м ²	18,1
14	Устройство напольного покрытия из линолеума (класс-полукоммерческий, марки Tarkett 31-32 кл. или аналог, рисунок - по согласованию с заказчиком, с предоставлением сертификата пожарной безопасности)	м ²	18,1
15	Устройство плинтусов (с фурнитурой) поливинилхлоридных: на клее КН-2	м.п.	17,75
16	Окраска радиаторов отопления масляными составами с расчисткой старой краски до 30%	сек.	8
17	Устройство коробов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе для труб отопительной системы	м ²	1,6
18	Улучшенная окраска коробов за 2 раза высококачественными поливинилацетатными водоземulsionными составами	м ²	1,6
19	Устройство пластиковой панели (горизонтально), шириной не менее 15 см.	п.м.	11,4
Кабинет № 19			
1.	Демонтаж напольного покрытия	м ²	13,8
2.	Демонтаж плинтуса деревянного	м.п.	16,2
3.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1кв.м.	м ²	1,0

4.	Грунтовка стен глубокого проникновения: за 2 раза	м ²	58,0
5.	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм.	м ²	58,0
6.	Шпаклевка стен	м ²	58,0
7.	Улучшенная окраска стен за 2 раза высококачественными поливинилацетатными вододисперсионными составами (колер- по согласованию с заказчиком)	м ²	58,0
8.	Устройство подвесного потолка	м ²	13,8
9.	Установка светильников растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	шт.	2
10.	Замена скрытой электропроводки на открытую (кабель-канал)	м.п.	9,0
11.	Установка розеток (двухместных) открытой проводки с заземлением	шт.	2
12.	Установка выключателя двух клавишного не утопленного типа при открытой проводке	шт.	1
13.	Устройство покрытия из фанеры, толщиной не менее 8 мм.	м ²	13,8
14.	Устройство напольного покрытия из линолеума (класс-полукоммерческий, марки Tarkett 31-32 кл. или аналог, рисунок - по согласованию с заказчиком, с предоставлением сертификата пожарной безопасности)	м ²	13,8
15.	Устройство плинтусов (с фурнитурой) поливинилхлоридных: на клею КН-2	п.м	16,2
16.	Окраска радиаторов отопления масляными составами с расчисткой старой краски до 30%	сек.	11
17.	Устройство коробов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе для труб отопительной системы	м ²	1,2
18.	Улучшенная окраска коробов за 2 раза высококачественными поливинилацетатными вододисперсионными составами	м ²	1,2
19.	Устройство пластиковой панели (горизонтально), шириной не менее 15 см.	м.п	11,4
Кабинет № 18			
1.	Демонтаж напольного покрытия	м ²	14,4
2.	Демонтаж плинтуса деревянного	м.п.	17,0
3.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1кв.м.	м ²	1,0
4.	Грунтовка стен глубокого проникновения: за 2 раза	м ²	59,0
5.	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм.	м ²	59,0
6.	Шпаклевка стен	м ²	59,0
7.	Улучшенная окраска стен за 2 раза высококачественными поливинилацетатными вододисперсионными составами (колер- по согласованию с заказчиком)	м ²	59,0
8.	Устройство подвесного потолка	м ²	14,4
9.	Установка светильников растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	шт.	3
10.	Замена скрытой электропроводки на открытую (кабель-канал)	м.п.	14,0

11.	Установка розеток (двухместных) открытой проводки с заземлением	шт.	3
12.	Установка выключателя двух клавишного не утопленного типа при открытой проводке	шт.	1
13.	Устройство покрытия из фанеры, толщиной не менее 8 мм.	м ²	14,4
14.	Устройство напольного покрытия из линолеума (класс- полу-коммерческий, марки Tarkett 31-32 кл. или аналог, рисунок - по согласованию с заказчиком, с предоставлением сертификата пожарной безопасности)	м ²	14,4
15.	Устройство плинтусов (с фурнитурой) поливинилхлоридных: на клее КН-2	п.м	17,0
16.	Окраска радиаторов отопления масляными составами с расчисткой старой краски до 30%	сек.	7
17.	Устройство коробов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе для труб отопительной системы	м ²	1,26
18.	Улучшенная окраска коробов за 2 раза высококачественными поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м ²	1,26
19.	Устройство пластиковой панели (горизонтально), шириной не менее 15 см.	м.п	11,4
Женский туалет			
1.	Предварительная подготовка поверхностей стен с нанесением грунтовки типа «бетоноконтант»	м ²	8
2.	Устройство облицовочной плитки	м ²	8