Приложение №1
к муниципальному Контракту
от _____2008г. № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБЪЕМНО-ДЕКОРАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Наименование предмета конкурса	Виды работ	Характеристика объекта	Требования к производству работ
Изготовление объемно-декоративной конструкции	1.Изготовление объемно-декоративной конструкции по эскизам заказчика. 2.Установка объемно-декоративной конструкции на Соборной площади 27.08. 2008 года. 3.Размещение баннера в центральной части конструкции и установка флажков (баннер и флаговые полотнища предоставляется заказчиком). 4.Демонтаж объемно-декоративной конструкции 08.09.2008 года и передача заказчику на склад для хранения. 5. Изготовление флагштоков. 6. Установка новых элементов оформления взамен утраченных на период действия муниципального контракта. Элементы оформления предоставляются заказчиком.	**Техническое описание:** Мобильная объемно-декоративная конструкция представляет собой сборно – разборную конструкцию из металлических труб и уголков, рекламного щита, железобетонного пригруза. Центральная часть конструкции – рекламный щит размером 6.0х4.0м из многослойной фанеры в металлическом обрамлении. Задняя поверхность рекламного щита - водостойкая фанера. В верхней зоне конструкции – гильзы для установки флагштоков с флажками. Композиция устанавливается на опорные фермы из металла с железобетонным пригрузом. Ж/б пригруз размером 4000х600х400 обрамлен уголком и облицован профилированным металлическим листом. Вес конструкции не должен превышать 3.7 тонн. Устойчивость конструкции обеспечивается за счет ж/б пригруза и боковых упоров в виде ферм, выполненных из металла. Все металлические элементы подлежат покраске краской серого цвета по металлу за 2 раза с предварительной подготовкой (зачистка сварных швов, грунтовка). **Основные параметры:** общие габариты конструкции - 8.5 х 4.0м; габариты информационного щита – 6.0х4.0м; количество гильз под флагштоки – 12 шт.; высота гильз под флагштоки – 0.3 м; металлические флагштоки – 24 шт. Высота флагштока -1.5м, диаметр трубы – 30 мм. Несущую способность конструкции, сечения металлических элементов, количество и вес пригруза определить проектными расчетами исходя их характеристики объекта.	1.Техническое решение должно соответствовать требованиям действующих норм и правил, обеспечивать безопасную эксплуатацию объекта. 2. Производство монтажно-демонтажных работ в соответствии с действующими техническими требованиями, нормами и правилами безопасности. 3. Наличие сертификатов на применяемые материалы.