

Стройка: Ремонт аварийного чердачного перекрытия МУК "Дом культуры молодежи", г. Владимир, ул. Мира, д.55

Объект: Ремонт аварийного чердачного перекрытия МУК "Дом культуры молодежи", г. Владимир, ул. Мира, д.55

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт аварийного чердачного перекрытия МУК "Дом культуры молодежи", г. Владимир, ул. Мира, д.55

Основание: проект А-С9/7/08-П-1-АС, ООО "А-Студия", г. Владимир

Сметная стоимость: **193.817** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.440** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **41.363** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глобальные начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
1.	E46-04-007-3	Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок	100 м2		0.4425	1 240.41	548.88	12 776.70	5 653.69	10.3
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	140.185	62.031863	7.93	491.91	84.17	5 221.22	10.614
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.3135	2.7937238			106.50	297.53	
1. 3.	х03-0302	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	2.208	0.97704	1.12	1.09	2.43	2.37	2.17
1. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	6.3135	2.7937238	20.00	55.87	153.95	430.09	7.698
		<i>Накладные расходы</i>				99%	486.99	93.06%	5 135.75	
		<i>= (99*0.94)</i>								
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	292.69	59.5%	3 283.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 328.56		14 073.10	
2.	С999-9900	Строительный мусор Объем: (3.54+0.195)*1.2	т		4.482					
3.	E26-01-041-5 (прим)	Разборка утеплителя	м3		6.19	92.31	571.41	872.84	5 402.89	9.455
		<i>Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8</i>								
3. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.576	46.89544	9.40	440.82	99.69	4 675.01	10.605
3. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.36	2.2284	6.66	14.84	17.63	39.29	2.647
3. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.248	1.53512	75.40	115.75	448.56	688.59	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				90%	396.74	84.6%	3 955.06	
		<i>= (90*0.94)</i>								
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	262.29	59.5%	2 781.63	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 230.44		12 139.58	
4.	С999-9900	Строительный мусор	т		7.428					

Объем: (6.19)*1.2

5.	E10-01-021-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	100 м2		0.4425	10 471.10	4 633.46	37 245.79	16 481.26	3.557
		<i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i>								
5. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	135.50335	59.960232	8.38	502.47	88.96	5 334.06	10.616
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.700625	2.0800266			135.89	282.65	
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	4.700625	2.0800266	<u>111.99</u>	<u>232.94</u>	<u>521.38</u>	<u>1 084.48</u>	<u>4.656</u>
			(1)					135.89	282.65	
5. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.675625	0.2989641	0.95	0.28	3.83	1.15	4.032
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.119375	1.3803234	<u>75.40</u>	<u>104.08</u>	<u>448.56</u>	<u>619.16</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
5. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.00053	0.0002345	6 180.64	1.45	43 771.19	10.27	7.082
5. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.11	0.048675	6 400.66	311.55	20 353.84	990.72	3.18
5. 8.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.026	0.011505	6 400.66	73.64	20 353.84	234.17	3.18
5. 9.	с101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	111	49.1175	4.12	202.36	10.59	520.15	2.57
5. 10.	с101-1704	Войлок строительный	т	0.0115	0.0050888	13 641.40	69.42	16 182.20	82.35	1.186
5. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	52.5	23.23125	6.97	161.92	15.55	361.25	2.231
5. 12.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.0175	0.0077438	16 540.00	128.08	19 378.69	150.06	1.172
5. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0025	0.0011063	5 160.53	5.71	43 771.19	48.42	8.482
5. 14.	с203-0436	Щиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350,400,450 мм	м2	80	35.4	76.52	2 708.81	187.72	6 645.29	2.453
5. 15.	с102-0055	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта	м3	0.17	0.075225	1 738.10	130.75	5 313.83	399.73	3.057
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	533.62	99.83%	5 607.16	
		<i>=(106.2*0.94)</i>								
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	269.07	53.55%	3 007.75	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 436.16		25 096.17	
6.	C203-0430	Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 100x240, 150x130, 175x130 мм, длиной от 3000 до 5260мм; БЦ2 30-46.15.13; БЦ2 30-49.17.13 (10 шт.)	м3		1.9	2 459.76	4 673.54	10 320.83	19 609.58	4.196
7.	C102-0391	Бруски хвойных пород 1 сорта толщиной 70 мм и более	м3		0.19	1 765.65	335.47	6 175.42	1 173.33	3.498
8.	E26-01-055-2	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов)	100 м2 пов-ти изоляции		0.4425	787.14	348.31	3 110.31	1 376.31	3.951
		<i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i>								
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	18.9911	8.4035618	8.74	73.45	92.84	780.19	10.622
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.359375	0.1590234	<u>75.40</u>	<u>11.99</u>	<u>448.56</u>	<u>71.33</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
8. 3.	с544-0102	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм	кг	7.423	3.2846775	80.03	262.87	159.77	524.79	1.996
		<i>Накладные расходы</i>				90%	66.11	84.6%	660.04	

		<i>Сметная прибыль</i>								
		<i>Всего с НР и СП</i>				59.5%	43.70	59.5%	464.21	
							458.12		2 500.56	
9.	C101-4135-1	Полипропиленовая перфорированная пароизоляционная плёнка "Folder"	м2	50.8875		4.09	208.13	18.81	957.19	4.599
		Объем: (0.4425)*115.0								
10.	E26-01-041-5 (прим)	Изоляция изделиями из плит теплоизоляционными, марка Роклайт, насухо покрытий и перекрытий	м3	4.425		155.63	688.68	1 459.82	6 459.70	9.38
		<i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i>								
10. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	12.524075	55.419032	9.40	520.94	99.69	5 524.72	10.605
10. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.646875	2.8624219	6.66	19.06	17.63	50.46	2.647
10. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.445625	1.9718906	75.40	148.68	448.56	884.51	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				90%	468.85	84.6%	4 673.91	
		<i>Сметная прибыль</i>								
		<i>Всего с НР и СП</i>				59.5%	309.96	59.5%	3 287.21	
							1 467.49		14 420.82	
11.	C104-0004-1	Плиты теплоизоляционные, марка Роклайт	м3	4.5135		306.56	1 383.66	1 410.17	6 364.80	4.6
		Объем: (4.425)*1.02								
12.	E12-01-015-3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	0.4425		447.28	197.92	1 923.39	851.10	4.3
		<i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i>								
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	10.3684	4.588017	8.74	40.10	92.84	425.95	10.622
12. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.186875	0.0826922			135.89	11.24	
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.115	0.0508875	86.40	4.40	502.03	25.55	5.811
12. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.071875	0.0318047	111.99	3.56	521.38	16.58	4.656
12. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0508875	75.40	3.84	448.56	22.83	5.949
12. 6.	с101-2462-33	Пленка полиэтиленовая	м2	110	48.675	3.00	146.03	7.40	360.20	2.467
		<i>Накладные расходы</i>				108%	43.31	101.52%	443.84	
		<i>Сметная прибыль</i>								
		<i>Всего с НР и СП</i>				55.25%	22.16	55.25%	241.55	
							263.38		1 536.48	
13.	E69-7-1	Устройство ходов	100 м	0.07		235.14	16.46	2 377.51	166.43	10.111
13. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	23.92	1.6744	8.01	13.41	85.00	142.32	10.612
13. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1955	0.013685			106.50	1.46	
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1955	0.013685	20.00	0.27	153.95	2.11	7.698
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
13. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.006	0.00042	5 160.53	2.17	43 771.19	18.38	8.482
		<i>Накладные расходы</i>				78%	10.46	73.32%	105.42	

Объем: (0.5)*1.020										
18.	E10-01-087-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3		0.216	749.15	161.82	3 222.55	696.07	4.302
<i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i>										
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	11.24125	2.42811	8.62	20.93	91.70	222.66	10.638
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.071875	0.015525			135.89	2.11	
18. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.071875	0.015525	<u>111.99</u>	<u>1.74</u>	<u>521.38</u>	<u>8.09</u>	<u>4.656</u>
								135.89	2.11	
18. 4.	х09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	0.8625	0.1863	23.00	4.28	83.57	15.57	3.633
18. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1725	0.03726	<u>75.40</u>	<u>2.81</u>	<u>448.56</u>	<u>16.71</u>	<u>5.949</u>
								(1)		
18. 6.	с101-0331	Контакт керосиновый	т	0.01	0.00216	4 100.00	8.86	12 965.62	28.01	3.162
18. 7.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.00012	0.0000259	15 881.25	0.41	32 956.90	0.85	2.075
18. 8.	с113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.067	0.014472	8 160.00	118.09	26 473.91	383.13	3.244
18. 9.	с114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.017	0.003672	1 246.00	4.58	5 731.60	21.05	4.6
<i>Накладные расходы</i>						106.2%	22.23	99.83%	224.39	
<i>=(106.2*0.94)</i>										
<i>Сметная прибыль</i>						53.55%	11.21	53.55%	120.36	
<i>Всего с НР и СП</i>							195.26		1 040.82	
19.	E10-01-088-1	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам (с 2-х сторон)	1000 м2		0.0885	2 624.60	232.28	11 516.23	1 019.19	4.388
<i>Объем: 44.25*2</i>										
<i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i>										
19. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.804225	3.6996739	8.74	32.34	92.84	343.48	10.622
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.330625	0.0292603			135.89	3.98	
19. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.330625	0.0292603	<u>111.99</u>	<u>3.28</u>	<u>521.38</u>	<u>15.26</u>	<u>4.656</u>
								135.89	3.98	
19. 4.	х09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	1.63875	0.1450294	23.00	3.34	83.57	12.12	3.633
19. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.805	0.0712425	<u>75.40</u>	<u>5.37</u>	<u>448.56</u>	<u>31.96</u>	<u>5.949</u>
								(1)		
19. 6.	с101-0331	Контакт керосиновый	т	0.04	0.00354	4 100.00	14.51	12 965.62	45.90	3.162
19. 7.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.0000354	15 881.25	0.56	32 956.90	1.17	2.075
19. 8.	с113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.23	0.020355	8 160.00	166.10	26 473.91	538.88	3.244
19. 9.	с114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.06	0.00531	1 246.00	6.62	5 731.60	30.43	4.6
<i>Накладные расходы</i>						106.2%	34.35	99.83%	346.87	
<i>=(106.2*0.94)</i>										
<i>Сметная прибыль</i>						53.55%	17.32	53.55%	186.06	
<i>Всего с НР и СП</i>							283.94		1 552.12	
20.	E69-9-1 (прим.)	Укладка мусора в мешки	100 т		0.07428	1 784.43	132.55	18 923.81	1 405.66	10.605
20. 1.	з000-1001-1	Рабочие-строители (средний разряд 1.1)	чел.ч	246.468	18.307643	7.24	132.55	76.78	1 405.66	10.605
<i>Накладные расходы</i>						78%	103.39	73.32%	1 030.63	

