СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 200_ г. "_____" _____

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену заполнений проемов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 189,801 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 6,932 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 71,3786 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная ст текущих (пр ценах
				на ед.	всего	на единицу измерения
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1. Проемы					
1	**ТЕРр56-01-01**	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов** *НР, (771 руб.): 82%*0,94 от ФОТ* *СП, (620 руб.): 62% от ФОТ*	100 коробок		**0,09**	**11594,52**
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	128,73	11,59	84,63
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,7	0,06	151,53 104,08
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,45	0,13	401,60 98,96
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,89	0,26	4,05

1	2	3	4	5	6	7
2	**ИТЕР1.10-01-034-04**	**Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *НР, (4460 руб.): 118%*0,94 от ФОТ* *СП, (2533 руб.): 63% от ФОТ*	100 м2 проемов		**0,38**	**20736,71**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	104,79	39,82	97,42
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,6	1,37	151,53 104,08
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,99	4,94	4,79
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	20	7,6	5,13
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,25	1,62	448,56
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	34,65	13,17	147,8
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	57,14	21,71	48,5
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	14,29	5,43	1,33
3	**ТССЦ-203-7096-33**	**Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП, площадью 4,72 м2**	м2		**38**	**3033,76**
4	**ИТЕР1.10-01-035-03**	**Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *НР, (393 руб.): 118%*0,94 от ФОТ* *СП, (223 руб.): 63% от ФОТ*	100 м2 проемов		**0,38**	**9659,86**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	9,67	3,68	95,19
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,04	151,53 104,08
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,98	0,37	4,79
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11	0,04	448,56
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	2,36	0,9	147,8
	5. 101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	20,52	144,88
	6. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0	0	66064,03
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	4,5	1,71	1,33
	8. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	1,4	0,53	312,7

1	2	3	4	5	6	7
5	**ИТЕР1.10-01-033-09**	**Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: более 2 м** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *НР, (751 руб.): 118%*0,94 от ФОТ* *СП, (427 руб.): 63% от ФОТ*	100 м2 проемов		**0,38**	**35572,38**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	18,61	7,07	95,19
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,04	151,53 104,08
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,41	0,54	3,82
	3. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,08	0,41	4,79
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,13	0,05	448,56
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	4,73	1,8	147,8
	6. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	17,1	729,96
	7. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0	0	66064,03
	8. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	4,5	1,71	1,33
	9. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	0,32	0,12	312,7
6	**ТЕР15-01-050-01**	**Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *НР, (869 руб.): 105%*0,94 от ФОТ* *СП, (484 руб.): 55% от ФОТ*	100 м2 облицовки		**0,16**	**6097,26**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	57,67	9,23	95,19
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,14	0,02	151,53 104,08
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	18,24	2,92	3,82
	3. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,18	0,03	4,79
	4. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,33	0,05	3,83
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,95	0,15	448,56
	6. 101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0	0	25055,3
	7. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	101,79
	8. 101-1757	Ветошь	кг	0,25	0,04	6,89
	9. 101-1777	Паста антисептическая	т	0	0	19378,69
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0	0	41979,67
	11. 102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0,01	0	3375,61

1	2	3	4	5	6	7
7	**ТССЦ-101-4026-33**	**Панели ПХВ 260х0,25**	м2		**16,22**	**314,67**
8	**ТССЦ-101-2078**	**Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные**	м		**14,11**	**9,22**
9	**ТССЦ-101-2079**	**Раскладки поливинилхлоридные вертикальные**	м		**6,46**	**9,22**
10	**ТССЦ-101-1838**	**Клей Клей ПВА**	т		**0,06**	**28658,44**
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						
Накладные расходы						
Сметная прибыль						
Итоги по смете:						
Проемы (ремонтно-строительные)						
Деревянные конструкции						
Отделочные работы						
Итого						
В том числе:						
Материалы						
Машины и механизмы						
ФОТ						
Накладные расходы						
Сметная прибыль						
НДС 18%						
ВСЕГО по смете						

_____

_____200_ г.

гоимость в рогнозных) :, руб.
общая
8
1044
980,5
9,55
6,56
52,41
12,91
1,05

8
7880
3879,21
207,29
142,38
23,64
38,99
724,42
1946,53
1052,94
7,22
115283
3671
349,84
5,76
3,96
1,77
19,15
132,55
2972,94
20,08
2,27
166,36

8
13518
673,06
5,76
3,96
2,05
1,96
21,31
265,6
12482,32
25,1
2,27
38,02
976
878,38
3,33
2,29
11,15
0,13
0,2
68,18
0,36
0,01
0,28
10,11
0,74
2,7

8
5104
130
60
1651
149317
7244
4287
2435
149139
9274
160848
141358
1198
6932
7244
4287
28953
189800