ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт туалета
ул.Безыменского д.9-А

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтаж			
1	**Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки**	**100 м плинтусов**	**0,04**	
	Раздел 2. Малярные и штукатурные работы			
2	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков**	**100 м2 поверхности**	**0,013**	
3	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен**	**100 м2 поверхности**	**0,047**	
4	**Окраска клеевыми составами: улучшенная**	**100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**	**0,06**	
5	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,06**	
6	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,03**	
7	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,045**	
	Раздел 3. Облицовочные работы			
8	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону(сапожок)**	**100 м2 поверхности облицовки**	**0,006**	
	Раздел 4. Полы			
9	**Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных**	**100 м2 покрытия**	**0,013**	
	Раздел 5. Санитарно-технические работы			
10	**Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт"**	**100 приборов**	**0,01**	
11	**Смена санитарных приборов: гибких подводок**	**100 приборов**	**0,01**	
12	**Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм**	**100 м трубопровода с фасонными частями**	**0,01**	

13	**Регулировка смывного бачка**	**100 приборов**	**0,01**	
Раздел 6. Электромонтажные работы				
14	**Смена светильников с: лампами накаливания**	**100 шт.**	**0,01**	

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кабинета,
ул.Безыменского д.9-А

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Общестроительные работы				
1	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м плинтусов**	**0,14**	
2	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина**	**100 м2 покрытий**	**0,13**	
3	**Устройство оснований под покрытие пола из фанеры строительной площадью: до 20 м2**	**100 м2 основания**	**0,13**	
4	**Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату**	**100 м2 покрытия**	**0,13**	
5	**Устройство плинтусов: деревянных**	**100 м плинтусов**	**0,14**	
6	**Устройство металлических порогов**	**100м порогов**	**0,01**	
7	**Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных**	**100 м2 отремонтированной поверхности**	**0,0051**	
8	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен**	**100 м2 поверхности**	**0,32**	
9	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен**	**100 м2**	**0,32**	
10	**Смена обоев: улучшенных**	**100 м2 оклеенной поверхности**	**0,32**	
11	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков**	**100 м2 поверхности**	**0,13**	
12	**Окраска клеевыми составами: улучшенная**	**100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**	**0,13**	
13	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,06**	

14	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %(откосы оконные)**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,0022**	
15	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,0033**	
16	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,009**	
17	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,051**	
18	**Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,011**	
	Раздел 2. Электромонтажные			
19	**Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания**	**100 шт.**	**0,01**	
20	**Смена выключателей**	**100 шт.**	**0,01**	
21	**Смена розеток**	**100 шт.**	**0,01**	
22	**Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2**	**100 шт.**	**0,01**	

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт ванной,
ул.Безыменского д.9-А

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтаж			
1	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина**	**100 м2 покрытий**	**0,03**	
2	**Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки**	**100 м плинтусов**	**0,06**	
	Раздел 2. Малярные и штукатурные работы			
3	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков**	**100 м2 поверхности**	**0,03**	
4	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен**	**100 м2 поверхности**	**0,05**	

5	**Окраска клеевыми составами: улучшенная**	**100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**	**0,08**	
6	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,11**	
7	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,005**	
8	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,045**	
9	**Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,005**	
	Раздел 3. Полы			
10	**Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату**	**100 м2 покрытия**	**0,03**	
11	**Устройство плинтусов: деревянных**	**100 м плинтусов**	**0,06**	
	Раздел 4. Санитарно-технические работы			
12	**Смена арматуры смесителей: без душевой сетки**	**100 шт.**	**0,01**	
13	**Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм**	**100 м трубопровода с фасонными частями**	**0,02**	
	Раздел 5. Электромонтажные работы			
14	**Смена светильников с: лампами накаливания**	**100 шт.**	**0,01**	

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт коридора,
ул. Безыменского д.9-А

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Общестроительные работы			
1	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м плинтусов**	**0,13**	
2	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина**	**100 м2 покрытий**	**0,11**	
3	**Устройство оснований под покрытие пола из фанеры строительной площадью: до 20 м2**	**100 м2 основания**	**0,11**	
4	**Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату**	**100 м2 покрытия**	**0,11**	
5	**Устройство плинтусов: деревянных**	**100 м плинтусов**	**0,13**	

6	Устройство металлических порогов	100 м порогов	0,1	
7	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,32	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,32	
9	Смена обоев: улучшенных	100 м2 оклеенной поверхности	0,32	
10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,11	
11	Окраска клеевыми составами: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,102	
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %(шкафы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	
14	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	
15	Снятие наличников	100 м наличников	0,104	
16	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,018	
17	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0,01	
18	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2	1 м2 проема	1,763	
	Раздел 2. Электромонтажные			
19	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01	
20	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,01	
21	Прокладка кабель-канала по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50	100 м	0,02	
22	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,025	

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт зала,
ул.Безыменского д.9-А

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Общестроительные работы			
1	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м плинтусов**	**0,16**	
2	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина**	**100 м2 покрытий**	**0,172**	
3	**Устройство оснований под покрытие пола из фанеры строительной площадью: до 20 м2**	**100 м2 основания**	**0,172**	
4	**Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату**	**100 м2 покрытия**	**0,172**	
5	**Устройство плинтусов: деревянных**	**100 м плинтусов**	**0,16**	
6	**Устройство металлических порогов**	**100 м плинтусов**	**0,014**	
7	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен**	**100 м2 поверхности**	**0,37**	
8	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен**	**100 м2**	**0,37**	
9	**Смена обоев: улучшенных**	**100 м2 оклеенной поверхности**	**0,37**	
10	**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков**	**100 м2 поверхности**	**0,172**	
11	**Окраска клеевыми составами: улучшенная**	**100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**	**0,172**	
12	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %(откосы оконные)**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,003**	
13	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,09**	
14	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,004**	
15	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,008**	

16	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,07**	
17	**Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,013**	
Раздел 2. Электромонтажные				
18	**Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания**	**100 шт.**	**0,01**	
19	**Смена выключателей**	**100 шт.**	**0,01**	
20	**Смена розеток**	**100 шт.**	**0,02**	
21	**Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2**	**100 шт.**	**0,02**	
22	**Прокладка кабель-канала по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50**	**100 м**	**0,03**	
23	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**0,04**	