В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

по капитальному ремонту помещений в территориальном отделе микрорайона Энергетик администрации Ленинского района города Владимира

по адресу: г. Владимир, микрорайон Энергетик, ул. Энергетиков, д.4а, кв.3

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Демонтаж оконных коробок в панельных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 м2	0,03
2.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0,092
3.	Снятие подоконных досок	100 м2	0,092
4.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м2	0,051
5.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м ^{2} двухстворчатых	100 м2	0,092
6.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2	0,092
7.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2м	100 м2	0,051
8.	Облицовка оконных откосов сэндвич — панелями	100 м2	0,0459
9.	Демонтаж глухих решеток оконных	шт.	2
10.	Монтаж решеток металлических распашных	шт.	2
11.	Скобяные изделия для металлических решеток		2
12.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза (цвет по согласованию с заказчиком)	100 м2	0,054
13.	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 м	0,04
14.	Снятие дверных полотен	100 м2	0,068
15.	Снятие наличников	100 м2	0,197
16.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах к перегородках и дверных нерубленных стенах площадью проема до 3м^2	100 м2	0,068
17.	Уборка строительного мусора (в день демонтажа, а также по окончании работ)		

Ведомость объемов работ
на выполнение работ по замене оконного и дверного блоков
в помещении КТОС № 1, расположенном по адресу:
г. Владимир, пр. Ленина, д. 9.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
Замена оконных блоков на стеклопакеты (двухкамерные)			
1.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	шт.	1
2.	Снятие оконных остекленных переплетов	шт.	1
3.	Снятие подоконных досок в каменных зданиях	шт.	1
4.	Снятие водосливов	шт.	1
5.	Демонтаж глухой металлической решетки	шт.	1
6.	Монтаж окон из ПВХ профилей (поворотных, поворотно-откидных) двустворчатых, площадью до 3,0 кв.м.	шт.	1
7.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока	шт.	1
8.	Устройство уголков из профиля ПВХ по периметру откоса	шт	1
9.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	шт.	1
10.	Облицовка оконных откосов сэндвич панелями		
11.	Уборка строительного мусора (в день демонтажа)		
12.	Переоборудование глухой металлической решетки на распашную и её монтаж	шт.	1
13.	Скобяные изделия для металлической решетки	шт.	1
14.	Покраска составами ранее окрашенной металлической решетки за 2 раза (цвет по согласованию с заказчиком)	$м^2$	1,2
15.	Демонтаж дверной коробки со снятием полотна и наличников в кирпичных перегородках.	шт.	1
16.	Установка дверного блока во внутреннем дверном проеме в кирпичных перегородках с устройством деревянного филенчатого полотна, наличников и замка врезного сувальдного сейфного типа.	шт.	1

Ведомость объемов работ
на выполнение работ по замене оконного и дверного блоков
в помещении КТОС № 12, расположенном по адресу:
г. Владимир, ул. Чайковского, д. 2.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
Замена оконных блоков на стеклопакеты (двухкамерные)			
1.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	шт.	1
2.	Снятие оконных остекленных переплетов	шт.	1
3.	Снятие подоконных досок в каменных зданиях	шт.	1
4.	Снятие водосливов	шт.	1
5.	Демонтаж глухой металлической решетки	шт.	1
6.	Монтаж окон из ПВХ профилей (поворотных, поворотно-откидных) двустворчатых, площадью до 3,0 кв.м.	шт.	1
7.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока	шт.	1
8.	Устройство уголков из профиля ПВХ по периметру откоса	шт	1
9.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	шт.	1
10.	Облицовка оконных откосов сэндвич панелями		
11.	Уборка строительного мусора (в день демонтажа)		
12.	Переоборудование глухой металлической решетки на распашную и её монтаж	шт.	1
13.	Скобяные изделия для металлической решетки	шт.	1
14.	Покраска составами ранее окрашенной металлической решетки за 2 раза (цвет по согласованию с заказчиком)	$м^2$	1,2
15.	Демонтаж дверной коробки со снятием полотна и наличников в кирпичных перегородках.	шт.	1
16.	Установка дверного блока во внутреннем дверном проеме в кирпичных перегородках с устройством деревянного филенчатого полотна, наличников и замка врезного сувальдного сейфного типа.	шт.	1