< 23 * 1 * 5 >

ПК РИК (вер.1.2.050726) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 22 854.07 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 22 854.07 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

Стройка: МУЗ внутренний ремонт

Объект: МУЗ "Родильный дом №2"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт туалета

Сметная стоимость: **22.854 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.050 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **5.214 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.25									
1.	**Е63-9-1**	**Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук**	**100 шт.**		**0.4**	**502.50**	**201.00**	**5 820.20**	**2 328.08**	**8.801**
1. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	35.0625	18.4569	8.620	120.90	103.4600	1 909.55	12.002
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.030268*			*120.1600*	*3.64*	
1. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.030268	20.00	0.46	159.52	4.83	7.976
			(1)					*120.16*	*3.64*	
1. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.030268	75.40	1.73	648.56	19.63	8.602
			(1)			*21.29*	*0.49*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 5.	С101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	2.47	1.300208	71.19	70.34	240.11	312.19	3.373
1. 6.	С101-0631	Опилки древесные	м3	0.0025	0.001316	34.92	0.03	84.29	0.11	2.414
1. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.005264	1.82	0.01	6.89	0.04	3.786
1. 8.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.037	0.0194768	497.00	7.36	4 017.73	78.25	8.084
1. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.012	0.0063168	2.44	0.01	17.47	0.11	7.16
1. 10.	С999-9900	Строительный мусор	т	0.09	0.047376					
1. 11.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.001	0.0005264	412.00	0.16	6 398.57	3.37	15.531
		Накладные расходы				77%	93.09	77%	1 473.16	
		Сметная прибыль				42.5%	51.38	42.5%	813.11	
		Всего с НР и СП					345.48		4 614.34	
2.	**Е15-04-002-1**	**Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке**	**100 м2**		**0.15**	**131.75**	**19.76**	**1 958.07**	**293.67**	**11.291**
2. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	12.7625	2.5193175	8.160	15.62	97.7100	246.16	11.974
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0115*	*0.0022701*			*120.1600*	*0.27*	
2. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0022701	20.00	0.03	159.52	0.36	7.976
			(1)					*120.16*	*0.27*	
2. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.023	0.0045402	75.40	0.26	648.56	2.94	8.602
			(1)			*21.29*	*0.07*			
2. 5.	С101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.017	0.0033558	734.50	1.87	11 326.15	38.01	15.42
2. 6.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000079	74.58		204.45	0.02	2.741
2. 7.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0000158	8.50		101.79		11.975
2. 8.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0003158	4 294.00	1.03	9 313.65	2.94	2.169
2. 9.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.001974	1.82		6.89	0.01	3.786
2. 10.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000987	12 470.00	0.94	32 664.84	3.22	2.619
		Накладные расходы				105%	16.40	105%	258.75	
		Сметная прибыль				46.75%	7.30	46.75%	115.21	
		Всего с НР и СП					43.46		667.63	
3.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 935.39**	**369.35**	**637 161.42**	**6 371.61**	**13.108**
3. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	515.875	6.788915	9.070	46.79	108.6100	737.34	11.975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.0113505*			*120.1600*	*1.36*	
3. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.8625	0.0113505	20.00	0.17	159.52	1.81	7.976
			(1)					*120.16*	*1.36*	
3. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8625	0.0113505	75.40	0.65	648.56	7.36	8.602
			(1)			*21.29*	*0.18*			
3. 5.	С101-0311	Каболка	т	0.0035	0.0000461	30 030.00	1.05	44 139.86	2.03	1.47
3. 6.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.0000342	15 119.00	0.39	89 300.88	3.06	5.907
3. 7.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.0000158	16 950.00	0.20	39 176.14	0.62	2.311
3. 8.	С101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.0000658	14 690.00	0.73	40 270.88	2.65	2.741
3. 9.	С101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0043	0.0000566	12 430.00	0.53	63 642.50	3.60	5.12
3. 10.	С101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.013818	37.29	0.39	99.44	1.37	2.667
3. 11.	С108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002632	2 165.80	0.43	7 389.41	1.94	3.412
3. 12.	С300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1.316	318.00	318.00	4 262.78	5 609.82	13.405
		Накладные расходы				74%	34.62	74%	546.64	
		Сметная прибыль				42.5%	19.89	42.5%	313.95	
		Всего с НР и СП					423.86		7 232.20	
4.	**Е65-6-9**	**Смена санитарных приборов смывных бачков**	**100 шт.**		**0.01**	**21 004.57**	**210.05**	**135 927.21**	**1 359.27**	**4.917**
4. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	125	1.645	9.070	11.34	108.6100	178.66	11.975
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.437*	*0.0057509*			*120.1600*	*0.69*	
4. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.437	0.0057509	20.00	0.09	159.52	0.92	7.976
			(1)					*120.16*	*0.69*	
4. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4255	0.0055996	75.40	0.32	648.56	3.63	8.602
			(1)			*21.29*	*0.09*			
4. 5.	С300-0033	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	комплект	100	1.316	198.30	198.30	893.66	1 176.06	4.507
		Накладные расходы				74%	8.39	74%	132.72	
		Сметная прибыль				42.5%	4.82	42.5%	76.22	
		Всего с НР и СП					223.26		1 568.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	**Е62-4-4**	**Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски**	**100 м2**		**0.07**	**1 730.04**	**121.10**	**18 799.86**	**1 315.99**	**8.257**
5. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	113.875	10.490165	8.620	68.71	103.4600	1 085.31	12.002
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0105938*			*120.1600*	*1.27*	
5. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0105938	20.00	0.16	159.52	1.69	7.976
			(1)					*120.16*	*1.27*	
5. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0063563	75.40	0.36	648.56	4.12	8.602
			(1)			*21.29*	*0.10*			
5. 5.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0064	0.0005896	16 950.00	7.59	39 176.14	23.10	2.311
5. 6.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000368	74.58		204.45	0.01	2.741
5. 7.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0475	0.0043757	4 294.00	14.28	9 313.65	40.75	2.169
5. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.0147392	1.82	0.02	6.89	0.10	3.786
5. 9.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.073696	8.50	0.48	101.79	7.50	11.975
5. 10.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0187	0.0017226	22 533.00	29.50	89 050.10	153.40	3.952
		Накладные расходы				75.2%	51.67	75.2%	817.11	
		Сметная прибыль				50%	34.36	50%	543.29	
		Всего с НР и СП					207.12		2 676.39	
6.	**Е62-5-4**	**Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски**	**100 м2**		**0.072**	**1 554.47**	**111.92**	**15 907.36**	**1 145.33**	**7.776**
6. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	92.2	8.7361344	8.620	57.22	103.4600	903.84	12.002
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0108965*			*120.1600*	*1.31*	
6. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0108965	20.00	0.17	159.52	1.74	7.976
			(1)					*120.16*	*1.31*	
6. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0065379	75.40	0.37	648.56	4.24	8.602
			(1)			*21.29*	*0.11*			
6. 5.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0064	0.0006064	16 950.00	7.81	39 176.14	23.76	2.311
6. 6.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000379	74.58		204.45	0.01	2.741
6. 7.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0475	0.0045007	4 294.00	14.69	9 313.65	41.92	2.169
6. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.0151603	1.82	0.02	6.89	0.10	3.786
6. 9.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.0758016	8.50	0.49	101.79	7.72	11.975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 10.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0192	0.0018192	22 533.00	31.15	89 050.10	162.00	3.952
		Накладные расходы				72.5%	41.48	72.5%	656.23	
		Сметная прибыль				50%	28.61	50%	452.58	
		Всего с НР и СП					182.01		2 254.14	
7.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.0127**	**1 236.77**	**15.71**	**13 723.62**	**174.29**	**8.432**
7. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	82.425	1.3775855	8.740	9.15	104.7500	144.30	11.985
7. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.0001922	75.40	0.01	648.56	0.12	8.602
			(1)			*21.29*				
7. 3.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001504	16 950.00	1.94	39 176.14	5.89	2.311
7. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0016713	1.82		6.89	0.01	3.786
7. 5.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0002691	22 533.00	4.61	89 050.10	23.96	3.952
		Накладные расходы				75.2%	6.88	75.2%	108.51	
		Сметная прибыль				50%	4.58	50%	72.15	
		Всего с НР и СП					27.17		354.95	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**1 048.89**		**12 988.24**	**12.383**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**252.55**		**3 993.12**	**15.811**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**150.93**		**2 386.50**	**15.812**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**1 452.37**		**19 367.86**	**13.335**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**261.43**	**18**	**3 486.21**	**13.335**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**1 713.80**		**22 854.07**	**13.335**

Составил:

Проверил: