Объект: МОУ "Средняя школа № 41, г.Владимир, ул.Разина, 2

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

Текущий ремонт здания (замена сгораемой облицовки в помещении столовой)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е46-04-007-6	Разборка деревянных подвесных потолков	100 м2	0.572955
2.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.1
3.	Е67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.13
4.	Е53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.6467
5.	Е53-1-4	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0.6467
6.	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.2878
7.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	2.08176
8.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0.17328
9.	Е15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2	2.25504
10.	Е15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	2.25504
11.	С101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.142068
12.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.10041
13.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.02032
14.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	1.122713
15.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06
16.	Ц08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.21
17.	С546-3267-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: PHILIPS 595x595 зеркальный	шт.	21
18.	С546-0105	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20	10 шт.	8.568
19.	С546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	8.568
20.	Е67-9-1	Смена выключателей	100 шт.	0.02
21.	С549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	2
22.	Ц08-02-403-2	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0.35
23.	С501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.03605
24.	Ц08-02-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 2,5	100 шт.	0.04
25.	С510-3409-33	Наконечники медные для опрессовки, тип 2,5-4-2,6-М	1000 шт.	0.004
26.	Е46-04-006-3	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0.0627
27.	Е10-04-011-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданияхс двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией	100 м2	0.0447
28.	Е10-04-012-3	Прим. Оформление (обделка) проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-5 и ПН-5 общественных зданий (ТЧ-3.6, к=1.19 к расходу материалов)	100 шт.	0.01
29.	Е10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.018
30.	С203-5199-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2	шт.	1
31.	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1
32.	Е15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	100 м2	0.0504
33.	С101-0422	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые: МА-21	т	0.001247
34.	Е11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.7076
35.	С101-0610	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	0.003644
36.	Е11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (потолочных)	100 м	0.17
37.	С101-0610	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	0.000876
38.	С101-4027-33	Плинтус ПХВ 3 м (потолочный)	м	17.17

39.	Е62-17-3	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.1416
40.	Е15-04-027-5	Прим. Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.0894
41.	Е15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.0894
42.	С101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.005632
43.	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.2772
44.	Е56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.154
45.	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.05
46.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.154
47.	Е10-01-034-6	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.066
48.	С203-8194-33	Оконный блок ОПРСП 10-22, площадью 2,2 м2	шт.	3
49.	Е10-01-034-8	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.088
50.	С203-8196-33	Оконный блок ОПРСП 20-21, площадью 4.2 м2	шт.	2
51.	Е10-01-033-6	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2	0.154
52.	С101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 400 мм	м	6.93
53.	Е10-01-035-3	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2	0.154
54.	С101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	8.316
55.	Е15-01-051-8	Облицовка поверхностей пластиковыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.09186
56.	С101-4026-33	Панели ПХВ 260х0,25	м2	9.6453
57.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0.038
58.	Е56-11-1	Снятие наличников	100 м	0.05
59.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
60.	Е10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.0159
61.	С203-4198-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухие ДГ 21-8, пл.1.59 м2	шт.	1
62.	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1
63.	Е09-04-014-1	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2	2
64.	С201-0251	Двери стальные утепленные	шт.	1
65.	С101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	1
66.	Е46-03-017-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.01225
67.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.01225
68.	Е15-01-051-1а	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции (прорфилем 100)	100 м2	0.1054
69.	С201-4021-33	Профиль стоечный ПС 100/50	м	23.188
70.	С201-4010-33	Профиль ПН 100 металлические направляющий 100х25 мм	м	7.7469
71.	Е15-01-051-1а	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции (профилем 50)	100 м2	0.0689
72.	Е15-02-024-3	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2	0.02158
73.	Е15-06-001-5	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	100 м2	0.0689
74.	П01 (прайс).	Обои-картины	100 м2	0.0689
75.	Е11-01-040-1	Прим. Установка и крепление уголка декоративного на клее КН-2	100 м	0.2
76.	С101-0610	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	0.00103
77.	С101-3801-33	Уголок пластиковый 40*2700	м	20.2
78.	Ц08-03-594-1	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.12
79.	С546-3226-33	Светильник потолочный типа: ЛПО66-1Х40 УХЛ4	шт.	12

80.	Ц08-02-403-2	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0.4
81.	С501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0412
82.	Ц08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02
83.	С549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	2
84.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.08
85.	С512-3095-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм	м	8.16
86.	Ц08-02-399-1	Сети проводок в зданиях и сооружениях. Провода в коробах: Провод, сечение, мм2,до 6	100 м	0.08
87.	Е65-4-9	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков пластмассовых на стене	100 шт.	0.01
88.	Е65-4-2	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.	0.01
89.	Е65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.01
90.	Е65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.01
91.	Е17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.1
92.	Е17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.1
93.	С300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	1
94.	Е17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.	0.1
95.	С300-0628	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	комплект	1
96.	С300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	3
97.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	1.3643
98.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	1.3643
99.	Е11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	1.3643
100.	С101-0294	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	139.1586
101.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.75
102.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	2.75

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)