

Стройка: МОУ "Средняя школа № 44", мкр.Юрьевец, Институтский городок, д. 7

Объект: МОУ "Средняя школа № 44", мкр.Юрьевец, Институтский городок, д. 7

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 3

Текущий ремонт помещений (ремонт раздевалок при спортивном зале)

Основание: ведомость объемов работ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
31.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0.1692
32.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м	0.5
33.	E56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.	0.1
34.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.7638
35.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.2982
36.	E57-2-4	Прим. Разборка цементных стяжек	100 м2	0.2982
37.	E15-01-051-4а	Прим. Облицовка поверхностей панелями пластиковыми устройством одинарного металлического каркаса потолков одним слоем пластиковыми панелями без изоляции	100 м2	0.2982
38.	C101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	22.5887
39.	C201-4007-33	Профиль ПН 50 металлические направляющий 50x25 мм	м	27.3986
40.	C201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50x37 мм	м	65.604
41.	C101-4026-33	Панели ПВХ 260x0,25	м2	31.311
42.	E61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	100 м2	1.6536
43.	E15-01-019-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2	1.6536
44.	C101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	165.36
45.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.144
46.	C203-5199-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2	шт.	8
47.	C101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	8
48.	E15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных	100 м2	0.3888
49.	C101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 или эквивалент	т	0.00962
50.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.2982
51.	E11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0.2982

52.	C101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	30.4164
53.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.5092
54.	E62-17-3	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.13274
55.	E62-16-3	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.42286
56.	E62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	0.1728
57.	E11-01-035-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	0.13274
58.	E11-01-036-2	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	0.13274
59.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.1096
60.	E09-03-050-1	Монтаж стальных порогов из гнутого профиля	100 м	0.048
61.	C206-1307	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-0.8	м	4.8
62.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.02
63.	E65-4-2	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.	0.02
64.	E65-4-8	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт.	0.02
65.	E65-3-6	Снятие смесителя с душевой сеткой	100 шт.	0.02
66.	E65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.02
67.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0.28
68.	E65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.04
69.	E16-03-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м	0.32
70.	C300-1382	Соединительные детали Vestol размером ¾ или эквивалент	шт.	18
71.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.2
72.	C300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	2
73.	E17-01-001-22	Установка трапов диаметром 50 мм	10 компл.	0.2
74.	C300-0634	Трапы (в экспортном исполнении) Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260x140x110мм	комплект	2
75.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.	0.4
76.	C300-0623	Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	комплект	2
77.	C300-0627	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	2
78.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.2
79.	C300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	10

80.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.04
81.	C300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	3.992
82.	E17-01-001-18	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0.2
83.	E67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0.08
84.	E67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1
85.	E46-03-003-1	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм	100 отверст	0.1
86.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	10
87.	C512-3032-33	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток скрыто типа У196 d 76 мм	1000 шт.	0.012
88.	Ц08-03-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0.1
89.	C549-3134-33	Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный 04-6-01-6/220	шт.	10
90.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.55
91.	C103-1461-33	Трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм	м	56.1
92.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.55
93.	C501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0.05665
94.	Ц08-02-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм ² до 2,5	100 шт.	0.04
95.	C510-3410-33	Наконечники медные для опрессовки, тип 2,5-5-2,6-М	1000 шт.	0.004
96.	Ц08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0.12
97.	C546-3062-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок типа: НВО32х60-001	шт.	12
98.	C546-0031	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60	10 шт.	1.224
99.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	7.2
100.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	7.2

Ведущий специалист ОМТО

Л.В. Храпай