

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт первого этажа и лестничного пролета объекта туристского показа (княжеские палаты) здания по ул. Мира, д. 55, г. Владимир

Сметная стоимость: **392.514** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **0.565** тыс.чел.чСметная заработная плата: **54.651** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. ВЕСТИБЮЛЬ

1.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.336	624.79	209.93	6 549.12	2 200.50	10.482
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	23.47632	8.530	200.25	90.560	2 126.02	10.617
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.48384	13.500	6.53	106.500	51.53	7.889
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	0.48384	20.00	9.68	153.95	74.49	7.698
			(1)			13.50	6.53	106.50	51.53	7.889
1. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	1.7472					
		Накладные расходы				80%	165.42	80%	1 742.04	
		Сметная прибыль				68%	140.61	68%	1 480.73	
		Всего с НР и СП					515.96		5 423.27	
2.	E57-3-2	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м		0.271	111.38	30.19	1 179.10	319.54	10.584
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	3.86988	7.800	30.19	82.570	319.54	10.586
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.16802					
		Накладные расходы				80%	24.15	80%	255.63	
		Сметная прибыль				68%	20.53	68%	217.29	
		Всего с НР и СП					74.87		792.46	
3.	E57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 шт.		0.34	2 199.17	747.72	17 838.73	6 065.17	8.112
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	124.23	42.2382	8.530	360.29	90.560	3 825.09	10.617
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.38	0.4692	10.060	4.72	101.270	47.52	10.067
3. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.38	0.4692	100.01	46.92	417.86	196.06	4.178
			(1)			10.06	4.72	101.27	47.52	10.067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	1.38	0.4692	31.33	14.70	4.05	1.90	0.129
3. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.034	2.41	0.08			
3. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.48	0.5032					
3. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.045	0.0153	424.28	6.49	2 963.56	45.34	6.985
3. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.14	0.7276	438.74	319.23	2 744.33	1 996.77	6.255
		<i>Накладные расходы</i>				80%	292.01	80%	3 098.09	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	248.21	68%	2 633.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 287.93		11 796.63	
4.	Е11-01-051-2	Устройство покрытий из керамического гранита (керамогранита)	100м2		0.336	2 302.46	773.63	22 739.08	7 640.33	9.876
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	219.535	73.76376	8.970	661.66	95.130	7 017.15	10.605
4. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>8.2</i>	<i>2.7552</i>	<i>10.668</i>	<i>29.39</i>	<i>102.195</i>	<i>281.57</i>	<i>9.579</i>
4. 3.	х33-1400	Станки камнерезные универсальные	маш.ч	5.7	1.9152	<u>30.40</u>	<u>58.22</u>	<u>179.40</u>	<u>343.59</u>	<u>5.901</u>
		(1)				<u>10.06</u>	<u>19.27</u>	<u>101.27</u>	<u>193.95</u>	10.067
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.45	0.1512	<u>75.40</u>	<u>11.40</u>	<u>448.56</u>	<u>67.82</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
4. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.05	0.3528	<u>89.99</u>	<u>31.75</u>	<u>378.42</u>	<u>133.51</u>	<u>4.205</u>
		(1)				<u>10.06</u>	<u>3.55</u>	<u>101.27</u>	<u>35.73</u>	10.067
4. 6.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.45	0.4872	<u>20.00</u>	<u>9.74</u>	<u>153.95</u>	<u>75.00</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>6.58</u>	<u>106.50</u>	<u>51.89</u>	7.889
4. 7.	х11-0601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.ч	0.6625	0.2226	3.82	0.85	14.67	3.27	3.84
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	764.99	110.7%	8 079.68	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	440.54	63.75%	4 652.93	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 979.17		20 372.95	
5.	С113-8039	Клей плиточный	т		0.14448	7 848.20	1 133.91	12 500.00	1 806.00	1.593
		Объем: 0.43*0.336								
6.	С402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т		0.00672	432.23	2.90	2 900.00	19.49	6.721
		Объем: 0.02*0.336								
7.	С402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т		0.10752	269.76	29.00	1 610.00	173.11	5.969
		Объем: 0.32*0.336								
8.	С101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2		34.104	748.79	25 536.73	381.54	13 012.04	0.51
		Объем: 0.336*101.5								
9.	Е11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м		0.271	338.29	91.68	3 261.72	883.93	9.641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
9. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	27.14	7.35494	9.510	69.95	100.830	741.60	10.603
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.075	0.020325	<u>75.40</u>	<u>1.53</u>	<u>448.56</u>	<u>9.12</u>	<u>5.949</u>
9. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.04336	465.84	20.20	3 072.18	133.21	6.595
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	77.43	110.7%	820.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	44.59	63.75%	472.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>					213.71		2 177.65	
10.	С101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2		1.64226	748.79	1 229.71	381.54	626.59	0.51
		Объем: 27.1*1.01*0.06								
11.	Е10-01-058-1	Установка защитного экрана	10 шт.		0.2	115.90	23.18	1 003.32	200.66	8.657
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
11. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	8.165	1.633	8.300	13.55	88.200	144.03	10.627
11. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.2625</i>	<i>0.0525</i>	<i>13.500</i>	<i>0.71</i>	<i>135.890</i>	<i>7.13</i>	<i>10.066</i>
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2625	0.0525	<u>86.40</u>	<u>4.54</u>	<u>502.03</u>	<u>26.36</u>	<u>5.811</u>
						<i>13.50</i>	<i>0.71</i>	<i>135.89</i>	<i>7.13</i>	<i>10.066</i>
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0675	<u>75.40</u>	<u>5.09</u>	<u>448.56</u>	<u>30.28</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	15.14	106.2%	160.53	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	7.64	53.55%	80.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					45.96		442.14	
12.	СЗ.	Защитный экран	шт.		2			1 200.00	2 400.00	
13.	Е10-01-088-1	Огнезащита защитного экрана	1000 м2		0.003044	2 559.28	7.79	10 678.26	32.50	4.172
		Объем: 1.77*0.86*2								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
13. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.3515	0.110654	8.740	0.97	92.840	10.27	10.622
13. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.2875</i>	<i>0.0008752</i>	<i>13.500</i>	<i>0.01</i>	<i>135.890</i>	<i>0.12</i>	<i>10.066</i>
13. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0008752	<u>111.99</u>	<u>0.10</u>	<u>521.38</u>	<u>0.46</u>	<u>4.656</u>
						<i>13.50</i>	<i>0.01</i>	<i>135.89</i>	<i>0.12</i>	<i>10.066</i>
13. 4.	х09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	1.425	0.0043377	23.00	0.10	83.57	0.36	3.633
13. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.0021308	<u>75.40</u>	<u>0.16</u>	<u>448.56</u>	<u>0.96</u>	<u>5.949</u>
13. 6.	с101-0331	Контакт керосиновый	т	0.04	0.0001218	4 100.00	0.50	12 965.62	1.58	3.162
13. 7.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.0000012	15 881.25	0.02	32 956.90	0.04	2.075
13. 8.	с113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.23	0.0007001	8 160.00	5.71	26 473.91	18.53	3.244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 9.	c114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.06	0.0001826	1 246.00	0.23	1 660.00	0.30	1.332
13. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.79	0.0024048	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	1.04	106.2%	11.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	0.52	53.55%	5.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9.36		49.10	
14.	E62-39-1	Очистка с потолка шпаклевки	100 м2		0.392	53.52	20.98	518.80	203.37	9.694
14. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	5.98	2.34416	7.930	18.59	84.170	197.31	10.614
14. 2.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.6272	3.52	2.21	8.11	5.09	2.304
14. 3.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0392	3.00	0.12	24.83	0.97	8.277
14. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.07	0.02744	2.41	0.07			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	14.87	80%	157.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	9.30	50%	98.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					45.15		459.87	
15.	E15-01-047-16	Устройство потолков блок-хаусом с устройством металлического каркаса	100 м2		0.392	1 444.25	566.15	13 076.99	5 126.18	9.054
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	124.614	48.848688	9.400	459.18	99.690	4 869.73	10.605
15. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.3125</i>	<i>0.1225</i>	<i>13.500</i>	<i>1.65</i>	<i>135.890</i>	<i>16.65</i>	<i>10.066</i>
15. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<i>маш.ч</i> (1)	0.3125	0.1225	<u>111.99</u> <i>13.50</i>	<u>13.72</u> <i>1.65</i>	<u>521.38</u> <i>135.89</i>	<u>63.87</u> <i>16.65</i>	<u>4.656</u> <i>10.066</i>
15. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.425	1.7346	19.20	33.30	3.82	6.63	0.199
15. 5.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	20.25	7.938	6.90	54.77	19.55	155.19	2.833
15. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<i>маш.ч</i> (1)	0.175	0.0686	<u>75.40</u>	<u>5.17</u>	<u>448.56</u>	<u>30.77</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	435.48	94.5%	4 617.63	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	215.44	46.75%	2 284.38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 217.07		12 028.19	
16.	C1.	Блок-хаус	м2		39.592			490.00	19 400.08	
		Объем: 39.2*1.01								
17.	C101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.		5.88	1.05	6.17	3.61	21.23	3.441
		Объем: 150*0.392								
18.	C201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м		28.812	11.51	331.63	30.10	867.24	2.615
		Объем: 73.5*0.392								
19.	C201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м		86.24	11.54	995.21	32.05	2 763.99	2.777
		Объем: 220.0*0.392								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20.	C101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.		0.634648		86.90	55.15	105.67	67.06	1.216
Объем: 1619*0.392											
21.	E10-01-088-1	Огнезащита блок-хауса	1000 м2		0.04704		2 559.28	120.39	10 678.26	502.31	4.172
Объем: 39.2*1.2											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
21. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.3515	1.7099746		8.740	14.95	92.840	158.75	10.622
21. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2875	0.013524		13.500	0.18	135.890	1.84	10.066
21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2875	0.013524		111.99 13.50	1.51 0.18	521.38 135.89	7.05 1.84	4.656 10.066
21. 4.	х09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	1.425	0.067032		23.00	1.54	83.57	5.60	3.633
21. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.032928		75.40	2.48	448.56	14.77	5.949
21. 6.	с101-0331	Контакт керосиновый	т	0.04	0.0018816		4 100.00	7.71	12 965.62	24.40	3.162
21. 7.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.0000188		15 881.25	0.30	32 956.90	0.62	2.075
21. 8.	с113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.23	0.0108192		8 160.00	88.28	26 473.91	286.43	3.244
21. 9.	с114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.06	0.0028224		1 246.00	3.52	1 660.00	4.69	1.332
21. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.79	0.0371616		2.41	0.09			
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	16.07	106.2%	170.55	
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	8.10	53.55%	86.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>						144.56		758.85	
22.	E15-01-047-16	Устройство стен блок-хаус	100 м2		0.888		1 444.25	1 282.49	13 076.99	11 612.37	9.055
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
22. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	124.614	110.65723		9.400	1 040.18	99.690	11 031.42	10.605
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3125	0.2775		13.500	3.75	135.890	37.71	10.066
22. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3125	0.2775		111.99 13.50	31.08 3.75	521.38 135.89	144.68 37.71	4.656 10.066
22. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.425	3.9294		19.20	75.44	3.82	15.01	0.199
22. 5.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	20.25	17.982		6.90	124.08	19.55	351.55	2.833
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.1554		75.40	11.72	448.56	69.71	5.949
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	986.51	94.5%	10 460.33	
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	488.04	46.75%	5 174.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 757.04		27 247.52	
23.	C1.	Блок-хаус	м2		89.688				490.00	43 947.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем: 88.8*1.01										
24.	C101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.		13.32	1.05	13.99	3.61	48.09	3.437
Объем: 150*0.888										
25.	C201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м		65.268	11.51	751.23	30.10	1 964.57	2.615
Объем: 73.5*0.888										
26.	C201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м		195.36	11.54	2 254.45	32.05	6 261.29	2.777
Объем: 220.0*0.888										
27.	C101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.		1.437672	86.90	124.93	105.67	151.92	1.216
Объем: 1619*0.888										
28.	E10-01-088-1	Огнезащита блок-хауса	1000 м2		0.10656	2 559.28	272.72	10 678.26	1 137.87	4.172
Объем: 88.8*1.2										
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
28. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.3515	3.8736158	8.740	33.86	92.840	359.63	10.622
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2875	0.030636	13.500	0.41	135.890	4.16	10.066
28. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2875	0.030636	111.99 13.50	3.43 0.41	521.38 135.89	15.97 4.16	4.656 10.066
28. 4.	х09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	1.425	0.151848	23.00	3.49	83.57	12.69	3.633
28. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.074592	75.40	5.62	448.56	33.46	5.949
28. 6.	с101-0331	Контакт керосиновый	т	0.04	0.0042624	4 100.00	17.48	12 965.62	55.26	3.162
28. 7.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.0000426	15 881.25	0.68	32 956.90	1.40	2.075
28. 8.	с113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.23	0.0245088	8 160.00	199.99	26 473.91	648.84	3.244
28. 9.	с114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.06	0.0063936	1 246.00	7.97	1 660.00	10.61	1.332
28. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.79	0.0841824	2.41	0.20			
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	36.39	106.2%	386.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	18.35	53.55%	194.81	
		<i>Всего с НР и СП</i>					327.47		1 719.02	
29.	E10-01-039-1	Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.051066	1 747.32	89.23	13 563.07	692.61	7.762
Объем: 1.3*2.07+1.98*1.22										
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0										
29. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	83.424	4.26013	9.180	39.11	97.410	414.98	10.611
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	9.08	0.4636793	13.500	6.26	135.890	63.01	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	7.752	0.3958636	86.40 13.50	34.20 5.34	502.03 135.89	198.74 53.79	5.811 10.066
29. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.328	0.0678156	111.99 13.50	7.59 0.92	521.38 135.89	35.36 9.22	4.656 10.066
29. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.432	0.0731265	30.00	2.19	96.72	7.07	3.224
29. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.592	0.0812971	75.40	6.13	448.56	36.47	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	48.18	106.2%	507.63	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	24.30	53.55%	255.96	
		<i>Всего с НР и СП</i>					161.71		1 456.20	
30.	Е10-01-039-2	Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2		0.0699	1 467.17	102.56	11 669.66	815.71	7.953
		Объем: 1.5*2.33*2								
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0								
30. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	74.336	5.1960864	9.400	48.84	99.690	518.00	10.605
30. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	6.76	0.472524	13.500	6.38	135.890	64.21	10.066
30. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	5.664	0.3959136	86.40 13.50	34.21 5.34	502.03 135.89	198.76 53.80	5.811 10.066
30. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.096	0.0766104	111.99 13.50	8.58 1.03	521.38 135.89	39.94 10.41	4.656 10.066
30. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.048	0.0732552	30.00	2.20	96.72	7.09	3.224
30. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.656	0.1157544	75.40	8.73	448.56	51.92	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	58.64	106.2%	618.31	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	29.57	53.55%	311.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>					190.77		1 745.79	
31.	Е10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.02691	2 634.47	70.89	20 176.51	542.95	7.659
		Объем: 1.3*2.07								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	3.227101	9.180	29.62	97.410	314.35	10.611
31. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	14.1875	0.3817856	13.500	5.15	135.890	51.88	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	0.3259474	86.40 13.50	28.16 4.40	502.03 135.89	163.64 44.29	5.811 10.066
31.4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.0558383	111.99 13.50	6.25 0.75	521.38 135.89	29.11 7.59	4.656 10.066
31.5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.0602111	30.00	1.81	96.72	5.82	3.224
31.6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875	0.0669386	75.40	5.05	448.56	30.03	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	36.93	106.2%	388.94	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	18.62	53.55%	196.12	
		<i>Всего с НР и СП</i>					126.44		1 128.00	
32.	Е10-01-039-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2		0.0699	2 205.11	154.14	17 307.53	1 209.80	7.849
		Объем: 1.5*2.33*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
32.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	106.858	7.4693742	9.400	70.21	99.690	744.62	10.605
32.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	10.5625	0.7383188	13.500	9.97	135.890	100.33	10.066
32.3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	8.85	0.618615	86.40 13.50	53.45 8.35	502.03 135.89	310.56 84.06	5.811 10.066
32.4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.7125	0.1197038	111.99 13.50	13.41 1.62	521.38 135.89	62.41 16.27	4.656 10.066
32.5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.6375	0.1144613	30.00	3.43	96.72	11.07	3.224
32.6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.5875	0.1808663	75.40	13.64	448.56	81.13	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	85.15	106.2%	897.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	42.94	53.55%	452.47	
		<i>Всего с НР и СП</i>					282.23		2 559.61	
33.	Е10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.024156	8 740.63	211.14	34 270.19	827.83	3.921
		Объем: 1.98*1.22								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
33.1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	2.8968358	9.180	26.59	97.410	282.18	10.611
33.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	14.1875	0.3427133	13.500	4.63	135.890	46.57	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	0.2925896	86.40 13.50	25.28 3.95	502.03 135.89	146.89 39.76	5.811 10.066
33. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.0501237	111.99 13.50	5.61 0.68	521.38 135.89	26.13 6.81	4.656 10.066
33. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.0540491	30.00	1.62	96.72	5.23	3.224
33. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875	0.0600881	75.40	4.53	448.56	26.95	5.949
33. 7.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0000507	6 180.64	0.31	43 771.19	2.22	7.082
33. 8.	c101-0219	Гипс	т	0.016	0.0003865	2 326.12	0.90	4 038.26	1.56	1.736
33. 9.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0005701	1 652.17	0.94	7 597.28	4.33	4.598
33. 10.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	2.608848	2.79	7.28	25.57	66.71	9.165
33. 11.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	2.149884	6.97	14.98	15.55	33.43	2.231
33. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000998	5 160.53	0.51	43 771.19	4.37	8.482
33. 13.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0019325	1 078.11	2.08	3 595.74	6.95	3.335
33. 14.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0025364	425.08	1.08	2 786.14	7.07	6.554
33. 15.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	комплект	48.78	1.1783297	93.54	110.22	147.96	174.35	1.582
33. 16.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.90585	10.14	9.19	43.57	39.47	4.297
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	33.16	106.2%	349.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	16.72	53.55%	176.05	
		<i>Всего с НР и СП</i>					261.01		1 353.01	
34.	С3.	Блок дверной двустворчатый индивидуальный изготовления	м2		2.4156			10 532.00	25 441.10	
35.	Е10-01-060-1	Установка и крепление наличников <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.1036	80.82	8.37	832.30	86.23	10.302
35. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	0.9316748	8.160	7.60	86.600	80.68	10.613
35. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.00518	75.40	0.39	448.56	2.32	5.949
35. 3.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.0000736	5 160.53	0.38	43 771.19	3.22	8.482
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	8.07	106.2%	85.68	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	4.07	53.55%	43.20	
		<i>Всего с НР и СП</i>					20.51		215.12	
36.	С4.	Наличники резные Объем: 10.36*1.12	м		11.6032			350.00	4 061.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	E15-01-051-4a	Устройство короба по металлическому каркасу с одним слоем ГКЛ	100 м2		0.035	9 373.95	328.09	41 983.15	1 469.41	4.479
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
37. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	219.696	7.68936	9.400	72.28	99.690	766.55	10.605
37. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.575	0.020125	13.500	0.27	106.500	2.14	7.889
37. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675	0.023625	75.40	1.78	448.56	10.60	5.949
37. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.575	0.020125	20.00	0.40	153.95	3.10	7.698
37. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.9375	0.2078125	19.20	3.99	3.82	0.79	0.199
37. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.028	8.50	0.24	101.79	2.85	11.975
37. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.0006125	2.41				
37. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	8.225	0.94	7.73	2.66	21.88	2.83
37. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.30625	23.30	7.14	59.48	18.22	2.553
37. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	16.5	0.5775	1.05	0.61	3.61	2.08	3.438
37. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	3.675	26.20	96.29	74.82	274.96	2.856
37. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпанка)	м	75.75	2.65125	0.87	2.31	1.52	4.03	1.747
37. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	0.9485	4.78	4.53	15.58	14.78	3.259
37. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.619	0.056665	86.90	4.92	105.67	5.99	1.216
37. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	91.88	3.2158	11.51	37.01	30.10	96.80	2.615
37. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	7.7	11.54	88.86	32.05	246.79	2.777
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	68.56	94.5%	726.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	33.92	46.75%	359.36	
		<i>Всего с НР и СП</i>					430.57		2 555.18	
38.	E11-01-051-2	Устройство покрытий из керамического гранита (керамогранита)	100м2		0.035	2 302.46	80.59	22 739.08	795.87	9.876
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
38. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	219.535	7.683725	8.970	68.92	95.130	730.95	10.605
38. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.2	0.287	10.668	3.06	102.195	29.33	9.579
38. 3.	х33-1400	Станки камнерезные универсальные	маш.ч (1)	5.7	0.1995	30.40	6.06	179.40	35.79	5.901
38. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.45	0.01575	75.40	1.19	448.56	7.06	5.949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38. 5.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.05	0.03675	89.99	3.31	378.42	13.91	4.205
			(1)			10.06	0.37	101.27	3.72	10.067
38. 6.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.45	0.05075	20.00	1.02	153.95	7.81	7.698
			(1)			13.50	0.69	106.50	5.40	7.889
38. 7.	x11-0601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.ч	0.6625	0.0231875	3.82	0.09	14.67	0.34	3.84
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	79.68	110.7%	841.63	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	45.89	63.75%	484.68	
		<i>Всего с НР и СП</i>					206.16		2 122.18	
39.	C113-8039	Клей плиточный	т		0.01505	7 848.20	118.12	12 500.00	188.13	1.593
		Объем: 0.035*0.43								
40.	C402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т		0.0007	432.23	0.30	2 900.00	2.03	6.767
		Объем: 0.02*0.035								
41.	C402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т		0.112	269.76	30.21	1 610.00	180.32	5.969
		Объем: 0.32*0.35								
42.	C101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2		3.5525	748.79	2 660.08	381.54	1 355.42	0.51
		Объем: 0.035*101.5								
43.	E65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м		0.048	564.56	27.10	5 506.97	264.33	9.754
43. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	59.62	2.86176	8.300	23.75	88.200	252.41	10.627
43. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.17	0.00816	13.500	0.11	106.500	0.87	7.889
43. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.17	0.00816	20.00	0.16	153.95	1.26	7.698
			(1)			13.50	0.11	106.50	0.87	7.889
43. 4.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	5.7	0.2736	1.20	0.33	2.92	0.80	2.433
43. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	4.73	0.22704	6.64	1.51	28.32	6.43	4.265
43. 6.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.03552	37.93	1.35	96.91	3.44	2.555
43. 7.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.01632					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	17.66	74%	187.43	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	11.93	50%	126.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					56.69		578.40	
44.	E46-03-010-2	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверсти й		0.02	1 709.35	34.19	7 085.25	141.70	4.144
44. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	35.43	0.7086	9.510	6.74	100.830	71.45	10.603
44. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.99	0.1798	10.060	1.81	101.270	18.21	10.067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44. 3.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	8.99	0.1798	90.00 10.06	16.18 1.81	382.65 101.27	68.80 18.21	4.252 10.067
44. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	17.98	0.3596	31.33 99% 59.5%	11.27 8.46 5.09	4.05 99% 59.5%	1.46 88.76 53.35	0.129
45.	E16-02-001-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м		0.056	7 025.02	393.40	23 729.36	1 328.84	3.378
45. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	47.058	2.635248	9.620	25.35	101.970	268.72	10.6
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2375	0.0133	13.500	0.18	135.890	1.81	10.066
45. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.15	0.0084	86.40 13.50	0.73 0.11	502.03 135.89	4.22 1.14	5.811 10.066
45. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.0049	111.99 13.50	0.55 0.07	521.38 135.89	2.55 0.67	4.656 10.066
45. 5.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.0875	0.1169	1.20	0.14	2.92	0.34	2.433
45. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0125	0.0567	75.40	4.28	448.56	25.43	5.949
45. 7.	c101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00053	0.0000297	34 800.00	1.03	88 907.73	2.64	2.555
45. 8.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.438	0.024528	6.64	0.16	28.32	0.69	4.265
45. 9.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00055	0.0000308	25 226.77	0.78	36 100.84	1.11	1.431
45. 10.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00062	0.0000347	15 500.35	0.54	35 220.34	1.22	2.272
45. 11.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00026	0.0000146	9 639.40	0.14	34 579.24	0.50	3.587
45. 12.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.0005544	2.02		11.74	0.01	5.812
45. 13.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.00112	36.85	0.04	119.49	0.13	3.243
45. 14.	c411-0001	Вода	м3	2.75	0.154	2.41	0.37			
45. 15.	c300-1346	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	3	0.168	81.35	13.67	369.99	62.16	4.548
45. 16.	c300-0886	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 50 мм	м	100	5.6	56.84	318.30	142.88	800.13	2.514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.17.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	3.472	7.87	27.32	45.79	158.98	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	29.41	115.2%	311.65	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	18.01	70.55%	190.86	
		<i>Всего с НР и СП</i>					440.82		1 831.35	
46.	Е69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	100 шт.		0.02	943.98	18.88	7 240.97	144.82	7.671
46.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	60.65	1.213	8.530	10.35	90.560	109.85	10.617
46.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.08</i>	<i>0.0016</i>	<i>13.500</i>	<i>0.02</i>	<i>106.500</i>	<i>0.17</i>	<i>7.889</i>
46.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.08	0.0016	<u>20.00</u>	<u>0.03</u>	<u>153.95</u>	<u>0.25</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.02	106.50	0.17	7.889
46.4.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0005	0.00001	5 160.53	0.05	45 522.04	0.46	8.821
46.5.	с102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	0.2	0.004	1 454.15	5.82	4 450.66	17.80	3.061
46.6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.3	0.006	438.74	2.63	2 744.33	16.47	6.255
		<i>Накладные расходы</i>				78%	8.09	78%	85.82	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.19	50%	55.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32.15		285.65	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							40 939.15	169 002.77	4.128
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							3 311.52	35 049.38	10.584
Накладные с к=0,94							0.94	3 112.83	10.584
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							1 898.10	20 087.74	10.583
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							45 950.08	222 036.93	4.832
НДС							18.0	8 271.01	4.832
Всего по смете:							54 221.09	262 003.58	4.832

Раздел 2. ЛЕСТНИЦЫ

47.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.07	624.79	43.74	6 549.12	458.44	10.481
47.1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	4.8909	8.530	41.72	90.560	442.92	10.617
47.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.44</i>	<i>0.1008</i>	<i>13.500</i>	<i>1.36</i>	<i>106.500</i>	<i>10.74</i>	<i>7.889</i>
47.3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.44	0.1008	<u>20.00</u>	<u>2.02</u>	<u>153.95</u>	<u>15.52</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	1.36	106.50	10.74	7.889
47.4.	С999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.364					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					80%	34.46	80%	362.93
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	29.29	68%	308.49
		<i>Всего с НР и СП</i>						107.50		1 129.86
48.	E57-3-2	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м		0.101	111.38	11.25	1 179.10	119.09	10.586
48. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	1.44228	7.800	11.25	82.570	119.09	10.586
48. 2.	C999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.06262					
		<i>Накладные расходы</i>					80%	9.00	80%	95.27
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	7.65	68%	80.98
		<i>Всего с НР и СП</i>						27.90		295.34
49.	E57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 шт.		0.07	2 199.17	153.94	17 838.73	1 248.71	8.112
49. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	124.23	8.6961	8.530	74.18	90.560	787.52	10.617
49. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.38</i>	<i>0.0966</i>	<i>10.060</i>	<i>0.97</i>	<i>101.270</i>	<i>9.78</i>	<i>10.067</i>
49. 3.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	1.38	0.0966	<u>100.01</u> <i>10.06</i>	<u>9.66</u> <i>0.97</i>	<u>417.86</u> <i>101.27</i>	<u>40.37</u> <i>9.78</i>	<u>4.178</u> <i>10.067</i>
49. 4.	X33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	1.38	0.0966	31.33	3.03	4.05	0.39	0.129
49. 5.	C411-0001	Вода	м3	0.1	0.007	2.41	0.02			
49. 6.	C999-9900	Строительный мусор	т	1.48	0.1036					
49. 7.	C101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.045	0.00315	424.28	1.34	2 963.56	9.34	6.985
49. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.14	0.1498	438.74	65.72	2 744.33	411.10	6.255
		<i>Накладные расходы</i>					80%	60.12	80%	637.84
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	51.10	68%	542.16
		<i>Всего с НР и СП</i>						265.16		2 428.71
50.	E11-01-051-2	Устройство покрытий из керамического гранита (керамогранита)	100м2		0.21	2 302.46	483.52	22 739.08	4 775.21	9.876
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
50. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	219.535	46.10235	8.970	413.54	95.130	4 385.72	10.605
50. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>8.2</i>	<i>1.722</i>	<i>10.668</i>	<i>18.37</i>	<i>102.195</i>	<i>175.98</i>	<i>9.579</i>
50. 3.	X33-1400	Станки камнерезные универсальные	<u>маш.ч</u> (1)	5.7	1.197	<u>30.40</u> <i>10.06</i>	<u>36.39</u> <i>12.04</i>	<u>179.40</u> <i>101.27</i>	<u>214.74</u> <i>121.22</i>	<u>5.901</u> <i>10.067</i>
50. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	0.0945	<u>75.40</u>	<u>7.13</u>	<u>448.56</u>	<u>42.39</u>	<u>5.949</u>
50. 5.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.05	0.2205	<u>89.99</u> <i>10.06</i>	<u>19.84</u> <i>2.22</i>	<u>378.42</u> <i>101.27</i>	<u>83.44</u> <i>22.33</i>	<u>4.205</u> <i>10.067</i>
50. 6.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.45	0.3045	<u>20.00</u> <i>13.50</i>	<u>6.09</u> <i>4.11</i>	<u>153.95</u> <i>106.50</i>	<u>46.88</u> <i>32.43</i>	<u>7.698</u> <i>7.889</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.7.	X11-0601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	0.6625	0.139125	3.82	0.53	14.67	2.04	3.84
						110.7%	478.12	110.7%	5 049.80	
						63.75%	275.34	63.75%	2 908.08	
							1 236.99		12 733.10	
51.	C113-8039	Клей плиточный Объем: 0.43*0.21	т		0.0903	7 848.20	708.69	12 500.00	1 128.75	1.593
52.	C402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая Объем: 0.02*0.21	т		0.0042	432.23	1.82	2 900.00	12.18	6.692
53.	C402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы Объем: 0.32*0.21	т		0.0672	269.76	18.13	1 610.00	108.19	5.967
54.	C101-4404-33	Керамогранит плитка половая Объем: 0.21*101.5	м2		21.315	748.79	15 960.46	381.54	8 132.53	0.51
55.	E11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м		0.221	338.29	74.76	3 261.72	720.84	9.642
55.1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	27.14	5.99794	9.510	57.04	100.830	604.77	10.603
55.2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т (1)	маш.ч	0.075	0.016575	75.40	1.25	448.56	7.43	5.949
55.3.	C402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.16	0.03536	465.84	16.47	3 072.18	108.63	6.595
						110.7%	63.14	110.7%	669.48	
						63.75%	36.36	63.75%	385.54	
							174.27		1 775.86	
56.	C101-4404-33	Керамогранит плитка половая Объем: 22.1*1.01*0.06	м2		1.33926	748.79	1 002.82	381.54	510.98	0.51
57.	E10-01-058-1	Установка защитного экрана Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	10 шт.		0.1	115.90	11.59	1 003.32	100.33	8.657
57.1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	8.165	0.8165	8.300	6.78	88.200	72.02	10.627
57.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2625	0.02625	13.500	0.35	135.890	3.57	10.066
57.3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т (1)	маш.ч	0.2625	0.02625	86.40	2.27	502.03	13.18	5.811
						13.50	0.35	135.89	3.57	10.066
57.4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т (1) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч	0.3375	0.03375	75.40	2.54	448.56	15.14	5.949
						106.2%	7.57	106.2%	80.28	
						53.55%	3.82	53.55%	40.48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Всего с НР и СП</i>							22.98	221.09			
58.	СЗ.	Защитный экран	шт.			1			1 200.00	1 200.00	
59.	Е10-01-088-1	Огнезащита защитного экрана	1000 м2			0.0027	2 559.28	6.91	10 678.26	28.83	4.172
		Объем: 1.5*1.8									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
59. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.3515	0.0981491	8.740	0.86	92.840	9.11	10.622	
59. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2875	0.0007763	13.500	0.01	135.890	0.11	10.066	
59. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0007763	111.99 13.50	0.09 0.01	521.38 135.89	0.40 0.11	4.656 10.066	
59. 4.	X09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	1.425	0.0038475	23.00	0.09	83.57	0.32	3.633	
59. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.00189	75.40	0.14	448.56	0.85	5.949	
59. 6.	C101-0331	Контакт керосиновый	т	0.04	0.000108	4 100.00	0.44	12 965.62	1.40	3.162	
59. 7.	C101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.0000011	15 881.25	0.02	32 956.90	0.04	2.075	
59. 8.	C113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.23	0.000621	8 160.00	5.07	26 473.91	16.44	3.244	
59. 9.	C114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.06	0.000162	1 246.00	0.20	1 660.00	0.27	1.332	
59. 10.	C411-0001	Вода	м3	0.79	0.002133	2.41	0.01				
<i>Накладные расходы</i>						106.2%	0.92	106.2%	9.79		
<i>Сметная прибыль</i>						53.55%	0.47	53.55%	4.94		
<i>Всего с НР и СП</i>							8.30	43.56			
60.	Е62-39-1	Очистка с потолка шпаклевки	100 м2			0.052	53.52	2.78	518.80	26.98	9.705
60. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	5.98	0.31096	7.930	2.47	84.170	26.17	10.614	
60. 2.	C101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.0832	3.52	0.29	8.11	0.67	2.304	
60. 3.	C101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0052	3.00	0.02	24.83	0.13	8.277	
60. 4.	C411-0001	Вода	м3	0.07	0.00364	2.41	0.01				
<i>Накладные расходы</i>						80%	1.98	80%	20.94		
<i>Сметная прибыль</i>						50%	1.24	50%	13.09		
<i>Всего с НР и СП</i>							5.99	61.00			
61.	Е15-01-047-16	Устройство потолков блок-хаус	100 м2			0.052	1 444.25	75.10	13 076.99	680.00	9.055
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
61. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	124.614	6.479928	9.400	60.91	99.690	645.98	10.605	
61. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3125	0.01625	13.500	0.22	135.890	2.21	10.066	
61. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3125	0.01625	111.99 13.50	1.82 0.22	521.38 135.89	8.47 2.21	4.656 10.066	
61. 4.	X33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.425	0.2301	19.20	4.42	3.82	0.88	0.199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61. 5.	X03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	20.25	1.053	6.90	7.27	19.55	20.59	2.833
61. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.0091	75.40	0.69	448.56	4.08	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	57.77	94.5%	612.54	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	28.58	46.75%	303.03	
		<i>Всего с НР и СП</i>					161.45		1 595.57	
62.	C1.	Блок-хаус	м2		5.252			490.00	2 573.48	
		Объем: 5.2*1.01								
63.	C101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.		0.78	1.05	0.82	3.61	2.82	3.439
		Объем: 150*0.052								
64.	C201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м		3.822	11.51	43.99	30.10	115.04	2.615
		Объем: 73.5*0.052								
65.	C201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м		11.44	11.54	132.02	32.05	366.65	2.777
		Объем: 220.0*0.052								
66.	C101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.		0.084188	86.90	7.32	105.67	8.90	1.216
		Объем: 1619*0.052								
67.	E10-01-088-1	Огнезащита блок-хауса	1000 м2		0.00624	2 559.28	15.97	10 678.26	66.63	4.172
		Объем: 5.2*1.2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
67. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.3515	0.2268334	8.740	1.98	92.840	21.06	10.622
67. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2875	0.001794	13.500	0.02	135.890	0.24	10.066
67. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2875	0.001794	111.99	0.20	521.38	0.94	4.656
						13.50	0.02	135.89	0.24	10.066
67. 4.	X09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	1.425	0.008892	23.00	0.20	83.57	0.74	3.633
67. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.004368	75.40	0.33	448.56	1.96	5.949
67. 6.	C101-0331	Контакт керосиновый	т	0.04	0.0002496	4 100.00	1.02	12 965.62	3.24	3.162
67. 7.	C101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.0000025	15 881.25	0.04	32 956.90	0.08	2.075
67. 8.	C113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.23	0.0014352	8 160.00	11.71	26 473.91	38.00	3.244
67. 9.	C114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.06	0.0003744	1 246.00	0.47	1 660.00	0.62	1.332
67. 10.	C411-0001	Вода	м3	0.79	0.0049296	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	2.12	106.2%	22.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	1.07	53.55%	11.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					19.17		100.66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	E15-01-047-16	Устройство арки блок-хаус	100 м2		0.217	1 444.25	313.40	13 076.99	2 837.71	9.055
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
68. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	124.614	27.041238	9.400	254.19	99.690	2 695.74	10.605
68. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3125	0.0678125	13.500	0.92	135.890	9.22	10.066
68. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3125	0.0678125	<u>111.99</u>	<u>7.59</u>	<u>521.38</u>	<u>35.36</u>	<u>4.656</u>
						13.50	0.92	135.89	9.22	10.066
68. 4.	X33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.425	0.960225	19.20	18.44	3.82	3.67	0.199
68. 5.	X03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	20.25	4.39425	6.90	30.32	19.55	85.91	2.833
68. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.037975	<u>75.40</u>	<u>2.86</u>	<u>448.56</u>	<u>17.03</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	241.08	94.5%	2 556.19	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	119.26	46.75%	1 264.57	
		<i>Всего с НР и СП</i>					673.74		6 658.47	
69.	C1.	Блок-хаус	м2		21.917			490.00	10 739.33	
		Объем: 21.7*1.01								
70.	C101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.		3.255	1.05	3.42	3.61	11.75	3.436
		Объем: 150*0.217								
71.	C201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м		15.9495	11.51	183.58	30.10	480.08	2.615
		Объем: 73.5*0.2170								
72.	C201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м		47.74	11.54	550.92	32.05	1 530.07	2.777
		Объем: 220.0*0.217								
73.	C101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.		0.351323	86.90	30.53	105.67	37.12	1.216
		Объем: 1619*0.217								
74.	E10-01-088-1	Огнезащита блок-хауса	1000 м2		0.02604	2 559.28	66.64	10 678.26	278.06	4.173
		Объем: 21.7*1.2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
74. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.3515	0.9465931	8.740	8.27	92.840	87.88	10.622
74. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2875	0.0074865	13.500	0.10	135.890	1.02	10.066
74. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0074865	<u>111.99</u>	<u>0.84</u>	<u>521.38</u>	<u>3.90</u>	<u>4.656</u>
						13.50	0.10	135.89	1.02	10.066
74. 4.	X09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	1.425	0.037107	23.00	0.85	83.57	3.10	3.633
74. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.018228	<u>75.40</u>	<u>1.37</u>	<u>448.56</u>	<u>8.18</u>	<u>5.949</u>
74. 6.	C101-0331	Контакт керосиновый	т	0.04	0.0010416	4 100.00	4.27	12 965.62	13.50	3.162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74. 7.	C101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.0000104	15 881.25	0.17	32 956.90	0.34	2.075
74. 8.	C113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.23	0.0059892	8 160.00	48.87	26 473.91	158.56	3.244
74. 9.	C114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.06	0.0015624	1 246.00	1.95	1 660.00	2.59	1.332
74. 10.	C411-0001	Вода	м3	0.79	0.0205716	2.41	0.05			
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	8.89	106.2%	94.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	4.48	53.55%	47.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					80.01		420.08	
75.	E15-01-047-16	Устройство стен блок-хаус	100 м2		0.601	1 444.25	867.99	13 076.99	7 859.27	9.055
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
75. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	124.614	74.893014	9.400	703.99	99.690	7 466.08	10.605
75. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3125	0.1878125	13.500	2.54	135.890	25.52	10.066
75. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3125	0.1878125	111.99 13.50	21.03 2.54	521.38 135.89	97.92 25.52	4.656 10.066
75. 4.	X33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.425	2.659425	19.20	51.06	3.82	10.16	0.199
75. 5.	X03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	20.25	12.17025	6.90	83.97	19.55	237.93	2.833
75. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.105175	75.40	7.93	448.56	47.18	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	667.67	94.5%	7 079.56	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	330.30	46.75%	3 502.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 865.96		18 441.16	
76.	C1.	Блок-хаус	м2		60.701			490.00	29 743.49	
		<i>Объем: 60.1*1.01</i>								
77.	C101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.		9.015	1.05	9.47	3.61	32.54	3.436
		<i>Объем: 150*0.601</i>								
78.	C201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м		44.1735	11.51	508.44	30.10	1 329.62	2.615
		<i>Объем: 73.5*0.601</i>								
79.	C201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м		132.22	11.54	1 525.82	32.05	4 237.65	2.777
		<i>Объем: 220.0*0.601</i>								
80.	C101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.		0.973019	86.90	84.56	105.67	102.82	1.216
		<i>Объем: 1619*0.601</i>								
81.	E10-01-088-1	Огнезащита блок-хауса	1000 м2		0.07212	2 559.28	184.58	10 678.26	770.12	4.172
		<i>Объем: 60.1*1.2</i>								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
81. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.3515	2.6216702	8.740	22.91	92.840	243.40	10.622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2875	0.0207345	13.500	0.28	135.890	2.82	10.066
81. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0207345	111.99 13.50	2.32 0.28	521.38 135.89	10.81 2.82	4.656 10.066
81. 4.	X09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	1.425	0.102771	23.00	2.36	83.57	8.59	3.633
81. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.050484	75.40	3.81	448.56	22.65	5.949
81. 6.	C101-0331	Контакт керосиновый	т	0.04	0.0028848	4 100.00	11.83	12 965.62	37.40	3.162
81. 7.	C101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.0000288	15 881.25	0.46	32 956.90	0.95	2.075
81. 8.	C113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.23	0.0165876	8 160.00	135.35	26 473.91	439.14	3.244
81. 9.	C114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.06	0.0043272	1 246.00	5.39	1 660.00	7.18	1.332
81. 10.	C411-0001	Вода	м3	0.79	0.0569748	2.41	0.14			
		Накладные расходы				106.2%	24.63	106.2%	261.49	
		Сметная прибыль				53.55%	12.42	53.55%	131.85	
		Всего с НР и СП					221.63		1 163.46	
82.	Е69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т		0.02965	1 551.68	46.01	16 455.49	487.91	10.604
82. 1.	3000-1001-1	Рабочие-строители (средний разряд 1.1)	чел.ч	214.32	6.354588	7.240	46.01	76.780	487.91	10.605
82. 2.	C999-9900	Строительный мусор	т	100	2.965					
		Накладные расходы				78%	35.89	78%	380.57	
		Сметная прибыль				50%	23.01	50%	243.96	
		Всего с НР и СП					104.90		1 112.43	
83.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		2.96496	33.00	97.83	215.92	640.20	6.544
83. 1.	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.7137469	7.300	12.51	77.390	132.63	10.601
83. 2.	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.8598384	99.23	85.32	590.31	507.57	5.949
		Накладные расходы				95%	11.88	95%	126.00	
		Сметная прибыль				50%	6.26	50%	66.32	
		Всего с НР и СП					115.97		832.51	
84.	X310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т		2.96496	18.47	54.76	90.64	268.74	4.908
		Всего с НР и СП					54.76		268.74	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							23 283.58		83 771.06	3.598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 705.25		18 059.70	10.591
	Накладные с к=0,94					0.94	1 602.94		16 976.12	10.591
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						930.65		9 854.81	10.589
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						25 817.17		110 601.99	4.284
	НДС					18.0	4 647.09		19 908.36	4.284
	Всего по смете						30 464.26		130 510.35	4.284
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						64 222.73		252 773.83	3.936
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						5 016.77		53 109.08	10.586
	Накладные с к=0,94					0.94	4 715.76		49 922.54	10.586
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						2 828.75		29 942.55	10.585
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						71 767.24		332 638.92	4.635
	НДС					18.0	12 918.10		59 875.01	4.635
	Всего по смете						84 685.34		392 514.00	4.635

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)