

Стройка:

Объект: МДОУ № 105, г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул.Михалькова, д.3а

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

к дефектной ведомости № 1

Текущий ремонт фасада здания

Основание: техническое заключение 420-07

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1.52
2.		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0.055
3.		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	0.018
4.		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (κ=2)	100 м <sup>2</sup>	0.018
5.		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	0.005
6.		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (κ=4)	100 м <sup>2</sup>	0.005
7.		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	0.004
8.		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> , добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (κ=1)	100 м <sup>2</sup>	0.004
9.		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0.004
10.		Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	1.18
11.		Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м <sup>2</sup>	0.15582
12.		Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м <sup>2</sup>	0.15582
13.		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0.2945
14.		Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м <sup>2</sup>	0.15582
15.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	0.1
16.		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	100 м <sup>3</sup>	0.02
17.		Смена обделок из листовой стали брандамуэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м	0.07791
18.		Смена обделок из листовой стали брандамуэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м (восстановление поврежденных парапетов из материала, оставшегося после разборки)	100 м	0.18179
19.		Устройство подстилающих слоев щебеночных	м <sup>3</sup>	4.94613
20.		Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм	100 м <sup>2</sup>	0.49461
21.		Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (κ=6 до толщины 50 мм)	100 м <sup>2</sup>	0.49461
22.		Очистка поверхности щетками	м <sup>2</sup>	19.2
23.		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м <sup>2</sup>	0.192
24.		Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м <sup>2</sup>	0.192
25.		Снятие оконных переплетов остекленных	100 м <sup>2</sup>	0.40824
26.		Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м <sup>2</sup>	0.2268
27.		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.06
28.		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.054

1	2	3	4	5
29.		Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.2268
30.		Оконный блок ОПРСП 18-21, площадью 3,78 м2	шт.	6
31.		Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м	100 м2	0.2268
32.		Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 400 мм	м	16.7832
33.		Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2	0.2268
34.		Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	16.7832
35.		Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	0.04
36.		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	1.53223
37.		Погрузка и вывоз мусора (100 %)	т	4.7

Составил: \_\_\_\_\_ Л.В.Храпай