

Объект: МОУ "Школа-интернат №30"г. Владимир, Школьный проезд, д 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1

Текущий ремонт здания (ремонт шиферной кровли)

Основание: ведомость объемов работ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E58-17-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	5.445977
2.	E58-1-1	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	1.633793
3.	E58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 шт.	0.02
4.	E12-01-007-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2	1.633793
5.	E12-01-007-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м2	3.812184
6.	C101-0035	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	м2	704.70942
7.	E10-01-003-1	Устройство слуховых окон	шт.	2
8.	E62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0.0768
9.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	10.3
10.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	10.3

Составил: Л.В. Храпай