Стройка: МУЗ "Городская больница № 3"

Объект: МУЗ "Городская больница № 3"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на ремонт мягкой кровли

Сметная стоимость: **369.221** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.685** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **60.677** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е58-17-1**	**Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (3 слоя)**	**100 м2**		**2.382**	**137.23**	**326.87**	**1 408.66**	**3 355.43**	**10.265**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.41	41.47062	7.800	323.47	80.690	3 346.26	10.345
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.84	2.00088	1.70	3.40	4.58	9.16	2.694
		Накладные расходы				83%	268.48	83%	2 777.40	
		Сметная прибыль				65%	210.26	65%	2 175.07	
		Всего с НР и СП					805.61		8 307.89	
2.	**Е58-17-1**	**Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (добавляется на каждый последующий слой до 5)**	**100 м2**		**4.764**	**137.23**	**653.74**	**1 408.66**	**6 710.86**	**10.265**
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.41	82.94124	7.800	646.94	80.690	6 692.53	10.345
2. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.84	4.00176	1.70	6.80	4.58	18.33	2.694
		Накладные расходы				83%	536.96	83%	5 554.80	
		Сметная прибыль				65%	420.51	65%	4 350.14	
		Всего с НР и СП					1 611.21		16 615.80	
3.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**2.382**	**1 258.08**	**2 996.75**	**9 841.20**	**23 441.75**	**7.822**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.425*	*5.77635*	*11.266*	*65.08*	*110.821*	*640.14*	*9.837*
3. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.85	2.0247	86.40 *13.50*	174.93 *27.33*	498.94 *132.80*	1 010.20 *268.88*	5.775 9.837
3. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.575	3.75165	89.99 *10.06*	337.61 *37.74*	386.35 *98.96*	1 449.45 *371.26*	4.293 9.837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.95	7.0269	22.40	157.40	71.26	500.74	3.181
3. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	10.4808	6.01	62.99	20.35	213.28	3.386
3. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.53	3.64446	438.74	1 598.97	3 727.76	13 585.67	8.497
3. 7.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	31.303	74.563746	8.620	642.74	89.620	6 682.40	10.397
		Накладные расходы				108%	764.45	108%	7 908.34	
		Сметная прибыль				55.25%	391.07	55.25%	4 045.70	
		Всего с НР и СП					4 152.27		35 395.80	
4.	**Е12-01-017-2**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01до 45мм**	**100 м2**		**71.46**	**57.99**	**4 144.27**	**499.19**	**35 672.12**	**8.608**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0375*	*2.67975*	*11.207*	*30.03*	*110.240*	*295.42*	*9.837*
4. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.89325	86.40 *13.50*	77.18 *12.06*	498.94 *132.80*	445.68 *118.62*	5.775 9.837
4. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.025	1.7865	89.99 *10.06*	160.77 *17.97*	386.35 *98.96*	690.21 *176.79*	4.293 9.837
4. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.102	7.28892	438.74	3 197.94	3 727.76	27 171.34	8.497
4. 5.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.15	82.179	8.620	708.38	89.620	7 364.88	10.397
		Накладные расходы				108%	797.48	108%	8 273.12	
		Сметная прибыль				55.25%	407.97	55.25%	4 232.32	
		Всего с НР и СП					5 349.72		48 177.56	
5.	**Е12-01-016-1**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**100 м2**		**2.382**	**200.94**	**478.63**	**1 508.76**	**3 593.87**	**7.509**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.129	12.217278	8.740	106.78	90.730	1 108.47	10.381
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.1191	75.40	8.98	448.56	53.42	5.949
5. 3.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.05955	2 631.81	156.72	9 326.45	555.39	3.544
5. 4.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.138156	1 492.15	206.15	13 583.04	1 876.58	9.103
		Накладные расходы				108%	115.32	108%	1 197.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				55.25%	59.00	55.25%	612.43	
		Всего с НР и СП					652.95		5 403.45	
6.	**Е12-01-021-1**	**Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин**	**100 м2**		**2.382**	**16 490.22**	**39 279.69**	**36 726.40**	**87 482.30**	**2.227**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	70.84	168.74088	8.970	1 513.61	92.960	15 686.15	10.363
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.125*	*0.29775*	*13.500*	*4.02*	*132.800*	*39.54*	*9.837*
6. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.1191	75.40	8.98	448.56	53.42	5.949
6. 4.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0875	0.208425	86.40 *13.50*	18.01 *2.81*	498.94 *132.80*	103.99 *27.68*	5.775 9.837
6. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	24.25	57.7635	2.08	120.15	5.13	296.33	2.466
6. 6.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	2	4.764	3.50	16.67	6.06	28.87	1.731
6. 7.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	10.125	24.11775	19.20	463.06	3.82	92.13	0.199
6. 8.	х33-1002	Станки сверлильные	маш.ч	1.2875	3.066825	2.36	7.24	6.57	20.15	2.784
6. 9.	х36-0202	Станки для гнутья ручной	маш.ч	1.4625	3.483675	74.89	260.89	172.25	600.06	2.3
6. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.0045	0.010719	6 070.40	65.07	12 821.54	137.43	2.112
6. 11.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3.1	7.3842	8.38	61.88	9.97	73.62	1.19
6. 12.	с101-1757	Ветошь	кг	3.5	8.337	3.00	25.01	6.89	57.44	2.297
6. 13.	с101-0601	Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная	т	0.009	0.021438	12 434.65	266.57	32 586.40	698.59	2.621
6. 14.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.04	0.09528	14 811.72	1 411.26	30 421.85	2 898.59	2.054
6. 15.	с101-0591	Мастика бутилкаучуковая холодная	т	0.046	0.109572	13 748.13	1 506.41	50 192.13	5 499.65	3.651
6. 16.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.014292	34 592.73	494.40	118 874.11	1 698.95	3.436
6. 17.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.089325	111.99 *13.50*	10.00 *1.21*	501.47 *132.80*	44.79 *11.86*	4.478 9.837
6. 18.	с101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	115	273.93	44.66	12 233.71	80.50	22 051.37	1.803
6. 19.	с101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м2	230	547.86	37.96	20 796.77	68.34	37 440.75	1.8
		Накладные расходы				108%	1 639.04	108%	16 983.75	
		Сметная прибыль				55.25%	838.49	55.25%	8 688.44	
		Всего с НР и СП					41 757.22		113 154.49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**Е12-01-004-4**	**Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков**	**100 м**		**0.92**	**10 351.87**	**9 523.72**	**23 659.79**	**21 767.01**	**2.286**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	40.825	37.559	9.180	344.79	95.190	3 575.24	10.369
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8875*	*0.8165*	*13.500*	*11.02*	*132.800*	*108.43*	*9.837*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.7625	0.7015	86.40 *13.50*	60.61 *9.47*	498.94 *132.80*	350.01 *93.16*	5.775 9.837
7. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.125	0.115	111.99 *13.50*	12.88 *1.55*	501.47 *132.80*	57.67 *15.27*	4.478 9.837
7. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	6.575	6.049	3.50	21.17	6.06	36.66	1.731
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1875	0.1725	75.40	13.01	448.56	77.38	5.949
7. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.4	7.728	8.38	64.76	9.97	77.05	1.19
7. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.4692	438.74	205.86	3 727.76	1 749.06	8.497
7. 9.	с101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м2	252	231.84	37.96	8 800.65	68.34	15 843.95	1.8
		Накладные расходы				108%	384.27	108%	3 978.36	
		Сметная прибыль				55.25%	196.59	55.25%	2 035.23	
		Всего с НР и СП					10 104.58		27 780.60	
8.	**Е12-01-015-4**	**Устройство пароизоляции обмазочной: в один слой**	**100 м2**		**3.02**	**1 537.63**	**4 643.63**	**4 640.46**	**14 014.19**	**3.018**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	12.0865	36.50123	8.740	319.02	90.730	3 311.76	10.381
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0875*	*0.26425*	*13.500*	*3.57*	*132.800*	*35.09*	*9.837*
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.151	86.40 *13.50*	13.05 *2.04*	498.94 *132.80*	75.34 *20.05*	5.775 9.837
8. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.11325	111.99 *13.50*	12.68 *1.53*	501.47 *132.80*	56.79 *15.04*	4.478 9.837
8. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.075	3.2465	30.00	97.40	85.21	276.63	2.84
8. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.0755	75.40	5.69	448.56	33.87	5.949
8. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.0755	2 631.81	198.70	9 326.45	704.15	3.544
8. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06	0.1812	1 492.15	270.38	13 583.04	2 461.25	9.103
8. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.247	0.74594	4 996.00	3 726.72	9 510.69	7 094.40	1.904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				108%	348.40	108%	3 614.60	
		Сметная прибыль				55.25%	178.23	55.25%	1 849.13	
		Всего с НР и СП					5 170.26		19 477.92	
9.	**Е58-19-1**	**Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков**	**100 м**		**0.92**	**8 049.63**	**7 405.66**	**26 891.70**	**24 740.36**	**3.341**
9. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	151.27	139.1684	8.160	1 135.61	84.630	11 777.82	10.371
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.1196*	*13.020*	*1.56*	*104.080*	*12.45*	*7.994*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.13	0.1196	20.00 *13.02*	2.39 *1.56*	151.53 *104.08*	18.12 *12.45*	7.577 7.994
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.046	75.40	3.47	448.56	20.63	5.949
9. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.002	0.00184	5 160.53	9.50	41 979.67	77.24	8.135
9. 6.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.459	0.42228	14 811.72	6 254.69	30 421.85	12 846.54	2.054
		Накладные расходы				83%	943.85	83%	9 785.92	
		Сметная прибыль				65%	739.16	65%	7 663.68	
		Всего с НР и СП					9 088.67		42 189.96	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**69 452.96**		**220 777.85**	**3.179**
Оплата основных рабочих		5 741.34		59 545.52	10.371
Оплата механизаторов		115.28		1 131.07	9.812
Сметная заработная плата		5 856.62		60 676.59	10.36
Накладные расходы		5 798.25		60 073.44	10.361
Сметная прибыль		3 441.27		35 652.14	10.36
Изменения к накладным расходам k=0,94			-6	-3 604.41	
ИТОГО с НР и СП		**78 692.49**		**312 899.02**	**3.976**
Налог на добавленную стоимость	18	14 164.65	18	56 321.82	3.976
ВСЕГО по СМЕТЕ		**92 857.14**		**369 220.84**	**3.976**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)