

Смета на сумму:

421 896.40

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт помещения фойе МУК "ДК Молодежи"

Составил: инженер /Глинина И.Н./

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Сметная стоимость: **421.896** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **1.394** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **129.738** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
1.	Е61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм	100 м2		0.09	6 203.73	558.34	40 098.30	3 608.85	6.464
1. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	293.8595	26.447355	8.97	237.23	94.33	2 494.78	10.516
1. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.828	0.07452	13.50	1.01	105.60	7.87	7.822
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.828	0.07452	20.00 13.50	1.49 1.01	153.05 105.60	11.41 7.87	7.652 7.822
1. 4.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.001	0.00009	9 100.94	0.82	41 864.32	3.77	4.6
1. 5.	с101-0219	Гипс	т	1.1	0.099	2 326.12	230.29	3 485.02	345.02	1.498
1. 6.	с102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0.65	0.0585	182.22	10.66	721.18	42.19	3.958
1. 7.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.1	0.189	411.49	77.77	3 765.55	711.69	9.151
1. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0315	2.41	0.08			
1. 9.	с999-9900	Строительный мусор	т	4.23	0.3807					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	188.21	74.26%	1 858.47	
		<i>=(79*0.94)</i>								
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	119.12	50%	1 251.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					865.67		6 718.64	
2.	Е62-17-3 (ТЧ п.2.5. табл. 2-1, п.4 к=2,1)	Окраска ранее окрашенных потолков известковой или клеевой краской с очисткой старой краски более 35 %	100 м2		1.89672	1 838.76	3 487.61	8 512.41	16 145.66	4.629
		Объем: 90.32*2.1								

< 198 * 1 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

4. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.21	0.30912	3.00	0.93	6.89	2.13	2.297
4. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	2.3552	8.50	20.02	101.79	239.74	11.975
4. 10.	c113-0246	Эмаль ПФ-115	т	0.0181	0.0266432	39 990.60	1 065.48	120 000.00	3 197.18	3.001
		<i>Накладные расходы</i>				80%	1 068.86	75.2%	10 575.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	668.04	50%	7 031.27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 869.79		36 733.29	
5.	C101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг		19.136	43.65	835.29	29.97	573.51	0.687
		Объем: (1.472)*13.0								
6.	E08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2		1.483	1 335.69	1 980.83	11 724.69	17 387.71	8.778
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
6. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	92.8395	137.68098	8.62	1 186.81	90.93	12 519.33	10.549
6. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25875	0.3837263	<u>75.40</u>	<u>28.93</u>	<u>448.56</u>	<u>172.12</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
6. 3.	c203-0514	Щиты настила	м2	5.5	8.1565	60.75	495.51	261.71	2 134.64	4.308
6. 4.	c101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.043007	5 979.96	257.18	58 302.46	2 507.41	9.75
6. 5.	c203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.011864	1 045.25	12.40	4 568.70	54.20	4.371
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	1 303.12	103.21%	12 921.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	807.03	68%	8 513.14	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 090.98		38 822.05	
7.	E08-07-002-2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	100 м2		1.483	846.47	1 255.32	8 153.34	12 091.40	9.632
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	65.8605	97.671122	8.62	841.93	90.93	8 881.24	10.549
7. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.2344994	<u>75.40</u>	<u>17.68</u>	<u>448.56</u>	<u>105.19</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
7. 3.	c203-0514	Щиты настила	м2	1.4	2.0762	60.75	126.13	261.71	543.36	4.308
7. 4.	c101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.043007	5 979.96	257.18	58 302.46	2 507.41	9.75
7. 5.	c203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.011864	1 045.25	12.40	4 568.70	54.20	4.371

Накладные расходы 109.8% 924.44 103.21% 9 166.33

=(109.8*0.94)

Сметная прибыль 68% 572.51 68% 6 039.24

Всего с НР и СП 2 752.27 27 296.97

8. Е61-3-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм 100 м2 0.334 5 623.09 1 878.11 35 190.81 11 753.73 6.258

8. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 254.058 84.855372 8.74 741.64 92.06 7 811.79 10.533

8. 2. з1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.897 0.299598 13.50 4.04 105.60 31.64 7.822

8. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.897 0.299598 20.00 5.99 153.05 45.85 7.652
(1) 13.50 4.04 105.60 31.64 7.822

8. 4. с101-0162 Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм т 0.001 0.000334 9 100.94 3.04 41 864.32 13.98 4.6

8. 5. с101-0219 Гипс т 1.05 0.3507 2 326.12 815.77 3 485.02 1 222.20 1.498

8. 6. с102-0308 Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм 1000 шт. 0.6 0.2004 182.22 36.52 721.18 144.52 3.958

8. 7. с402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 м3 2 0.668 411.49 274.88 3 765.55 2 515.39 9.151

8. 8. с411-0001 Вода м3 0.35 0.1169 2.41 0.28

8. 9. с999-9900 Строительный мусор т 4.23 1.41282

Накладные расходы 79% 589.09 74.26% 5 824.53

=(79*0.94)

Сметная прибыль 50% 372.84 50% 3 921.72

Всего с НР и СП 2 840.04 21 499.98

9. Е62-12-3 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % 100 м2 3.338 2 128.33 7 104.36 12 993.88 43 373.57 6.105

9. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 102.3845 341.75946 8.85 3 024.57 93.19 31 848.56 10.53

9. 2. з1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.115 0.38387 13.50 5.18 105.60 40.54 7.822

9. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.115 0.38387 20.00 7.68 153.05 58.75 7.652
(1) 13.50 5.18 105.60 40.54 7.822

9. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 0.069 0.230322 75.40 17.37 448.56 103.31 5.949
(1)

9. 5. с101-0628 Олифа комбинированная К-3 т 0.016 0.053408 15 500.35 827.84 35 220.34 1 881.05 2.272

< 198 * 1 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

9. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0146872	100.61	1.48	204.45	3.00	2.032
9. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0542	0.1809196	4 210.63	761.79	9 287.46	1 680.28	2.206
9. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.21	0.70098	3.00	2.10	6.89	4.83	2.297
9. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	5.3408	8.50	45.40	101.79	543.64	11.975
9. 10.	c113-0246	Эмаль ПФ-115	т	0.0181	0.0604178	39 990.60	2 416.14	120 000.00	7 250.14	3.001
		<i>Накладные расходы</i>				80%	2 423.80	75.2%	23 980.60	
										=(80*0.94)
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1 514.88	50%	15 944.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					11 043.04		83 298.72	
10.	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг		43.394	43.65	1 894.15	29.97	1 300.52	0.687
		Объем: (3.338)*13.0								
11.	Е13-08-009-1	Шлифовка бетонных поверхностей (ограждение)	100 м2		2.268	1 310.76	2 972.80	11 482.45	26 042.20	8.76
	(к=2,8)									
		Объем: 81*2.8								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	105.8529	240.07438	9.07	2 177.47	95.46	22 917.50	10.525
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.004375	6.8139225	10.06	68.55	100.41	684.19	9.981
11. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	3.004375	6.8139225	90.00	613.25	366.55	2 497.64	4.073
			(1)			10.06	68.55	100.41	684.19	9.981
11. 4.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	46	104.328	1.50	156.49	4.76	496.60	3.173
11. 5.	c101-2109	Карборунд	кг	2	4.536	5.64	25.58	28.76	130.46	5.099
		<i>Накладные расходы</i>				81%	1 819.28	76.14%	17 970.33	
										=(81*0.94)
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	1 336.38	59.5%	14 043.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 128.46		58 055.53	
12.	Е62-12-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % (ограждение)	100 м2		2.268	2 128.33	4 827.05	12 993.88	29 470.12	6.105
	(ТЧ п.2.5. табл. 2-1, п.5 к=2,8)									
		Объем: 81*2.8								

12. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	102.3845	232.20805	8.85	2 055.04	93.19	21 639.47	10.53
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.26082	13.50	3.52	105.60	27.54	7.822
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.26082	20.00 13.50	5.22 3.52	153.05 105.60	39.92 27.54	7.652 7.822
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.156492	75.40	11.80	448.56	70.20	5.949
12. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.016	0.036288	15 500.35	562.48	35 220.34	1 278.08	2.272
12. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0099792	100.61	1.00	204.45	2.04	2.032
12. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0542	0.1229256	4 210.63	517.59	9 287.46	1 141.67	2.206
12. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.21	0.47628	3.00	1.43	6.89	3.28	2.297
12. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	3.6288	8.50	30.84	101.79	369.38	11.975
12. 10.	с113-0246	Эмаль ПФ-115	т	0.0181	0.0410508	39 990.60	1 641.65	120 000.00	4 926.10	3.001
		Накладные расходы				80%	1 646.85	75.2%	16 293.59	
										=(80*0.94)
		Сметная прибыль				50%	1 029.28	50%	10 833.51	
		Всего с НР и СП					7 503.18		56 597.22	
13.	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг		29.484	43.65	1 286.98	29.97	883.64	0.687
		Объем: (2.268)*13.0								

ИТОГО ПО СМЕТЕ							32 869.58		182 894.79	5.564
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							10 477.71		103 681.51	9.895
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							6 741.37		70 963.02	10.526
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							50 088.66		357 539.32	7.138
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ								18	64 357.08	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА									421 896.40	

Составил: инженер /Глинина И.Н./

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

< 198 * 1 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004