

**ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН**

**№ 3 от «16» июля 2010г.**

**1. Муниципальный заказчик:**

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство»

1.2. г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 75

1.3. г. Владимир, 600020 ул. Б.Нижегородская, 75

1.4. e-mail: [blagoustroystvo@vladimir-city.ru](mailto:blagoustroystvo@vladimir-city.ru)

1.5. тел. (4922) 32-52-36, 32-35-65, факс (4922) 32-52-36

**2. Источник финансирования:** бюджет города Владимира, 287729,09 рублей.

**3. Наименование, характеристика и объём выполняемых работ:**

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	<i>Наименование работ</i>	Выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства (комплекс лестниц, расположенных у дома №2 по Суздальскому проспекту)
2.	<i>Объём выполняемых работ</i>	Согласно локальной сметы муниципального заказчика – Приложение 1 к извещению о проведении запроса котировок цен.
3.	<i>Требования к качеству выполняемых работ</i>	Стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с локальной сметой, требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ г.Владимире». Срок предоставления гарантии качества работ: - 3 года. Объём предоставления гарантий качества работ:100%
4.	<i>Требования к техническим характеристикам выполняемых работ</i>	Согласно локальной сметы муниципального заказчика – Приложение 1 к извещению о проведении запроса котировок цен.
5.	<i>Требования к безопасности выполняемых работ</i>	Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ.
6.	<i>Требования к результатам работ</i>	Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их муниципальным заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.
7.	<i>Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям муниципального заказчика</i>	При заключении муниципального контракта наличие у Подрядчика свидетельства о допуске на соответствующие виды работ.

**4. Место выполнения работ:** комплекс лестниц, расположенных у дома №2 по Суздальскому проспекту.

**5. Сроки выполнения работ:** 5 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

**6. Срок и условия оплаты:** в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком.

**7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных**

**платежей:** цена контракта указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

**8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых услуг: 287729,09 руб.** (двести восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать девять рублей 09 копеек).

**9. Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу:** г. Владимир, ул. Б.Нижегородская,75, каб. 12 и получена муниципальным заказчиком в срок до 17-00 часов по московскому времени «27» июля 2010 года.

**10. Срок подписания муниципального контракта:** не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

**11. Дополнительная информация:** муниципальный заказчик в случае необходимости оставляет за собой право на отзыв извещения о запросе котировок цен.

Директор МБУ «Благоустройство»

А.Г. Игнатов

Согласовано:

Зам. главы города,  
начальник управления ЖКХ  
Ю.А. Дударев



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 3.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.31625	1.0958062 5	90.00 10.06	98.62 11.02	382.65 101.27	419.31 110.97	4.252 10.067
2. 4.	x33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.6325	2.1916125	4.91	10.76	11.85	25.97	2.413
2. 5.	s408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.12	3.8808	78.25	303.67	291.29	1 130.44	3.723
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	161.66	104.06%	1 606.57	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	93.09	63.75%	984.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					802.82		5 599.44	
<b>3.</b>	<b>E11-01-002-4</b>	<b>Устройство подстилающих слоев щебеночных</b>	<b>м3</b>		<b>3.465</b>	<b>230.66</b>	<b>799.25</b>	<b>2 437.12</b>	<b>8 444.61</b>	<b>10.566</b>
		<b>Объем: 9.9*0.35</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>								
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.66125	2.2912312 5	10.060	23.05	101.270	232.03	10.067
3. 2.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	4.932925	17.092585 125	8.860	151.44	93.980	1 606.36	10.607
3. 3.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.66125	2.2912312 5	90.00 10.06	206.21 23.05	382.65 101.27	876.74 232.03	4.252 10.067
3. 4.	x33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.336875	4.6322718 75	4.91	22.74	11.85	54.89	2.413
3. 5.	s408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	1.546	5.35689	78.19	418.86	1 102.62	5 906.61	14.102
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	193.16	104.06%	1 913.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	111.24	63.75%	1 171.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 103.65		11 529.61	
<b>4.</b>	<b>E07-01-047-3</b>	<b>Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.03</b>	<b>130 072.33</b>	<b>3 902.17</b>	<b>501 882.64</b>	<b>15 056.48</b>	<b>3.858</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>								
4. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	459.5423	13.786269	8.970	123.66	95.130	1 311.49	10.605
4. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	13.685	0.41055	8.10	3.33	32.06	13.16	3.958
4. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.509375	0.0452812 5	75.40	3.41	448.56	20.31	5.949
4. 4.	s101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.008	0.00024	9 600.99	2.30	39 947.46	9.59	4.161
4. 5.	s113-0079	Лак БТ-577	т	0.0032	0.000096	9 365.32	0.90	44 553.73	4.28	4.757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 6.	c201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.2	0.006	9 924.92	59.55	34 550.64	207.30	3.481
4. 7.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	0.52	0.0156	676.11	10.55	3 147.53	49.10	4.655
4. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.6	0.018	438.74	7.90	2 744.33	49.40	6.255
4. 9.	c448-2001-101	Лестничные марши серия 1.151.1-6 вып.1 1ЛМ27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 14,77 кг/ <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	100	3	1 230.19	3 690.57	4 463.95	13 391.85	3.629
						139.5%	172.51	131.13%	1 719.76	
						85%	105.11	85%	1 114.77	
							4 179.79		17 891.00	

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1**

**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

**ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ**

**ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ**

**НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

**ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА**

**5 787.34**

**1 007.56**

**598.07**

**7 392.97**

**18**

**31 750.00**

**10 016.28**

**6 325.20**

**48 091.48**

**8 656.47**

**56 747.95**

**5.486**

**9.941**

**10.576**

**6.505**

**Раздел 2. Ступени**

<b>5.</b>	<b>E46-02-008-2</b>	<b>Замена ступеней на сплошном основании</b>	<b>100 м</b>		<b>0.15</b>	<b>3 865.54</b>	<b>579.83</b>	<b>37 247.69</b>	<b>5 587.15</b>	<b>9.636</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.6905	0.253575	10.060	2.55	101.270	25.68	10.067
5. 2.	з000-1002-6	Рабочие-строители (средний разряд 2.6)	чел.ч	394.381	59.15715	8.240	487.45	87.360	5 167.97	10.602
5. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.6905	0.253575	90.00	22.82	382.65	97.03	4.252
						10.06	2.55	101.27	25.68	10.067
5. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.381	0.50715	31.33	15.89	4.05	2.05	0.129
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.541	0.23115	75.40	17.43	448.56	103.68	5.949
5. 6.	c402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.61	0.0915	396.03	36.24	2 365.20	216.42	5.972
						99%	485.10	93.06%	4 833.21	
						59.5%	291.55	59.5%	3 090.22	
							1 356.48		13 510.58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>6.</b>	<b>E08-02-003-3</b>	<b>Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м</b>	<b>м3</b>		<b>0.36</b>	<b>656.80</b>	<b>236.45</b>	<b>3 656.94</b>	<b>1 316.50</b>	<b>5.568</b>
		<b>Объем: 2.4*1.2*0.125</b>								
		<b>Начисления: Н5= 1.3225</b>								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	10.487425	3.775473	9.410	35.53	99.690	376.38	10.594
6. 2.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.22	0.0792	506.69	40.13	2 856.84	226.26	5.638
6. 3.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.404	0.14544	1 105.54	160.79	4 908.28	713.86	4.44
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	39.01	103.21%	388.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	24.16	68%	255.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					299.62		1 960.90	
<b>7.</b>	<b>E27-04-001-1</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.0525</b>	<b>8 528.93</b>	<b>447.77</b>	<b>33 809.02</b>	<b>1 774.97</b>	<b>3.964</b>
		<b>Объем: 15*1*0.35</b>								
		<b>Начисления: Н5= 1.3225</b>								
7. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.7897	1.0914592	8.020	8.75	85.000	92.77	10.599
7. 2.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	5.775	76.02	439.02	291.29	1 682.20	3.832
		<i>Накладные расходы</i>				142%	12.43	133.48%	123.83	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	7.07	80.75%	74.91	
		<i>Всего с НР и СП</i>					467.26		1 973.71	
<b>8.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.0525</b>	<b>9 927.28</b>	<b>521.18</b>	<b>141 673.69</b>	<b>7 437.87</b>	<b>14.271</b>
		<b>Объем: 15*1*0.35</b>								
		<b>Начисления: Н5= 1.3225</b>								
8. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	31.991275	1.6795419	8.090	13.59	85.760	144.04	10.601
8. 2.	с409-0074	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 600	м3	126	6.615	76.60	506.71	1 102.62	7 293.83	14.395
8. 3.	с411-0001	Вода	м3	7	0.3675	2.41	0.89			
		<i>Накладные расходы</i>				142%	19.30	133.48%	192.26	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	10.97	80.75%	116.31	
		<i>Всего с НР и СП</i>					551.45		7 746.45	
<b>9.</b>	<b>E59-5-2</b>	<b>Ремонт ступеней: бетонных</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.2</b>	<b>1 549.84</b>	<b>309.97</b>	<b>13 488.85</b>	<b>2 697.77</b>	<b>8.703</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.3235	23.6647	8.640	204.46	91.700	2 170.05	10.613
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1725	0.0345	75.40	2.60	448.56	15.48	5.949
9. 3.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.1	0.02	424.28	8.49	2 963.56	59.27	6.985
9. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	5 160.53	1.03	43 771.19	8.75	8.482
9. 5.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.529	0.1058	561.41	59.40	2 571.78	272.09	4.581
9. 6.	с204-0028	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм	т	0.002	0.0004	6 140.93	2.46	19 735.80	7.89	3.214
9. 7.	с401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.28	0.056	563.07	31.53	2 932.64	164.23	5.208
		<i>Накладные расходы</i>				76%	155.39	71.44%	1 550.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	122.68	60%	1 302.03	
		<i>Всего с НР и СП</i>					588.04		5 550.08	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>							<b>2 095.20</b>		<b>18 814.26</b>	<b>8.98</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>711.22</b>		<b>7 088.05</b>	<b>9.966</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>456.43</b>		<b>4 839.41</b>	<b>10.603</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>3 262.85</b>		<b>30 741.72</b>	<b>9.422</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>									<b>18</b>	<b>5 533.51</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>									<b>36 275.23</b>	
<b>Раздел 3. Фасад</b>										
<b>10.</b>	<b>Е61-10-1</b>	<b>Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.27</b>	<b>2 971.30</b>	<b>802.25</b>	<b>27 161.17</b>	<b>7 333.52</b>	<b>9.141</b>
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>										
10. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	232.116	62.67132	8.750	548.37	92.840	5 818.41	10.61
10. 2.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.594	427.02	253.65	2 550.69	1 515.11	5.973
10. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0945	2.41	0.23			
10. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	4.84	1.3068					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	433.21	74.26%	4 320.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	274.19	50%	2 909.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 509.65		14 563.48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11.</b>	<b>Е61-10-2</b>	<b>Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.27</b>	<b>833.78</b>	<b>225.12</b>	<b>6 668.55</b>	<b>1 800.51</b>	<b>7.998</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.607	11.23389	8.750	98.30	92.840	1 042.95	10.61
11. 2.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.1	0.297	427.02	126.82	2 550.69	757.55	5.973
11. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.42	0.6534					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	77.66	74.26%	774.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	49.15	50%	521.48	
		<i>Всего с НР и СП</i>					351.93		3 096.48	
<b>12.</b>	<b>Е13-06-003-1</b>	<b>Очистка поверхности щетками</b>	<b>м2</b>		<b>180</b>	<b>10.15</b>	<b>1 827.51</b>	<b>107.79</b>	<b>19 402.03</b>	<b>10.617</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.3225</i>								
12. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.19025	214.245	8.530	1 827.51	90.560	19 402.03	10.617
		<i>Накладные расходы</i>				81%	1 480.28	76.14%	14 772.71	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	1 087.37	59.5%	11 544.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 395.16		45 718.94	
<b>13.</b>	<b>Е13-06-004-1</b>	<b>Обеспыливание поверхности</b>	<b>м2</b>		<b>180</b>	<b>1.62</b>	<b>291.55</b>	<b>14.14</b>	<b>2 545.46</b>	<b>8.731</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
13. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.13225	23.805	8.530	203.06	90.560	2 155.78	10.617
13. 2.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	0.14375	25.875	3.42	88.49	15.06	389.68	4.404
		<i>Накладные расходы</i>				81%	164.48	76.14%	1 641.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	120.82	59.5%	1 282.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					576.85		5 469.56	
<b>14.</b>	<b>Е62-25-2</b>	<b>Огрунтовка фасадов простых с лестниц</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.8</b>	<b>363.74</b>	<b>654.72</b>	<b>1 055.28</b>	<b>1 899.51</b>	<b>2.901</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
14. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	6.279	11.3022	8.640	97.65	91.700	1 036.41	10.613
14. 2.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	2.507	4.5126	3.70	16.70	14.81	66.83	4.003
14. 3.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	5.014	9.0252	3.12	28.16	8.12	73.28	2.603
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.0207	<u>75.40</u>	<u>1.56</u>	<u>448.56</u>	<u>9.29</u>	<u>5.949</u>
14. 5.	с113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.0161	0.02898	17 621.00	510.66	24 627.15	713.69	1.398
		<i>Накладные расходы</i>				80%	78.12	75.2%	779.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	48.83	50%	518.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					781.67		3 197.10	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	17.624	2.99608	13.500	40.45	135.890	407.14	10.066
17. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	57.896	9.84232	8.750	86.12	92.840	913.76	10.61
17. 3.	х02-1438	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч (1)	17.624	2.99608	<u>131.16</u> 13.50	<u>392.97</u> 40.45	<u>685.04</u> 135.89	<u>2 052.43</u> 407.14	<u>5.223</u> 10.066
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.4	0.238	<u>75.40</u>	<u>17.95</u>	<u>448.56</u>	<u>106.76</u>	<u>5.949</u>
		Накладные расходы				139.5%	176.57	131.13%	1 732.10	
		Сметная прибыль				85%	107.58	85%	1 122.77	
		Всего с НР и СП					781.18		5 927.81	
<b>18.</b>	<b>Е06-01-001-1</b>	<b>Устройство бетонной подготовки</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.04046</b>	<b>60 562.16</b>	<b>2 450.34</b>	<b>323 899.40</b>	<b>13 104.97</b>	<b>5.348</b>
		<b>Объем: 2.38*0.5*0.2*17</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>								
18. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	215.60717	8.7234663	7.800	68.04	82.570	720.30	10.586
				5	005					
18. 2.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	11.543125	0.4670348	1.90	0.89	7.81	3.65	4.111
					375					
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.186875	0.0075609	<u>75.40</u>	<u>0.57</u>	<u>448.56</u>	<u>3.39</u>	<u>5.949</u>
					625					
18. 4.	с101-1668	Рогожа	м2	250	10.115	10.08	101.96	20.45	206.85	2.029
18. 5.	с401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)	м3	102	4.12692	552.20	2 278.89	2 949.12	12 170.78	5.341
		Накладные расходы				108%	73.48	101.52%	731.25	
		Сметная прибыль				65.45%	44.53	65.45%	471.44	
		Всего с НР и СП					2 568.36		14 307.65	
<b>19.</b>	<b>Е07-01-001-1</b>	<b>Укладка фундаментных бетонных стеновых блоков</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.17</b>	<b>5 956.29</b>	<b>1 012.57</b>	<b>34 683.83</b>	<b>5 896.25</b>	<b>5.823</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>								
19. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	32.085	5.45445	13.455	73.39	135.440	738.75	10.066
19. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	95.709325	16.270585	8.750	142.37	92.840	1 510.56	10.61
					25					
19. 3.	х02-1438	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч (1)	31.668125	5.3835812	<u>131.16</u> 13.50	<u>706.11</u> 72.68	<u>685.04</u> 135.89	<u>3 687.97</u> 731.57	<u>5.223</u> 10.066
					5					
19. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.416875	0.0708687	<u>90.00</u> 10.06	<u>6.38</u> 0.71	<u>382.65</u> 101.27	<u>27.12</u> 7.18	<u>4.252</u> 10.067
					5					
19. 5.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.681875	0.2859187	4.91	1.40	11.85	3.39	2.413
					5					
19. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.515625	0.4276562	<u>75.40</u>	<u>32.25</u>	<u>448.56</u>	<u>191.83</u>	<u>5.949</u>
					5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 7.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	9.6	1.632	76.02	124.06	291.29	475.39	3.832
						139.5%	300.99	131.13%	2 949.52	
						85%	183.40	85%	1 911.91	
							1 496.95		10 757.68	
<b>20.</b>	<b>Е01-02-061-2</b>	<b>Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2</b> <b>Объем: 2.38*0.5*0.3*17</b> <b>Начисления: Н5= 1.3225</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.06069</b>	<b>9 326.30</b>	<b>566.01</b>	<b>42 244.68</b>	<b>2 563.83</b>	<b>4.53</b>
20. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	128.547	7.8015174 3	7.500	58.51	79.370	619.21	10.583
20. 2.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	110	6.6759	76.02	507.50	291.29	1 944.62	3.832
						80%	46.81	75.2%	465.65	
						38.25%	22.38	38.25%	236.85	
							635.20		3 266.32	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>							<b>4 686.64</b>		<b>26 339.00</b>	<b>5.62</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>726.39</b>		<b>7 157.66</b>	<b>9.854</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>419.36</b>		<b>4 393.60</b>	<b>10.477</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>5 832.39</b>		<b>37 890.26</b>	<b>6.497</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>								<b>18</b>	<b>6 820.25</b>	
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>									<b>44 710.51</b>	
<b>Раздел 5. Асфальтовое покрытие</b>										
<b>21.</b>	<b>Е47-01-001-4</b>	<b>Очистка участка от мусора</b> <b>Начисления: Н5= 1.3225</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.39</b>	<b>40.33</b>	<b>15.73</b>	<b>426.97</b>	<b>166.52</b>	<b>10.586</b>
21. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.170975	2.0166802 5	7.800	15.73	82.570	166.52	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				103.5%	16.28	97.29%	162.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	12.03	76.5%	127.39	
		<i>Всего с НР и СП</i>					44.04		455.92	
<b>22.</b>	<b>Е47-01-001-2</b>	<b>Планировка участка вручную</b> <b>Начисления: Н5= 1.3225</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.39</b>	<b>105.22</b>	<b>41.04</b>	<b>1 113.83</b>	<b>434.39</b>	<b>10.585</b>
22. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.4895	5.260905	7.800	41.04	82.570	434.39	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				103.5%	42.48	97.29%	422.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	31.40	76.5%	332.31	
		<i>Всего с НР и СП</i>					114.91		1 189.32	
<b>23.</b>	<b>Е47-01-001-3</b>	<b>Разбивка участка</b> <b>Начисления: Н5= 1.3225</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.39</b>	<b>96.07</b>	<b>37.47</b>	<b>975.03</b>	<b>380.26</b>	<b>10.148</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	10.07745	3.9302055	8.860	34.82	93.980	369.36	10.607
23. 2.	с101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.0002	0.000078	30 600.00	2.39	131 830.79	10.28	4.308
23. 3.	с102-0066	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм IV сорта	м3	0.001	0.00039	667.74	0.26	1 590.00	0.62	2.381
		<i>Накладные расходы</i>				103.5%	36.04	97.29%	359.35	
		<i>Сметная прибыль</i>				76.5%	26.64	76.5%	282.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					100.15		1 022.17	
<b>26.</b>	<b>E27-04-001-1</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.117</b>	<b>8 528.93</b>	<b>997.89</b>	<b>33 809.02</b>	<b>3 955.66</b>	<b>3.964</b>
		<b>Объем: 39*0.3</b>								
		<b>Начисления: Н5= 1.3225</b>								
26. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.7897	2.4323949	8.020	19.51	85.000	206.75	10.599
26. 2.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	12.87	76.02	978.38	291.29	3 748.90	3.832
		<i>Накладные расходы</i>				142%	27.70	133.48%	275.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	15.75	80.75%	166.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 041.35		4 398.58	
<b>27.</b>	<b>E27-04-001-4</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.0702</b>	<b>9 910.41</b>	<b>695.71</b>	<b>141 673.69</b>	<b>9 945.49</b>	<b>14.295</b>
		<b>Объем: 39*0.18</b>								
		<b>Начисления: Н5= 1.3225</b>								
27. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	31.991275	2.2457875	8.090	18.17	85.760	192.60	10.601
27. 2.	с409-0074	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 600	м3	126	8.8452	76.60	677.54	1 102.62	9 752.89	14.395
		<i>Накладные расходы</i>				142%	25.80	133.48%	257.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	14.67	80.75%	155.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>					736.18		10 358.10	
<b>28.</b>	<b>E01-02-005-1</b>	<b>Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.1872</b>	<b>620.62</b>	<b>116.18</b>	<b>3 380.32</b>	<b>632.80</b>	<b>5.447</b>
		<b>Объем: 39*0.48</b>								
		<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>								
28. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.37	0.818064	10.060	8.23	101.270	82.85	10.067
28. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	16.570925	3.1020771	8.530	26.46	90.560	280.92	10.617
28. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	4.37	0.818064	90.00 10.06	73.63 8.23	382.65 101.27	313.03 82.85	4.252 10.067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. 4.	x33-1101	Трамбовки пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	17.50875	3.277638	4.91	16.09	11.85	38.84	2.413
						95%	32.96	89.3%	324.85	
						42.5%	14.74	42.5%	154.60	
							163.88		1 112.25	
<b>30.</b>	<b>Е68-9-2</b>	<b>Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала</b> <b>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.039</b>	<b>1 850.90</b>	<b>72.19</b>	<b>21 748.12</b>	<b>848.18</b>	<b>11.749</b>
30. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	100.3835	3.9149565	8.090	31.67	85.760	335.75	10.601
30. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0235	0.0399165	75.40	3.01	448.56	17.90	5.949
30. 3.	c408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	11.5	0.4485	83.62	37.50	1 102.62	494.53	13.186
						104%	32.94	97.76%	328.23	
						60%	19.00	60%	201.45	
							124.13		1 377.86	
<b>31.</b>	<b>Е27-06-026-1</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b> <b>Объем: 39*0.4/1000.</b>	<b>т</b>		<b>0.0156</b>	<b>1 993.92</b>	<b>31.11</b>	<b>8 407.71</b>	<b>131.16</b>	<b>4.216</b>
31. 1.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.016068	1 935.84	31.11	8 162.83	131.16	4.217
<b>32.</b>	<b>Е27-06-020-4</b>	<b>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более</b> <b>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.039</b>	<b>40 725.30</b>	<b>1 588.29</b>	<b>282 656.77</b>	<b>11 023.61</b>	<b>6.941</b>
32. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	50.65175	1.9754182	9.620	19.00	115.050	227.27	11.959
32. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	2.0125	0.0784875	17.20	1.35	56.18	4.41	3.266
32. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0022425	75.40	0.17	448.56	1.01	5.949
32. 4.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0002418	6 400.66	1.55	20 353.84	4.92	3.18
32. 5.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0116	0.0004524	1 935.84	0.88	8 162.83	3.69	4.217
32. 6.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.00585	1 019.60	5.96	4 179.16	24.45	4.099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32. 7.	с410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	102	3.978	392.00	1 559.38	2 704.34	10 757.86	6.899	
		<i>Накладные расходы</i>					142%	26.98	133.48%	303.36	
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	15.34	80.75%	183.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 630.61		11 510.49	
<b>33.</b>	<b>Е27-06-021-4</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-4</b>	<b>1000 м2</b>			<b>0.312</b>	<b>4 986.65</b>	<b>1 555.84</b>	<b>34 384.79</b>	<b>10 728.05</b>	<b>6.895</b>
		<b>Объем: 39*8</b>									
		<b>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</b>									
33. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.119025	0.0371358	9.620	0.36	115.050	4.27	11.959	
33. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.244375	0.076245	17.20	1.31	56.18	4.28	3.266	
33. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0015	0.000468	1 935.84	0.91	8 162.83	3.82	4.217	
33. 4.	с410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	12.7	3.9624	392.00	1 553.26	2 704.34	10 715.68	6.899	
		<i>Накладные расходы</i>					142%	0.51	133.48%	5.70	
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	0.29	80.75%	3.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 556.64		10 737.20	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>							<b>5 151.45</b>		<b>38 246.12</b>	<b>7.424</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>241.68</b>		<b>2 439.16</b>	<b>10.092</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>149.87</b>		<b>1 607.75</b>	<b>10.728</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>5 543.01</b>		<b>42 293.04</b>	<b>7.63</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>									<b>18</b>	<b>7 612.75</b>	
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>									<b>49 905.79</b>		
<b>Раздел 6. Благоустройство</b>											
<b>34.</b>	<b>Е68-2-1</b>	<b>Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м</b>	<b>шт.</b>			<b>2</b>	<b>9.52</b>	<b>19.05</b>	<b>101.20</b>	<b>202.41</b>	<b>10.625</b>
		<b>Начисления: Н5= 1.15</b>									
34. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	1.127	2.254	8.450	19.05	89.800	202.41	10.627	
		<i>Накладные расходы</i>					104%	19.81	97.76%	197.88	
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	11.43	60%	121.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>						50.29		521.73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>35.</b>	<b>E01-02-119-1</b>	<b>Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли</b>	<b>100 м2</b>			<b>1</b>	<b>34.86</b>	<b>34.86</b>	<b>370.08</b>	<b>370.08</b>	<b>10.616</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.3225</i>									
35.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.086525	4.086525	8.530	34.86	90.560	370.08	10.617	
		<i>Накладные расходы</i>				80%	27.89	75.2%	278.30		
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	13.33	38.25%	141.56		
		<i>Всего с НР и СП</i>					76.08		789.94		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>							<b>53.91</b>		<b>572.49</b>	<b>10.619</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>47.70</b>		<b>476.18</b>	<b>9.983</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>24.76</b>		<b>263.00</b>	<b>10.62</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>126.37</b>		<b>1 311.67</b>	<b>10.38</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>								<b>18</b>	<b>236.10</b>		
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>									<b>1 547.77</b>		
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>23 528.64</b>		<b>155 861.11</b>	<b>6.624</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>5 227.57</b>		<b>52 052.59</b>	<b>9.957</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>3 390.87</b>		<b>35 924.51</b>	<b>10.594</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>32 147.08</b>		<b>243 838.21</b>	<b>7.585</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>								<b>18</b>	<b>43 890.88</b>		
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>									<b>287 729.09</b>		

Директору муниципального бюджетного  
учреждения города Владимира  
«Благоустройство»  
А.Г. Игнатову

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Настоящей заявкой мы, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *наименование, (для юридического лица), ФИО (для физического лица); место нахождения (для юридического лица)*

\_\_\_\_\_ *место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН, КПП*

готовы осуществить выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства (комплекс лестниц, расположенных у дома №2 по Суздальскому проспекту) в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок цен от « » \_\_\_\_\_ 2010 года № \_\_\_\_\_, а именно:

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ	
2.	Объем выполняемых работ	
3.	Требования к качеству выполняемых работ	
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ	
5.	Требования к безопасности выполняемых работ	
6.	Требования к результатам работ	
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям муниципального заказчика	

Место выполнения работ: \_\_\_\_\_

Сроки выполнения работ: \_\_\_\_\_

Цена контракта с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах (расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): \_\_\_\_\_ (ПРОПИСЬЮ) рублей.

С условиями, порядком и сроком оплаты, указанных в извещении-запросе котировок, согласны.

Руководитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

Приложения на \_\_\_ листах\*.

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Заверенная копия свидетельства о допуске на соответствующие виды работ.

Предоставляются в добровольном порядке.

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**  
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

"\_\_"\_\_\_\_\_ 2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство», именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Устава, в лице директора МБУ «Благоустройство» А.Г. Игнатова, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения запроса котировок цен в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г. №\_\_ (Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### **1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по текущему ремонту объектов благоустройства (комплекс лестниц, расположенных у дома №2 по Суздальскому проспекту) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением.

### **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.1.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификатов и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 3 года. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%.

### **3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период оказания услуги по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком.

#### **4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

#### **5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнению обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок цен, в соответствии с требованиями решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире» и по локально ресурсному сметному расчету (Приложение №4 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемые к запросу котировок, законодательных актов и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

#### **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не преступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки при условии поступления бюджетных средств на лицевой счет Заказчика.

6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполняемых работ по текущему ремонту объектов благоустройства (комплекс лестниц, расположенных у дома №2 по Суздальскому проспекту)

6.4.3. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.4. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

## **8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## **9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.п. 6.1.5. и 6.1.6. настоящего Контракта.

## **10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

## **11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

## **12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит \_\_\_\_\_ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г. № \_\_\_\_\_.
2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.
3. Приложение №3 – Календарный план.
4. Приложение №4 – Локальный ресурсный сметный расчет.

### 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:** Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство»

Адрес: 600020, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.75

ИНН 3329058955 КПП 332901001

УФК по Владимирской области (Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство»), л/с 03283025510

Р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области

г. Владимир БИК 041708001

**Подрядчик:**

---

---

---

ЗАКАЗЧИК

Директор

МБУ «Благоустройство»

\_\_\_\_\_ А.Г. Игнатов

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

Директор \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

**ПРОТОКОЛ**  
**согласования твердой контрактной цены**

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в соответствии с Уставом, в лице директора МБУ «Благоустройство» А.Г. Игнатова, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения запроса котировок цен в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г. №\_\_\_ (Приложение №1 к Контракту) пришли к соглашению: - установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
1.	Выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства (комплекс лестниц, расположенных у дома №2 по Суздальскому проспекту)	
	<b>ВСЕГО:</b>	

ЗАКАЗЧИК  
Директор  
МБУ «Благоустройство»  
\_\_\_\_\_ А.Г. Игнатов  
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК  
Директор \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

№ п/п	Наименование видов работ	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (руб.)
1.	Выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства (комплекс лестниц, расположенных у дома №2 по Суздальскому проспекту)	5 календарных дней с момента заключения муниципального контракта	
	<b>ВСЕГО:</b>		

**ЗАКАЗЧИК**

Директор  
МБУ «Благоустройство»  
\_\_\_\_\_ А.Г. Игнатов

м.п. (подпись)

**ПОДРЯДЧИК**

Директор \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)