ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт здания (восстановление дверей на путях эвакуации) в СШ №24

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен	шт.	10.00
2	Укрепление дверных коробок	шт	10.00
3	Установка полотен: внутренних межкомнатных	шт.	20.00
	Полотна дверные деревянные "натуральный шпон"	м2	28.00
4	Врезка защелок	шт	10.00
	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт.	10.00
5	Установка шпингалетов	шт	10.00
	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные	шт.	10.00
6	Смена дверных приборов: доводчик	шт.	10.00
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	10.00
7	Смена дверных приборов: петли	шт.	40.00
	Петля накладная	шт.	40.00
8	Устройство притвора на дверные полотна	шт	10.00
9	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных(старые коробки)	м2	10.00
	Эмаль пф-167	т	0.002474

10	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции	м2	14.00
11	Сплошная шпаклевка стен	м2	14.00
12	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	м2	14.00
	Эмаль пф-167	т	0.002572
13	Снятие наличников	м	54.00
14	Установка и крепление наличников	м	54.00
	Наличники из древесины шпонированные «натуральный шпон»	м	60.48
15	Устройство герметизации коробок дверей пеной	м	54.00
16	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	10.00
17	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен,откосов	м2	10.00
	Эмаль пф-167	т	0.001837

СОГЛАСОВАНО: директор СШ №24 _____ Г.И. Юдина

Составил: Г.М. Зайцева