Объемы работ

Объект: МУЗ Клиническая больница ПО «Автоприбор»и «Точмаш»

Дефектная ведомость

Текущий ремонт системы горячего и холодного водоснабжения лечебного корпуса Автоприбор.

№ п/п	Шифр и № Позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Тер26-01-052-01	Снятие покрытия с поверхности трубопроводов Из тканей стекловолокна	100м2	0.2434
2.	ТЕРр65-01-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д. До100.мм	100м.	1,02
3.	ТЕРр65-01-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д.До 63мм.	100мм.	0,03
4.	ТЕРр65-01-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д.До 32мм.	100мм.	0,213
5.	ТЕР16-05-001-01	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д. До 25мм.	1шт.	28
6.	ТЕР16-05-001-02	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д. До 50 мм.	1шт.	5
7.	ТЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб д.20мм.	100м.пог.	0,1
8.	СЦМ-103-0101	Резьба д.20 мм.	10шт.	3,6
9.	СЦМ-103-0038	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой легкие д.условного прохода 20 мм. Толщиной стенки 2,5мм.	М.	10
10.	СЦМ-300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, д. 20мм.	Шт.	18
11.	СЦМ-534-0082	Отводы с углом 90град.из стали марки 15Х15М Наружным д. 20мм.	Шт.	18
12.	ТЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб д.25мм.	100м.пог.	0.083
13.	СЦМ-103-0039	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой легкие д.условного прохода 25 мм. Толщиной стенки 2,8мм.	М.	8,3
14.	СЦМ-103-0102	Резьба д.25 мм.	10шт.	2
15.	СЦМ300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, д. 25мм.	Шт.	10
16.	СЦМ-534-0082	Отводы с углом 90град.из стали марки 15Х15М Наружным д. 25мм.	Шт.	11
17.	ТЕР16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб д.32мм	100м.пог.	0,03

18.	СЦМ-103-0040	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой легкие д.условного прохода 32 мм. Толщиной стенки 2,8мм.	м.	3
19.	СЦМ-300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, д. 32мм.	Шт.	5
20.	СЦМ-534-0082	Отводы с углом 90град.из стали марки 15Х15М Наружным д. 32мм.	Шт.	5
21	ТЕР16-02-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб д.57мм	100м.пог.	0,03
22.	СЦМ-103-0043	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой легкие д.условного прохода 57 мм. Толщиной стенки3,2мм.	М.	3
23.	СЦМ-534-0084	Отводы с углом 90град.из стали марки 15Х15М Наружным д. 57мм.	100м.пог.	4
24.	ТЕР16-02-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб д.76мм	100м.пог.	1,02
25.	СЦМ-103-0044	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб д.57мм Толщиной стенки3,5мм.	М.	102
26.	СЦМ-534-0084	Отводы с углом 90град. Из стали марки 15Х15М На Ру менее или 10 Мпа(100кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5Ду, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 6 мм.	Шт.	2
27.	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25мм.	1шт.	28
28.	СЦМ-300-1485	Кран шаровой диаметром 20,25 мм.	Шт.	28
29.	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм.	1шт.	5
30.	СЦМ-300-9009	Кран шаровой диаметром 32 мм.	Шт.	5
31.	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей Решеток,переплетов,труб диаметром менее 50мм.и т.п.,количество окрасок 2.	100м2 окраш. Поверх.	0,0158
32.	СЦМ-101-9840	Краски масляные готовые к применению для Внутренних работ	Т.	0,0003887
33.	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: Стальных балок, труб диаметром более 50мм. и т.п., количество окрасок 2	100м2 окраш. Поверх.	0,24878
34.	СЦМ-101-9840	Краски масляные готовые к применению для Внутренних работ	Т.	0,00612
35.	ТЕР26-01-052-01	Покрытие поверхности трубопродов тканями стеклянными.	100м2 покрытия	0,2434

36.	СЦМ-104-9290	Стеклоткань	м2	28,23
37.	ТЕР16-07-003-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопения и водоснабжения диаметром: 20мм.	1врезка	18
1.	2.	3.	4.	5.
38.	ТЕР16-07-003-03	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопения и водоснабжения диаметром: 25мм.	1врезка	14
39.	ТЕР16-07-003-06	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопения и водоснабжения диаметром: 57 мм.	1врезка	4
40.	ТЕР16-07-003-07	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопения и водоснабжения диаметром: 76 мм.	1врезка	1

Составил: Зам.гл.врача по тех.вопросам Ионов М.А.