Размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту помещений управления по делам молодежи администрации города Владимира путем запроса котировок.

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Управление по делам молодежи администрации города Владимира ул. Михайловская, д. 24, г. Владимир, 600009, тел. (4922) 23-52-87, факс (4922) 23-51-12, e-mail:kdm@kdm.vinfo.ru
2. *Источник финансирования заказа:*
Бюджетные средства.
3. *Состав документации:*
1. Котировочная заявка (приложение 1). 2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке). 3. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке). 4. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке). 5. Локальная смета на выполнение работ.
4. Наименование и объем выполняемых работ:
Текущий ремонт помещений управления по делам молодежи администрации города Владимира
5. *Место выполнение работ:*
Управление по делам молодежи администрации города Владимира, г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24
6. *Сроки выполнения работ:*
Август - сентябрь 2008 года
7. *Сроки и условия оплаты:*
Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ по форме №КС-2, справка о стоимости работ по форме №КС-3, в течение 30 банковских дней и по мере поступления финансирования.
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:
Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35,2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы должны быть выполнены ресурсным методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2008 г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимости строительных материалов, эксплуатации машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов должны быть определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ.
9. *Максимальная цена контракта:*
250000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24 и получена муниципальным заказчиком в срок до 17.00 часов по московскому времени 19.08.2008 года.
11. *Условия выполнения работ:*
В соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 2), строительными нормами и правилами, ПУЭ и ППБ 01-03 и нормами ПБ, наличие сертификатов качества на строительные материалы.
12. *Сроки подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:*
В течение десяти дней, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Начальник управления А.В. Колгашкин

Приложение № 1

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, _____
_____

наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

_____

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

_____

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в размещение заказа котировок от _____, а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Текущий ремонт помещений управления по делам молодежи администрации города Владимира	В соответствии с представленной в размещенном заказе дефектной ведомостью (приложение № 2).

Место выполнение работ:

_____

Сроки выполнения работ:

_____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)

_____

С условиями, порядком и сроком оплаты, указанных в извещении-запросе котировок, согласны.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

МП (подпись)

Главный бухгалтер _____

_____ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение:

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
2. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).
4. Локальная смета на выполнение работ.

Приложение № 2

Дефектная ведомость
на текущий ремонт помещений
Управления по делам молодежи администрации города Владимира

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.338
2.		Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0.06
3.		Снятие обоев	100 м2	0.659
4.		Подготовка стен под оклейку обоями	100 м2	1.196
5.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2	1.386
6.		Оклейка обоями стен	100 м2	0.659
7.		Окраска водоэмульсионными составами обоев	100 м2	0.659
8.		Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	0.387
9.		Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.387
10.		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.363
11.		Устройство плинтусов деревянных	100 м	0.363
12.		Окраска масляными составами плинтусов	100 м2	0.192
13.		Устройство металлических порогов	100 м	0.027
14.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	100 м2	0.178
15.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.088
16.		Установка металлических экранов на чугунные радиаторы	шт.	5
17.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2	0.035
18.		Снятие наличников	100 м	0.31
19.		Установка и крепление наличников	100 м	0.26
20.		Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0.073
21.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2	0.073
22.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	100 м2	0.028
23.		Демонтаж электропроводки	100 м	0.114
24.		Прокладка электропровода	100 м	0.232
25.		Установка распределительных коробок	шт.	1
26.		Замена внутренних трубопроводов водоснабжения диаметром до 20 мм	100 м	0.034
27.		Установка вентилей	100 шт.	0.02
28.		Смена санитарных приборов умывальников	100 шт.	0.01
29.		Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"	100 шт.	0.01
30.		Установка смесителей	10 шт.	0.1

1	2	3	4	5
31.		Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм	100 м	0.025
32.		Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	0.032
33.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.014
34.		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов	100 м2	0.014
35.		Облицовка стен пластиковыми панелями по металлическому каркасу	100 м2	0.317
36.		Облицовка потолков пластиковыми панелями	100 м2	0.028
37.		Устройство перегородок в общественных зданиях с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прослойкой	100 м2	0.033
38.		Устройство короба из (ГКЛ)	100 м2	0.018
39.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0.174
40.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.055
41.		Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен	100 м2	0.584
42.		Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке потолков	100 м2	0.062
43.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2	0.062
44.		Установка светильников потолочных	100 шт.	0.03
45.		Смена выключателей	100 шт.	0.01
46.		Установка вентиляционных решеток	100 шт.	0.02
47.		Улучшенная масляная окраска дверей	100 м2	0.032
48.		Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0.143