

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН № 30
на текущий ремонт туалета в подвале здания по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47

«14» августа 2007 г.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».

Адрес: г. Владимир, ул. Горького, д. 36, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru

№ лот	Наименование товара, работ, услуг	Един. изм.	Объем заказа	Критерии оценки заявки на участие в торгах				Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)	Источник финансирования
				Цена за единицу, руб.	Начальная цена контракта, руб.	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)	Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт туалета в подвале здания по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47	кв.м.	63,4	4731,86	300000,00	Текущий ремонт туалета в подвале здания по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47. Объемы работ в соответствии с дефектной ведомостью. Смета составлена ресурсно-индексным методом. Проверка победителем сметной документации в экспертной организации до момента заключения контракта. Работы выполняются в соответствии с СНиП. Срок выполнения работ: 30 дней с момента подписания контракта.	Сертификаты качества материалов. Гарантия качества на выполненные работы 2 года.	Безналичный расчет, аванс 30%. Окончательный расчет в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.	Бюджет

Место подачи котировочных заявок: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира» (г.Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 62, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru).

Срок подачи котировочных заявок: до 17:00 часов 23 августа 2007г.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через пять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Срок рассмотрения котировочных заявок и подписание протокола: «24» августа 2007 г.

Форма котировочной заявки: приложение № 1.

Дефектная ведомость: приложение № 2.

Директор

Главный бухгалтер

Дубенков Н.И.

Киселева Ж.Ю.

Директору МУ «Управление
административными зданиями
администрации г.Владимира»
Дубенкову Н.И.

**Котировочная заявка на текущий ремонт туалета в подвале здания
по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47**

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, _____
(наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место жительства
(для физического лица), банковские реквизиты)

предлагает осуществить услуги:

№ лота	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Объем заказа	Цена за единицу, тыс.руб.	Цена контракта тыс.руб.	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)	Сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8

С условиями, порядком и сроком оплаты оказываемых услуг, указанных в запросе котировок цен согласны.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: копия лицензии, сметный расчет стоимости услуг.

Руководитель организации: _____
(подпись)

Гл.бухгалтер: _____
МП (подпись)

Утверждаю:
директор МУ «УАЗ»
Н.И. Дубенков

**Дефектная ведомость
на текущий ремонт туалета в подвале здания по адресу:
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
1	Демонтаж перегородок ДСП (везде)	кв.м.	17,2
2	Демонтаж обшивки стен, пластик без каркаса (М-туалет)	кв.м.	11,6
3	Демонтаж обшивки стен из досок (у лифта)	кв.м.	4,4
4	Демонтаж дверного блока размером 0,7х1,8	шт.	2
5	То же, размером 1,3х2,05	шт.	1
6	Устройство перегородок по металлическому каркасу с обшивкой с 2-х сторон ГКЛ (в т.ч. уменьшение дверного проема)	кв.м.	41,8
7	Обшивка стен ГКЛ без каркаса	кв.м.	47,8
8	Обшивка труб коробом по стене из ГКЛ длина 9м	кв.м.	20,2
9	Установка дверного блока окрашенного размером 0,8х1,8	к-т.	6
10	То же, 0,9х2,1	к-т.	1
11	То же, двухпольного, размером 1,3х2,05	к-т.	1
12	Установка замка врезного	шт.	3
13	Установка дверных ручек (входы в М и Ж)	шт.	2
14	Установка шпингалета дверного (на кабинки)	шт.	2
15	Устройство покрытия стен из керам. плитки h=2,0м	кв.м.	64,2
16	Окраска стен по ГКЛ (курилка и тамбур туалетов, кладовка)	кв.м.	91,4
17	Подготовка, окраска клеевая потолка ранее окрашенного (туалеты)	кв.м.	23,8
18	Устройство подвесного потолка (курилка)	кв.м.	22,9
19	Устройство покрытия пола из керамической плитки	кв.м.	23,8
20	То же, ступеней и подступеней	кв.м.	1,7
21	Устройство плинтуса керамического	п.м.	33,1
22	Установка светильников в подвесном потолке 4-х ламповых производства РФ с разводкой кабеля освещения	шт.	4
23	Установка светильников 2-х ламповых подвесных с разводкой кабеля освещения	шт.	7
24	Установка выключателя одноклавишного	шт.	2
25	То же, двухклавишного, с подключением вентилятора	шт.	2
26	Прокладка труб гофрированных (вентиляция)	п.м.	20
27	Установка вентиляторов принудительного действия	шт.	2
28	Установка розетки	шт.	2
29	Замена унитаза	к-т.	1
30	Замена раковины	к-т.	1
31	Замена смесителя	к-т.	1
32	Установка унитаза	к-т.	2
33	Установка раковины	к-т.	1
34	Установка смесителя для раковины	к-т.	1
35	Установка сидений на унитазы	шт.	3
36	Прокладка труб канализационных металлопластик диам. 100 мм диам. 50мм	п.м. п.м.	15,0 7,0
37	Прокладка труб водопроводных диаметром 15мм	п.м.	20,0
38	Врезка в существующие сети	шт.	2
39	Установка кранов шаровых	шт.	6
40	Установка счетчика-водомера	шт.	2
41	Окраска ранее окрашенных труб стальных	кв.м.	4,68
42	Разборка бетонного пола	куб.м.	0,3
43	Устройство ступеней бетонных	куб.м.	0,1
44	Экспертиза сметы	поз.	руб.