

Объект: МОУ "Гимназия № 23", г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, 45-Б

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещений

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|------|-----------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

МДС 81-35.2004, Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), к=1.15

Раздел 1. РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА

| | | | |
|-----|--|----------|---------|
| 1. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.17 |
| 2. | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0.19 |
| 3. | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0.19 |
| 4. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0.09 |
| 5. | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.14 |
| 6. | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0.36 |
| 7. | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.28 |
| 8. | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до общей толщины 80 мм (К=12) | 100 м2 | 0.28 |
| 9. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0.28 |
| 10. | Керамогранит плитка половая | м2 | 28.56 |
| 11. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0.3 |
| 12. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.018 |
| 13. | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однополюсные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2 | шт. | 1 |
| 14. | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных | комплект | 1 |
| 15. | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | 100 м2 | 0.09 |
| 16. | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 0.1 |
| 17. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0.25 |
| 18. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен. | 100 м2 | 0.25 |
| 19. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.36 |
| 20. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом | м2 | 36 |
| 21. | Очистка поверхности потолков щетками | м2 | 28 |
| 22. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 | 0.28 |
| 23. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков. | 100 м2 | 0.28 |
| 24. | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | 0.28 |
| 25. | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая | т | 0.01932 |
| 26. | Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 27. | Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная РШ-П-20-С-25/220 | шт. | 1 |
| 28. | Выключатель одноклавишный утепленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 29. | Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220 | шт. | 1 |
| 30. | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | шт. | 1 |
| 31. | Светильник подвесной типа: НСБ09-5Х60-001 | шт. | 1 |
| 32. | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 0.2 |
| 33. | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм | м | 20.4 |
| 34. | Провод, сечение, мм2, до 35 в лотках | 100 м | 0.2 |
| 35. | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.0206 |

| | | | |
|-----|--|--------------------|--------|
| 36. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм ² до 2,5 | 100 шт. | 0.03 |
| 37. | Наконечники кабельные латунные сечением 2,5 мм ² , диаметр 10 мм, длиной 25 мм | шт. | 3 |
| 38. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м ² | 0.12 |
| 39. | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м ² | 0.12 |
| 40. | Эмаль ПФ-167 | т | 0.0022 |
| 41. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м ² | 0.0345 |

Раздел 2. помещение СТОЛОВОЙ

| | | | |
|-----|--|--------------------|--------|
| 42. | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м ² | 0.0121 |
| 43. | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м ² | 0.0121 |
| 44. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (плитка-материал заказчика) | 100 м ² | 0.0121 |

Раздел 3. РЕМОНТ СТЕНЫ НАД ВЫХОДОМ

| | | | |
|-----|---|--------------------|---------|
| 45. | Установка элементов каркаса из брусьев | м ³ | 0.00845 |
| 46. | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов | 100 м ² | 0.01625 |
| 47. | Панели ПВХ 260x0,25 | м ² | 1.70625 |
| 48. | Погрузка и вывоз мусора (100%) | т | 1.352 |

Составил: Вед СП-т МТО

Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)