

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2010 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2010 г.

г.Владимир  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт стоматологии в МУЗ "Городская больница №6"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 471,140 тыс.руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 353,602 тыс.руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 45,669 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 75,700 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 767,75 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
						на ед.	всего	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>										
<b>Стоматологическое отделение</b>										
1	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий		0,89	91,44	81	938,76	835	10,27
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	11,39	10,14	7,8	79,09	80,69	818,2	10,34
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	151,53 104,08	18,18 12,49	7,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						80%	64	80%*0,94	624	
						68%	54	68%	564	
							199		2023	
2	<b>ТЕРр57-03-01</b>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов		0,69		29,41		210	10,34
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	3,77	2,61	7,8	20,36	80,69	210,6	10,34
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						80%	16	80%*0,94	158	
						68%	14	68%	143	
							50		511	
3	<b>ТЕРр57-03-02</b>	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м плинтусов		0,22		111,38		255	10,35
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	14,28	3,16	7,8	24,65	80,69	254,98	10,34
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						80%	20	80%*0,94	192	
						68%	17	68%	173	
							62		620	
4	<b>ИТЕР2.11-01-011-09</b>	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0,89		10207,85		15100	1,66
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	31,36	27,91	8,74	243,93	90,73	2532,27	10,38
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,14	0,12	89,99	10,8	386,35 98,96	46,36 11,88	4,29
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,19	20	3,8	151,53 104,08	28,79 19,78	7,58
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,84	5,2	19,2	99,84	3,82	19,86	0,2
	4. 331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,2	2,85	3,42	9,75	15,06	42,92	4,4
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,08	0,07	75,4	5,28	448,56	31,4	5,95
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,14	3	0,43	6,89	0,98	2,3
	7. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,54	0,48	11279,01	5420,69	25796,5	12397,8	2,29
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						123%	352	123%*0,94	3413	
						75%	215	75%	2214	
							9722		21149	
5	<b>ИТЕР2.11-01-011-10</b>	На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-09 добавлять или исключать	100 м2		8,9 0,89*10		2074,22		43097	2,33
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	1,89	16,82	8,74	147,01	90,73	1526,08	10,38
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,05	0,41	89,99	36,9	386,35 98,96	158,40 40,57	4,29
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,18	20	3,6	151,53 104,08	27,28 18,73	7,58

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,16	10,32	19,2	198,14	3,82	39,42	0,2
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	75,4	3,02	448,56	17,94	5,95
	5. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,18	1,6	11279,01	18068,97	25796,5	41325,99	2,29
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					123% 75%	218 133 18895	123%*0,94 75%	2115 1372 46874
6	<b>ТЕРр57-02-04</b>	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытий		0,3	4107,8	1232	17980,19	5394	4,38
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	111,2	33,36	8,53	284,56	88,5	2952,36	10,38
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,8	0,54	20,00 10,58	10,80 5,71	151,53 104,08	81,83 56,20	7,58
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	19,2	5,76	100,01 10,58	576,06 60,94	401,60 98,96	2313,22 570,01	4,02
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	38,4	11,52	31,33	360,92	4,05	46,66	0,13
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					80% 68%	282 239 1753	80%*0,94 68%	2691 2433 10518
7	<b>ТЕР12-01-013-03</b>	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой	100 м2 утепляемого покрытия		0,45	1718,58	766	7981,81	3560	4,64
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел. час	45,54	20,31	9,51	193,21	98,54	2001,35	10,36
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,35	0,16	86,40 13,50	13,82 2,16	498,94 132,80	79,83 21,25	5,77
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,2	0,09	111,99 13,50	10,08 1,22	501,47 132,80	45,13 11,95	4,48
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,84	0,82	30	24,6	85,21	69,87	2,84
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,12	75,40 10,58	9,05 1,27	448,56	53,83	5,95
	5. 101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0,03	0,01	2631,81	29,34	9500,73	105,93	3,61
	6. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,06	0,03	1492,15	38,6	13583,04	351,39	9,1
	7. 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,2	0,09	4996	447,89	9510,69	852,63	1,9
		<i>Кровли: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					120% 65%	271 147 1228	120%*0,94 65%	2642 1522 8086

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>104-1002-33</b>	Плиты ППУ жесткие для теплоизоляции стен, крыш, полов (ТУ5768-116-02495286-01) толщиной плит 50 мм <i>Кровли</i>	м2		45,94			434,38	19955	
9	<b>ТЕР11-01-027-03</b>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия		0,7	10428,93	7300	36195,32	25337	3,47
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	119,78	83,85	8,74	732,85	90,73	7607,71	10,38
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,36	0,25	89,99 10,06	22,50 2,52	386,35 98,96	96,59 24,74	4,29
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,3	1,61	20,00 10,58	32,20 17,03	151,53 104,08	243,96 167,57	7,58
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,2	75,40 10,58	15,08 2,12	448,56	89,71	5,95
	4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	71,4	88,19	6296,77	239,77	17119,58	2,72
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	2,14	90,81	194,52	84,29	180,55	0,93
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123% 75%	1074 655 9157	123%*0,94 75%	10393 6742 43720	
10	<b>402-0004</b>	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Полы</i>	м3		0,91			3718,03	3383	
11	<b>ТЕР11-01-036-04</b>	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия		0,19	388,35	74	3220,87	612	8,29
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	31,41	5,97	8,3	49,55	86,19	514,55	10,38
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,34	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	151,53 104,08	9,09 6,24	7,58
	2. 340321	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	5,3	1,01	3,4	3,43	10,87	10,98	3,2
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,48	0,09	75,40 10,58	6,79 0,95	448,56	40,37	5,95
	4. 101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100м	0,68	0,13	98,21	12,69	278,24	35,95	2,83
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123% 75%	73 44 202	123%*0,94 75%	694 450 1849	
12	<b>101-0550</b>	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый бесосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм <i>Полы</i>	м2		19,38			363,9	7052	
13	<b>ТЕР11-01-040-01</b>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плинтусов		0,91	920,43	839	3229,73	2944	3,51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	8,99	8,2	9,77	80,11	101,14	829,35	10,35
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46	5,95
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	4,7	8,26	38,78	13,37	62,77	1,62
	3. 101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	92,07	7,8	718,15	22,16	2040,27	2,84
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123% 75%	113 69 1034	123%*0,94 75%	1102 715 4888	
14	<b>ТЕРр63-07-05</b>	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки		0,34	857,04	291	6781,13	2304	7,91
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	74,3	25,24	7,85	198,13	81,51	2057,31	10,38
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,35	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	151,53 104,08	18,18 12,49	7,58
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,64	0,56	100,01 10,58	56,01 5,92	401,60 98,96	224,90 55,42	4,02
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,28	1,11	31,33	34,78	4,05	4,5	0,13
		<i>Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				77% 50%	158 103 552	77%*0,94 50%	1539 1063 4906	
15	<b>ТЕР15-02-016-03</b>	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности		0,64	2159,36	1382	16071,46	10286	7,44
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	85,84	54,94	9,4	516,44	97,42	5352,25	10,36
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,84	0,54	20,00 10,58	10,80 5,71	151,53 104,08	81,83 56,20	7,58
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	5,45	3,49	15,30 10,06	53,40 35,11	120,67 98,96	421,14 345,37	7,89
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0	0	5160	0,4	41224,58	3,17	7,99
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,01	0	2326,12	8,93	3485,02	13,38	1,5
	5. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	5,54	3,55	79,27	281,09	197,42	700,05	2,49
	6. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,87	1,2	427,02	511,14	3103,97	3715,45	7,27
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105% 55%	678 355 2508	105%*0,94 55%	6569 3661 21445	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<b>ТЕР15-01-019-01</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки		0,64	2745,1	1757	27302,42	17474	9,95
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	228	145,92	9,18	1339,55	95,19	13890,12	10,37
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,05	0,03	89,99 10,06	2,70 0,30	386,35 98,96	11,59 2,97	4,29
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,81	0,52	20,00 10,58	10,40 5,50	151,53 104,08	78,80 54,12	7,58
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,06	90,81	5,81	84,29	5,39	0,93
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,03	424,28	10,86	3644,07	93,29	8,59
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,32	3	0,96	6,89	2,2	2,3
	6. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,5	0,96	401,79	385,72	3532,93	3391,61	8,79
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				105% 55%	1628 853 4442	105%*0,94 55%	15836 8825 44242	
17	<b>101-0263</b>	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком многоцветные <i>Отделочные работы</i>	м2		64			341,13	21832	
18	<b>ТЕРр61-02-01</b>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		0,04	1811,41	72	18753,51	750	10,35
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	203,07	8,12	8,85	71,86	91,85	745,82	10,38
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,67	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	151,53 104,08	4,55 3,12	7,58
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				79% 50%	57 36 165	79%*0,94 50%	556 375 1681	
19	<b>402-0004</b>	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Полы</i>	м3		0,09			3718,03	327	
20	<b>ТЕР15-04-025-09</b>	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолок	100 м2 окрашиваемо й поверхности		0,83	1149,16	959	7311,83	6103	6,36
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	62,7	52,34	9,07	474,72	94,08	4924,15	10,37

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	151,53 104,08	3,03 2,08	7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11	0,09	75,40 10,58	6,79 0,95	448,56	40,37	5,95
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0	0	100,61	0,2	204,45	0,41	2,03
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	8,5	0,01	101,79	0,07	11,98
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,06	0,05	2863,9	131,48	8358,71	383,75	2,92
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,26	3	0,78	6,89	1,78	2,3
	7. 101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,01	0,01	25456	189,11	47885,57	355,74	1,88
	8. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,01	0,01	14348,8	155,68	36308,73	393,95	2,53
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105% 55%	573 300 1905	105%*0,94 55%	5592 3116 15561	
21	<b>101-0447</b>	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0,02			52044,5	912	
22	<b>ТЕР15-04-025-08</b>	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,14	971,45	131	6048,32	817	6,23
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	51,01	6,89	9,07	62,49	94,08	648,21	10,37
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01		20,00 10,58		151,53 104,08		7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,95
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0	0	100,61	0,03	204,45	0,07	2,03
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	8,5		101,79	0,01	11,98
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,05	0,01	2863,9	19,74	8358,71	57,6	2,92
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,04	3	0,13	6,89	0,29	2,3
	7. 101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,01	0	25456	25,79	47885,57	48,51	1,88
	8. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,01	0	14348,8	21,91	36308,73	55,44	2,53
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105% 55%	76 40 256	105%*0,94 55%	735 410 2061	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0			52044,5	129	
24	ТЕРр56-09-02	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке	100 коробок		0,02	4246,79	85	38974,74	779	9,18
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел. час	449,6	8,99	8,01	72,01	83,07	746,8	10,37
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,97	0,08	100,01 10,58	8,00 0,85	401,60 98,96	32,13 7,92	4,02
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,93	0,16	31,33	5,01	4,05	0,65	0,13
		<i>Проемы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				82% 62%	60 45 190	82%*0,94 62%	582 468 1829	
25	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0,04	3727,44	149	22001,32	880	5,9
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел. час	104,28	4,17	9,18	38,28	95,19	396,94	10,37
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	9,69	0,39	86,40 13,50	33,70 5,27	498,94 132,80	194,59 51,79	5,77
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,66	0,07	111,99 13,50	7,84 0,95	501,47 132,80	35,10 9,30	4,48
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,79	0,07	30	2,1	85,21	5,96	2,84
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,99	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	448,56	35,88	5,95
	5. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0	0	6180,64	0,52	41979,67	3,53	6,79
	6. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,02	0	2326,12	1,49	3485,02	2,23	1,5
	7. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,02	0	1652,17	1,56	7597,28	7,17	4,6
	8. 101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	4,32	2,79	12,05	25,57	110,46	9,16
	9. 101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	3,56	6,97	24,81	15,66	55,75	2,25
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0	0	5160,53	0,85	41979,67	6,94	8,13
	11. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0	1078,11	3,45	3897,11	12,47	3,61
	12. 402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,11	0	425,08	1,79	3799,16	15,96	8,94
		<i>Деревянные конструкции: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				118% 63%	61 33 261	118%*0,94 63%	590 335 1932	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	<b>203-0199</b>	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 <i>Деревянные конструкции</i>	м2		4			1377,92	5512	
27	<b>101-0887</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных <i>Деревянные конструкции</i>	компл		4			147,96	592	
28	<b>ИТЕР1.15-01-052-04</b>	Прим.Устройство из СМЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60x27 мм с использованием прямого подвеса	100 м2 потолков		0,05	8156,17	438	33887,83	1820	4,15
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел. час	209,15	11,23	9,4	105,56	97,42	1094,03	10,36
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,48	0,03	20	0,6	151,53 104,08	4,55 3,12	7,58
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	3,95	0,21	19,2	4,03	3,82	0,8	0,2
	3. 391703-33	Подъемник "Монтажехелфер"	маш.-ч	7,44	0,4	2,52	1,01	6,38	2,55	2,53
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,55	0,03	75,4	2,26	448,56	13,46	5,95
	5. 101-1033-33	Фугенфюлер	кг	40,4	2,17	4,78	10,37	15,58	33,79	3,26
	6. 101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8,75	0,47	23,3	10,95	59,48	27,95	2,55
	7. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	2,32	0,12	86,9	10,84	105,67	13,18	1,22
	8. 101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	8,5	0,46	20,54	9,37	3,61	1,65	0,18
	9. 101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	7,1	0,38	20,54	7,83	3,61	1,38	0,18
	10. 101-4155-33	Шурупы самонарезающие с буром М 13x4,2 мм	1000 шт.	0,14	0,01	89,32	0,69	127,54	0,98	1,43
	11. 201-4031-33	Профили ПП 60 металлические потолочные 60x27 мм	м	305	16,38	10,93	179,03	26,15	428,34	2,39
	12. 201-4033-33	Профили ППН28 металлические потолочные направляющие 28x27 мм	шт.	112,5	6,04	7,92	47,84	18,27	110,37	2,31
	13. 201-4083-33	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 60x27 мм	шт.	70	3,76	1,92	7,22	3,35	12,59	1,74
	14. 201-4091-33	Одноуровневый соединитель для ПП 60x27	шт.	170	9,13	3,94	35,97	7,89	72,03	2
	15. 201-4097-33	Удлинитель ПП 60x27	шт.	20	1,07	2,14	2,3	2,68	2,88	1,25
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105% 55%	128 67 651	105%*0,94 55%	1246 694 3929	
29	<b>Прайс-лист</b>	Стекломагнитные листы 8мм <i>Отделочные работы</i>	м2		5,64			156	880	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	<b>ИТЕР1.15-01-051-03</b>	Прим.Облицовка поверхностей листами (СМЛ) по металлическому каркасу с его устройством: стен двумя слоями ГКЛ без изоляции	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		0,24	4037,58	971	25224,21	6064	6,25
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	194,95	46,87	9,4	440,58	97,42	4566,08	10,36
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,89	0,21	20	4,2	151,53 104,08	31,82 21,86	7,58
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	8,02	1,93	19,2	37,06	3,82	7,37	0,2
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,06	0,25	75,4	18,85	448,56	112,14	5,95
	4. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0,92	0,22	86,9	19,22	105,67	23,37	1,22
	5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,2	0,05	8,5	0,41	101,79	4,89	11,98
	6. 101-1667	Шпатлевка масляно-клееная	т	0	0	2863,9	1,86	8358,71	5,43	2,92
	7. 101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,01	0	34592,73	49,88	118874,11	171,42	3,44
	8. 101-1850	Резина губчатая	кг	7,4	1,78	20	35,58	30,82	54,83	1,54
	9. 101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7,6	1,83	7,5	13,7	29,89	54,61	3,99
	10. 201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления (профили стальные оцинкованные направляющие и стоечные)	т	0,15	0,04	9424,71	348,9	27809	1029,49	2,95
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОР</i> <i>Сметная прибыль от ФОР</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105% 55%	532 279 1863	105%*0,94 55%	5210 2903 14901	
31	<b>Прайс-лист</b>	Стекломагнитные листы 8мм <i>Отделочные работы</i>	м2		50,48			156	7875	
32	<b>ТЕРр67-04-05</b>	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0,17	144,9	25	1498,24	255	10,34
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	17,89	3,04	8,01	24,35	83,07	252,53	10,37
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,08	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	151,53 104,08	1,52 1,04	7,58
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОР</i> <i>Сметная прибыль от ФОР</i> <i>Всего с НР и СП</i>				85% 65%	21 16 62	85%*0,94 65%	203 165 623	
33	<b>ТЕРм08-03-594-02</b>	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.		0,33	12975,99	4282	21446,71	7077	1,65
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	116	38,28	9,91	379,35	102,63	3928,68	10,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 021101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.-ч	2,68	0,88	111,04 11,60	97,72 10,21	505,92 114,11	445,21 100,42	4,56
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	42,4	13,99	31,14 11,60	435,65 162,28	156,88 114,11	2194,75 1596,40	5,04
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,68	0,88	95,53	84,07	568,31	500,11	5,95
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0	0	2326,12	2,42	3485,02	3,62	1,5
		<i>Электромонтажные работы на других объектах: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				95% 65%	619 424 5537	95%*0,94 65%	5930 4317 18699	
34	<b>546-3168-33</b>	Светильник потолочный типа:Л201Б640-15М УХЛ4 <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт		33			798,39	26347	
35	<b>ТЕРр62-09-05</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,42	1132,38	476	9760,84	4100	8,62
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	102,7	43,13	8,62	371,78	89,62	3865,31	10,4
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	151,53 104,08	6,06 4,16	7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46	5,95
	3. 101-0628	Олифа	т	0	0	15500,35	29,95	35220,34	68,05	2,27
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,1	204,45	0,21	2,03
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,04	0,02	4210,63	66,86	9287,46	147,48	2,21
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,08	3	0,23	6,89	0,52	2,3
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 50%	298 187 961	80%*0,94 50%	2910 1935 8945	
36	<b>101-0447</b>	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0,01			52044,5	483	
37	<b>ТЕР15-04-038-10</b>	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: за 2 раза заполнения проемов дверных	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		0,09	224,22	19	2307,54	196	10,29
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	22,99	1,95	9,62	18,76	99,66	194,34	10,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01		20,00 10,58		151,53 104,08		7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03		75,40 10,58		448,56		5,95
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,02	3	0,05	6,89	0,12	2,3
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105% 55%	23 12 57	105%*0,94 55%	221 123 569	
38	<b>101-0447</b>	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0			52044,5	97	
39	<b>ТЕРр62-10-05</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,09	833,54	71	6535,63	556	7,84
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	66,35	5,64	8,62	48,62	89,62	505,46	10,4
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	151,53 104,08	1,52 1,04	7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,95
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	6,72	35220,34	15,27	2,27
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,02	204,45	0,04	2,03
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,04	0	4210,63	14,1	9287,46	31,1	2,21
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,02	3	0,05	6,89	0,11	2,3
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 50%	39 25 135	80%*0,94 50%	381 253 1190	
40	<b>101-0447</b>	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0			52044,5	95	
41	<b>ТЕРр62-33-02</b>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,09	716,87	65	6304,9	567	8,8
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	65,94	5,93	8,74	51,83	90,73	538,03	10,38
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		448,56		5,95
	2. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	12,56	35220,34	28,53	2,27
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,01	3	0,03	6,89	0,06	2,3

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						80%	42	80%*0,94	405	
						50%	26	50%	269	
							133		1241	
42	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0			52044,5	75	
43	ТЕРр65-06-02	Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм	100 приборов		0,02	2481,75	50	23074,15	461	9,3
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	234	4,68	9,07	42,45	94,08	440,29	10,37
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,56	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	151,53 104,08	1,52 1,04	7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,56	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,95
	3. 101-0311	Каболка	т	0,01	0	22002,26	5,28	44139,86	10,59	2,01
	4. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,03	0	1309,96	0,84	6053,07	3,87	4,62
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						103%	43	103%*0,94	427	
						60%	25	60%	265	
							118		1153	
44	ТЕР16-07-001-02	Установка кранов поливочных, диаметром: 25 мм	1 кран		4	57,01	228	179,2	717	3,14
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	0,3	1,2	9,62	11,54	99,66	119,59	10,36
	1. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0	25226,77	2,02	36100,84	2,89	1,43
	2. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0	15500,35	0,62	35220,34	1,41	2,27
	3. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,04	36,85	1,47	99,44	3,98	2,7
	4. 300-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт	1	4	53,09	212,36	147,24	588,96	2,77
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						128%	18	128%*0,94	166	
						83%	12	83%	115	
							260		1016	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	<b>300-1252</b>	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 1Б1БК для жидких сред, давлением 0.6 МПа (6 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт		4			219,88	880	
46	<b>ТЕРр65-06-19</b>	Смена санитарных приборов: раковин	100 приборов		0,02	2231,91	45	19439,66	389	8,71
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	191,3	3,83	9,07	34,74	94,08	360,33	10,37
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,7	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	151,53 104,08	1,52 1,04	7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,95
	3. 101-0136	Дюбели	т	0,01	0	24202,49	3,87	52382,8	8,38	2,16
	4. 101-0311	Каболка	т	0,01	0	22002,26	2,64	44139,86	5,3	2,01
	5. 101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0,01	0	11921,23	1,67	34479,2	4,83	2,89
	6. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,02	0	1309,96	0,42	6053,07	1,94	4,62
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				103% 60%	36 21 102	103%*0,94 60%	350 217 956	
47	<b>Прайс-лист</b>	Раковины хирургические <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)</i>	шт		2			3980	7960	
48	<b>ТЕРр65-05-07</b>	Смена арматуры смесителей: без душевой сетки	100 шт.		0,02	2008,36	40	19247,63	385	9,58
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	200	4	9,07	36,28	94,08	376,32	10,37
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09		75,40 10,58		448,56		5,95
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	1,61	36100,84	2,31	1,43
	3. 101-0628	Олифа	т	0	0	15500,35	0,59	35220,34	1,34	2,27
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	2,1	0,04	36,85	1,55	99,44	4,18	2,7

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					103% 60%	37 22 99	103%*0,94 60%	364 226 975	
49	<b>Прайс-лист</b>	Смеситель хирургический <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)</i>	шт		2			3400		6800	
Итого прямые затраты по смете								49 419,00		270 510,00	5,47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								50 480,00		279 377,00	5,53
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)								7334		75700	10,32
материалы								40825		198083	4,85
эксплуатация машин и механизмов								2731		9528	3,49
В том числе, справочно:											
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-5, 9-13, 19, 7-8, 15-17, 20-23, 28-31, 36-38, 40, 42, 25-27, 44-45, 33-34)								1 061,00		8 867,00	8,36
<b>Накладные расходы</b>								<b>7608</b>		<b>73833</b>	<b>9,7</b>
<b>Сметная прибыль</b>								<b>4466</b>		<b>46061</b>	<b>10,31</b>
<b>Итого по смете:</b>											
Итого Строительные работы								56955		353602	6,21
Итого Монтажные работы								5599		45669	8,16
Итого								62 554,00		399 271,00	6,38
НДС 18%								11 260,00		71 869,00	6,38
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>73 814,00</b>		<b>471 140,00</b>	<b>6,38</b>

Составил  
Проверил