СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации г.Владимира

С.В. Панкратов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления
муниципального заказа
администрации города Владимира

от «05» октября 2009г. № 597 - П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году.

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	**10**
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	**39**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**77**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**79**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**80**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**81**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**82**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**90**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	**Муниципальный заказчик:**	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.2.	Почтовый адрес	600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.3.	Адрес электронной почты	ugkh@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	тел. (4922) 53-18-98, факс (4922) 53-37-60
3.	**Предмет муниципального контракта:**	**Лот № 1:** Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов и балконов жилого дома № 18 по ул.Михайловская в г.Владимире. **Лот №2:** Выполнение работ по перепланировке нежилых помещений в жилые по ул.Комиссарова, д.14 в г.Владимире.
4.	**Объем работ:**	Лот №1: в соответствии со сметной документацией, см. Приложение №1 к Информационной карте; Лот №2: в соответствии со сметной документацией, см. Приложение №2 к Информационной карте.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	**Лот №1: 1 056 659,00 руб.** (Один миллион пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. **Лот №2: 378 522,23 руб.** (Триста семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать два рубля 23 копейки). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Требования к качеству, техническим**	Лоты №№1-2: Согласно заключенному муниципальному контракту, проектно-сметной документации и требованиям

	характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:	действующих нормативных документов, в том числе: СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии, СниП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции, СниП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения. Все строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве». Рабочие должны соблюдать указанные правила техники безопасности.
8.	**Место выполнения работ:**	Лот № 1: г.Владимир, ул.Михайловская, д.18. Лот № 2: г.Владимир, ул.Комиссарова, д.14.
9.	**Сроки выполнения работ:**	Лоты №№1-2: 1 месяц с момента заключения муниципального контракта
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	Лоты №№1-2: Гарантия на выполненные работы 3 года.
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	Лоты №№1-2: Объем гарантий на выполненные работы 100 %.
12.	**Форма, сроки и порядок оплаты работ:**	Лоты №№1-2: Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. В пределах стоимости выполненных работ, в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком, при наличии бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, на лицевом счете Заказчика.
13.	**Источник финансирования:**	Лоты №№1-2: Бюджет города Владимира
14.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**.

<table>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота</u>:</td>
<td>1. Заявка на участие в аукционе*:
2. Техническое предложение *.
3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
Лот №1: Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ:
<table>
<tr><td>КАМЕННЫЕ РАБОТЫ</td></tr>
<tr><td>МОНТАЖ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ</td></tr>
<tr><td>Монтаж элементов конструкций надземной части зданий (колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, панелей стен)</td></tr>
<tr><td>МОНТАЖ ЛЕГКИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ</td></tr>
<tr><td>Металлические конструкции</td></tr>
<tr><td>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</td></tr>
<tr><td>Производство фасадных работ</td></tr>
<tr><td>Производство штукатурных и лепных работ</td></tr>
<tr><td>Производство стекольных работ</td></tr>
</table>
Лот №2: Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ:
<table>
<tr><td>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</td></tr>
<tr><td>Производство штукатурных и лепных работ</td></tr>
<tr><td>Производство декоративных отделочных работ</td></tr>
<tr><td>Производство стекольных работ</td></tr>
<tr><td>Производство облицовочных работ</td></tr>
<tr><td>УСТРОЙСТВО ПОЛОВ</td></tr>
<tr><td>Устройство выравнивающих стяжек перекрытий</td></tr>
<tr><td>Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе</td></tr>
<tr><td>Устройство покрытий из полимерных материалов</td></tr>
<tr><td>САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</td></tr>
<tr><td>РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		Устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
		Устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов)
		Устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов)
		Установка санитарно-технических приборов
		Установка приборов учета и контроля
		РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
		Устройство электроосвещения
		Устройство систем связи, радио, телевидения
		Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией, см. Приложение №1, №2 к Информационной карте. 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.** 7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (**с указанием срока полномочий),** в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью

		участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.
16.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
17.	**Размер обеспечения заявок:**	Лоты №№1-2: **5 (пять) %** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
18.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**

19.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
20.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	**Дата и время начала приема заявок:**	07 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.
22.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**27 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.**
23.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**27 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
24.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**03 ноября 2009 года в 11 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "03" ноября 2009 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения

		аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
26.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	**Лоты №№1-2:** Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: **30%** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Исключение – договор страхования ответственности по контракту.
27.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение №1 к Информационной карте

Стройка: Капитальный ремонт фасадов и замену (ремонт) балконов ж/д №18 ул. Михайловская г. Владимир

Объект: жилой дом

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

(Локальный сметный расчет)

на ремонт (замена) балконов, цветочниц

Основание: АС и ОЗС

Сметная стоимость: **480.191** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.743** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **53.238** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2008 г. с учетом производства работ в 4 кв.2009г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е59-3-1**	**Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг**	**100 м**		**0.772**	**429.38**	**331**	**3 085.71**	**2 382**	**7.2**
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	47.3	36.5156	7.930	290	62.400	2 279	7.87
1. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.7	3.6284	1.20	4	2.92	11	2.43
1. 3.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.9	3.0108	6.64	20	16.44	49	2.48
1. 4.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	0.4632	37.93	18	93.91	43	2.48
1. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.5	1.93					
		Накладные расходы				76%	220	71%	1 618	
		Сметная прибыль				60%	174	60%	1 367	
		Всего с НР и СП					725		5 367	
2.	**Е07-05-030-6**	**Демонтаж плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных**	**100 шт.**		**0.16**	**13 789.93**	**2 206**	**81 620.94**	**13 059**	**5.92**
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
2. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	459.816	73.5706	9.070	667	71.370	5 251	7.87
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*109.432*	*17.5091*	*13.500*	*236*	*100.750*	*1 764*	*7.46*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	109.432	17.5091	86.40 *13.50*	1 513 *236*	440.17 *100.75*	7 707 *1 764*	5.09 7.46
2. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	19.04	3.0464	8.10	25	31.05	95	3.83
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.136	0.02176	75.40	2	323.54	7	4.29
		Накладные расходы				140%	1 264	132%	9 260	
		Сметная прибыль				85%	768	85%	5 963	
		Всего с НР и СП					4 238		28 282	

3.	**Е46-03-009-2**	**Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм**	**100 шт.**		**0.64**	**2 905.90**	**1 860**	**9 475.15**	**6 064**	**3.26**
3. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	53.3	34.112	9.180	313	72.220	2 464	7.87
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.83*	*10.1312*	*10.060*	*102*	*75.080*	*761*	*7.46*
3. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	15.83	10.1312	90.00 *10.06*	912 *102*	347.29 *75.08*	3 518 *761*	3.86 7.46
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.66	20.2624	31.33	635	4.05	82	0.13
		Накладные расходы				99%	411	93%	2 999	
		Сметная прибыль				60%	249	60%	1 935	
		Всего с НР и СП					2 520		10 998	
4.	**Е46-03-017-5**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2**	**м3**		**0.8**	**1 837.87**	**1 470**	**11 528.62**	**9 223**	**6.27**
4. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	60.176	8.080	486	63.590	3 827	7.87
4. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.168	1.70		4.53	1	2.66
4. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.32	75.40	24	323.54	104	4.29
4. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.00392	2 791.33	11	8 702.12	34	3.12
4. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.0076	6 066.49	46	22 186.26	169	3.66
4. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00472	5 160.53	24	28 176.27	133	5.46
4. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.168	1 019.63	171	4 175.19	701	4.09
4. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.144	1 166.12	168	3 885.55	560	3.33
4. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.01096	2.41		14.56		6.04
4. 10.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.832	647.85	539	4 441.32	3 695	6.86
		Накладные расходы				99%	481	93%	3 559	
		Сметная прибыль				60%	292	60%	2 296	
		Всего с НР и СП					2 243		15 078	
5.	**Е46-03-017-7**	**Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок**	**м3**		**0.24**	**823.98**	**198**	**5 591.46**	**1 342**	**6.78**
5. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	28.88	6.9312	8.160	57	64.210	445	7.87
5. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.37	0.0888	1.70		4.53		2.66
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.17	0.0408	75.40	3	323.54	13	4.29
5. 4.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.24	0.0576	506.69	29	3 456.26	199	6.82
5. 5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.41	0.0984	1 105.54	109	6 953.39	684	6.29
		Накладные расходы				99%	56	93%	414	
		Сметная прибыль				60%	34	60%	267	
		Всего с НР и СП					289		2 023	

6.	**E09-03-014-1**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м**	**т**		**0.82**	**9 482.64**	**7 776**	**47 673.46**	**39 092**	**5.03**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	72.772	59.673	8.740	522	68.830	4 107	7.88
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.775*	*3.9155*	*13.550*	*53*	*101.125*	*396*	*7.46*
6. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.125	0.1025	120.52	12	510.64	52	4.24
			(1)			*15.42*	*2*	*115.08*	*12*	7.46
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.123	111.99	14	472.25	58	4.22
			(1)			*13.50*	*2*	*100.75*	*12*	7.46
6. 5.	х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	4.5	3.69	120.04	443	593.51	2 190	4.94
			(1)			*13.50*	*50*	*100.75*	*372*	7.46
6. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.825	1.4965	1.20	2	2.92	4	2.43
6. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.125	0.1025	12.31	1	59.74	6	4.85
6. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2375	0.19475	75.40	15	323.54	63	4.29
			(1)							
6. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00008	75 827.80	6	358 665.49	29	4.73
6. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.2	0.984	6.64	7	16.44	16	2.48
6. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.00002	6 066.49		22 186.26	1	3.66
6. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.00159	5 322.46	8	33 449.94	53	6.28
6. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00044	0.00036	13 520.00	5	33 362.31	12	2.47
6. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.021	0.01722	11 461.18	197	39 485.19	680	3.45
6. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00001	5 160.53		28 176.27		5.46
6. 16.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.00084	1 522.51	1	6 175.42	5	4.06
6. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00025	26 200.00	7	36 909.94	9	1.41
6. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.00049	2 200.00	1	47 807.77	24	21.73
6. 19.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0002	0.00016	7 619.87	1	38 742.06	6	5.08
6. 20.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.01533	49.63	1	234.75	4	4.73
6. 21.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.2952	8.38	2	9.66	3	1.15
6. 22.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0.82	7 963.71	6 530	38 742.06	31 768	4.86
		Накладные расходы				81%	466	76%	3 422	
		Сметная прибыль				72%	414	72%	3 242	
		Всего с НР и СП					8 656		45 756	
7.	**E13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.74**	**398.93**	**295**	**1 001.17**	**741**	**2.51**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	4.51881	10.640	48	83.500	377	7.85
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00925*	*10.060*		*75.080*	*1*	*7.46*
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.00925	89.99	1	346.44	3	3.85
			(1)			*10.06*		*75.08*	*1*	7.46
7. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.00925	1.70		4.53		2.66
7. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	1.036	6.82	7	16.85	17	2.47
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.00925	75.40	1	323.54	3	4.29
			(1)							
7. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00888	26 200.00	233	36 909.94	328	1.41
7. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00148	3 960.00	6	8 167.20	12	2.06
		Накладные расходы				81%	39	76%	287	
		Сметная прибыль				60%	29	60%	227	
		Всего с НР и СП					363		1 255	
8.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**100 м2**		**0.74**	**810.48**	**600**	**1 242.22**	**919**	**1.53**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	3.25933	9.070	30	71.370	233	7.87
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00925*	*10.060*		*75.080*	*1*	*7.46*
8. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.00925	89.99	1	346.44	3	3.85
			(1)			*10.06*		*75.08*	*1*	7.46
8. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.00925	1.70		4.53		2.66
8. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.60125	6.82	4	16.85	10	2.47
8. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.00925	75.40	1	323.54	3	4.29
			(1)							
8. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00104	2 200.23	2	26 771.19	28	12.17
8. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.01406	39 990.60	562	45 698.52	643	1.14
		Накладные расходы				81%	24	76%	178	
		Сметная прибыль				60%	18	60%	140	
		Всего с НР и СП					642		1 237	
9.	**Е07-05-030-6**	**Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных**	**100 шт.**		**0.16**	**22 182.55**	**3 549**	**133 693.09**	**21 391**	**6.03**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	660.986	105.758	9.070	959	71.370	7 548	7.87
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*170.988*	*27.358*	*13.500*	*369*	*100.750*	*2 756*	*7.46*
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	170.988	27.358	86.40	2 364	440.17	12 042	5.09
			(1)			*13.50*	*369*	*100.75*	*2 756*	7.46
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	29.75	4.76	8.10	39	31.05	148	3.83

9. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2125	0.034	75.40	3	323.54	11	4.29
9. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.0032	9 600.99	31	30 289.53	97	3.15
9. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.2	0.352	438.67	154	4 389.41	1 545	10.01
		Накладные расходы				140%	1 859	132%	13 601	
		Сметная прибыль				85%	1 129	85%	8 758	
		Всего с НР и СП					6 537		43 751	
10.	**С448-1001-100**	**Балконные плиты ГОСТ 25697-83, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м2, приведенной толщиной 12 см.**	**м2**		**40.96**	**182.16**	**7 461**	**861.62**	**35 292**	**4.73**
11.	**Е11-01-004-5**	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	**100 м2**		**0.41**	**1 402.98**	**575**	**6 067.53**	**2 488**	**4.33**
		Начисления: НЗ= 1.25, НА= 1.25, НБ= 1.15								
11. 1.	з000-1004-9	Рабочие-строители (средний разряд 4.9)	чел.ч	31.0155	12.7164	10.940	139	85.760	1 091	7.84
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.225*	*0.09225*	*13.500*	*1*	*78.960*	*7*	*5.85*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.225	0.09225	20.00 *13.50*	2 *1*	118.32 *78.96*	11 *7*	5.92 5.85
11. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	5.4625	2.23963	30.00	67	105.10	235	3.5
11. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	1.875	0.76875	2.70	2	6.21	5	2.3
11. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3125	0.12813	75.40	10	323.54	41	4.29
11. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.008	0.00328	890.00	3	4 209.70	14	4.73
11. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.157	0.06437	2 429.20	156	8 919.66	574	3.67
11. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.00779	2 429.20	19	7 410.60	58	3.05
11. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.02337	6 070.40	142	12 566.09	294	2.07
11. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.205	3.00	1	6.68	1	2.23
11. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.125	0.05125	676.00	35	3 197.48	164	4.73
		Накладные расходы				111%	155	104%	1 142	
		Сметная прибыль				64%	90	64%	703	
		Всего с НР и СП					820		4 333	
12.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.41**	**1 356.48**	**556**	**13 337.27**	**5 468**	**9.83**
		Начисления: НЗ= 1.25, НА= 1.25, НБ= 1.15								
12. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	18.629	7.930	148	62.400	1 162	7.87
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.65088*	*13.500*	*9*	*78.960*	*51*	*5.85*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	0.65088	20.00 *13.50*	13 *9*	118.32 *78.96*	77 *51*	5.92 5.85
12. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	4.64838	0.50	2	1.36	6	2.72
12. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	1.435	2.41	3	14.56	21	6.04
12. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.8364	465.84	390	5 023.44	4 202	10.78
		Накладные расходы				111%	174	104%	1 262	
		Сметная прибыль				64%	100	64%	776	
		Всего с НР и СП					831		7 506	

13.	**Е11-01-011-2**	**Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01**	**100 м2**		**1.23**	**248.84**	**306**	**2 632.84**	**3 238**	**10.58**
		Начисления: НЗ= 1.25, НА= 1.25, НБ= 1.15								
13. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.575	0.70725	7.930	6	62.400	44	7.87
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2625*	*0.32288*	*13.500*	*4*	*78.960*	*25*	*5.85*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.32288	20.00	6	118.32	38	5.92
			(1)			*13.50*	*4*	*78.96*	*25*	5.85
13. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	3.567	0.50	2	1.36	5	2.72
13. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.6273	465.84	292	5 023.44	3 151	10.78
		Накладные расходы				111%	11	104%	72	
		Сметная прибыль				64%	6	64%	44	
		Всего с НР и СП					324		3 354	
14.	**Е06-01-015-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**		**0.072**	**536.51**	**39**	**2 376.30**	**171**	**4.38**
		Начисления: НЗ= 1.25, НА= 1.25, НБ= 1.15								
14. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	14.536	1.04659	8.850	9	69.680	73	7.87
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.0144*	*13.500*		*100.750*	*1*	*7.46*
14. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2	0.0144	111.99	2	472.25	7	4.22
			(1)			*13.50*		*100.75*	*1*	7.46
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.0198	75.40	1	323.54	6	4.29
			(1)							
14. 5.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.028	0.00202	13 026.22	26	42 143.30	85	3.24
		Накладные расходы				95%	9	89%	66	
		Сметная прибыль				55%	5	55%	41	
		Всего с НР и СП					53		278	
15.	**С204-0066**	**Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм**	**т**		**0.072**	**9 269.95**	**667**	**31 482.62**	**2 267**	**3.4**
16.	**С204-0049**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 12 мм**	**т**		**0.072**	**1 804.96**	**130**	**15 946.27**	**1 148**	**8.83**
17.	**Е11-01-027-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем**	**100 м2**		**0.41**	**11 216.42**	**4 599**	**45 604.69**	**18 698**	**4.07**
		Начисления: НЗ= 1.25, НА= 1.25, НБ= 1.15								
17. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	56.4763	8.740	494	68.830	3 887	7.88
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.325*	*1.36325*	*13.034*	*18*	*78.435*	*107*	*6.02*
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.1845	89.99	17	346.44	64	3.85
			(1)			*10.06*	*2*	*75.08*	*14*	7.46
17. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	1.17875	20.00	24	118.32	139	5.92
			(1)			*13.50*	*16*	*78.96*	*93*	5.85
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.1435	75.40	11	323.54	46	4.29
			(1)							
17. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	41.82	88.19	3 688	281.15	11 758	3.19

17. 7.	c101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	1.2546	90.81	114	81.84	103	0.9
17. 8.	c411-0001	Вода	м3	3.85	1.5785	2.41	4	14.56	23	6.04
17. 9.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.533	465.84	248	5 023.44	2 677	10.78
		Накладные расходы				111%	568	104%	4 154	
		Сметная прибыль				64%	328	64%	2 556	
		Всего с НР и СП					5 495		25 408	
18.	**E07-05-016-4**	**Устройство металлических ограждений без поручней**	**100 м**		**0.768**	**26 921.75**	**20 676**	**115 489.83**	**88 696**	**4.29**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НС= 1.15								
18. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	52.4975	40.3181	9.400	379	73.910	2 980	7.86
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.475*	*0.3648*	*13.500*	*5*	*78.960*	*29*	*5.85*
18. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.475	0.3648	20.00	7	118.32	43	5.92
			(1)			*13.50*	*5*	*78.96*	*29*	5.85
18. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	7.25	5.568	8.10	45	31.05	173	3.83
18. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.7625	2.1216	75.40	160	323.54	686	4.29
			(1)							
18. 6.	c101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.1152	232.67	27	6 200.68	714	26.65
18. 7.	c101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.01536	9 600.99	147	30 289.53	465	3.15
18. 8.	c411-0001	Вода	м3	0.1	0.0768	2.41		14.56	1	6.04
18. 9.	c201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	1.60512	12 404.11	19 910	52 103.97	83 633	4.2
		Накладные расходы				140%	538	132%	3 972	
		Сметная прибыль				85%	326	85%	2 558	
		Всего с НР и СП					21 540		95 226	
19.	**E15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.94**	**1 590.15**	**1 495**	**7 056.33**	**6 633**	**4.44**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НС= 1.15								
19. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	76.8159	8.850	680	69.680	5 353	7.87
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.01175*	*13.500*		*78.960*	*1*	*5.85*
19. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.01175	20.00		118.32	1	5.92
			(1)			*13.50*		*78.96*	*1*	5.85
19. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.03525	75.40	3	323.54	11	4.29
			(1)							
19. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.282	3.00	1	6.68	2	2.23
19. 6.	c101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	2.538	15.50	39	46.62	118	3.01
19. 7.	c101-0411	Краски для наружных работ: светло-бежевая	т	0.0246	0.02312	33 378.63	772	49 620.53	1 147	1.49
		Накладные расходы				95%	646	89%	4 765	
		Сметная прибыль				47%	320	47%	2 516	
		Всего с НР и СП					2 461		13 914	
20.	**E12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.21**	**9 686.48**	**2 034**	**28 416.95**	**5 968**	**2.93**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
20. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	129.663	27.2291	8.530	232	67.140	1 828	7.87
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25*	*0.0525*	*13.500*	*1*	*100.750*	*5*	*7.46*
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.25	0.0525	86.40 *13.50*	5 *1*	440.17 *100.75*	23 *5*	5.09 7.46
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0875	0.01838	75.40	1	323.54	6	4.29
20. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.00084	6 180.64	5	28 176.27	24	4.56
20. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.00252	7 071.80	18	44 176.28	111	6.25
20. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.1197	14 811.72	1 773	33 210.95	3 975	2.24
		Накладные расходы				108%	252	102%	1 870	
		Сметная прибыль				55%	128	55%	1 008	
		Всего с НР и СП					2 414		8 846	
	ЦВЕТОЧНИЦЫ									
21.	**Е59-3-1**	**Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг**	**100 м**		**0.132**	**429.38**	**57**	**3 085.71**	**407**	**7.14**
21. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	47.3	6.2436	7.930	50	62.400	390	7.87
21. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.7	0.6204	1.20	1	2.92	2	2.43
21. 3.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.9	0.5148	6.64	3	16.44	8	2.48
21. 4.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	0.0792	37.93	3	93.91	7	2.48
21. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.5	0.33					
		Накладные расходы				76%	38	71%	277	
		Сметная прибыль				60%	30	60%	234	
		Всего с НР и СП					125		918	
22.	**Е07-05-030-11**	**Демонтаж мелких конструкций (плит цветочниц), массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.08**	**1 107.10**	**89**	**8 107.49**	**649**	**7.29**
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
22. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	98.056	7.84448	9.070	71	71.370	560	7.87
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.52*	*0.2016*	*13.500*	*3*	*100.750*	*20*	*7.46*
22. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	2.52	0.2016	86.40 *13.50*	17 *3*	440.17 *100.75*	89 *20*	5.09 7.46
		Накладные расходы				140%	104	132%	766	
		Сметная прибыль				85%	63	85%	493	
		Всего с НР и СП					256		1 908	
23.	**Е46-03-009-2**	**Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм**	**100 шт.**		**0.16**	**2 905.90**	**465**	**9 475.15**	**1 516**	**3.26**
23. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	53.3	8.528	9.180	78	72.220	616	7.87
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.83*	*2.5328*	*10.060*	*25*	*75.080*	*190*	*7.46*
23. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	15.83	2.5328	90.00 *10.06*	228 *25*	347.29 *75.08*	880 *190*	3.86 7.46
23. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.66	5.0656	31.33	159	4.05	21	0.13
		Накладные расходы				99%	102	93%	750	

		Сметная прибыль				60%	62	60%	484	
		Всего с НР и СП					629		2 749	
24.	**Е46-03-017-5**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2**	**м3**		**0.16**	**1 837.87**	**294**	**11 528.62**	**1 845**	**6.28**
24. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	12.0352	8.080	97	63.590	765	7.87
24. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.0336	1.70		4.53		2.66
24. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.064	75.40	5	323.54	21	4.29
24. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.00078	2 791.33	2	8 702.12	7	3.12
24. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.00152	6 066.49	9	22 186.26	34	3.66
24. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00094	5 160.53	5	28 176.27	27	5.46
24. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.0336	1 019.63	34	4 175.19	140	4.09
24. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.0288	1 166.12	34	3 885.55	112	3.33
24. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.00219	2.41		14.56		6.04
24. 10.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.1664	647.85	108	4 441.32	739	6.86
		Накладные расходы				99%	96	93%	711	
		Сметная прибыль				60%	58	60%	459	
		Всего с НР и СП					448		3 015	
25.	**Е09-03-014-1**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**т**		**0.11**	**9 482.64**	**1 043**	**47 673.46**	**5 244**	**5.03**
25. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	72.772	8.00492	8.740	70	68.830	551	7.88
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.775*	*0.52525*	*13.550*	*7*	*101.125*	*53*	*7.46*
25. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.125	0.01375	120.52 *15.42*	2	510.64 *115.08*	7 *2*	4.24 7.46
25. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.15	0.0165	111.99 *13.50*	2	472.25 *100.75*	8 *2*	4.22 7.46
25. 5.	х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч (1)	4.5	0.495	120.04 *13.50*	59 *7*	593.51 *100.75*	294 *50*	4.94 7.46
25. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.825	0.20075	1.20		2.92	1	2.43
25. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.125	0.01375	12.31		59.74	1	4.85
25. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.02613	75.40	2	323.54	8	4.29
25. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001	75 827.80	1	358 665.49	4	4.73
25. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.2	0.132	6.64	1	16.44	2	2.48
25. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0	6 066.49		22 186.26		3.66

25. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.00021	5 322.46	1	33 449.94	7	6.28
25. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00044	0.00005	13 520.00	1	33 362.31	2	2.47
25. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.021	0.00231	11 461.18	26	39 485.19	91	3.45
25. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0	5 160.53		28 176.27		5.46
25. 16.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.00011	1 522.51		6 175.42	1	4.06
25. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003	26 200.00	1	36 909.94	1	1.41
25. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.00007	2 200.00		47 807.77	3	21.73
25. 19.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0002	0.00002	7 619.87		38 742.06	1	5.08
25. 20.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.00206	49.63		234.75		4.73
25. 21.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.0396	8.38		9.66		1.15
25. 22.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0.11	7 963.71	876	38 742.06	4 262	4.86
		Накладные расходы				81%	62	76%	459	
		Сметная прибыль				72%	55	72%	435	
		Всего с НР и СП					1 161		6 138	
26.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.1**	**398.93**	**40**	**1 001.17**	**100**	**2.5**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
26. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	0.61065	10.640	6	83.500	51	7.85
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00125*	*10.060*		*75.080*		*7.46*
26. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.00125	89.99		346.44		3.85
			(1)			*10.06*		*75.08*		7.46
26. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.00125	1.70		4.53		2.66
26. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.14	6.82	1	16.85	2	2.47
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.00125	75.40		323.54		4.29
			(1)							
26. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0012	26 200.00	31	36 909.94	44	1.41
26. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0002	3 960.00	1	8 167.20	2	2.06
		Накладные расходы				81%	5	76%	39	
		Сметная прибыль				60%	4	60%	31	
		Всего с НР и СП					48		169	
27.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**100 м2**		**0.1**	**810.48**	**81**	**1 242.22**	**124**	**1.53**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
27. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	0.44045	9.070	4	71.370	31	7.87
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00125*	*10.060*		*75.080*		*7.46*

27. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00125	89.99 *10.06*		346.44 *75.08*		3.85 7.46
27. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.00125	1.70		4.53		2.66
27. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.08125	6.82	1	16.85	1	2.47
27. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00125	75.40		323.54		4.29
27. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00014	2 200.23		26 771.19	4	12.17
27. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0019	39 990.60	76	45 698.52	87	1.14
		Накладные расходы				81%	3	76%	24	
		Сметная прибыль				60%	2	60%	19	
		Всего с НР и СП					87		166	
28.	**Е07-05-030-11**	**Установка мелких конструкций (плиты цветочниц), массой до 0,5 т** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 шт.**		**0.08**	**3 066.28**	**245**	**26 278.22**	**2 102**	**8.58**
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	140.956	11.2764	9.070	102	71.370	805	7.87
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.9375*	*0.315*	*13.500*	*4*	*100.750*	*32*	*7.46*
28. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	3.9375	0.315	86.40 *13.50*	27 *4*	440.17 *100.75*	139 *32*	5.09 7.46
28. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	3.3	0.264	438.67	116	4 389.41	1 159	10.01
		Накладные расходы				140%	148	132%	1 105	
		Сметная прибыль				85%	90	85%	711	
		Всего с НР и СП					484		3 918	
29.	**С442-5011-100**	**Стоимость плит цветочниц из бетона М200 (ПРИМ,)**	**м3**		**0.176**	**1 480.95**	**261**	**7 004.89**	**1 233**	**4.72**
30.	**Е09-06-001-2**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (ОГРАЖДЕНИЯ ЦВЕТОЧНИЦ)** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**т**		**0.041**	**8 727.75**	**358**	**43 595.41**	**1 787**	**4.99**
30. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.4085	2.39475	8.530	20	67.140	161	7.87
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.00615*	*13.500*		*100.750*	*1*	*7.46*
30. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.15	0.00615	111.99 *13.50*	1	472.25 *100.75*	3 *1*	4.22 7.46
30. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	13.1625	0.53966	6.90	4	19.39	10	2.81
30. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.325	0.09533	1.20		2.92		2.43
30. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	2.5375	0.10404	12.31	1	59.74	6	4.85
30. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.175	0.00718	6.70		34.78		5.19
30. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.5125	0.02101	5.13		13.57		2.65
30. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.00974	75.40	1	323.54	3	4.29

30. 10.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0	75 827.80		358 665.49	1	4.73
30. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.0615	6.64		16.44	1	2.48
30. 12.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0	6 066.49		22 186.26		3.66
30. 13.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.00008	5 322.46		33 449.94	3	6.28
30. 14.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.00006	13 521.39	1	33 362.31	2	2.47
30. 15.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0033	0.00014	11 461.18	2	39 485.19	5	3.45
30. 16.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0	5 160.53		28 176.27		5.46
30. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001	26 200.00		36 909.94		1.41
30. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.00002	2 200.00		47 807.77	1	21.73
30. 19.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.00077	49.63		234.75		4.73
30. 20.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.01845	8.38		9.66		1.15
30. 21.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.1	0.0041	34.68		52.49		1.51
30. 22.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0.041	7 963.71	327	38 742.06	1 588	4.86
		Накладные расходы				81%	16	76%	123	
		Сметная прибыль				72%	14	72%	117	
		Всего с НР и СП					389		2 027	
31.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.04**	**398.93**	**16**	**1 001.17**	**40**	**2.5**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	0.24426	10.640	3	83.500	20	7.85
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0005*	*10.060*		*75.080*		*7.46*
31. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0005	89.99		346.44		3.85
			(1)			*10.06*		*75.08*		7.46
31. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0005	1.70		4.53		2.66
31. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.056	6.82		16.85	1	2.47
31. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0005	75.40		323.54		4.29
			(1)							
31. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00048	26 200.00	13	36 909.94	18	1.41
31. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00008	3 960.00		8 167.20	1	2.06
		Накладные расходы				81%	2	76%	15	
		Сметная прибыль				60%	2	60%	12	
		Всего с НР и СП					20		67	
32.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**100 м2**		**0.04**	**810.48**	**32**	**1 242.22**	**50**	**1.56**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	0.17618	9.070	2	71.370	13	7.87
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0005*	*10.060*		*75.080*		*7.46*
32. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0005	89.99		346.44		3.85
			(1)			*10.06*		*75.08*		7.46

32. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0005	1.70		4.53		2.66
32. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.0325	6.82		16.85	1	2.47
32. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0005	75.40		323.54		4.29
			(1)							
32. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00006	2 200.23		26 771.19	1	12.17
32. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00076	39 990.60	30	45 698.52	35	1.14
		Накладные расходы				81%	2	76%	10	
		Сметная прибыль				60%	1	60%	8	
		Всего с НР и СП					35		68	
33.	**Е11-01-004-5**	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	**100 м2**		**0.022**	**1 402.98**	**31**	**6 067.53**	**133**	**4.29**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НБ= 1.15								
33. 1.	з000-1004-9	Рабочие-строители (средний разряд 4.9)	чел.ч	31.0155	0.68234	10.940	7	85.760	59	7.84
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.225*	*0.00495*	*13.500*		*78.960*		*5.85*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.225	0.00495	20.00		118.32	1	5.92
			(1)			*13.50*		*78.96*		5.85
33. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	5.4625	0.12018	30.00	4	105.10	13	3.5
33. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	1.875	0.04125	2.70		6.21		2.3
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3125	0.00688	75.40	1	323.54	2	4.29
			(1)							
33. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.008	0.00018	890.00		4 209.70	1	4.73
33. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.157	0.00345	2 429.20	8	8 919.66	31	3.67
33. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.00042	2 429.20	1	7 410.60	3	3.05
33. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.00125	6 070.40	8	12 566.09	16	2.07
33. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.011	3.00		6.68		2.23
33. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.125	0.00275	676.00	2	3 197.48	9	4.73
		Накладные расходы				111%	8	104%	61	
		Сметная прибыль				64%	4	64%	38	
		Всего с НР и СП					43		232	
34.	**Е11-01-015-3**	**Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.022**	**1 707.20**	**38**	**14 501.14**	**319**	**8.39**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НБ= 1.15								
34. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	34.6495	0.76229	7.930	6	62.400	48	7.87
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.3*	*0.0726*	*11.037*	*1*	*76.182*	*6*	*6.9*
34. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.35	0.0297	89.99	3	346.44	10	3.85
			(1)			*10.06*		*75.08*	*2*	7.46
34. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.9375	0.02063	20.00		118.32	2	5.92
			(1)			*13.50*		*78.96*	*2*	5.85
34. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.0125	0.02228	90.00	2	347.29	8	3.86
			(1)			*10.06*		*75.08*	*2*	7.46
34. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.0625	0.08938	0.50		1.36		2.72
34. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.0847	2.41		14.56	1	6.04

34. 8.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.06732	78.25	5	359.27	24	4.59
34. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.04488	465.84	21	5 023.44	225	10.78
		Накладные расходы				111%	8	104%	56	
		Сметная прибыль				64%	4	64%	35	
		Всего с НР и СП					50		410	
35.	**Е11-01-015-4**	**Устройство покрытий цементных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины**	**100 м2**		**0.022**	**253.32**	**6**	**2 673.96**	**59**	**9.83**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НБ= 1.15								
35. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.3225	0.0291	7.930		62.400	2	7.87
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.00523*	*13.500*		*78.960*		*5.85*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2375	0.00523	20.00		118.32	1	5.92
			(1)			*13.50*		*78.96*		5.85
35. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	1.0125	0.02228	0.50		1.36		2.72
35. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.01122	465.84	5	5 023.44	56	10.78
		Накладные расходы				111%		104%	2	
		Сметная прибыль				64%		64%	1	
		Всего с НР и СП					6		62	
36.	**Е06-01-015-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**		**0.01**	**536.51**	**5**	**2 376.30**	**24**	**4.8**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НБ= 1.15								
36. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	14.536	0.14536	8.850	1	69.680	10	7.87
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.002*	*13.500*		*100.750*		*7.46*
36. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2	0.002	111.99		472.25	1	4.22
			(1)			*13.50*		*100.75*		7.46
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.00275	75.40		323.54	1	4.29
			(1)							
36. 5.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.028	0.00028	13 026.22	4	42 143.30	12	3.24
		Накладные расходы				95%	1	89%	9	
		Сметная прибыль				55%	1	55%	6	
		Всего с НР и СП					7		38	
37.	**С204-0066**	**Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм**	**т**		**0.01**	**9 269.95**	**93**	**31 482.62**	**315**	**3.39**
38.	**С204-0049**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 12 мм**	**т**		**0.01**	**1 804.96**	**18**	**15 946.27**	**159**	**8.83**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**59 995**		**280 386**	**4.67**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**7 769**		**57 046**	**7.34**

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**4 801**	**37 479**	**7.81**
		374911	
ИТОГО с НР и СП		**4836**	
Зимнее удорожание 1,29%		**379747**	
ВСЕГО		**7595**	
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2 %		**387342**	
ВСЕГО в ценах 2 кв. 2008г.		**406942**	
С учетом производства работ в 4 кв. 2009г. коэффициент дифлятор 1,025*1,025=1,0506		**73249**	
НДС 18%			
ВСЕГО		**480191**	

Стройка: Капитальный ремонт фасадов и замену (ремонт) балконов ж/д №18 ул. Михайловская г. Владимир

Объект: жилой дом

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов и балконов жилого дома №18 по ул.Михайловская в г.Владимире (ремонт фасадов)

Основание: АС и ОЗС

Сметная стоимость: **576.468** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.640** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **112.941** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2008 г. с учетом производства работ в 4 кв. 2009г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КОЗЫРЕК ВХОДА									
1.	**Е46-03-002-1**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**100 шт.**		**0.02**	**1 860.39**	**37**	**5 485.85**	**110**	**2.97**
1. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	23.3	0.466	10.210	5	80.120	37	7.85
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*22*	*0.44*	*11.600*	*5*	*86.570*	*38*	*7.46*
1. 3.	х33-0210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.ч	22	0.44	34.55	15	140.04	62	4.05
			(1)			*11.60*	*5*	*86.57*	*38*	7.46
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.59	0.0118	75.40	1	323.54	4	4.29
			(1)							
1. 5.	с101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	шт.	2.52	0.0504	324.00	16	134.38	7	0.41
1. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.594	0.01188	2.41		14.56		6.04

		Накладные расходы				99%	10	93%	70	
		Сметная прибыль				60%	6	60%	45	
		Всего с НР и СП					53		225	
2.	**Е46-03-002-17**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-002-1 (диаметр отверстий 20 мм)**	**100 шт.**		**0.88**	**56.72**	**50**	**95.72**	**84**	**1.68**
2. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	0.37	0.3256	10.210	3	80.120	26	7.85
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.35*	*0.308*	*11.600*	*4*	*86.570*	*27*	*7.46*
2. 3.	х33-0210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.ч	0.35	0.308	34.55	11	140.04	43	4.05
			(1)			*11.60*	*4*	*86.57*	*27*	7.46
2. 4.	с101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	шт.	0.126	0.11088	324.00	36	134.38	15	0.41
2. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.009	0.00792	2.41		14.56		6.04
		Накладные расходы				99%	7	93%	49	
		Сметная прибыль				60%	4	60%	32	
		Всего с НР и СП					61		165	
3.	**Е09-03-014-1**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м**	**т**		**0.054**	**9 482.64**	**512**	**47 657.41**	**2 574**	**5.03**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	72.772	3.92969	8.740	34	68.830	270	7.88
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.775*	*0.25785*	*13.550*	*3*	*101.125*	*26*	*7.46*
3. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.125	0.00675	120.52	1	510.64	3	4.24
			(1)			*15.42*		*115.08*	*1*	7.46
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.0081	111.99	1	472.25	4	4.22
			(1)			*13.50*		*100.75*	*1*	7.46
3. 5.	х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	4.5	0.243	120.04	29	593.51	144	4.94
			(1)			*13.50*	*3*	*100.75*	*24*	7.46
3. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.825	0.09855	1.20		2.92		2.43
3. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.125	0.00675	12.31		59.74		4.85
3. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2375	0.01283	75.40	1	323.54	4	4.29
			(1)							
3. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001	75 827.80		358 665.49	2	4.73
3. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.2	0.0648	6.64		16.44	1	2.48
3. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0	6 066.49		22 186.26		3.66
3. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0001	5 322.46	1	25 175.24	3	4.73
3. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00044	0.00002	13 520.00		33 362.31	1	2.47
3. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.021	0.00113	11 461.18	13	39 485.19	45	3.45
3. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0	5 160.53		28 176.27		5.46

3. 16.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.00006	1 522.51		6 175.42		4.06
3. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00002	26 200.00		36 909.94	1	1.41
3. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.00003	2 200.00		47 807.77	2	21.73
3. 19.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0002	0.00001	7 619.87		38 742.06		5.08
3. 20.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.00101	49.63		234.75		4.73
3. 21.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.01944	8.38		9.66		1.15
3. 22.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0.054	7 963.71	430	38 742.06	2 092	4.86
		Накладные расходы				81%	30	76%	225	
		Сметная прибыль				72%	27	72%	213	
		Всего с НР и СП					569		3 012	
4.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.05**	**398.93**	**20**	**1 001.17**	**50**	**2.5**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	0.30533	10.640	3	83.500	25	7.85
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00063*	*10.060*		*75.080*		*7.46*
4. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.00063	89.99		346.44		3.85
			(1)			*10.06*		*75.08*		7.46
4. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.00063	1.70		4.53		2.66
4. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.07	6.82		16.85	1	2.47
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.00063	75.40		323.54		4.29
			(1)							
4. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0006	26 200.00	16	36 909.94	22	1.41
4. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0001	3 960.00		8 167.20	1	2.06
		Накладные расходы				81%	2	76%	19	
		Сметная прибыль				60%	2	60%	15	
		Всего с НР и СП					24		84	
5.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**100 м2**		**0.05**	**810.48**	**41**	**1 242.22**	**62**	**1.51**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	0.22023	9.070	2	71.370	16	7.87
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00063*	*10.060*		*75.080*		*7.46*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.00063	89.99		346.44		3.85
			(1)			*10.06*		*75.08*		7.46
5. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.00063	1.70		4.53		2.66

5. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.04063	6.82		16.85	1	2.47
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00063	75.40		323.54		4.29
5. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00007	2 200.23		26 771.19	2	12.17
5. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00095	39 990.60	38	45 698.52	43	1.14
		Накладные расходы				81%	2	76%	12	
		Сметная прибыль				60%	1	60%	10	
		Всего с НР и СП					44		84	
6.	**Е09-04-002-1**	**Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м**	**100 м2**		**0.232**	**20 327.96**	**4 716**	**42 982.71**	**9 972**	**2.11**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	40.825	9.4714	8.740	83	68.830	652	7.88
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.2625*	*0.7569*	*14.343*	*11*	*107.046*	*81*	*7.46*
6. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.05	0.0116	120.52 *15.42*	1	510.64 *115.08*	6 *1*	4.24 7.46
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2625	0.0609	111.99 *13.50*	7 *1*	472.25 *100.75*	29 *6*	4.22 7.46
6. 5.	х02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч (1)	2.95	0.6844	175.56 *14.40*	120 *10*	829.66 *107.47*	568 *74*	4.73 7.46
6. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.2375	0.2871	0.90		1.70		1.89
6. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.1	0.4872	1.20	1	2.92	1	2.43
6. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.225	0.0522	12.31	1	59.74	3	4.85
6. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.025	0.0058	6.70		34.78		5.19
6. 10.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.0125	0.6989	19.20	13	3.74	3	0.19
6. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.0928	75.40	7	323.54	30	4.29
6. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.00015	0.00003	75 827.80	3	358 665.49	12	4.73
6. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.4	0.3248	6.64	2	16.44	5	2.48
6. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00004	0.00001	6 066.49		22 186.26		3.66
6. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00297	0.00069	5 322.46	4	25 175.24	17	4.73
6. 16.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00061	0.00014	13 520.00	2	33 362.31	5	2.47
6. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0022	0.00051	11 461.18	6	39 485.19	20	3.45
6. 18.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.0013	0.0003	1 522.51		6 175.42	2	4.06
6. 19.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00047	0.00011	26 200.00	3	36 909.94	4	1.41
6. 20.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.00009	0.00002	2 200.00		47 807.77	1	21.73

6. 21.	c201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.011	0.00255	7 619.87	19	38 742.06	99	5.08
6. 22.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.016	0.00371	49.63		234.75	1	4.73
6. 23.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.42	0.09744	8.38	1	9.66	1	1.15
6. 24.	c101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.002	0.00046	34 592.73	16	115 411.77	54	3.34
6. 25.	c101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.001	0.00023	9 412.19	2	14 095.11	3	1.5
6. 26.	c101-1137	Оцинкованный прокат холоднокатаный с одинаковой толщиной покрытия цинком на каждой стороне, в листах мерных размеров толщиной 2.5 мм, категория по способности к вытяжке весьма глубокая, класс 1	т	1.12	0.25984	17 028.44	4 425	32 539.50	8 455	1.91
		Накладные расходы				81%	76	76%	557	
		Сметная прибыль				72%	68	72%	528	
		Всего с НР и СП					4 860		11 057	
7.	**E12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.01**	**9 686.48**	**97**	**28 416.95**	**284**	**2.93**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	129.663	1.29663	8.530	11	67.140	87	7.87
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25*	*0.0025*	*13.500*		*100.750*		*7.46*
7. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.25	0.0025	86.40 *13.50*		440.17 *100.75*	1	5.09 7.46
7. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0875	0.00088	75.40		323.54		4.29
7. 5.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.00004	6 180.64		28 176.27	1	4.56
7. 6.	c101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.00012	7 071.80	1	44 176.28	5	6.25
7. 7.	c101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.0057	14 811.72	84	33 210.95	189	2.24
		Накладные расходы				108%	12	102%	89	
		Сметная прибыль				55%	6	55%	48	
		Всего с НР и СП					115		421	
8.	**E07-05-039-7**	**Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыковстеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей**	**100 м**		**0.025**	**2 915.45**	**73**	**12 350.08**	**309**	**4.23**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	23.1495	0.57874	9.070	5	71.370	41	7.87
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.4125*	*0.21031*	*10.060*	*2*	*75.080*	*16*	*7.46*
8. 3.	x03-1910	Люльки	маш.ч	11.425	0.28563	53.87	15	132.81	38	2.47

8. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	8.4125	0.21031	90.00 *10.06*	19 *2*	347.29 *75.08*	73 *16*	3.86 7.46
8. 5.	х33-1551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.ч	8.4125	0.21031	2.41	1	6.96	1	2.89
8. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.00625	75.40		323.54	2	4.29
8. 7.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.0762	0.00191	16 978.62	32	80 308.87	153	4.73
		Накладные расходы				140%	10	132%	75	
		Сметная прибыль				85%	6	85%	48	
		Всего с НР и СП					89		433	
	ОКНА									
9.	**Е46-04-012-2**	**Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок**	**100 м2**		**0.126**	**1 550.70**	**195**	**11 901.61**	**1 500**	**7.69**
9. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	172.76	21.7678	8.080	176	63.590	1 384	7.87
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.74*	*0.97524*	*13.500*	*13*	*78.960*	*77*	*5.85*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	7.74	0.97524	20.00 *13.50*	20 *13*	118.32 *78.96*	115 *77*	5.92 5.85
		Накладные расходы				99%	187	93%	1 359	
		Сметная прибыль				60%	113	60%	877	
		Всего с НР и СП					496		3 735	
10.	**Е10-01-027-2**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2**	**100 м2**		**0.126**	**3 417.43**	**431**	**20 324.38**	**2 561**	**5.94**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	154.698	19.4919	9.070	177	71.370	1 391	7.87
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.5375*	*0.82373*	*13.500*	*11*	*100.750*	*83*	*7.46*
10. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	4.725	0.59535	86.40 *13.50*	51 *8*	440.17 *100.75*	262 *60*	5.09 7.46
10. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.8125	0.22838	111.99 *13.50*	26 *3*	472.25 *100.75*	108 *23*	4.22 7.46
10. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.0875	0.26303	30.00	8	105.10	28	3.5
10. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	8.25	1.0395	1.40	1	4.65	5	3.32
10. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.7125	0.34178	75.40	26	323.54	111	4.29
10. 8.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0019	0.00024	6 180.64	1	28 176.27	7	4.56
10. 9.	с101-0219	Гипс	т	0.0206	0.0026	2 326.12	6	3 370.93	9	1.45
10. 10.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0217	0.00273	1 652.17	5	7 814.76	21	4.73
10. 11.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	120	15.12	2.79	42	24.83	375	8.9
10. 12.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	82	10.332	6.97	72	14.54	150	2.09
10. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00193	0.00024	5 160.53	1	28 176.27	7	5.46
10. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.096	0.0121	425.08	5	4 482.88	54	10.55
10. 15.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0074	0.00093	9 700.00	9	35 580.43	33	3.67

		Накладные расходы				106%	199	100%	1 474	
		Сметная прибыль				54%	102	54%	796	
		Всего с НР и СП					732		4 831	
11.	**С203-0016**	**Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками трехстворные с форточными створками, ОДС 15-18, площадью 2,58 м2, ОДС 15-21, площадью 3,02 м3**	**м2**		**12.6**	**296.37**	**3 734**	**2 414.41**	**30 422**	**8.15**
12.	**С101-0935**	**Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных с форточкой (независимо от высоты)**	**комплект**		**4**	**93.54**	**374**	**442.44**	**1 770**	**4.73**
13.	**Е15-04-025-7**	**Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных**	**100 м2**		**0.28**	**646.27**	**181**	**3 762.80**	**1 054**	**5.82**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	46.0805	12.9025	9.070	117	71.370	921	7.87
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0035*	*13.500*		*78.960*		*5.85*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0035	20.00		118.32		5.92
			(1)			*13.50*		*78.96*		5.85
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.007	75.40	1	323.54	2	4.29
			(1)							
13. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00011	100.61		198.50		1.97
13. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00016	0.00004	8.50		91.38		10.75
13. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.0014	2 863.90	4	8 092.37	11	2.83
13. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.028	3.00		6.68		2.23
13. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00013	0.00004	14 348.80	1	35 183.34	1	2.45
13. 10.	с101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: бежевая, голубая, светло-серая	т	0.0108	0.00302	19 412.66	59	38 765.34	117	2
		Накладные расходы				95%	111	89%	820	
		Сметная прибыль				47%	55	47%	433	
		Всего с НР и СП					347		2 307	
14.	**Е15-05-001-4**	**Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом**	**100 м2**		**0.13**	**5 175.26**	**673**	**29 219.29**	**3 799**	**5.64**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.742	7.63646	8.530	65	67.140	513	7.87
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4125*	*0.05363*	*13.500*	*1*	*100.750*	*5*	*7.46*
14. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4125	0.05363	86.40	5	440.17	24	5.09
			(1)			*13.50*	*1*	*100.75*	*5*	7.46
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.575	0.07475	75.40	6	323.54	24	4.29
			(1)							
14. 5.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.063	0.00819	9 000.93	74	18 682.62	153	2.08
14. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	0.13	3.52		7.87	1	2.24
14. 7.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0022	0.00029	14 323.20	4	35 152.23	10	2.45
14. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.026	3.00		6.68		2.23

14. 9.	с101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	157	20.41	25.43	519	150.60	3 074	5.92
		Накладные расходы				95%	63	89%	461	
		Сметная прибыль				47%	31	47%	243	
		Всего с НР и СП					767		4 503	
	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ									
15.	**Е58-10-1**	**Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей**	**100 м**		**0.54**	**6 584.16**	**3 555**	**32 121.01**	**17 345**	**4.88**
15. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.8	19.872	8.530	170	67.140	1 334	7.87
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.13	0.0702	75.40	5	323.54	23	4.29
15. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0005	0.00027	6 066.49	2	22 186.26	6	3.66
15. 4.	с201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	114.5	61.83	54.65	3 379	258.49	15 982	4.73
		Накладные расходы				83%	141	78%	1 041	
		Сметная прибыль				65%	111	65%	867	
		Всего с НР и СП					3 807		19 253	
16.	**Е58-10-3**	**Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей**	**100 шт.**		**0.06**	**3 871.53**	**232**	**20 019.00**	**1 201**	**5.18**
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.9	3.834	8.530	33	67.140	257	7.87
16. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0048	75.40		323.54	2	4.29
16. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.00002	6 066.49		22 186.26	1	3.66
16. 4.	с201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140	шт.	100	6	33.18	199	156.94	942	4.73
		Накладные расходы				83%	27	78%	200	
		Сметная прибыль				65%	21	65%	167	
		Всего с НР и СП					281		1 569	
17.	**Е58-10-5**	**Смена частей водосточных труб отливов (отметов)**	**100 шт.**		**0.06**	**3 876.40**	**233**	**19 752.89**	**1 185**	**5.09**
17. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1	3.186	8.530	27	67.140	214	7.87
17. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0048	75.40		323.54	2	4.29
17. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.00002	6 066.49		22 186.26	1	3.66
17. 4.	с201-1103	Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140	шт.	100	6	34.15	205	161.53	969	4.73
		Накладные расходы				83%	22	78%	167	
		Сметная прибыль				65%	18	65%	139	
		Всего с НР и СП					273		1 491	
18.	**Е58-10-6**	**Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей**	**100 шт.**		**0.06**	**7 000.40**	**420**	**34 528.89**	**2 072**	**4.93**
18. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1	3.186	8.530	27	67.140	214	7.87
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0048	75.40		323.54	2	4.29

18. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.00002	6 066.49		22 186.26	1	3.66
18. 4.	с201-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140	шт.	100	6	65.39	392	309.29	1 856	4.73
		Накладные расходы				83%	22	78%	167	
		Сметная прибыль				65%	18	65%	139	
		Всего с НР и СП					460		2 378	
	КРЫЛЬЦО ВХОДА									
19.	**Е46-04-010-1**	**Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных**	**100 м2**		**0.025**	**937.33**	**23**	**3 391.28**	**85**	**3.7**
19. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	23.78	0.5945	9.180	5	72.220	43	7.87
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.71*	*0.11775*	*10.060*	*1*	*75.080*	*9*	*7.46*
19. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	4.71	0.11775	90.00 *10.06*	11 *1*	347.29 *75.08*	41 *9*	3.86 7.46
19. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.42	0.2355	31.33	7	4.05	1	0.13
		Накладные расходы				99%	6	93%	48	
		Сметная прибыль				60%	4	60%	31	
		Всего с НР и СП					33		165	
20.	**Е11-01-015-1**	**Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм**	**100 м2**		**0.025**	**2 848.34**	**71**	**18 642.80**	**466**	**6.56**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
20. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	46.4945	1.16236	7.930	9	62.400	73	7.87
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.55*	*0.08875*	*11.065*	*1*	*76.214*	*7*	*6.89*
20. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.5	0.0375	89.99 *10.06*	3	346.44 *75.08*	13 *3*	3.85 7.46
20. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.0375	0.02594	20.00 *13.50*	1	118.32 *78.96*	3 *2*	5.92 5.85
20. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.0125	0.02531	90.00 *10.06*	2	347.29 *75.08*	9 *2*	3.86 7.46
20. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.95	0.12375	0.50		1.36		2.72
20. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.0875	2.41		14.56	1	6.04
20. 8.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	0.0765	647.85	50	4 441.32	340	6.86
20. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.0765	78.25	6	359.27	27	4.59
		Накладные расходы				111%	11	104%	83	
		Сметная прибыль				64%	6	64%	51	
		Всего с НР и СП					89		600	
21.	**Е11-01-015-2**	**Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины**	**100 м2**		**0.05**	**346.51**	**17**	**2 379.95**	**119**	**7**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
21. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.3685	0.06843	7.930	1	62.400	4	7.87
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.01188*	*13.500*		*78.960*	*1*	*5.85*

21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2375	0.01188	20.00		118.32	1	5.92
			(1)			*13.50*		*78.96*	*1*	5.85
21. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	1.0125	0.05063	0.50		1.36		2.72
21. 5.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	0.51	0.0255	647.85	17	4 441.32	113	6.86
		Накладные расходы				111%	1	104%	5	
		Сметная прибыль				64%	1	64%	3	
		Всего с НР и СП					19		127	
	РЕМОНТ ФАСАДОВ									
22.	**Е53-15-1**	**Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2**	**100 м2**		**0.016**	**10 378.77**	**166**	**71 850.13**	**1 150**	**6.93**
22. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	397.65	6.3624	8.300	53	65.390	416	7.88
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1*	*0.016*	*13.500*		*100.750*	*2*	*7.46*
22. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1	0.016	111.99	2	472.25	8	4.22
			(1)			*13.50*		*100.75*	*2*	7.46
22. 4.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	2.4	0.0384	506.69	19	3 837.22	147	7.57
22. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.59	0.00944	2.41		14.56		6.04
22. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	24.8	0.3968					
22. 7.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.2	0.0832	1 105.54	92	6 953.39	579	6.29
		Накладные расходы				86%	46	81%	339	
		Сметная прибыль				70%	37	70%	293	
		Всего с НР и СП					249		1 781	
23.	**Е61-20-1**	**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов**	**100 м2**		**0.7**	**5 604.25**	**3 923**	**39 411.14**	**27 588**	**7.03**
23. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	323.4	226.38	9.290	2 103	73.060	16 539	7.86
23. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.36	0.952	1.70	2	4.53	4	2.66
23. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.245	2.41	1	14.56	4	6.04
23. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	9.68	6.776					
23. 5.	с402-0041	Раствор готовый отделочный ,цементно-известковый	м3	4.4	3.08	590.16	1 818	3 584.61	11 041	6.07
		Накладные расходы				79%	1 661	74%	12 239	
		Сметная прибыль				50%	1 052	50%	8 270	
		Всего с НР и СП					6 636		48 096	
24.	**Е61-10-1**	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.38**	**3 064.48**	**1 165**	**21 787.10**	**8 279**	**7.11**
24. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	201.84	76.6992	8.740	670	68.830	5 279	7.88
24. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.71	0.2698	1.70		4.53	1	2.66
24. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.133	2.41		14.56	2	6.04

24. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	4.84	1.8392					
24. 5.	с402-0041	Раствор готовый отделочный ,цементно-известковый	м3	2.2	0.836	590.16	493	3 584.61	2 997	6.07
		Накладные расходы				79%	529	74%	3 906	
		Сметная прибыль				50%	335	50%	2 640	
		Всего с НР и СП					2 029		14 825	
25.	**Е61-26-2**	**Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов**	**100 м2**		**3.34**	**320.53**	**1 071**	**2 563.00**	**8 560**	**7.99**
25. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	35.73	119.338	8.620	1 029	67.990	8 114	7.89
25. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.1	0.334	1.70	1	4.53	2	2.66
25. 3.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.03	0.1002	411.49	41	4 437.14	445	10.78
25. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0334	2.41		14.56		6.04
		Накладные расходы				79%	813	74%	6 004	
		Сметная прибыль				50%	515	50%	4 057	
		Всего с НР и СП					2 398		18 621	
26.	**Е62-25-1**	**Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов**	**100 м2**		**8.9**	**338.61**	**3 014**	**730.33**	**6 500**	**2.16**
26. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	4.29	38.181	8.620	329	67.990	2 596	7.89
26. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.1	0.89	1.70	2	4.53	4	2.66
26. 3.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	1.71	15.219	3.70	56	13.65	208	3.69
26. 4.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	3.42	30.438	3.12	95	8.12	247	2.6
26. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.089	75.40	7	323.54	29	4.29
26. 6.	с113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.0161	0.14329	17 621.81	2 525	23 841.67	3 416	1.35
		Накладные расходы				80%	263	75%	1 947	
		Сметная прибыль				50%	165	50%	1 298	
		Всего с НР и СП					3 442		9 745	
27.	**Е62-25-7**	**Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов**	**100 м2**		**8.9**	**1 273.57**	**11 335**	**3 699.19**	**32 923**	**2.9**
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	23.6	210.04	8.530	1 792	67.140	14 102	7.87
27. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.1	0.89	1.70	2	4.53	4	2.66
27. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.178	75.40	13	323.54	58	4.29
27. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0047	0.04183	100.61	4	198.50	8	1.97
27. 5.	с113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.05	0.445	21 402.20	9 524	42 136.56	18 751	1.97
		Накладные расходы				80%	1 434	75%	10 577	
		Сметная прибыль				50%	896	50%	7 051	
		Всего с НР и СП					13 665		50 551	
28.	**Е15-04-012-3**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**8.9**	**711.72**	**6 334**	**2 047.00**	**18 218**	**2.88**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	11.0285	98.1537	9.070	890	71.370	7 005	7.87

28. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.25	2.225	1.70	4	4.53	10	2.66
28. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.55625	75.40	42	323.54	180	4.29
28. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0003	0.00267	100.61		198.50	1	1.97
28. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.089	3.00		6.68	1	2.23
28. 6.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.534	427.02	228	3 670.02	1 960	8.59
28. 7.	с101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	0.038	0.3382	15 286.00	5 170	26 795.05	9 062	1.75
		Накладные расходы				95%	846	89%	6 234	
		Сметная прибыль				47%	418	47%	3 292	
		Всего с НР и СП					7 598		27 745	
29.	**Е58-20-1**	**Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м**	**100 м**		**1.42**	**3 151.41**	**4 475**	**9 323.25**	**13 239**	**2.96**
29. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.41	58.8022	8.530	502	67.140	3 948	7.87
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08*	*0.1136*	*13.500*	*2*	*78.960*	*9*	*5.85*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.08	0.1136	20.00 *13.50*	2 *2*	118.32 *78.96*	13 *9*	5.92 5.85
29. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04	0.0568	75.40	4	323.54	18	4.29
29. 5.	с101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.006	0.00852	7 927.38	68	49 509.73	422	6.25
29. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00568	5 160.53	29	28 176.27	160	5.46
29. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.184	0.26128	14 811.72	3 870	33 210.95	8 677	2.24
29. 8.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.31808					
		Накладные расходы				83%	418	78%	3 086	
		Сметная прибыль				65%	328	65%	2 572	
		Всего с НР и СП					5 221		18 898	
30.	**Е62-32-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза**	**100 м2**		**0.01**	**1 329.20**	**13**	**6 270.46**	**63**	**4.85**
30. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	0.806	8.080	7	63.590	51	7.87
30. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0001	75.40		323.54		4.29
30. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00009	15 500.35	1	38 035.09	3	2.45
30. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.001	3.00		6.68		2.23
30. 5.	с101-0411	Краски для наружных работ: светло-бежевая	т	0.0161	0.00016	33 378.63	5	49 620.53	8	1.49
		Накладные расходы				80%	6	75%	38	
		Сметная прибыль				50%	4	50%	26	
		Всего с НР и СП					22		127	
31.	**Е62-9-9**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**1.36**	**2 115.89**	**2 878**	**11 176.65**	**15 200**	**5.28**
31. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	139.2	189.312	8.620	1 632	67.990	12 871	7.89

31. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.0816	75.40	6	323.54	26	4.29
31. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.01183	15 500.35	183	38 035.09	450	2.45
31. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00326	100.61		198.50	1	1.97
31. 5.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.05998	4 210.63	253	8 991.53	539	2.14
31. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.2448	3.00	1	6.68	2	2.23
31. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	1.496	8.50	13	91.38	137	10.75
31. 8.	с101-0411	Краски для наружных работ: светло-бежевая	т	0.0174	0.02366	33 378.63	790	49 620.53	1 174	1.49
		Накладные расходы				80%	1 306	75%	9 653	
		Сметная прибыль				50%	816	50%	6 436	
		Всего с НР и СП					5 000		31 289	
	ОТМОСТКА									
32.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.2**	**1 679.23**	**336**	**14 598.85**	**2 920**	**8.69**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
32. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	30.176	6.0352	8.450	51	66.580	402	7.88
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.9625*	*0.7925*	*11.041*	*9*	*82.402*	*65*	*7.46*
32. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.4375	0.2875	89.99 *10.06*	26 *3*	346.44 *75.08*	100 *22*	3.85 7.46
32. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	1.85	0.37	75.00 *11.60*	28 *4*	331.52 *86.57*	123 *32*	4.42 7.46
32. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	0.675	0.135	110.00 *11.60*	15 *2*	461.04 *86.57*	62 *12*	4.19 7.46
32. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.4	2.41	1	14.56	6	6.04
32. 7.	с408-0027	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	м3	17.4	3.48	61.90	215	640.12	2 228	10.34
		Накладные расходы				142%	85	133%	621	
		Сметная прибыль				81%	49	81%	378	
		Всего с НР и СП					470		3 919	
33.	**Е27-07-002-2**	**При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1**	**100 м2**		**-0.4**	**109.35**	**-44**	**1 044.83**	**- 418**	**9.5**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
33. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.621	-0.2484	8.450	-2	66.580	-17	7.88
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.125*	*-0.05*	*10.060*		*75.080*	*-4*	*7.46*
33. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.125	-0.05	89.99 *10.06*	-4	346.44 *75.08*	-17 *-4*	3.85 7.46
33. 4.	с408-0027	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	м3	1.5	-0.6	61.90	-37	640.12	- 384	10.34
		Накладные расходы				142%	-3	133%	-28	
		Сметная прибыль				81%	-2	81%	-17	
		Всего с НР и СП					-48		- 463	

34.	**Е27-07-001-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см**	**100 м2**		**0.96**	**2 915.06**	**2 798**	**16 567.36**	**15 905**	**5.68**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
34. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	17.388	16.6925	9.290	155	73.060	1 220	7.86
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0625*	*0.06*	*11.436*	*1*	*85.348*	*5*	*7.46*
34. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.024	111.99 *13.50*	3	472.25 *100.75*	11 *2*	4.22 7.46
34. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.036	89.99 *10.06*	3	346.44 *75.08*	12 *3*	3.85 7.46
34. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.0625	1.02	60.00	61	227.14	232	3.79
34. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.024	75.40	2	323.54	8	4.29
34. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0576	1 935.84	112	8 646.61	498	4.47
34. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.48	76.02	36	359.27	172	4.73
34. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	6.8544	354.00	2 426	2 006.21	13 751	5.67
		Накладные расходы				142%	222	133%	1 629	
		Сметная прибыль				81%	126	81%	992	
		Всего с НР и СП					3 146		18 527	
	ПРОЧЕЕ									
35.	**Е08-07-001-2**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**		**9.47**	**863.07**	**8 173**	**6 261.24**	**59 294**	**7.25**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
35. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	50.025	473.737	8.620	4 084	67.990	32 209	7.89
35. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0875	0.82863	75.40	62	323.54	268	4.29
35. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	3.4	32.198	60.75	1 956	238.74	7 687	3.93
35. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.33145	5 979.96	1 982	56 658.55	18 779	9.47
35. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.08523	1 045.25	89	4 107.77	350	3.93
		Накладные расходы				110%	4 492	103%	33 175	
		Сметная прибыль				68%	2 777	68%	21 902	
		Всего с НР и СП					15 443		114 371	
36.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**6**	**33.00**	**198**	**149.95**	**900**	**4.55**
36. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	3.468	7.300	25	57.380	199	7.86
36. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.74	99.23	173	402.72	701	4.06
		Накладные расходы				95%	24	89%	177	
		Сметная прибыль				50%	13	50%	100	

		Всего с НР и СП					234		1 177	
37.	**Е311-01-148-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3**	**т**		**24**	**3.02**	**72**	**16.40**	**394**	**5.47**
37. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.024*	*0.576*	*13.500*	*8*	*100.750*	*58*	*7.46*
37. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.576	125.70	72	683.42	394	5.44
			(1)			*13.50*	*8*	*100.75*	*58*	7.46
		Накладные расходы				95%	8	89%	52	
		Сметная прибыль				50%	4	50%	29	
		Всего с НР и СП					84		475	
38.	**Х403-1-20**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)**	**т**		**30**	**18.47**	**554**	**58.88**	**1 766**	**3.19**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**62 146**	**289 505**	**4.66**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**13 089**	**96 572**	**7.38**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**4 801**	**37 479**	**7.87**
ИТОГО с НР и СП		**450080**	
Зимнее удорожание 1,29%		**5806**	
ВСЕГО		**455886**	
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2 %		**9117**	
ВСЕГО в ценах 2 кв. 2008г.		**465003**	
С учетом производства работ в 4 кв. 2009г. коэффициент дифлятор 1,025*1,025=1,0506		**488532**	
НДС 18%		**87936**	
ВСЕГО		**576468**	

Приложение №2 к Информационной карте

Стройка: перепланировка нежилых помещений в жилье по ул.Комиссарова, 14 в г.Владимире

Объект: перепланировка нежилых помещений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по перепланировке нежилых помещений в жилые по ул.Комиссарова, 14 в г.Владимире

Сметная стоимость: **378.522 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.847 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **80.569 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
	Раздел 1. Общестроительные работы									
1.	**Е55-5-1**	**Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи**	**100 м2**		**0.07**	**2 642.22**	**184.96**	**17 536.79**	**1 227.58**	**6.637**
1. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	162.38	11.3666	8.530	96.96	88.5000	1 005.94	10.375
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.728*	*0.54096*	*10.060*	*5.44*	*98.9600*	*53.53*	*9.837*
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	7.728	0.54096	100.01 *10.06*	54.10 *5.44*	401.60 *98.96*	217.25 *53.53*	4.016 9.837
1. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	15.456	1.08192	31.33	33.90	4.05	4.38	0.129
1. 5.	С999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19.4	1.358					
		Накладные расходы				83.66%	85.67	83.66%	886.35	
		Сметная прибыль				65%	66.56	65%	688.66	
		Всего с НР и СП					337.19		2 802.59	
2.	**Е46-04-006-4**	**Разборка деревянных перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит**	**100 м2**		**0.11**	**765.47**	**84.20**	**7 700.33**	**847.04**	**10.06**
2. 1.	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	86.2615	9.488765	7.850	74.49	81.5100	773.43	10.383
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.416*	*0.48576*			*104.0800*	*50.56*	
2. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4.416	0.48576	20.00	9.72	151.53 *104.08*	73.61 *50.56*	7.577
		Накладные расходы				93.06%	69.32	93.06%	766.81	
		Сметная прибыль				59.5%	44.32	59.5%	490.27	
		Всего с НР и СП					197.84		2 104.12	

3.	**Е10-04-010-4**	**Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией**	**100 м2**		**0.125**	**28 669.36**	**3 583.67**	**103 896.32**	**12 987.04**	**3.624**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
3. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	449.7558	56.219475	9.070	509.91	94.0800	5 289.13	10.373
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.495*	*0.186875*	*13.500*	*2.52*	*132.8000*	*24.82*	*9.837*
3. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.495	0.186875	111.99	20.93	501.47	93.71	4.478
			(1)			*13.50*	*2.52*	*132.80*	*24.82*	9.837
3. 4.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	9.63125	1.2039063	19.20	23.12	3.74	4.50	0.195
3. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.228125	0.2785156	75.40	21.00	448.56	124.93	5.949
			(1)			*21.29*	*5.93*			
3. 6.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.0012	0.00015	22 558.00	3.38	48 380.89	7.26	2.145
3. 7.	С101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.0075	0.0009375	729.98	0.68	3 485.02	3.27	4.774
3. 8.	С101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутэпрол-2М"	т	0.037	0.004625	17 183.00	79.47	56 678.37	262.14	3.299
3. 9.	С101-0608	Мастика клеящая "Гумилакс"	т	0.05	0.00625	13 500.00	84.38	21 582.91	134.89	1.599
3. 10.	С101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.27	0.15875	73.65	11.69	102.69	16.30	1.394
3. 11.	С101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	10	1.25	51.98	64.98	53.66	67.08	1.032
3. 12.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.14	0.0175	253.80	4.44	1 417.79	24.81	5.586
3. 13.	С101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.0089	0.0011125	35 011.00	38.95	58 382.67	64.95	1.668
3. 14.	С101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.037	0.004625	16 147.00	74.68	67 199.66	310.80	4.162
3. 15.	С101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.101	0.012625	16 147.00	203.86	67 850.60	856.61	4.202
3. 16.	С101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4	0.5	8.09	4.05	20.43	10.22	2.525
3. 17.	С104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3	5.15	0.64375	530.00	341.19	1 941.59	1 249.90	3.663
3. 18.	С113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	1	0.125	45.00	5.63	8.67	1.08	0.193
3. 19.	С113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	1.25	16.60	20.75	27.99	34.99	1.686
3. 20.	С101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	420	52.5	39.44	2 070.60	84.39	4 430.48	2.14
		Накладные расходы				99.83%	511.56	99.83%	5 304.92	
		Сметная прибыль				53.55%	274.41	53.55%	2 845.62	
		Всего с НР и СП					4 369.64		21 137.58	
4.	**Е10-04-010-4**	**Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией**	**100 м2**		**0.096**	**28 669.36**	**2 752.26**	**103 896.32**	**9 974.05**	**3.624**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
4. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	449.7558	43.176557	9.070	391.61	94.0800	4 062.05	10.373
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.495*	*0.14352*	*13.500*	*1.94*	*132.8000*	*19.06*	*9.837*

4. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.495	0.14352	111.99 *13.50*	16.07 *1.94*	501.47 *132.80*	71.97 *19.06*	4.478 9.837
4. 4.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	9.63125	0.9246	19.20	17.75	3.74	3.46	0.195
4. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.228125	0.2139	75.40 *21.29*	16.13 *4.55*	448.56	95.95	5.949
4. 6.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.0012	0.0001152	22 558.00	2.60	48 380.89	5.57	2.145
4. 7.	С101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.0075	0.00072	729.98	0.53	3 485.02	2.51	4.774
4. 8.	С101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутэпрол-2М"	т	0.037	0.003552	17 183.00	61.03	56 678.37	201.32	3.299
4. 9.	С101-0608	Мастика клеящая "Гумилакс"	т	0.05	0.0048	13 500.00	64.80	21 582.91	103.60	1.599
4. 10.	С101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.27	0.12192	73.65	8.98	102.69	12.52	1.394
4. 11.	С101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	10	0.96	51.98	49.90	53.66	51.51	1.032
4. 12.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.14	0.01344	253.80	3.41	1 417.79	19.06	5.586
4. 13.	С101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.0089	0.0008544	35 011.00	29.91	58 382.67	49.88	1.668
4. 14.	С101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.037	0.003552	16 147.00	57.35	67 199.66	238.69	4.162
4. 15.	С101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.101	0.009696	16 147.00	156.56	67 850.60	657.88	4.202
4. 16.	С101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4	0.384	8.09	3.11	20.43	7.85	2.525
4. 17.	С104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3	5.15	0.4944	530.00	262.03	1 941.59	959.92	3.663
4. 18.	С113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	1	0.096	45.00	4.32	8.67	0.83	0.193
4. 19.	С113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	0.96	16.60	15.94	27.99	26.87	1.686
4. 20.	С101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	420	40.32	39.44	1 590.22	84.39	3 402.60	2.14
		Накладные расходы				99.83%	392.88	99.83%	4 074.17	
		Сметная прибыль				53.55%	210.75	53.55%	2 185.43	
		Всего с НР и СП					3 355.89		16 233.66	
5.	**Е10-04-012-1**	**Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 жилых зданий**	**100 шт.**		**0.03**	**1 652.52**	**49.58**	**11 955.83**	**358.67**	**7.234**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
5. 1.	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	91.2525	2.737575	9.290	25.43	96.3100	263.66	10.367
5. 2.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	1.29375	0.0388125	19.20	0.75	3.74	0.15	0.195
5. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.0008625	75.40 *21.29*	0.07 *0.02*	448.56	0.39	5.949
5. 4.	С101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.001	0.00003	35 011.00	1.05	58 382.67	1.75	1.668
5. 5.	С101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.046	0.00138	16 147.00	22.28	67 199.66	92.74	4.162
		Накладные расходы				99.83%	25.39	99.83%	263.21	
		Сметная прибыль				53.55%	13.62	53.55%	141.19	
		Всего с НР и СП					88.58		763.07	

6.	**Е56-9-2**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке**	**100 шт.**		**0.02**	**4 883.80**	**97.68**	**44 820.95**	**896.42**	**9.177**
6. 1.	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	517.04	10.3408	8.010	82.83	83.0700	859.01	10.371
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.5655*	*0.09131*	*10.060*	*0.92*	*98.9600*	*9.04*	*9.837*
6. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.09131	100.01 *10.06*	9.13 *0.92*	401.60 *98.96*	36.67 *9.04*	4.016 9.837
6. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.18239	31.33	5.71	4.05	0.74	0.129
6. 5.	С999-9900	Строительный мусор	т	10.6	0.212					
		Накладные расходы				77.08%	64.55	77.08%	669.09	
		Сметная прибыль				62%	51.93	62%	538.19	
		Всего с НР и СП					214.16		2 103.70	
7.	**Е56-10-1**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**		**0.024**	**330.86**	**7.94**	**3 431.63**	**82.36**	**10.373**
7. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	1.001328	7.930	7.94	82.2500	82.36	10.372
7. 2.	С999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.02832					
		Накладные расходы				77.08%	6.12	77.08%	63.48	
		Сметная прибыль				62%	4.92	62%	51.06	
		Всего с НР и СП					18.98		196.91	
8.	**Е10-01-057-1**	**Установка по месту шкафных и антресольных стенок**	**100 м2**		**0.04**	**25 715.22**	**1 028.61**	**91 493.88**	**3 659.76**	**3.558**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
8. 1.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	92.65435	3.706174	8.160	30.24	84.6300	313.65	10.371
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.3575*	*0.0943*	*13.500*	*1.27*	*132.8000*	*12.52*	*9.837*
8. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	2.3575	0.0943	86.40 *13.50*	8.15 *1.27*	498.94 *132.80*	47.05 *12.52*	5.775 9.837
8. 4.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	3.565	0.1426	19.20	2.74	3.74	0.53	0.195
8. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.234375	0.129375	75.40 *21.29*	9.75 *2.75*	448.56	58.03	5.949
8. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0026	0.000104	11 978.00	1.25	41 979.67	4.37	3.505
8. 7.	С102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.006	1 287.00	7.72	4 447.21	26.68	3.455
8. 8.	С101-1671	Закрепы металлические	кг	64	2.56	15.14	38.76	23.03	58.96	1.521
8. 9.	С203-0461	Стенки боковые шкафов СБШ 18-4.5, пл.0.80 м2; СБШ 21-4.5, пл.0.93 м2	м2	100	4	232.50	930.00	787.62	3 150.48	3.388
		Накладные расходы				99.83%	31.46	99.83%	325.62	
		Сметная прибыль				53.55%	16.87	53.55%	174.66	
		Всего с НР и СП					1 076.94		4 160.04	
9.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.048**	**5 094.67**	**244.54**	**29 503.76**	**1 416.18**	**5.791**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
9. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	152.0875	7.3002	8.970	65.48	92.9600	678.63	10.363

9. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.60625	0.2691	75.40 *21.29*	20.29 *5.73*	448.56	120.71	5.949
9. 3.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	5.184	9.04	46.86	25.57	132.55	2.829
9. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0004858	11 978.00	5.82	41 979.67	20.39	3.505
9. 5.	с101-9411	Скобяные изделия	комплект	0	0					
9. 6.	С102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00384	1 100.00	4.22	3 897.11	14.96	3.543
9. 7.	С203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	25.92	3.93	101.87	17.32	448.93	4.407
		Накладные расходы				99.83%	65.37	99.83%	677.48	
		Сметная прибыль				53.55%	35.06	53.55%	363.41	
		Всего с НР и СП					344.97		2 457.06	
10.	**С203-5199-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2**	**шт.**		**1**	**389.00**	**389.00**	**2 705.50**	**2 705.50**	**6.955**
11.	**С203-4198-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухие ДГ 21-8, пл.1,59 м2**	**шт.**		**1**	**382.00**	**382.00**	**2 389.49**	**2 389.49**	**6.255**
12.	**С203-5198-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7 ,пл.1,39. м2**	**шт.**		**1**	**334.00**	**334.00**	**2 088.88**	**2 088.88**	**6.254**
13.	**С101-0889**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных**	**комплект**		**3**	**94.68**	**284.04**	**193.26**	**579.78**	**2.041**
14.	**Е57-2-3**	**Разборка покрытий полов из керамических плиток**	**100 м2**		**0.339**	**718.51**	**243.57**	**7 361.95**	**2 495.70**	**10.246**
14. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	27.23882	8.530	232.35	88.5000	2 410.64	10.375
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.656*	*0.561384*			*104.0800*	*58.43*	
14. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.656	0.561384	20.00	11.23	151.53 *104.08*	85.07 *58.43*	7.577
14. 4.	С999-9900	Строительный мусор	т	5.2	1.7628					
		Накладные расходы				75.2%	174.73	75.2%	1 856.74	
		Сметная прибыль				68%	158.00	68%	1 678.97	
		Всего с НР и СП					576.30		6 031.41	
15.	**Е57-2-4**	**Разборка покрытий полов цементных**	**100 м2**		**0.339**	**4 723.97**	**1 601.43**	**20 677.22**	**7 009.58**	**4.377**
15. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	127.88	43.35132	8.530	369.79	88.5000	3 836.59	10.375
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.15*	*8.18685*	*9.198*	*75.30*	*99.3989*	*813.76*	*10.807*
15. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.07	0.70173	20.00	14.03	151.53 *104.08*	106.33 *73.04*	7.577
15. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	22.08	7.48512	100.01 *10.06*	748.59 *75.30*	401.60 *98.96*	3 006.02 *740.73*	4.016 9.837
15. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	44.16	14.97024	31.33	469.02	4.05	60.63	0.129
15. 6.	С999-9900	Строительный мусор	т	6.6	2.2374					
		Накладные расходы				75.2%	334.71	75.2%	3 497.06	
		Сметная прибыль				68%	302.66	68%	3 162.24	
		Всего с НР и СП					2 238.80		13 668.88	
16.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.04**	**1 584.46**	**63.38**	**13 277.39**	**531.10**	**8.38**

		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
16. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	2.090079	7.930	16.57	82.2500	171.91	10.372
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.825625*	*0.073025*			*104.0800*	*7.60*	
16. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.825625	0.073025	20.00	1.46	151.53 *104.08*	11.07 *7.60*	7.577
16. 4.	X11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	0.521525	0.50	0.26	1.36	0.71	2.72
16. 5.	C411-0001	Вода	м3	3.5	0.14	2.44	0.34			
16. 6.	C402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.0816	548.30	44.74	4 257.50	347.41	7.765
		Накладные расходы				104.06%	17.24	104.06%	186.80	
		Сметная прибыль				63.75%	10.56	63.75%	114.44	
		Всего с НР и СП					91.19		832.34	
17.	**E11-01-011-2**	**Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01**	**100 м2**		**-0.04**	**292.58**	**-11.70**	**2 275.99**	**-91.04**	**7.781**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
17. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.66125	-0.0264499	7.930	-0.20	82.2500	-2.18	10.372
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.301875*	*-0.0120749*			*104.0800*	*-1.26*	
17. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.301875	-0.0120749	20.00	-0.24	151.53 *104.08*	-1.83 *-1.26*	7.577
17. 4.	X11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	3.335	-0.1334	0.50	-0.06	1.36	-0.18	2.72
17. 5.	C402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	-0.0203999	548.30	-11.19	4 257.50	-86.85	7.765
		Накладные расходы				104.06%	-0.20	104.06%	-3.58	
		Сметная прибыль				63.75%	-0.12	63.75%	-2.19	
		Всего с НР и СП					-12.04		-96.81	
18.	**E11-01-004-5**	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	**100 м2**		**0.04**	**1 309.37**	**52.37**	**7 869.85**	**314.79**	**6.011**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
18. 1.	3000-1004-9	Рабочие-строители (средний разряд 4.9)	чел.ч	35.667825	1.426713	10.940	15.61	113.0400	161.28	10.333
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25875*	*0.01035*			*104.0800*	*1.08*	
18. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.25875	0.01035	20.00	0.21	151.53 *104.08*	1.57 *1.08*	7.577
18. 4.	X12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	6.281875	0.251275	30.00	7.54	85.21	21.41	2.84
18. 5.	X36-1101	Термосы 100 л	маш.ч	2.15625	0.08625	2.70	0.23	6.21	0.54	2.3
18. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.359375	0.014375	75.40 *21.29*	1.08 *0.31*	448.56	6.45	5.949
18. 7.	C101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.008	0.00032	1 160.00	0.37	24 815.25	7.94	21.392
18. 8.	C101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.157	0.00628	1 383.10	8.69	9 704.23	60.94	7.016
18. 9.	C101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.00076	1 525.50	1.16	7 398.39	5.62	4.85
18. 10.	C101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.00228	6 143.80	14.01	12 821.54	29.23	2.087
18. 11.	C101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.02	1.82	0.04	6.89	0.14	3.786
18. 12.	C113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.125	0.005	688.80	3.44	3 935.59	19.68	5.714
		Накладные расходы				104.06%	16.24	104.06%	168.95	
		Сметная прибыль				63.75%	9.95	63.75%	103.50	
		Всего с НР и СП					78.57		587.25	

19.	**П1 прайс-лист.**	**Мастика "Витрол"**	**кг**		**1.3**	**38.20**	**49.66**	**197.88**	**257.24**	**5.18**
20.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.04**	**1 584.46**	**63.38**	**13 277.39**	**531.10**	**8.38**
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЗ= 1.4375, НЗ= 1.3225								
20. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	2.090079	7.930	16.57	82.2500	171.91	10.372
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.825625*	*0.073025*			*104.0800*	*7.60*	
20. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.073025	20.00	1.46	151.53	11.07	7.577
			(1)					*104.08*	*7.60*	
20. 4.	Х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	0.521525	0.50	0.26	1.36	0.71	2.72
20. 5.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.14	2.44	0.34			
20. 6.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.0816	548.30	44.74	4 257.50	347.41	7.765
		Накладные расходы				104.06%	17.24	104.06%	186.80	
		Сметная прибыль				63.75%	10.56	63.75%	114.44	
		Всего с НР и СП					91.19		832.34	
21.	**Е11-01-027-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем**	**100 м2**		**0.04**	**9 111.74**	**364.47**	**46 495.38**	**1 859.82**	**5.103**
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЗ= 1.4375, НЗ= 1.3225								
21. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	6.336362	8.740	55.38	90.7300	574.90	10.381
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.82375*	*0.15295*	*1.362*	*0.21*	*89.9940*	*13.76*	*66.099*
21. 3.	Х03-0101-П	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5175	0.0207	90.00	1.86	379.61	7.86	4.218
			(1)			*10.06*	*0.21*			
21. 4.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.30625	0.13225	20.00	2.65	151.53	20.04	7.577
			(1)					*104.08*	*13.76*	
21. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.0161	75.40	1.21	448.56	7.22	5.949
			(1)			*21.29*	*0.34*			
21. 6.	С101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	4.08	67.80	276.62	239.77	978.26	3.536
21. 7.	С101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.1224	34.92	4.27	84.29	10.32	2.414
21. 8.	С402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1.3	0.052	424.88	22.09	5 023.44	261.22	11.823
21. 9.	С411-0001	Вода	м3	3.85	0.154	2.44	0.38			
		Накладные расходы				104.06%	57.85	104.06%	612.56	
		Сметная прибыль				63.75%	35.44	63.75%	375.27	
		Всего с НР и СП					457.76		2 847.65	
22.	**Е11-01-039-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**100 м**		**0.043**	**2 787.78**	**119.87**	**13 817.65**	**594.16**	**4.957**
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЗ= 1.4375, НЗ= 1.3225								
22. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	1.342073	9.510	12.76	98.5400	132.25	10.362
22. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08625	0.0037088	75.40	0.28	448.56	1.66	5.949
			(1)			*21.29*	*0.08*			
22. 3.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.00688	548.30	3.77	4 257.50	29.29	7.765
22. 4.	С101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	4.343	23.73	103.06	99.23	430.96	4.182
		Накладные расходы				104.06%	13.28	104.06%	137.62	
		Сметная прибыль				63.75%	8.13	63.75%	84.31	

		Всего с НР и СП					141.28		816.09	
23.	**Е11-01-011-5**	**Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.299**	**1 767.13**	**528.37**	**12 957.93**	**3 874.42**	**7.333**
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НМ= 1.3225								
23. 1.	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	66.429175	19.862323	8.010	159.10	83.0700	1 649.96	10.371
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.825625*	*0.5458619*			*104.0800*	*56.81*	
23. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.5458619	20.00	10.92	151.53	82.71	7.577
			(1)					*104.08*	*56.81*	
23. 4.	Х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.555625	4.0531319	0.50	2.03	1.36	5.51	2.72
23. 5.	С411-0001	Вода	м3	3.5	1.0465	2.44	2.55			
23. 6.	С401-0644	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	2.04	0.60996	580.00	353.78	3 502.25	2 136.23	6.038
		Накладные расходы				104.06%	165.56	104.06%	1 776.06	
		Сметная прибыль				63.75%	101.43	63.75%	1 088.07	
		Всего с НР и СП					795.36		6 738.55	
24.	**Е11-01-011-6**	**Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05**	**100 м2**		**1.794**	**308.80**	**553.99**	**1 891.36**	**3 393.09**	**6.125**
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НМ= 1.3225								
24. 1.	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	0.66125	1.1862825	8.010	9.50	83.0700	98.54	10.371
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.301875*	*0.5415638*			*104.0800*	*56.37*	
24. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.5415638	20.00	10.83	151.53	82.06	7.577
			(1)					*104.08*	*56.37*	
24. 4.	Х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	3.335	5.98299	0.50	2.99	1.36	8.14	2.72
24. 5.	С401-0644	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	0.51	0.91494	580.00	530.67	3 502.25	3 204.35	6.038
		Накладные расходы				104.06%	9.89	104.06%	161.20	
		Сметная прибыль				63.75%	6.06	63.75%	98.76	
		Всего с НР и СП					569.93		3 653.04	
25.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат**	**100 м2**		**0.299**	**8 011.18**	**2 395.34**	**30 602.40**	**9 150.12**	**3.82**
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НМ= 1.3225								
25. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	16.766126	8.300	139.16	86.1900	1 445.07	10.384
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.1504344*			*104.0800*	*15.66*	
25. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.503125	0.1504344	20.00	3.01	151.53	22.80	7.577
			(1)					*104.08*	*15.66*	
25. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.2149063	75.40	16.20	448.56	96.40	5.949
			(1)			*21.29*	*4.58*			
25. 5.	С101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.01495	11 300.00	168.94	27 619.57	412.91	2.444
25. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1495	1.82	0.27	6.89	1.03	3.786
25. 7.	С101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	30.498	67.80	2 067.76	235.16	7 171.91	3.468
		Накладные расходы				104.06%	144.81	104.06%	1 520.04	
		Сметная прибыль				63.75%	88.71	63.75%	931.22	

		Всего с НР и СП					2 628.86		11 601.37	
26.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов пластиковых**	**100 м**		**0.32**	**517.15**	**165.49**	**3 185.11**	**1 019.24**	**6.159**
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НМ= 1.3225								
26. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.117125	3.23748	8.530	27.62	88.5000	286.52	10.375
26. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.0368	75.40	2.77	448.56	16.51	5.949
			(1)			*21.29*	*0.78*			
26. 3.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	32.32	4.18	135.10	22.16	716.21	5.301
		Накладные расходы				104.06%	28.74	104.06%	298.15	
		Сметная прибыль				63.75%	17.61	63.75%	182.66	
		Всего с НР и СП					211.84		1 500.05	
27.	**Е15-01-047-1**	**Снятие потолочной плитки**	**100 м2**		**0.339**	**4 242.60**	**1 438.24**	**43 515.56**	**14 751.77**	**10.257**
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НМ= 1.3225								
27. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	455.33675	154.35916	9.070	1 400.04	94.0800	14 522.11	10.373
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.215625*	*0.0730969*			*104.0800*	*7.61*	
27. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.215625	0.0730969	20.00	1.46	151.53	11.08	7.577
			(1)					*104.08*	*7.61*	
27. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.4375	0.4873125	75.40	36.74	448.56	218.59	5.949
			(1)			*21.29*	*10.37*			
		Накладные расходы				88.83%	1 243.66	88.83%	12 906.75	
		Сметная прибыль				46.75%	654.52	46.75%	6 792.64	
		Всего с НР и СП					3 336.41		34 451.16	
28.	**Е61-26-1**	**Перетирка штукатурки внутренних помещений**	**100 м2**		**0.339**	**297.94**	**101.00**	**3 038.32**	**1 029.99**	**10.198**
28. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	32.2805	10.94309	8.620	94.33	89.6200	980.72	10.397
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.038985*			*104.0800*	*4.06*	
28. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.038985	20.00	0.78	151.53	5.91	7.577
			(1)					*104.08*	*4.06*	
28. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.00339	2.44	0.01			
28. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.034	0.011526	510.40	5.88	3 762.27	43.36	7.371
		Накладные расходы				74.26%	70.05	74.26%	731.30	
		Сметная прибыль				50%	47.17	50%	492.39	
		Всего с НР и СП					218.21		2 253.68	
29.	**Е15-04-005-4**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков**	**100 м2**		**0.223**	**1 962.31**	**437.59**	**9 090.70**	**2 027.23**	**4.633**
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НМ= 1.3225								
29. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	71.28275	15.896053	8.970	142.59	92.9600	1 477.70	10.363
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02875*	*0.0064113*			*104.0800*	*0.67*	
29. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02875	0.0064113	20.00	0.13	151.53	0.97	7.577
			(1)					*104.08*	*0.67*	
29. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.23	0.05129	75.40	3.87	448.56	23.01	5.949
			(1)			*21.29*	*1.09*			
29. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001873	72.32	0.01	101.79	0.02	1.407
29. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.055	0.012265	4 294.00	52.67	9 287.46	113.91	2.163

29. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.06913	1.82	0.13	6.89	0.48	3.786
29. 8.	С101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.015387	15 481.00	238.21	26 720.34	411.15	1.726
		Накладные расходы				88.83%	126.66	88.83%	1 313.24	
		Сметная прибыль				46.75%	66.66	46.75%	691.14	
		Всего с НР и СП					630.91		4 031.60	
30.	**Е15-04-001-2**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**	**100 м2**		**0.116**	**211.78**	**24.57**	**1 642.41**	**190.52**	**7.754**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
30. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	14.692975	1.7043851	8.970	15.29	92.9600	158.44	10.363
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0016675*			*104.0800*	*0.17*	
30. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0016675	20.00	0.03	151.53	0.25	7.577
			(1)					*104.08*	*0.17*	
30. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.00667	75.40	0.50	448.56	2.99	5.949
			(1)			*21.29*	*0.14*			
30. 5.	С101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0006	0.0000696	7 571.00	0.53	71 298.31	4.96	9.417
30. 6.	С101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.5	0.174	4.50	0.78	8.11	1.41	1.802
30. 7.	С101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	0.025	0.0029	1 050.00	3.05	3 967.88	11.51	3.779
30. 8.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000464	74.58		204.45	0.01	2.741
30. 9.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0000093	72.32		101.79		1.407
30. 10.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0021	0.0002436	4 294.00	1.05	9 287.46	2.26	2.163
30. 11.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00116	1.82		6.89	0.01	3.786
30. 12.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0017	0.0001972	12 470.00	2.46	32 956.90	6.50	2.643
30. 13.	С101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00001	0.0000012	26 230.00	0.03	36 308.73	0.04	1.384
30. 14.	С101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.9	0.1044	8.09	0.84	20.43	2.13	2.525
		Накладные расходы				88.83%	13.58	88.83%	140.89	
		Сметная прибыль				46.75%	7.15	46.75%	74.15	
		Всего с НР и СП					45.30		405.56	
31.	**Е63-6-2**	**Смена обоев улучшенных**	**100 м2**		**0.423**	**1 703.77**	**720.70**	**10 386.08**	**4 393.31**	**6.096**
31. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	62.9395	26.623409	8.740	232.69	90.7300	2 415.54	10.381
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.048645*			*104.0800*	*5.06*	
31. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.048645	20.00	0.97	151.53	7.37	7.577
			(1)					*104.08*	*5.06*	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.048645	75.40	3.67	448.56	21.82	5.949
			(1)			*21.29*	*1.04*			
31. 5.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001692	74.58	0.01	204.45	0.03	2.741
31. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.003807	4 294.00	16.35	9 287.46	35.36	2.163
31. 7.	С101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.000846	25 990.00	21.99	43 435.44	36.75	1.671
31. 8.	С101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.002961	5 650.00	16.73	18 400.33	54.48	3.257
31. 9.	С101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.12	0.47376	904.00	428.28	3 845.74	1 821.96	4.254
31. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.00423	2.44	0.01			
		Накладные расходы				72.38%	168.42	72.38%	1 752.03	
		Сметная прибыль				50%	116.35	50%	1 210.30	
		Всего с НР и СП					1 005.47		7 355.64	

32.	**E15-06-001-4**	**Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности**	**100 м2**		**0.277**	**886.27**	**245.50**	**6 536.31**	**1 810.56**	**7.375**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
32. 1.	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	36.5539	10.12543	8.850	89.61	91.8500	930.02	10.379
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0039819*			*104.0800*	*0.41*	
32. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0039819	20.00	0.08	151.53	0.60	7.577
			(1)					*104.08*	*0.41*	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0039819	75.40	0.30	448.56	1.79	5.949
			(1)			*21.29*	*0.08*			
32. 5.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0001108	74.58	0.01	204.45	0.02	2.741
32. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00277	1.82	0.01	6.89	0.02	3.786
32. 7.	С101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0015	0.0004155	25 990.00	10.80	43 435.44	18.05	1.671
32. 8.	С101-1829	Бумага ролевая	т	0.00085	0.0002355	5 650.00	1.33	18 400.33	4.33	3.257
32. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.00277	2.44	0.01			
32. 10.	С101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	1.13	0.31301	458.00	143.36	2 733.86	855.73	5.969
		Накладные расходы				88.83%	79.60	88.83%	826.50	
		Сметная прибыль				46.75%	41.89	46.75%	434.98	
		Всего с НР и СП					366.99		3 072.04	
33.	**E63-6-1**	**Смена обоев обыкновенного качества**	**100 м2**		**0.07**	**1 175.78**	**82.30**	**8 853.45**	**619.74**	**7.53**
33. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	60.513	4.23591	8.620	36.51	89.6200	379.62	10.397
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00805*			*104.0800*	*0.84*	
33. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00805	20.00	0.16	151.53	1.22	7.577
			(1)					*104.08*	*0.84*	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.00805	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
			(1)			*21.29*	*0.17*			
33. 5.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000028	74.58		204.45	0.01	2.741
33. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.009	0.00063	4 294.00	2.71	9 287.46	5.85	2.163
33. 7.	С101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.00014	25 990.00	3.64	43 435.44	6.08	1.671
33. 8.	С101-1829	Бумага ролевая	т	0.007	0.00049	5 650.00	2.77	18 400.33	9.02	3.257
33. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.0007	2.44				
33. 10.	С101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	1.12	0.0784	458.00	35.91	2 733.86	214.33	5.969
		Накладные расходы				72.38%	26.43	72.38%	275.38	
		Сметная прибыль				50%	18.26	50%	190.23	
		Всего с НР и СП					126.98		1 085.35	
34.	**E15-06-001-3**	**Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону линкрустом**	**100 м2**		**0.12**	**5 071.34**	**608.56**	**14 877.54**	**1 785.30**	**2.934**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
34. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	65.476975	7.857237	9.620	75.59	99.6600	783.05	10.36
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.100625*	*0.012075*			*104.0800*	*1.26*	
34. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.100625	0.012075	20.00	0.24	151.53	1.83	7.577
			(1)					*104.08*	*1.26*	
34. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14375	0.01725	75.40	1.30	448.56	7.74	5.949
			(1)			*21.29*	*0.37*			
34. 5.	С101-0575	Линкруст	м2	112	13.44	36.10	485.18	65.45	879.65	1.813
34. 6.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000048	74.58		204.45	0.01	2.741

34. 7.	С101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.0341	0.004092	11 300.00	46.24	27 619.57	113.02	2.444
34. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0012	1.82		6.89	0.01	3.786
34. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.0012	2.44				
		Накладные расходы				88.83%	67.15	88.83%	696.70	
		Сметная прибыль				46.75%	35.34	46.75%	366.66	
		Всего с НР и СП					711.04		2 848.67	
35.	**Е63-5-1**	**Снятие обоев простых и улучшенных**	**100 м2**		**0.191**	**93.29**	**17.82**	**965.05**	**184.33**	**10.344**
35. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.96	2.28436	7.800	17.82	80.6900	184.33	10.345
35. 2.	С999-9900	Строительный мусор	т	0.03	0.00573					
		Накладные расходы				72.38%	12.90	72.38%	133.42	
		Сметная прибыль				50%	8.91	50%	92.17	
		Всего с НР и СП					39.63		409.91	
36.	**Е15-01-019-5**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**0.274**	**11 170.45**	**3 060.70**	**48 787.02**	**13 367.64**	**4.368**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
36. 1.	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.16358	57.85882	9.180	531.14	95.1900	5 507.58	10.369
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.371875*	*0.6498938*	*8.414*	*5.47*	*17.0313*	*11.07*	*2.024*
36. 3.	Х03-0101-П	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.03151	90.00	2.84	379.61	11.96	4.218
			(1)			*10.06*	*0.32*			
36. 4.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.388125	0.1063463	20.00	2.13	151.53	16.11	7.577
			(1)					*104.08*	*11.07*	
36. 5.	Х11-0901-П	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	0.5120375	12.40	6.35	113.19	57.96	9.128
			(1)			*10.06*	*5.15*			
36. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.137	1.82	0.25	6.89	0.94	3.786
36. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.93	0.25482	2.44	0.62			
36. 8.	С101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	27.4	71.19	1 950.61	239.88	6 572.71	3.37
36. 9.	С402-9111-1	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0137	9 000.00	123.30	2 238.95	30.67	0.249
36. 10.	С101-9168-1	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.10275	4 316.00	443.47	11 383.94	1 169.70	2.638
		Накладные расходы				88.83%	476.67	88.83%	4 902.22	
		Сметная прибыль				46.75%	250.87	46.75%	2 579.97	
		Всего с НР и СП					3 788.24		20 849.83	
37.	**Е15-04-025-6**	**Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных**	**100 м2**		**0.13**	**522.68**	**67.95**	**3 560.97**	**462.93**	**6.813**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
37. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	34.345325	4.4648923	9.070	40.50	94.0800	420.06	10.373
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0018688*			*104.0800*	*0.19*	
37. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0018688	20.00	0.04	151.53	0.28	7.577
			(1)					*104.08*	*0.19*	

37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.0037375	75.40	0.28	448.56	1.68	5.949
			(1)			*21.29*	*0.08*			
37. 5.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000052	74.58		204.45	0.01	2.741
37. 6.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00016	0.0000208	72.32		101.79		1.407
37. 7.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.007	0.00091	2 898.50	2.64	8 358.71	7.61	2.884
37. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.013	1.82	0.02	6.89	0.09	3.786
37. 9.	С101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0002	0.000026	26 230.00	0.68	36 308.73	0.94	1.384
37. 10.	С101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.0104	0.001352	17 592.00	23.78	23 858.27	32.26	1.356
		Накладные расходы				88.83%	35.98	88.83%	373.31	
		Сметная прибыль				46.75%	18.93	46.75%	196.47	
		Всего с НР и СП					122.86		1 032.70	
38.	**Е46-04-006-4**	**Разборка короба фанерного**	**100 м2**		**0.02**	**765.47**	**15.31**	**7 700.33**	**154.01**	**10.059**
38. 1.	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	86.2615	1.72523	7.850	13.54	81.5100	140.62	10.383
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.416*	*0.08832*			*104.0800*	*9.19*	
38. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	4.416	0.08832	20.00	1.77	151.53	13.38	7.577
			(1)					*104.08*	*9.19*	
		Накладные расходы				93.06%	12.60	93.06%	139.41	
		Сметная прибыль				59.5%	8.06	59.5%	89.14	
		Всего с НР и СП					35.97		382.56	
39.	**Е311-01-146-2**	**Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**7**	**31.35**	**219.47**	**203.94**	**1 427.61**	**6.505**
39. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.55154	3.86078	7.190	27.76	74.3700	287.13	10.344
39. 2.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.276	1.932	99.23	191.71	590.31	1 140.48	5.949
			(1)			*21.29*	*41.13*			
		Накладные расходы				94%	26.09	94%	269.90	
		Сметная прибыль				50%	13.88	50%	143.57	
		Всего с НР и СП					259.44		1 841.08	
40.	**Х310-3020-4**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 4)**	**т**		**7**	**37.38**	**261.63**	**67.71**	**473.98**	**1.812**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**22 913.44**		**112 830.99**	**4.924**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**4 592.18**		**47 890.58**	**10.429**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**2 755.39**		**28 763.96**	**10.439**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**30 261.01**		**189 485.53**	**6.262**
УДОРОЖАНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	**1.28**	**387.34**	**1.28**	**2 425.41**	**6.262**
ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ		**30 648.35**		**191 910.94**	**6.262**
ТЕХНАДЗОР	**1.1**	**337.13**	**1.1**	**2 111.02**	**6.262**
ИТОГО С УЧЁТОМ ТЕХНАДЗОРА		**30 985.48**		**194 021.96**	**6.262**
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ	**2**	**619.71**	**2**	**3 880.44**	**6.262**
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ		**31 605.19**		**197 902.40**	**6.262**
С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕФЛЯТОРА НА 4 КВАРТАЛ 2008 г.	**1.025**	**32 395.32**	**1.025**	**202 849.96**	**6.262**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**5 831.16**	**18**	**36 512.99**	**6.262**

	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**38 226.48**		**239 362.95**	**6.262**
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
	Раздел 2. отопление и вентиляция									
41.	**Е20-02-003-5**	**Демонтаж решеток жалюзийных размер 100х200 мм**	**шт.**		**2**	**38.14**	**76.28**	**339.64**	**679.28**	**8.905**
		Начисления: НЗ= 0.4, НС= 0.4								
41. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	0.468	0.936	8.970	8.40	92.9600	87.01	10.363
41. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.048	0.096	8.10	0.78	32.06	3.08	3.958
41. 3.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.108	0.216	1.95	0.42	3.82	0.83	1.959
41. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.004	0.008	75.40	0.60	448.56	3.59	5.949
			(1)			*21.29*	*0.17*			
41. 5.	С101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0.00008	0.00016	12 430.00	1.99	20 839.15	3.33	1.677
41. 6.	С101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	2 686.00	2.31	29 112.74	25.04	10.839
41. 7.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00001	0.00002	10 362.00	0.21	28 938.14	0.58	2.793
41. 8.	С300-0597	Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм	м2	0.02	0.04	1 539.50	61.58	13 895.62	555.82	9.026
		Накладные расходы				108.29%	9.10	108.29%	94.22	
		Сметная прибыль				70.55%	5.93	70.55%	61.39	
		Всего с НР и СП					91.30		834.89	
42.	**Е16-02-001-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**0.06**	**3 212.15**	**192.73**	**14 681.05**	**880.86**	**4.57**
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЗ= 1.4375, НС= 1.3225								
42. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	43.602825	2.6161695	9.620	25.17	99.6600	260.73	10.36
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.215625*	*0.0129375*	*13.500*	*0.17*	*132.8000*	*1.72*	*9.837*
42. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.115	0.0069	86.40	0.60	498.94	3.44	5.775
			(1)			*13.50*	*0.09*	*132.80*	*0.92*	9.837
42. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.100625	0.0060375	111.99	0.68	501.47	3.03	4.478
			(1)			*13.50*	*0.08*	*132.80*	*0.80*	9.837
42. 5.	Х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.653125	0.0991875	1.20	0.12	2.92	0.29	2.433
42. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.503125	0.0301875	75.40	2.28	448.56	13.54	5.949
			(1)			*21.29*	*0.64*			
42. 7.	С101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.0000078	32 830.00	0.26	88 907.73	0.69	2.708
42. 8.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.01686	6.22	0.10	16.96	0.29	2.727
42. 9.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000264	15 119.00	0.40	36 100.84	0.95	2.388
42. 10.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000318	16 950.00	0.54	35 220.34	1.12	2.078
42. 11.	С101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.0000102	13 560.00	0.14	31 865.43	0.33	2.35
42. 12.	С101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0009	0.000054	2.15		11.73		5.456

42. 13.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.0036	37.29	0.13	99.44	0.36	2.667
42. 14.	С411-0001	Вода	м3	0.25	0.015	2.44	0.04			
42. 15.	С300-0881	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 15 мм	м	100	6	19.62	117.72	70.96	425.76	3.617
42. 16.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	3.72	11.98	44.57	45.79	170.34	3.822
42. 17.	с103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0	0					
		Накладные расходы				108.29%	27.44	108.29%	284.21	
		Сметная прибыль				70.55%	17.88	70.55%	185.16	
		Всего с НР и СП					238.05		1 350.23	
43.	**Е17-01-002-1**	**Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб**	**10 шт.**		**0.1**	**1 183.16**	**118.32**	**3 323.37**	**332.34**	**2.809**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
43. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.06725	0.806725	9.620	7.76	99.6600	80.40	10.36
43. 2.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.74	0.11	0.195
43. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14375	0.014375	75.40	1.08	448.56	6.45	5.949
			(1)			*21.29*	*0.31*			
43. 4.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00024	0.000024	15 119.00	0.36	36 100.84	0.87	2.388
43. 5.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00012	0.000012	16 950.00	0.20	35 220.34	0.42	2.078
43. 6.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.12	0.012	37.29	0.45	99.44	1.19	2.667
43. 7.	С101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт.	4	0.4	18.00	7.20	11.47	4.59	0.637
43. 8.	С101-9680	Шурупы строительные	т	0.0005	0.00005	11 921.23	0.60	36 647.85	1.83	3.074
43. 9.	С300-9320	Полотенцесушители с креплениями	комплект	10	1	100.11	100.11	236.48	236.48	2.362
		Накладные расходы				108.29%	8.40	108.29%	87.07	
		Сметная прибыль				70.55%	5.47	70.55%	56.72	
		Всего с НР и СП					132.20		476.13	
44.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.011**	**1 310.19**	**14.41**	**9 667.78**	**106.35**	**7.38**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
44. 1.	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	93.97685	1.0337454	8.850	9.15	91.8500	94.95	10.379
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0001581*			*104.0800*	*0.02*	
44. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0001581	20.00		151.53	0.02	7.577
			(1)					*104.08*	*0.02*	
44. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0004744	75.40	0.04	448.56	0.21	5.949
			(1)			*21.29*	*0.01*			
44. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0033	1.82	0.01	6.89	0.02	3.786
44. 6.	С101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.0297	32.60	0.97	48.12	1.43	1.476
44. 7.	С101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.0002706	15 707.00	4.25	35 873.81	9.71	2.284
		Накладные расходы				88.83%	8.13	88.83%	84.36	
		Сметная прибыль				46.75%	4.28	46.75%	44.40	
		Всего с НР и СП					26.82		235.11	

45.	**Е20-02-003-5**	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм**	**шт.**		**2**	**19.37**	**38.74**	**171.78**	**343.55**	**8.868**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225								
45. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.547325	3.09465	8.970	27.76	92.9600	287.68	10.363
45. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1725	0.345	8.10	2.79	32.06	11.06	3.958
45. 3.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.388125	0.77625	1.95	1.51	3.82	2.97	1.959
45. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.02875	75.40	2.17	448.56	12.90	5.949
			(1)			*21.29*	*0.61*			
45. 5.	С101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0.00008	0.00016	12 430.00	1.99	20 839.15	3.33	1.677
45. 6.	С101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	2 686.00	2.31	29 112.74	25.04	10.839
45. 7.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00001	0.00002	10 362.00	0.21	28 938.14	0.58	2.793
		Накладные расходы				108.29%	30.06	108.29%	311.53	
		Сметная прибыль				70.55%	19.58	70.55%	202.96	
		Всего с НР и СП					88.39		858.04	
46.	**П1 прайс-лист.**	**Решетка с регулируемым жалюзи АМН 150х150**	**шт.**		**2**	**38.20**	**76.40**	**197.88**	**395.76**	**5.18**
47.	**Е18-03-001-1**	**Установка радиаторов чугунных**	**100 кВт**		**0.0048**	**7 661.37**	**36.77**	**208 158.08**	**999.16**	**27.173**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
47. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	100.11325	0.4805436	8.970	4.31	92.9600	44.67	10.363
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.91*	*0.018768*	*0.695*	*0.01*	*105.5582*	*1.98*	*151.914*
47. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.20125	0.000966	111.99	0.11	501.47	0.48	4.478
			(1)			*13.50*	*0.01*	*132.80*	*0.13*	9.837
47. 4.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.70875	0.017802	20.00	0.36	151.53	2.70	7.577
			(1)					*104.08*	*1.85*	
47. 5.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	0.301875	0.001449	19.20	0.03	3.74	0.01	0.195
47. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.80125	0.023046	75.40	1.74	448.56	10.34	5.949
			(1)			*21.29*	*0.49*			
47. 7.	С300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.78	0.003744	180.69	0.68	3 111.41	11.65	17.22
47. 8.	С300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.77	0.003696	187.47	0.69	3 771.21	13.94	20.116
47. 9.	С300-0555-П	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм,высота монтажная 500 мм	кВт	100	0.48	59.89	28.75	1 905.30	914.54	31.813
47. 10.	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0505	0.0002424	485.90	0.12	3 428.34	0.83	7.056
		Накладные расходы				108.29%	4.68	108.29%	50.52	
		Сметная прибыль				70.55%	3.05	70.55%	32.91	
		Всего с НР и СП					44.50		1 082.59	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**553.65**		**3 737.30**	**6.75**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**87.81**		**911.90**	**10.385**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**56.19**		**583.53**	**10.385**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**697.65**		**5 232.74**	**7.501**

	УДОРОЖАНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ					**1.28**	**8.93**	**1.28**	**66.98**	**7.501**
	ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ						**706.58**		**5 299.72**	**7.501**
	ТЕХНАДЗОР					**1.1**	**7.77**	**1.1**	**58.30**	**7.503**
	ИТОГО С УЧЁТОМ ТЕХНАДЗОРА						**714.35**		**5 358.02**	**7.501**
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ					**2**	**14.29**	**2**	**107.16**	**7.499**
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ						**728.64**		**5 465.18**	**7.501**
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕФЛЯТОРА НА 4 КВАРТАЛ 2008 г.					**1.025**	**746.86**	**1.025**	**5 601.81**	**7.5**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**134.43**	**18**	**1 008.33**	**7.501**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**881.29**		**6 610.14**	**7.501**
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									
	Раздел 3. Водопровод									
48.	**E65-1-1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм**	**100 м**		**0.09**	**371.29**	**33.42**	**3 552.10**	**319.69**	**9.566**
48. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	39.859	3.58731	8.300	29.77	86.1900	309.19	10.384
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.01035*			*104.0800*	*1.08*	
48. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01035	20.00	0.21	151.53	1.57	7.577
			(1)					*104.08*	*1.08*	
48. 4.	X04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.795	0.34155	1.20	0.41	2.92	1.00	2.433
48. 5.	C101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.2466	6.22	1.53	16.96	4.18	2.727
48. 6.	C101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0387	38.51	1.49	96.91	3.75	2.516
48. 7.	C999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0198					
		Накладные расходы				69.56%	20.71	69.56%	215.82	
		Сметная прибыль				50%	14.89	50%	155.14	
		Всего с НР и СП					69.01		690.65	
49.	**E16-04-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.075**	**5 096.57**	**382.24**	**37 582.65**	**2 818.70**	**7.374**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
49. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	251.5924	18.86943	9.910	187.00	102.6300	1 936.57	10.356
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.29125*	*1.4468438*	*13.500*	*19.53*	*132.8000*	*192.14*	*9.837*
49. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.071875	0.0053906	86.40	0.47	498.94	2.69	5.775
			(1)			*13.50*	*0.07*	*132.80*	*0.72*	9.837
49. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.043125	0.0032344	111.99	0.36	501.47	1.62	4.478
			(1)			*13.50*	*0.04*	*132.80*	*0.43*	9.837
49. 5.	X08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	19.17625	1.4382188	100.10	143.97	474.56	682.52	4.741
			(1)			*13.50*	*19.42*	*132.80*	*191.00*	9.837
49. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31625	0.0237188	75.40	1.79	448.56	10.64	5.949
			(1)			*21.29*	*0.50*			
49. 7.	C101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.0000638	22 558.00	1.44	48 380.89	3.08	2.145
49. 8.	C101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.01875	28.93	0.54	93.14	1.75	3.219

49. 9.	С101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00012	2.15		11.73		5.456
49. 10.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.0075	253.80	1.90	1 417.79	10.63	5.586
49. 11.	С101-9107	Наконечники	кг	0.55	0.04125	25.00	1.03	11.52	0.48	0.461
49. 12.	С113-9105	Метиленхлорид	кг	0.25	0.01875	120.00	2.25	31.93	0.60	0.266
49. 13.	С411-0001	Вода	м3	0.47	0.03525	2.44	0.09			
49. 14.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.05	11.98	12.58	45.79	48.08	3.822
49. 15.	С530-0064	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	8.99	0.67425	6.67	4.50	16.29	10.98	2.442
49. 16.	С300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	7	0.525	8.10	4.25	41.44	21.76	5.116
49. 17.	С547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	4.6	0.345	9.68	3.34	29.64	10.23	3.062
49. 18.	С547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	2.3	0.1725	1.79	0.31	5.80	1.00	3.24
49. 19.	С547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.8	0.06	1.31	0.08	3.87	0.23	2.954
49. 20.	с103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0	0					
49. 21.	С300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	10	0.75	21.81	16.36	101.12	75.84	4.636
		Накладные расходы				108.29%	223.65	108.29%	2 305.18	
		Сметная прибыль				70.55%	145.71	70.55%	1 501.80	
		Всего с НР и СП					751.60		6 625.68	
50.	**С103-3141-33**	**Тройник диаметром 20мм**			**3**	**1.79**	**5.37**	**6.67**	**20.01**	**3.726**
51.	**С103-3121-33**	**Угольник диаметром 20 мм 90 град.**	**шт.**		**4**	**1.31**	**5.24**	**4.16**	**16.64**	**3.176**
52.	**С103-3110-33**	**Угольник комбинированный диаметром 20-1/2**	**шт.**		**1**	**11.43**	**11.43**	**36.93**	**36.93**	**3.231**
53.	**С103-3071-33**	**Муфта комбинированная диаметром 20-1/2**	**шт.**		**1**	**9.68**	**9.68**	**35.09**	**35.09**	**3.625**
54.	**С103-3091-33**	**Мфта комбинированная диаметром 20-1/2**	**шт.**		**3**	**9.88**	**29.64**	**48.28**	**144.84**	**4.887**
55.	**С103-3206-33 (Опора диаметром 20мм)**	**Опора диаметром 20мм**	**шт.**		**6**	**5.76**	**34.56**	**14.27**	**85.62**	**2.477**
56.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.075**	**145.31**	**10.90**	**954.87**	**71.61**	**6.57**
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЗ= 1.3225								
56. 1.	3000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	6.625725	0.4969294	11.630	5.78	120.3300	59.80	10.347
56. 2.	Х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	2.15625	0.1617188	29.67	4.80	71.00	11.48	2.393
56. 3.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0000038	15 119.00	0.06	36 100.84	0.14	2.388
56. 4.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000015	16 950.00	0.03	35 220.34	0.05	2.078
56. 5.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0015	37.29	0.06	99.44	0.15	2.667
56. 6.	С411-0001	Вода	м3	1	0.075	2.44	0.18			
		Накладные расходы				108.29%	6.26	108.29%	64.76	
		Сметная прибыль				70.55%	4.08	70.55%	42.19	
		Всего с НР и СП					21.24		178.56	

57.	**Е16-06-005-1**	**Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм**	**шт.**		**1**	**1 179.03**	**1 179.03**	**1 570.22**	**1 570.22**	**1.332**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
57. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.542225	0.542225	9.400	5.10	97.4200	52.82	10.364
57. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	75.40	1.08	448.56	6.45	5.949
			(1)			*21.29*	*0.31*			
57. 3.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	15 119.00	0.30	36 100.84	0.72	2.388
57. 4.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	16 950.00	0.17	35 220.34	0.35	2.078
57. 5.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	37.29	0.37	99.44	0.99	2.667
57. 6.	С300-9050-1	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	шт.	1	1	1 172.00	1 172.00	1 508.88	1 508.88	1.287
		Накладные расходы				108.29%	5.52	108.29%	57.20	
		Сметная прибыль				70.55%	3.60	70.55%	37.26	
		Всего с НР и СП					1 188.15		1 664.68	
58.	**С300-4510-33**	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р, диаметром 15мм**			**2**	**19.76**	**39.52**	**85.92**	**171.84**	**4.348**
59.	**Е16-07-001-1**	**Установка комплекта квартирного пожарного оборудования**	**шт.**		**1**	**608.13**	**608.13**	**3 191.90**	**3 191.90**	**5.249**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
59. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.335725	1.335725	9.620	12.85	99.6600	133.12	10.36
59. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.500*	*0.19*	*132.8000*	*1.91*	*9.837*
59. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.014375	0.014375	86.40	1.24	498.94	7.17	5.775
			(1)			*13.50*	*0.19*	*132.80*	*1.91*	9.837
59. 4.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.2875	19.20	5.52	3.74	1.08	0.195
59. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.02875	75.40	2.17	448.56	12.90	5.949
			(1)			*21.29*	*0.61*			
59. 6.	С101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.00004	0.00004	12 430.00	0.50	63 642.50	2.55	5.12
59. 7.	С101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	0.4	0.4	1.80	0.72	10.31	4.12	5.728
59. 8.	с300-5032-33	Комплект квартирного пожарного оборудования	комплект	1	1	585.13	585.13	3 030.97	3 030.97	5.18
		Накладные расходы				108.29%	14.12	108.29%	146.22	
		Сметная прибыль				70.55%	9.20	70.55%	95.26	
		Всего с НР и СП					631.45		3 433.39	
60.	**Е16-07-003-3**	**Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отоплениями водоснабжения диаметром 25 мм**	**врезка**		**1**	**103.43**	**103.43**	**822.33**	**822.33**	**7.951**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
60. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	5.89835	9.910	58.45	102.6300	605.35	10.356
60. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	0.618125	8.10	5.01	32.06	19.82	3.958
60. 3.	Х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	0.704375	1.20	0.85	2.92	2.06	2.433
60. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	75.40	1.08	448.56	6.45	5.949
			(1)			*21.29*	*0.31*			
60. 5.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.037	6.22	0.23	16.96	0.63	2.727
60. 6.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00015	10 362.00	1.55	28 938.14	4.34	2.793
60. 7.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0084	38.51	0.32	96.91	0.81	2.516

60. 8.	С103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	0.4	0.4	31.20	12.48	89.09	35.64	2.855
60. 9.	С300-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	1	1	23.45	23.45	147.24	147.24	6.279
		Накладные расходы				108.29%	63.30	108.29%	655.53	
		Сметная прибыль				70.55%	41.24	70.55%	427.07	
		Всего с НР и СП					207.96		1 904.94	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**2 452.59**		**9 305.42**	**3.794**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**333.56**		**3 444.72**	**10.327**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**218.70**		**2 258.73**	**10.328**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**3 004.85**		**15 008.87**	**4.995**
	УДОРОЖАНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ					**1.28**	**38.46**	**1.28**	**192.11**	**4.995**
	ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ						**3 043.31**		**15 200.98**	**4.995**
	ТЕХНАДЗОР					**1.1**	**33.48**	**1.1**	**167.21**	**4.994**
	ИТОГО С УЧЁТОМ ТЕХНАДЗОРА						**3 076.79**		**15 368.19**	**4.995**
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ					**2**	**61.54**	**2**	**307.36**	**4.994**
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ						**3 138.33**		**15 675.55**	**4.995**
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕФЛЯТОРА НА 4 КВАРТАЛ 2008 г.					**1.025**	**3 216.79**	**1.025**	**16 067.44**	**4.995**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**579.02**	**18**	**2 892.14**	**4.995**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**3 795.81**		**18 959.58**	**4.995**
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3									
	Раздел 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
61.	**Е65-1-1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм**	**100 м**		**0.09**	**371.29**	**33.42**	**3 552.10**	**319.69**	**9.566**
61. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	39.859	3.58731	8.300	29.77	86.1900	309.19	10.384
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.01035*			*104.0800*	*1.08*	
61. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01035	20.00	0.21	151.53	1.57	7.577
			(1)					*104.08*	*1.08*	
61. 4.	Х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.795	0.34155	1.20	0.41	2.92	1.00	2.433
61. 5.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.2466	6.22	1.53	16.96	4.18	2.727
61. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0387	38.51	1.49	96.91	3.75	2.516
61. 7.	С999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0198					
		Накладные расходы				69.56%	20.71	69.56%	215.82	
		Сметная прибыль				50%	14.89	50%	155.14	
		Всего с НР и СП					69.01		690.65	
62.	**Е16-04-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.045**	**5 096.57**	**229.35**	**37 582.65**	**1 691.22**	**7.374**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
62. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	251.5924	11.321658	9.910	112.20	102.6300	1 161.94	10.356

62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.29125*	*0.8681063*	*13.500*	*11.72*	*132.8000*	*115.28*	*9.837*
62. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.071875	0.0032344	86.40	0.28	498.94	1.61	5.775
			(1)			*13.50*	*0.04*	*132.80*	*0.43*	9.837
62. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.043125	0.0019406	111.99	0.22	501.47	0.97	4.478
			(1)			*13.50*	*0.03*	*132.80*	*0.26*	9.837
62. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	19.17625	0.8629313	100.10	86.38	474.56	409.51	4.741
			(1)			*13.50*	*11.65*	*132.80*	*114.60*	9.837
62. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31625	0.0142313	75.40	1.07	448.56	6.38	5.949
			(1)			*21.29*	*0.30*			
62. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.0000383	22 558.00	0.86	48 380.89	1.85	2.145
62. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.01125	28.93	0.33	93.14	1.05	3.219
62. 9.	С101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000072	2.15		11.73		5.456
62. 10.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.0045	253.80	1.14	1 417.79	6.38	5.586
62. 11.	С101-9107	Наконечники	кг	0.55	0.02475	25.00	0.62	11.52	0.29	0.461
62. 12.	С113-9105	Метиленхлорид	кг	0.25	0.01125	120.00	1.35	31.93	0.36	0.266
62. 13.	С411-0001	Вода	м3	0.47	0.02115	2.44	0.05			
62. 14.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.63	11.98	7.55	45.79	28.85	3.822
62. 15.	С530-0064	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	8.99	0.40455	6.67	2.70	16.29	6.59	2.442
62. 16.	С300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	7	0.315	8.10	2.55	41.44	13.05	5.116
62. 17.	С547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	4.6	0.207	9.68	2.00	29.64	6.14	3.062
62. 18.	С547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	2.3	0.1035	1.79	0.19	5.80	0.60	3.24
62. 19.	С547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.8	0.036	1.31	0.05	3.87	0.14	2.954
62. 20.	с103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0	0					
62. 21.	С300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	10	0.45	21.81	9.81	101.12	45.50	4.636
		Накладные расходы				108.29%	134.19	108.29%	1 383.10	
		Сметная прибыль				70.55%	87.43	70.55%	901.08	
		Всего с НР и СП					450.97		3 975.40	
63.	**С103-3141-33**	**Тройник диаметром 20мм**	**шт.**		**1**	**1.79**	**1.79**	**6.67**	**6.67**	**3.726**
64.	**С103-3121-33**	**Угольник комбинированный диаметром 20 мм 90град.**	**шт.**		**2**	**1.31**	**2.62**	**4.16**	**8.32**	**3.176**
65.	**С103-3110-33**	**Угольник комбинированный диаметром 20-1/2**	**шт.**		**1**	**11.43**	**11.43**	**36.93**	**36.93**	**3.231**
66.	**С103-3071-33**	**Муфта комбирированная диаметром20-1/2**	**шт.**		**1**	**9.68**	**9.68**	**35.09**	**35.09**	**3.625**
67.	**С103-3091-33**	**Муфта комбинированная диаметром 20-1/2**	**шт.**		**1**	**9.88**	**9.88**	**48.28**	**48.28**	**4.887**
68.	**С103-3206-33**	**Опора диаметром 20мм**	**шт.**		**4**	**5.76**	**23.04**	**14.27**	**57.08**	**2.477**
69.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**0.045**	**145.31**	**6.54**	**954.87**	**42.97**	**6.57**
		Начисления: НЗ= 1.4375, НС= 1.3225								
69. 1.	3000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	6.625725	0.2981576	11.630	3.47	120.3300	35.88	10.347

69. 2.	Х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	2.15625	0.0970313	29.67	2.88	71.00	6.89	2.393
69. 3.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0000022	15 119.00	0.03	36 100.84	0.08	2.388
69. 4.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000009	16 950.00	0.02	35 220.34	0.03	2.078
69. 5.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0009	37.29	0.03	99.44	0.09	2.667
69. 6.	С411-0001	Вода	м3	1	0.045	2.44	0.11			
		Накладные расходы				108.29%	3.76	108.29%	38.85	
		Сметная прибыль				70.55%	2.45	70.55%	25.31	
		Всего с НР и СП					12.75		107.14	
70.	**Е16-06-005-1**	**Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм**	**шт.**		**1**	**1 179.03**	**1 179.03**	**1 570.22**	**1 570.22**	**1.332**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
70. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.542225	0.542225	9.400	5.10	97.4200	52.82	10.364
70. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	75.40	1.08	448.56	6.45	5.949
			(1)			*21.29*	*0.31*			
70. 3.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	15 119.00	0.30	36 100.84	0.72	2.388
70. 4.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	16 950.00	0.17	35 220.34	0.35	2.078
70. 5.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	37.29	0.37	99.44	0.99	2.667
70. 6.	С300-9050-1	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	шт.	1	1	1 172.00	1 172.00	1 508.88	1 508.88	1.287
		Накладные расходы				108.29%	5.52	108.29%	57.20	
		Сметная прибыль				70.55%	3.60	70.55%	37.26	
		Всего с НР и СП					1 188.15		1 664.68	
71.	**Е16-07-003-3**	**Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отоплениями водоснабжения диаметром 25 мм**	**врезка**		**1**	**103.43**	**103.43**	**822.33**	**822.33**	**7.951**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
71. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	5.89835	9.910	58.45	102.6300	605.35	10.356
71. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	0.618125	8.10	5.01	32.06	19.82	3.958
71. 3.	Х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	0.704375	1.20	0.85	2.92	2.06	2.433
71. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	75.40	1.08	448.56	6.45	5.949
			(1)			*21.29*	*0.31*			
71. 5.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.037	6.22	0.23	16.96	0.63	2.727
71. 6.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00015	10 362.00	1.55	28 938.14	4.34	2.793
71. 7.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0084	38.51	0.32	96.91	0.81	2.516
71. 8.	С103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	0.4	0.4	31.20	12.48	89.09	35.64	2.855
71. 9.	С300-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	1	1	23.45	23.45	147.24	147.24	6.279
		Накладные расходы				108.29%	63.30	108.29%	655.53	
		Сметная прибыль				70.55%	41.24	70.55%	427.07	
		Всего с НР и СП					207.96		1 904.94	

72.	**Е17-01-002-3**	**Установка смесителей**	**10 шт.**		**0.2**	**2 235.49**	**447.10**	**1 053.54**	**210.71**	**0.471**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н5= 1.3225								
72. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.2575	1.8515	9.620	17.81	99.6600	184.52	10.36
72. 2.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	0.14375	0.02875	19.20	0.55	3.74	0.11	0.195
72. 3.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	15 119.00	0.79	36 100.84	1.88	2.388
72. 4.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000026	16 950.00	0.44	35 220.34	0.92	2.078
72. 5.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.026	37.29	0.97	99.44	2.59	2.667
72. 6.	С101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт.	2	0.4	18.00	7.20	11.47	4.59	0.637
72. 7.	С101-9680	Шурупы строительные	т	0.0001	0.00002	11 921.23	0.24	36 647.85	0.73	3.074
72. 8.	С300-9450	Смесители	шт.	10	2	209.55	419.10	7.69	15.38	0.037
		Накладные расходы				108.29%	19.29	108.29%	199.82	
		Сметная прибыль				70.55%	12.56	70.55%	130.18	
		Всего с НР и СП					478.95		540.71	
73.	**С300-0617**	**Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем**	**комплект**		**1**	**200.47**	**200.47**	**720.37**	**720.37**	**3.593**
74.	**С300-1527**	**Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения**	**шт.**		**1**	**143.00**	**143.00**	**348.59**	**348.59**	**2.438**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**2 400.78**		**5 918.47**	**2.465**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**246.76**		**2 550.33**	**10.335**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**162.16**		**1 676.04**	**10.336**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**2 809.70**		**10 144.84**	**3.611**
		УДОРОЖАНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ				**1.28**	**35.96**	**1.28**	**129.85**	**3.611**
		ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ					**2 845.66**		**10 274.69**	**3.611**
		ТЕХНАДЗОР				**1.1**	**31.30**	**1.1**	**113.02**	**3.611**
		ИТОГО С УЧЁТОМ ТЕХНАДЗОРА					**2 876.96**		**10 387.71**	**3.611**
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ				**2**	**57.54**	**2**	**207.75**	**3.611**
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ					**2 934.50**		**10 595.46**	**3.611**
		С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕФЛЯТОРА НА 4 КВАРТАЛ 2008 г.				**1.025**	**3 007.86**	**1.025**	**10 860.35**	**3.611**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**541.41**	**18**	**1 954.86**	**3.611**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**3 549.27**		**12 815.21**	**3.611**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
		Раздел 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								
75.	**Е65-2-2**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**100 м**		**0.01**	**836.26**	**8.36**	**8 664.58**	**86.65**	**10.365**
75. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	98.095	0.98095	8.450	8.29	87.7600	86.09	10.386
75. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.368*	*0.00368*			*104.0800*	*0.38*	
75. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.368	0.00368	20.00	0.07	151.53 *104.08*	0.56 *0.38*	7.577
75. 4.	С999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.0134					

		Накладные расходы				69.56%	5.77	69.56%	60.15	
		Сметная прибыль				50%	4.15	50%	43.24	
		Всего с НР и СП					18.27		190.03	
76.	**Е65-2-1**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.005**	**672.24**	**3.36**	**6 971.45**	**34.86**	**10.375**
76. 1.	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	79.12	0.3956	8.450	3.34	87.7600	34.72	10.386
76. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.184*	*0.00092*			*104.0800*	*0.10*	
76. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.184	0.00092	20.00	0.02	151.53	0.14	7.577
			(1)					*104.08*	*0.10*	
76. 4.	С999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.00295					
		Накладные расходы				69.56%	2.32	69.56%	24.22	
		Сметная прибыль				50%	1.67	50%	17.41	
		Всего с НР и СП					7.35		76.49	
77.	**Е65-4-1**	**Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин**	**100 шт.**		**0.01**	**509.21**	**5.09**	**5 266.36**	**52.66**	**10.346**
77. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.995	0.58995	8.530	5.03	88.5000	52.21	10.375
77. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.299*	*0.00299*			*104.0800*	*0.31*	
77. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.299	0.00299	20.00	0.06	151.53	0.45	7.577
			(1)					*104.08*	*0.31*	
77. 4.	С999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		Накладные расходы				69.56%	3.50	69.56%	36.53	
		Сметная прибыль				50%	2.52	50%	26.26	
		Всего с НР и СП					11.10		115.45	
78.	**Е65-4-2**	**Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров**	**100 шт.**		**0.01**	**632.91**	**6.33**	**6 547.85**	**65.48**	**10.344**
78. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	73.416	0.73416	8.530	6.26	88.5000	64.97	10.375
78. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3335*	*0.003335*			*104.0800*	*0.35*	
78. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3335	0.003335	20.00	0.07	151.53	0.51	7.577
			(1)					*104.08*	*0.35*	
78. 4.	С999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.0265					
		Накладные расходы				69.56%	4.35	69.56%	45.44	
		Сметная прибыль				50%	3.13	50%	32.66	
		Всего с НР и СП					13.81		143.58	
79.	**Е65-4-9**	**Демонтаж санитарных приборов смывных бачков пластмассовых на стене**	**100 шт.**		**0.01**	**422.50**	**4.23**	**4 303.07**	**43.03**	**10.173**
79. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	46.161	0.46161	8.530	3.94	88.5000	40.85	10.375
79. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.4375*	*0.014375*			*104.0800*	*1.50*	
79. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.4375	0.014375	20.00	0.29	151.53	2.18	7.577
			(1)					*104.08*	*1.50*	
79. 4.	С999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.48	0.0148					
		Накладные расходы				69.56%	2.74	69.56%	29.46	
		Сметная прибыль				50%	1.97	50%	21.18	
		Всего с НР и СП					8.94		93.66	

80.	**Е46-03-010-4**	**Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2**	**100 шт.**		**0.03**	**1 047.28**	**31.42**	**4 821.00**	**144.63**	**4.603**
80. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	23.575	0.70725	9.510	6.73	98.5400	69.69	10.362
80. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.67*	*0.2001*	*10.060*	*2.01*	*98.9600*	*19.80*	*9.837*
80. 3.	Х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	6.67	0.2001	90.00 *10.06*	18.01 *2.01*	366.40 *98.96*	73.32 *19.80*	4.071 9.837
80. 4.	Х33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	13.34	0.4002	16.70	6.68	4.05	1.62	0.243
		Накладные расходы				93.06%	8.13	93.06%	83.28	
		Сметная прибыль				59.5%	5.20	59.5%	53.25	
		Всего с НР и СП					44.75		281.16	
81.	**Е16-04-001-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм**	**100 м**		**0.01**	**8 287.73**	**82.88**	**41 439.07**	**414.39**	**5**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
81. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	81.466	0.81466	9.910	8.07	102.6300	83.61	10.356
81. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08625*	*0.0008625*	*13.500*	*0.01*	*132.8000*	*0.11*	*9.837*
81. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0575	0.000575	86.40 *13.50*	0.05 *0.01*	498.94 *132.80*	0.29 *0.08*	5.775 9.837
81. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.02875	0.0002875	111.99 *13.50*	0.03	501.47 *132.80*	0.14 *0.04*	4.478 9.837
81. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31625	0.0031625	75.40 *21.29*	0.24 *0.07*	448.56	1.42	5.949
81. 6.	С103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (ТУ 38.105895-75)	кг	4	0.04	24.41	0.98	214.62	8.58	8.792
81. 7.	С300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0000266	14 830.00	0.39	59 558.64	1.58	4.016
81. 8.	С300-9661	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	м	99.8	0.998	70.40	70.26	308.62	308.00	4.384
81. 9.	С411-0001	Вода	м3	1.57	0.0157	2.44	0.04			
81. 10.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	0.235	11.98	2.82	45.79	10.76	3.822
81. 11.	с300-9120	Задвижки	шт.	0	0					
		Накладные расходы				108.29%	8.75	108.29%	90.66	
		Сметная прибыль				70.55%	5.70	70.55%	59.06	
		Всего с НР и СП					97.33		564.11	
82.	**Е16-04-001-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.025**	**5 007.91**	**125.20**	**40 639.22**	**1 015.98**	**8.115**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
82. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	2.123935	9.910	21.05	102.6300	217.98	10.356
82. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02875*	*0.0007188*	*13.500*	*0.01*	*132.8000*	*0.10*	*9.837*

82. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0003594	86.40 *13.50*	0.03	498.94 *132.80*	0.18 *0.05*	5.775 9.837
82. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0003594	111.99 *13.50*	0.04	501.47 *132.80*	0.18 *0.05*	4.478 9.837
82. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.158125	0.0039531	75.40 *21.29*	0.30 *0.08*	448.56	1.77	5.949
82. 6.	С103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (ТУ 38.105895-75)	кг	1.5	0.0375	24.41	0.92	214.62	8.05	8.792
82. 7.	С300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.00003	14 830.00	0.44	59 558.64	1.79	4.016
82. 8.	С300-9660	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	99.8	2.495	39.36	98.20	308.62	770.01	7.841
82. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.39	0.00975	2.44	0.02			
82. 10.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.35	11.98	4.19	45.79	16.03	3.822
82. 11.	с300-9120	Задвижки	шт.	0	0					
		Накладные расходы				108.29%	22.81	108.29%	236.16	
		Сметная прибыль				70.55%	14.86	70.55%	153.86	
		Всего с НР и СП					162.86		1 405.99	
83.	**Е17-01-003-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**10 компл.**		**0.1**	**3 719.36**	**371.94**	**26 468.06**	**2 646.81**	**7.116**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
83. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	32.5864	3.25864	9.510	30.99	98.5400	321.11	10.362
83. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.46*	*0.046*			*104.0800*	*4.79*	
83. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.46	0.046	20.00	0.92	151.53 *104.08*	6.97 *4.79*	7.577
83. 4.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.74	0.11	0.195
83. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.560625	0.0560625	75.40 *21.29*	4.23 *1.19*	448.56	25.15	5.949
83. 6.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.0001	30 030.00	3.00	44 139.86	4.41	1.47
83. 7.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	15 119.00	0.60	36 100.84	1.44	2.388
83. 8.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	16 950.00	0.34	35 220.34	0.70	2.078
83. 9.	С101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.08	13.56	1.08	61.33	4.91	4.523
83. 10.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.004	37.29	0.15	99.44	0.40	2.667
83. 11.	С101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт.	4	0.4	18.00	7.20	11.47	4.59	0.637
83. 12.	С101-9680	Шурупы строительные	т	0.00003	0.000003	11 921.23	0.04	36 647.85	0.11	3.074
83. 13.	С101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.4	9.61	3.84	32.39	12.96	3.37
83. 14.	С113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00008	12 330.00	0.99	14 666.29	1.17	1.189
83. 15.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	1	318.00	318.00	2 262.78	2 262.78	7.116
		Накладные расходы				108.29%	33.56	108.29%	352.92	
		Сметная прибыль				70.55%	21.86	70.55%	229.92	
		Всего с НР и СП					427.36		3 229.65	

84.	**E17-01-001-14**	**Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды**	**10 компл.**		**0.1**	**3 716.39**	**371.64**	**11 246.32**	**1 124.63**	**3.026**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
84. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.632125	2.8632125	9.620	27.54	99.6600	285.35	10.36
84. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.186875*	*0.0186875*			*104.0800*	*1.94*	
84. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.186875	0.0186875	20.00	0.37	151.53	2.83	7.577
			(1)					*104.08*	*1.94*	
84. 4.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.74	0.11	0.195
84. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31625	0.031625	75.40	2.38	448.56	14.19	5.949
			(1)			*21.29*	*0.67*			
84. 6.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	15 119.00	0.60	36 100.84	1.44	2.388
84. 7.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	16 950.00	0.34	35 220.34	0.70	2.078
84. 8.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00036	5 989.00	2.16	20 140.00	7.25	3.363
84. 9.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.03	37.29	1.12	99.44	2.98	2.667
84. 10.	С101-9102-4	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	2.00	0.80	10.31	4.12	5.155
84. 11.	С101-9680-5	Шурупы с полукруглой головкой 6х80 мм	т	0.0007	0.00007	11 350.00	0.79	36 647.85	2.57	3.229
84. 12.	С101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	9.61	1.92	32.39	6.48	3.37
84. 13.	С300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	10	1	333.05	333.05	796.61	796.61	2.392
		Накладные расходы				108.29%	29.82	108.29%	311.11	
		Сметная прибыль				70.55%	19.43	70.55%	202.68	
		Всего с НР и СП					420.89		1 638.42	
85.	**E17-01-001-2**	**Установка ванн купальных прямых стальных**	**10 компл.**		**0.1**	**10 068.92**	**1 006.89**	**23 454.82**	**2 345.48**	**2.329**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
85. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.632125	2.8632125	9.620	27.54	99.6600	285.35	10.36
85. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.733125*	*0.0733125*	*2.912*	*0.21*	*110.2745*	*8.08*	*37.872*
85. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.158125	0.0158125	111.99	1.77	501.47	7.93	4.478
			(1)			*13.50*	*0.21*	*132.80*	*2.10*	9.837
85. 4.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.575	0.0575	20.00	1.15	151.53	8.71	7.577
			(1)					*104.08*	*5.98*	
85. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.0925	0.10925	75.40	8.24	448.56	49.01	5.949
			(1)			*21.29*	*2.33*			
85. 6.	С101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	30 030.00	2.10	44 139.86	3.09	1.47
85. 7.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0013	0.00013	15 119.00	1.97	36 100.84	4.69	2.388
85. 8.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0006	0.00006	16 950.00	1.02	35 220.34	2.11	2.078
85. 9.	С101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 836.00	0.37	5 622.20	1.12	3.062
85. 10.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.06	37.29	2.24	99.44	5.97	2.667

85. 11.	С300-0043	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	10	1	960.50	960.50	1 977.50	1 977.50	2.059
		Накладные расходы				108.29%	30.05	108.29%	317.76	
		Сметная прибыль				70.55%	19.58	70.55%	207.01	
		Всего с НР и СП					1 056.52		2 870.25	
86.	**Е17-01-005-1**	**Установка моек на одно отделение**	**10 компл.**		**0.1**	**2 420.12**	**242.01**	**7 089.20**	**708.92**	**2.929**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
86. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	22.9057	2.29057	9.620	22.04	99.6600	228.28	10.36
86. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.186875*	*0.0186875*			*104.0800*	*1.94*	
86. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.186875	0.0186875	20.00	0.37	151.53	2.83	7.577
			(1)					*104.08*	*1.94*	
86. 4.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.74	0.11	0.195
86. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.20125	0.020125	75.40	1.52	448.56	9.03	5.949
			(1)			*21.29*	*0.43*			
86. 6.	С101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00014	30 030.00	4.20	44 139.86	6.18	1.47
86. 7.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00027	0.000027	15 119.00	0.41	36 100.84	0.97	2.388
86. 8.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000013	16 950.00	0.22	35 220.34	0.46	2.078
86. 9.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.013	37.29	0.48	99.44	1.29	2.667
86. 10.	С101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт.	4	0.4	18.00	7.20	11.47	4.59	0.637
86. 11.	С101-9680	Шурупы строительные	т	0.0007	0.00007	11 921.23	0.83	36 647.85	2.57	3.074
86. 12.	С101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	9.61	1.92	32.39	6.48	3.37
86. 13.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.01	0.001	519.80	0.52	4 389.41	4.39	8.444
86. 14.	с300-0498	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУ, размером 500х600х174 мм	комплект	10	1	201.74	201.74	441.75	441.75	2.19
		Накладные расходы				108.29%	23.87	108.29%	249.31	
		Сметная прибыль				70.55%	15.55	70.55%	162.42	
		Всего с НР и СП					281.43		1 120.65	
87.	**Е16-07-004-2**	**Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм**	**врезка**		**1**	**159.68**	**159.68**	**1 543.84**	**1 543.84**	**9.668**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
87. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	11.82315	11.82315	8.530	100.85	88.5000	1 046.35	10.375
87. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	75.40	1.08	448.56	6.45	5.949
			(1)			*21.29*	*0.31*			
87. 3.	С101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	1 836.00	3.53	5 622.20	10.79	3.062
87. 4.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	9.04	0.01	25.57	0.02	2.829
87. 5.	С300-0915	Муфты надвижные, диаметром 100 мм	шт.	1	1	17.51	17.51	206.42	206.42	11.789
87. 6.	С300-0922	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х100 мм	шт.	1	1	36.70	36.70	273.81	273.81	7.461
		Накладные расходы				108.29%	109.21	108.29%	1 133.09	

		Сметная прибыль				70.55%	71.15	70.55%	738.20	
		Всего с НР и СП					340.04		3 415.13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					**2 419.03**		**10 227.36**	**4.228**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**284.88**		**2 970.07**	**10.426**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**186.76**		**1 947.15**	**10.426**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**2 890.67**		**15 144.58**	**5.239**
		УДОРОЖАНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ				**1.28**	**37.00**	**1.28**	**193.85**	**5.239**
		ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ					**2 927.67**		**15 338.43**	**5.239**
		ТЕХНАДЗОР				**1.1**	**32.20**	**1.1**	**168.72**	**5.24**
		ИТОГО С УЧЁТОМ ТЕХНАДЗОРА					**2 959.87**		**15 507.15**	**5.239**
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ				**2**	**59.20**	**2**	**310.14**	**5.239**
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ					**3 019.07**		**15 817.29**	**5.239**
		С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕФЛЯТОРА НА 4 КВАРТАЛ 2008 г.				**1.025**	**3 094.55**	**1.025**	**16 212.72**	**5.239**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**557.02**	**18**	**2 918.29**	**5.239**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**3 651.57**		**19 131.01**	**5.239**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5								
		Раздел 6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
88.	**Е19-01-001-2**	**Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**		**1**	**1 278.58**	**1 278.58**	**4 021.56**	**4 021.56**	**3.145**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
88. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.66635	1.66635	9.070	15.11	94.0800	156.77	10.373
88. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*			*104.0800*	*1.50*	
88. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	20.00	0.29	151.53	2.18	7.577
			(1)					*104.08*	*1.50*	
88. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.115	75.40	8.67	448.56	51.58	5.949
			(1)			*21.29*	*2.45*			
88. 5.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	15 119.00	0.30	36 100.84	0.72	2.388
88. 6.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.008	0.008	37.29	0.30	99.44	0.80	2.667
88. 7.	С101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.01	32.60	0.33	48.12	0.48	1.476
88. 8.	С300-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	1	1 200.00	1 200.00	3 565.71	3 565.71	2.971
88. 9.	С300-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	1	1	20.20	20.20	98.74	98.74	4.888
88. 10.	С300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	1	8.10	8.10	41.44	41.44	5.116
88. 11.	С300-1311	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм	м	1	1	25.28	25.28	103.14	103.14	4.08
		Накладные расходы				108.29%	16.36	108.29%	171.39	
		Сметная прибыль				70.55%	10.66	70.55%	111.66	
		Всего с НР и СП					1 305.60		4 304.61	

89.	**Ц11-02-022-1**	**Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, монтируемые на технологическом трубопроводе. Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**		**1**	**10.80**	**10.80**	**112.14**	**112.14**	**10.383**
		Начисления: Н5= 1.2								
89. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	1.236	1.236	8.740	10.80	90.7300	112.14	10.381
		Накладные расходы				75.2%	8.12	75.2%	84.33	
		Сметная прибыль				60%	6.48	60%	67.28	
		Всего с НР и СП					25.40		263.75	
90.	**Е16-02-003-1**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**0.03**	**3 778.40**	**113.35**	**17 725.38**	**531.76**	**4.691**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
90. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	40.878475	1.2263543	9.620	11.80	99.6600	122.22	10.36
90. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.215625*	*0.0064688*	*13.500*	*0.09*	*132.8000*	*0.86*	*9.837*
90. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.115	0.00345	86.40 *13.50*	0.30 *0.05*	498.94 *132.80*	1.72 *0.46*	5.775 9.837
90. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.100625	0.0030188	111.99 *13.50*	0.34 *0.04*	501.47 *132.80*	1.51 *0.40*	4.478 9.837
90. 5.	Х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	6.00875	0.1802625	1.20	0.22	2.92	0.53	2.433
90. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6325	0.018975	75.40 *21.29*	1.43 *0.40*	448.56	8.51	5.949
90. 7.	С101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000057	32 830.00	0.19	88 907.73	0.51	2.708
90. 8.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.18	0.0054	6.22	0.03	16.96	0.09	2.727
90. 9.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000132	15 119.00	0.20	36 100.84	0.48	2.388
90. 10.	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000159	16 950.00	0.27	35 220.34	0.56	2.078
90. 11.	С101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00003	13 560.00	0.41	31 865.43	0.96	2.35
90. 12.	С101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0009	0.000027	2.15		11.73		5.456
90. 13.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.03	0.0009	37.29	0.03	99.44	0.09	2.667
90. 14.	С411-0001	Вода	м3	0.25	0.0075	2.44	0.02			
90. 15.	С300-1311	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм	м	100	3	25.28	75.84	103.14	309.42	4.08
90. 16.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	1.86	11.98	22.28	45.79	85.17	3.822
90. 17.	с103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0	0					
		Накладные расходы				108.29%	12.88	108.29%	133.28	
		Сметная прибыль				70.55%	8.39	70.55%	86.83	
		Всего с НР и СП					134.61		751.88	
91.	**Е19-01-015-1**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**100 м**		**0.03**	**584.28**	**17.53**	**5 502.63**	**165.08**	**9.417**
		Начисления: Н5= 1.3225								
91. 1.	3000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	46.15525	1.3846575	11.270	15.61	116.4600	161.26	10.334

91. 2.	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0009	0.000027	15 119.00	0.41	36 100.84	0.97	2.388
91. 3.	С101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.25	0.0075	4.50	0.03	8.11	0.06	1.802
91. 4.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.45	0.0135	37.29	0.50	99.44	1.34	2.667
91. 5.	С101-1825	Олифа натуральная	кг	1	0.03	32.60	0.98	48.12	1.44	1.476
		Накладные расходы				108.29%	16.90	108.29%	174.63	
		Сметная прибыль				70.55%	11.01	70.55%	113.77	
		Всего с НР и СП					45.45		453.48	
92.	**С300-1197**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм**	**шт.**		**1**	**20.20**	**20.20**	**98.74**	**98.74**	**4.888**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6					**1 440.46**		**4 929.28**	**3.422**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**54.26**		**563.63**	**10.387**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**36.54**		**379.55**	**10.387**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**1 531.27**		**5 872.46**	**3.835**
		УДОРОЖАНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ				**1.28**	**19.60**	**1.28**	**75.17**	**3.835**
		ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ					**1 550.87**		**5 947.63**	**3.835**
		ТЕХНАДЗОР				**1.1**	**17.06**	**1.1**	**65.42**	**3.835**
		ИТОГО С УЧЁТОМ ТЕХНАДЗОРА					**1 567.93**		**6 013.05**	**3.835**
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ				**2**	**31.36**	**2**	**120.26**	**3.835**
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ					**1 599.29**		**6 133.31**	**3.835**
		С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕФЛЯТОРА НА 4 КВАРТАЛ 2008 г.				**1.025**	**1 639.27**	**1.025**	**6 286.64**	**3.835**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**295.07**	**18**	**1 131.60**	**3.835**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**1 934.34**		**7 418.24**	**3.835**
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6								
		Раздел 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
93.	**Ц08-03-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100**	**шт.**		**1**	**277.95**	**277.95**	**437.17**	**437.17**	**1.573**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
93. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.784	2.784	9.510	26.48	98.5400	274.34	10.362
93. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.006*	*0.006*	*13.500*	*0.08*	*132.8000*	*0.80*	*9.837*
93. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.006	0.006	134.65 *13.50*	0.81 *0.08*	578.55 *132.80*	3.47 *0.80*	4.297 9.837
93. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.156	0.156	8.10	1.26	32.06	5.00	3.958
93. 5.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	0.048	0.048	19.20	0.92	3.74	0.18	0.195
93. 6.	Х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.24	0.24	1.11	0.27	2.90	0.70	2.613
93. 7.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.006	0.006	95.53 *21.29*	0.57 *0.13*	568.31	3.41	5.949
93. 8.	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.30	1.00	34.15	2.39	2.388
93. 9.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.004	18.90	0.08	94.46	0.38	4.998
93. 10.	С101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.38	0.38	9.04	3.44	31.72	12.05	3.509
93. 11.	С101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	23.40	28.55	14.61	17.82	0.624

93. 12.	С101-9103-П	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.014	700.00	9.80	92.20	1.29	0.132
93. 13.	С101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.40	32.21	7.62	9.30	0.289
93. 14.	С101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.014	37.40	0.52	84.21	1.18	2.252
93. 15.	С101-9852	Краска	кг	0.047	0.047	28.60	1.34	352.45	16.57	12.323
93. 16.	С500-9062	Наконечники кабельные	шт.	6.1	6.1	25.50	155.55	11.52	70.27	0.452
93. 17.	С500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	3.90	3.90	3.88	3.88	0.995
93. 18.	С500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	142.50	2.85	238.39	4.77	1.673
93. 19.	С500-9619	Нитки швейные	кг	0.002	0.002	133.05	0.27	223.86	0.45	1.683
93. 20.	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036	0.036	91.29	3.29	188.68	6.79	2.067
		Накладные расходы				89.3%	23.72	89.3%	245.70	
		Сметная прибыль				65%	17.26	65%	178.84	
		Всего с НР и СП					318.93		861.71	
94.	**Ц08-03-600-1**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные**	**шт.**		**1**	**7.19**	**7.19**	**56.60**	**56.60**	**7.872**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
94. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.408	0.408	9.910	4.04	102.6300	41.87	10.356
94. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.012*	*0.012*	*13.500*	*0.16*	*132.8000*	*1.59*	*9.837*
94. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.012	0.012	134.65	1.62	578.55	6.94	4.297
			(1)			*13.50*	*0.16*	*132.80*	*1.59*	9.837
94. 4.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.012	0.012	95.53	1.15	568.31	6.82	5.949
			(1)			*21.29*	*0.26*			
94. 5.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	12 430.00	0.37	31 620.13	0.95	2.544
		Накладные расходы				89.3%	3.75	89.3%	38.81	
		Сметная прибыль				65%	2.73	65%	28.25	
		Всего с НР и СП					13.67		123.66	
95.	**Ц08-03-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100**	**шт.**		**3**	**277.95**	**833.86**	**437.17**	**1 311.52**	**1.573**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
95. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.784	8.352	9.510	79.43	98.5400	823.01	10.362
95. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.006*	*0.018*	*13.500*	*0.24*	*132.8000*	*2.39*	*9.837*
95. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.006	0.018	134.65	2.42	578.55	10.41	4.297
			(1)			*13.50*	*0.24*	*132.80*	*2.39*	9.837
95. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.156	0.468	8.10	3.79	32.06	15.00	3.958
95. 5.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	0.048	0.144	19.20	2.76	3.74	0.54	0.195
95. 6.	Х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.24	0.72	1.11	0.80	2.90	2.09	2.613
95. 7.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.006	0.018	95.53	1.72	568.31	10.23	5.949
			(1)			*21.29*	*0.38*			
95. 8.	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	14.30	3.00	34.15	7.17	2.388
95. 9.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.012	18.90	0.23	94.46	1.13	4.998
95. 10.	С101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.38	1.14	9.04	10.31	31.72	36.16	3.509
95. 11.	С101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	3.66	23.40	85.64	14.61	53.47	0.624
95. 12.	С101-9103-П	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.042	700.00	29.40	92.20	3.87	0.132
95. 13.	С101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	3.66	26.40	96.62	7.62	27.89	0.289

95. 14.	С101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.042	37.40	1.57	84.21	3.54	2.252
95. 15.	С101-9852	Краска	кг	0.047	0.141	28.60	4.03	352.45	49.70	12.323
95. 16.	С500-9062	Наконечники кабельные	шт.	6.1	18.3	25.50	466.65	11.52	210.82	0.452
95. 17.	С500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	3	3.90	11.70	3.88	11.64	0.995
95. 18.	С500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.06	142.50	8.55	238.39	14.30	1.673
95. 19.	С500-9619	Нитки швейные	кг	0.002	0.006	133.05	0.80	223.86	1.34	1.683
95. 20.	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036	0.108	91.29	9.86	188.68	20.38	2.067
		Накладные расходы				89.3%	71.15	89.3%	737.08	
		Сметная прибыль				65%	51.79	65%	536.51	
		Всего с НР и СП					956.79		2 585.11	
96.	**Ц08-03-604-1**	**Звонок электрический с кнопкой**	**100 комплектов**		**0.01**	**4 741.32**	**47.41**	**11 805.58**	**118.06**	**2.49**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
96. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	91.8	0.918	9.910	9.10	102.6300	94.21	10.356
96. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.0012*	*13.500*	*0.02*	*132.8000*	*0.16*	*9.837*
96. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.12	0.0012	134.65	0.16	578.55	0.69	4.297
			(1)			*13.50*	*0.02*	*132.80*	*0.16*	9.837
96. 4.	Х33-0206-П	Дрели электрические	маш.ч	23.04	0.2304	19.20	4.42	3.74	0.86	0.195
96. 5.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.12	0.0012	95.53	0.11	568.31	0.68	5.949
			(1)			*21.29*	*0.03*			
96. 6.	С101-1481	Шурупы строительные	т	0.00032	0.0000032	12 430.00	0.04	35 521.20	0.11	2.858
96. 7.	С101-9103-П	Дюбели распорные	100 шт.	3.06	0.0306	700.00	21.42	92.20	2.82	0.132
96. 8.	С500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт.	10.2	0.102	18.70	1.91	21.16	2.16	1.132
96. 9.	С500-9127	Розетки деревянные	100 шт.	2.06	0.0206	216.00	4.45	363.43	7.49	1.683
96. 10.	С507-9001	Провод	м	40	0.4	12.85	5.14	21.50	8.60	1.673
		Накладные расходы				89.3%	8.14	89.3%	84.27	
		Сметная прибыль				65%	5.93	65%	61.34	
		Всего с НР и СП					61.48		263.67	
97.	**Ц08-03-593-1**	**Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды**	**100 шт.**		**0.01**	**3 922.05**	**39.22**	**17 105.29**	**171.05**	**4.361**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
97. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	57.84	0.5784	9.910	5.73	102.6300	59.36	10.356
97. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*50.976*	*0.50976*	*11.604*	*5.92*	*114.1452*	*58.19*	*9.837*
97. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.096	0.00096	134.65	0.13	578.55	0.56	4.297
			(1)			*13.50*	*0.01*	*132.80*	*0.13*	9.837
97. 4.	Х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	50.88	0.5088	31.14	15.84	156.88	79.82	5.038
			(1)			*11.60*	*5.90*	*114.11*	*58.06*	9.837
97. 5.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.096	0.00096	95.53	0.09	568.31	0.55	5.949
			(1)			*21.29*	*0.02*			
97. 6.	С101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00315	0.0000315	729.98	0.02	3 485.02	0.11	4.774
97. 7.	С500-9109	Крюк	шт.	102	1.02	10.24	10.44	17.22	17.56	1.682
97. 8.	С500-9129	Розетки потолочные	100 шт.	1.02	0.0102	345.00	3.52	580.49	5.92	1.683
97. 9.	С500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	1.02	0.0102	35.70	0.36	182.70	1.86	5.118

97. 10.	С500-9361	Зажим люстровый	шт.	102	1.02	1.40	1.43	2.36	2.41	1.686
97. 11.	С500-9826	Сжим соединительный	100 шт.	1.02	0.0102	100.00	1.02	168.24	1.72	1.682
97. 12.	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0031	91.29	0.28	188.68	0.58	2.067
		Накладные расходы				89.3%	10.40	89.3%	104.97	
		Сметная прибыль				65%	7.57	65%	76.41	
		Всего с НР и СП					57.20		352.43	
98.	**Ц08-03-594-7**	**Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2**	**100 шт.**		**0.02**	**7 658.88**	**153.18**	**38 351.34**	**767.03**	**5.007**
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
98. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	177.6	3.552	9.910	35.20	102.6300	364.54	10.356
98. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*73.248*	*1.46496*	*11.685*	*17.12*	*114.9490*	*168.40*	*9.837*
98. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.288	0.06576	134.65	8.85	578.55	38.05	4.297
			(1)			*13.50*	*0.89*	*132.80*	*8.73*	9.837
98. 4.	Х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	69.96	1.3992	31.14	43.57	156.88	219.51	5.038
			(1)			*11.60*	*16.23*	*114.11*	*159.66*	9.837
98. 5.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.288	0.06576	95.53	6.28	568.31	37.37	5.949
			(1)			*21.29*	*1.40*			
98. 6.	С101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00315	0.000063	729.98	0.05	3 485.02	0.22	4.774
98. 7.	С500-9109	Крюк	шт.	204	4.08	10.24	41.78	17.22	70.26	1.682
98. 8.	С500-9129	Розетки потолочные	100 шт.	2.04	0.0408	345.00	14.08	580.49	23.68	1.683
98. 9.	С500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.0618	35.70	2.21	182.70	11.29	5.118
		Накладные расходы				89.3%	46.72	89.3%	475.92	
		Сметная прибыль				65%	34.01	65%	346.41	
		Всего с НР и СП					233.91		1 589.36	
99.	**Ц08-03-591-5**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.01**	**431.54**	**4.32**	**4 203.56**	**42.04**	**9.731**
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
99. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	39.36	0.3936	9.910	3.90	102.6300	40.40	10.356
99. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.048*	*0.00048*	*13.500*	*0.01*	*132.8000*	*0.06*	*9.837*
99. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.048	0.00048	134.65	0.06	578.55	0.28	4.297
			(1)			*13.50*	*0.01*	*132.80*	*0.06*	9.837
99. 4.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.048	0.00048	95.53	0.05	568.31	0.27	5.949
			(1)			*21.29*	*0.01*			
99. 5.	С101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00315	0.0000315	729.98	0.02	3 485.02	0.11	4.774
99. 6.	С500-9061	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.94	0.96	3.481
		Накладные расходы				89.3%	3.49	89.3%	36.13	
		Сметная прибыль				65%	2.54	65%	26.30	
		Всего с НР и СП					10.35		104.47	
100.	**Ц08-03-591-2**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.04**	**424.41**	**16.98**	**4 129.67**	**165.19**	**9.729**
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
100. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	38.64	1.5456	9.910	15.32	102.6300	158.62	10.356
100. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.048*	*0.00192*	*13.500*	*0.03*	*132.8000*	*0.25*	*9.837*

100. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00192	134.65 *13.50*	0.26 *0.03*	578.55 *132.80*	1.11 *0.25*	4.297 9.837
100. 4.	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00192	95.53 *21.29*	0.18 *0.04*	568.31	1.09	5.949
100. 5.	C101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00315	0.000126	729.98	0.09	3 485.02	0.44	4.774
100. 6.	C500-9061	Втулки изолирующие	шт.	102	4.08	0.27	1.10	0.94	3.84	3.481
		Накладные расходы				89.3%	13.71	89.3%	141.87	
		Сметная прибыль				65%	9.98	65%	103.27	
		Всего с НР и СП					40.67		410.33	
101.	**Ц08-03-591-11**	**Розетка штепсельная трехполюсная**	**100 шт.**		**0.09**	**1 991.22**	**179.21**	**9 889.39**	**890.04**	**4.966**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
101. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	88.08	7.9272	9.910	78.56	102.6300	813.57	10.356
101. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.144*	*0.01296*	*13.500*	*0.17*	*132.8000*	*1.72*	*9.837*
101. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.144	0.01296	134.65 *13.50*	1.75 *0.17*	578.55 *132.80*	7.50 *1.72*	4.297 9.837
101. 4.	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.144	0.01296	95.53 *21.29*	1.24 *0.28*	568.31	7.37	5.949
101. 5.	C101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0096	0.000864	5 000.00	4.32	22 674.35	19.59	4.535
101. 6.	C101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	20.4	1.836	23.40	42.96	14.61	26.82	0.624
101. 7.	C101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт.	20.4	1.836	26.40	48.47	7.62	13.99	0.289
		Накладные расходы				89.3%	70.31	89.3%	728.05	
		Сметная прибыль				65%	51.17	65%	529.94	
		Всего с НР и СП					300.69		2 148.03	
102.	**Ц08-02-401-1**	**Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2**	**100 м**		**1.46**	**5 579.84**	**8 146.56**	**13 223.87**	**19 306.85**	**2.37**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
102. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	61.92	90.4032	9.400	849.79	97.4200	8 807.08	10.364
102. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.94*	*43.7124*	*11.619*	*507.90*	*114.2973*	*4 996.21*	*9.837*
102. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.3	0.438	134.65 *13.50*	58.98 *5.91*	578.55 *132.80*	253.40 *58.17*	4.297 9.837
102. 4.	X03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	29.64	43.2744	31.14 *11.60*	1 347.56 *501.98*	156.88 *114.11*	6 788.89 *4 938.04*	5.038 9.837
102. 5.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	4.32744	8.10	35.05	32.06	138.74	3.958
102. 6.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	7.236	10.56456	2.08	21.97	5.13	54.20	2.466
102. 7.	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.3	0.438	95.53 *21.29*	41.84 *9.33*	568.31	248.92	5.949
102. 8.	C101-1148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм	т	0.007	0.01022	5 650.00	57.74	31 811.93	325.12	5.63
102. 9.	C101-1481	Шурупы строительные	т	0.00065	0.000949	12 430.00	11.80	35 521.20	33.71	2.858
102. 10.	C101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.011	0.01606	5 000.00	80.30	22 674.35	364.15	4.535

102. 11.	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.75	2.555	14.30	36.54	34.15	87.25	2.388
102. 12.	С101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	4.5	6.57	23.40	153.74	14.61	95.99	0.624
102. 13.	С101-9103-П	Дюбели распорные	100 шт.	2.5	3.65	700.00	2 555.00	92.20	336.53	0.132
102. 14.	С101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт.	4.5	6.57	26.40	173.45	7.62	50.06	0.289
102. 15.	С101-9852	Краска	кг	0.4	0.584	28.60	16.70	352.45	205.83	12.323
102. 16.	С500-9031	Скобы	10 шт.	16.5	24.09	64.80	1 561.03	2.42	58.30	0.037
102. 17.	С500-9061	Втулки изолирующие	шт.	24.4	35.624	0.27	9.62	0.94	33.49	3.481
102. 18.	С500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00204	0.0029784	19.50	0.06	28.35	0.08	1.454
102. 19.	С500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.5986	142.50	85.30	238.39	142.70	1.673
102. 20.	С500-9623	Лента К226	100 м	0.03	0.0438	120.00	5.26	236.94	10.38	1.975
102. 21.	С500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.83	1.2118	50.00	60.59	170.57	206.70	3.411
102. 22.	С500-9816	Полоса монтажная	м	34	49.64	17.54	870.69	20.27	1 006.20	1.156
		Накладные расходы				89.3%	1 212.42	89.3%	12 326.34	
		Сметная прибыль				65%	882.50	65%	8 972.14	
		Всего с НР и СП					10 241.48		40 605.33	
103.	**Ц08-02-472-8**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8**	**100 м**		**0.06**	**2 086.28**	**125.18**	**4 968.91**	**298.13**	**2.382**
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
103. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	24.12	1.4472	9.400	13.60	97.4200	140.99	10.364
103. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.132*	*0.00792*	*13.500*	*0.11*	*132.8000*	*1.05*	*9.837*
103. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.132	0.00792	134.65	1.07	578.55	4.58	4.297
			(1)			*13.50*	*0.11*	*132.80*	*1.05*	9.837
103. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.032	0.24192	8.10	1.96	32.06	7.76	3.958
103. 5.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.132	0.00792	95.53	0.76	568.31	4.50	5.949
			(1)			*21.29*	*0.17*			
103. 6.	С101-1613-П	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм	т	0.004	0.00024	5 230.00	1.26	27 096.53	6.50	5.181
103. 7.	С101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0.004	0.00024	5 763.00	1.38	17 457.70	4.19	3.029
103. 8.	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.054	14.30	0.77	34.15	1.84	2.388
103. 9.	С101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	8.2	0.492	23.40	11.51	14.61	7.19	0.624
103. 10.	С101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт.	8.2	0.492	26.40	12.99	7.62	3.75	0.289
103. 11.	С101-9852	Краска	кг	2	0.12	28.60	3.43	352.45	42.29	12.323
103. 12.	С500-9031	Скобы	10 шт.	1.5	0.09	64.80	5.83	2.42	0.22	0.037
103. 13.	С500-9105	Держатель светильника	10 шт.	13.4	0.804	85.20	68.50	89.02	71.57	1.045
		Накладные расходы				89.3%	12.24	89.3%	126.84	
		Сметная прибыль				65%	8.91	65%	92.33	
		Всего с НР и СП					146.33		517.30	
104.	**П1 прайс-лист.**	**Выключатель автоматический дифференциальный АД12 32 30 14**	**шт.**		**1**	**38.20**	**38.20**	**197.88**	**197.88**	**5.18**
105.	**П2 прайс-лист.**	**Счетчик электроэнергии однофазный ЦЭ 680 7Б**	**шт.**		**1**	**166.00**	**166.00**	**859.88**	**859.88**	**5.18**
106.	**П3 прайс-лист.**	**Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 ,16А**	**шт.**		**3**	**10.00**	**30.00**	**24.80**	**74.40**	**2.48**

107.	С549-3187-33	Звонок электрический безыскровый с кнопкой ЗП -220	шт.	1	41.31	41.31	56.82	56.82	1.375
108.	П4 прайс-лист.	Светильник потолочный типа НПБ 1101-100	шт.	1	53.00	53.00	274.54	274.54	5.18
109.	П5 прайс-лист.	Светильник ЛПБ 3025 для компактной люминисцентной лампы		2	60.00	120.00	310.00	620.00	5.167
110.	С546-3005-33	Лампы газопольные с аргоновым наполнителем биспиральные типа Б 230-240-60	10 шт.	0.3	18.98	5.69	40.10	12.03	2.114
111.	П6 прайс-лист.	Лампа компактная Люминисцентная , 9Вт,	шт.	4	119.14	476.56	119.14	476.56	
112.	С549-3173-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки С1-10-014	шт.	1	14.51	14.51	21.53	21.53	1.484
113.	С549-3156-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С1-10-013	шт.	4	11.16	44.64	16.56	66.24	1.484
114.	С549-3056-33	Розетка штепсельная скрытой установки, с третим заземляющим контактом РС10-509	шт.	9	33.49	301.41	72.40	651.60	2.162
115.	С501-3259-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 1,5	1000 м	0.08	7 448.12	595.85	38 581.26	3 086.50	5.18
116.	С501-3267-33	Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг,с числом жил 3 и сечением 2,5	1000 м	0.04	10 909.00	436.36	56 508.62	2 260.34	5.18
117.	С501-3251-33	Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГ нг, сечением 2,5	1000 м	0.006	5 534.45	33.21	28 668.45	172.01	5.179
118.	С549-3197-33	Патрон резьбовой подвесной пластмассовый для ламп накаливания с фланцем типа Е27 Н12П-02	шт.	2	3.35	6.70	4.47	8.94	1.334
119.	С512-3033-33	Коробка ответвительная для скрытых электропроводок типа У197М ХЛ4 80х46х70мм	1000 шт.	0.005	4 745.09	23.73	24 579.57	122.90	5.179
120.	С512-3023-33	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М	1000 шт.	0.014	3 237.83	45.33	16 771.96	234.81	5.18

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		12 263.56		32 760.66	2.671
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		1 476.05		15 045.99	10.193
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		1 074.39		10 951.73	10.193
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		14 814.00		58 758.37	3.966
УДОРОЖАНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	1.28	189.62	1.28	752.11	3.966
ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ		15 003.62		59 510.48	3.966
ТЕХНАДЗОР	1.1	165.04	1.1	654.62	3.966
ИТОГО С УЧЁТОМ ТЕХНАДЗОРА		15 168.66		60 165.10	3.966
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ	2	303.37	2	1 203.30	3.966
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ		15 472.03		61 368.40	3.966
С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕФЛЯТОРА НА 4 КВАРТАЛ 2008 г.	1.025	15 858.83	1.025	62 902.61	3.966
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 93-103)		139.21		78.12	0.561

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**2 854.59**	**18**	**11 322.47**	**3.966**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**18 713.42**		**74 225.08**	**3.966**
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7					
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**44 443.51**		**179 709.48**	**4.044**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**7 075.50**		**73 377.22**	**10.371**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**4 490.14**		**46 560.69**	**10.37**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**56 009.15**		**299 647.39**	**5.35**
УДОРОЖАНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	**1.28**	**716.92**	**1.28**	**3 835.49**	**5.35**
ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ		**56 726.07**		**303 482.88**	**5.35**
ТЕХНАДЗОР	**1.1**	**623.99**	**1.1**	**3 338.31**	**5.35**
ИТОГО С УЧЁТОМ ТЕХНАДЗОРА		**57 350.06**		**306 821.19**	**5.35**
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ	**2**	**1 147.00**	**2**	**6 136.42**	**5.35**
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ		**58 497.06**		**312 957.61**	**5.35**
С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕФЛЯТОРА НА 4 КВАРТАЛ 2008 г.	**1.025**	**59 959.49**	**1.025**	**320 781.55**	**5.35**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 93-103)		**139.21**		**78.12**	**0.561**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**10 792.71**	**18**	**57 740.68**	**5.35**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**70 752.20**		**378 522.23**	**5.35**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	
Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта[1]	
2. Объем выполняемых работ[2]	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

[1] Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

[2] Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____

для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира
по лотам №№1-2

г. Владимир "__"_____ 2009г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона от «___» _____ 2009г. №____* - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (ЛОТ №__-_____)

(наименование лота)
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждтвением.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии государственным стандартом.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих

лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 3 года. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласовании твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период оказания услуги по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости выполненных работ по каждому объекту, в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком, при наличии бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, на лицевом счете Заказчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

4.2. Изменения в календарном плане по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнении обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с документацией об аукционе и по прилагаемой сметной документации (Приложение №4 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение

от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не преступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этот случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с

подписанным сторонами актом сдачи-приемки при условии поступления бюджетных средств на лицевой счет Заказчика.

6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.4. Подрядчик обязан:

Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (ЛОТ № _ - _____), финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.4. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.5. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контракта от цены Контракта с учетом НДС. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается _____ *(указывается способ обеспечения, который выбрал Исполнитель и все реквизиты, в том числе и сроки).* Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _____, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством в случае, если выявленные недостатки результата работ в установленный в п. 5.6 срок не будут устранены, либо являются существенными, приводящими к невозможности продолжения выполнения работ в соответствии с Контрактом.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.п. 6.1.5. и 6.1.6. настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит ____ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия *протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокола открытого аукциона* от «___» _____ 2009г. №____
2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.
3. Приложение №3 – Календарный план.
4. Приложение №4 – Сметная документация.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира
Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а ИНН 3302011981 КПП 332801001
УФК по Владимирской области (ОФК 02 Управление ЖКХ), л/с 03283004030
Р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области
г. Владимир БИК 041708001

Подрядчик:
_____
_____

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Заместитель главы города,	_____
начальник управления ЖКХ	
_____ Ю.А. Дударев	_____/_____
м.п. *(подпись)*	м.п. *(подпись)*

Приложение №2
к муниципальному контракту
от «____»_____2009 №____

П Р О Т О К О Л

согласования твердой контрактной цены

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2009г. №____ - Приложение №1 к муниципальному контракту) пришли к соглашению установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (ЛОТ №__ -_____)	
	ВСЕГО:	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

_____
_____/_____
м.п. *(подпись)*

Приложение №3
к муниципальному контракту
от «____»_____2009г. №___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (ЛОТ №__ -_____)	В течении месяца с момента заключения муниципального контракта	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

_____

_____/_____
м.п. *(подпись)*

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;
–код города, номер телефона и факса;
–адрес электронной почты;
–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на

русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет

доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу,

по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в

случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.