

Номер договора:

Дата договора:

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **186 060**руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **186 060**руб.

Директор ООО "ИнтерьерСтройДизайн"

_____/Н.Н.Мусатов /

Директор МДОУ № 20, г.Владимир, ул.Лермонтова, 41а

_____/Г.Н.Зудова /

« ____ » _____ 2010 г.

« ____ » _____ 2010 г.

Заказчик:МДОУ № 20, г.Владимир, ул.Лермонтова, 41а

Подрядчик:ООО "ИнтерьерСтройДизайн"

Объект:МДОУ № 20, г.Владимир, ул.Лермонтова, 41а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт здания (выборочный ремонт мягкой кровли) в ДОУ № 20

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **186 060**руб.
Нормативная трудоемкость: **297**чел.ч
Сметная заработная плата: **27723**руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	E58-26-1; (Изменения и дополнения. Выпуск 1, вторые издания сборников)	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками толщиной до 10 см	100 м		3.378		89.89	303.65	298.53	1 008	3.32
		Объем: (563*0.30)*(1.0*2)									
1. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2	0.6756		17.40	11.76	135.89	92	7.81
1. 2.	x12-1202;	Нарезчики швов дисковые	маш.ч	0.2	0.6756		320.70	216.66	900.39	608	2.808
			(1)				17.40	11.76	135.89	92	7.81
1. 3.	c101-2431;	Фреза для нарезчика	шт.	0.05	0.1689		515.00	86.98	2 369.00	400	4.6
		Накладные расходы					83%	9.76	83%	76	
		Сметная прибыль					65%	7.64	65%	60	
2.	E46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (сушка кровельного ковра)	100 м2		1.689		153.59	259.41	1 297.02	2 191	8.446
		Объем: 563*0.30									
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.38	24.28782		7.80	189.44	82.57	2 005	10.586

Номер договора:

2. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч	6.22	10.50558	6.66	69.97	17.63	185	2.647
						99%	187.55	99%	1 985	
						59.5%	112.72	59.5%	1 193	
3.	E58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой Объем: 563*0.30	100 м2		1.689	1 397.33	2 360.10	3 664.77	6 190	2.623
3. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	12.53	21.16317	8.16	172.69	86.60	1 833	10.613
3. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.23	0.38847	13.50	5.24	106.50	41	7.889
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.38847	20.00	7.77	153.95	60	7.698
			(1)			13.50	5.24	106.50	41	7.889
3. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.61	1.03029	30.00	30.91	96.72	100	3.224
3. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.1689	75.40	12.74	448.56	76	5.949
			(1)							
3. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.25	0.42225	4 996.00	2 109.56	9 528.59	4 023	1.907
3. 7.	с408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м3	0.2	0.3378	78.25	26.43	291.29	98	3.723
						83%	147.68	83%	1 555	
						65%	115.65	65%	1 218	
4.	E58-7-14	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2		5.63	5 813.84	32 731.93	15 300.06	86 139	2.632
4. 1.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	12.5	70.375	3.42	240.68	15.06	1 060	4.404
4. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.25	1.4075	13.50	19.00	135.89	191	10.066
4. 3.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	2.74	15.4262	6.66	102.74	17.63	272	2.647
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.25	1.4075	111.99	157.63	521.38	734	4.656
			(1)			13.50	19.00	135.89	191	10.066
4. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	5.75	32.3725	3.50	113.30	6.06	196	1.731
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.16	0.9008	75.40	67.92	448.56	404	5.949
			(1)							
4. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.14075	2 631.81	370.43	8 204.50	1 155	3.117
4. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.32654	1 492.15	487.25	13 583.04	4 435	9.103
4. 9.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	27.97	157.4711	8.38	1 319.61	9.97	1 570	1.19
4. 10.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	28.08	158.0904	8.85	1 399.10	93.98	14 857	10.619
4. 11.	с101-3974-33	Стеклоизол ТМК (с посыпкой) толщ 4 мм	м2	114	641.82	23.87	15 320.24	51.52	33 067	2.158
4. 12.	с101-3975-33	Стеклоизол ХМК (с посыпкой) толщ 4 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м2	116	653.08	20.14	13 153.03	43.47	28 389	2.158
						83%	1 177.02	83%	12 490	
						65%	921.77	65%	9 781	
5.	E12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков Объем: 127+(2.60+0.60+4.0+0.60+3.30+0.60+4.30+0.60)*2 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м		1.602	6 801.19	10 895.51	19 015.08	30 462	2.796

Номер договора:

5. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	40.825	65.40165	9.18	600.39	97.41	6 371	10.611
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.8875	1.421775	13.50	19.19	135.89	193	10.066
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.7625	1.221525	86.40 13.50	105.54 16.49	502.03 135.89	613 166	5.811 10.066
5. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.125	0.20025	111.99 13.50	22.43 2.70	521.38 135.89	104 27	4.656 10.066
5. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	6.575	10.53315	3.50	36.87	6.06	64	1.731
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1875	0.300375	75.40	22.65	448.56	135	5.949
5. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.4	13.4568	8.38	112.77	9.97	134	1.19
5. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.81702	438.74	358.46	2 744.33	2 242	6.255
5. 9.	с101-3974-33	Стеклоизол ТМК (с посыпкой) толщ 4 мм	м2	252	403.704	23.87	9 636.41	51.52	20 799	2.158
		Накладные расходы				108%	669.15	108%	7 089	
		Сметная прибыль				55.25%	342.32	55.25%	3 627	
6.	E58-23-1	Прим. Обделка мест примыкания мягкой кровли к стойкам, фановым трубам Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0.5	место		5	423.88	2 119.40	1 238.74	6 194	2.923
6. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.415	22.075	8.53	188.30	90.56	1 999	10.617
6. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.25	1.25	8.10	10.13	32.06	40	3.958
6. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.1	75.40	7.54	448.56	45	5.949
6. 4.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0005	0.0025	25 226.00	63.07	36 100.84	90	1.431
6. 5.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.03	0.15	4 996.00	749.40	9 528.59	1 429	1.907
6. 6.	с101-1705	Пахла пропитанная	кг	0.225	1.125	2.79	3.14	25.57	29	9.165
6. 7.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.026	0.13	192.02	24.96	827.24	108	4.308
6. 8.	с401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	0.016	0.08	543.50	43.48	2 900.00	232	5.336
6. 9.	с101-3974-33	Стеклоизол ТМК (с посыпкой) толщ 4 мм	м2	8.625	43.125	23.87	1 029.39	51.52	2 222	2.158
		Накладные расходы				83%	156.29	83%	1 659	
		Сметная прибыль				65%	122.40	65%	1 299	
7.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		3.145	33.00	103.77	215.92	679	6.543
7. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.81781	7.30	13.27	77.39	141	10.601
7. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.91205	99.23	90.50	590.31	538	5.949
		Накладные расходы				100%	13.27	100%	141	
		Сметная прибыль				60%	7.96	60%	85	
8.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т		3.145	15.09	47.46	75.23	237	4.994
ИТОГО ПО СМЕТЕ						48 821.23		133 100	2 726	
Оплата основных рабочих						2 563.19		27 206	10.614	
Стоимость механизмов						1 363.42		5 470	4.012	

Номер договора:

Оплата механизаторов	55.19		517	9.368
Сметная заработная плата	2 618.38		27 723	10.588
Сметная стоимость материалов	44 894.61		100 423	2.237
Трудозатраты осн. рабочих	292.84		293	1.001
Трудозатраты механизаторов	3.89		4	1.027
Нормативная трудоемкость	296.73		297	1.001
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 360.72		24 996	10.588
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,7		0.7	17 497	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 630.46		17 263	10.588
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с К=0,9		0.9	15 537	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	52 812.40			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с КОЭФ.			166 134	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов			18	18 076
Разность стоимостей механизмов и оплаты механизаторов				4 953
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов			18	892
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по накладным расходам		3.0816		539
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по сметной прибыли		2.7		419
СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС				19 926
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ				186 060

Составил:Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:Гл.сп-т сектора МТО ЦБ УО

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)