«СОГЛАСОВАНО»
_____
_____(_____)
«___» _____ 20____ года

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач:
_____(М.Ю.Суханов)
«___» _____ 20____ года

МУЗ «КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
_____
(наименование стройки)

Форма № 4

Капитальный ремонт пищеблока 2-го терапевтического отделения МУЗ «КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная ресурсная смета)

на Капитальный ремонт пищеблока 2-го терапевтического отделения МУЗ «КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Капитальный ремонт пищеблока 2-го терапевтического отделения МУЗ «КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

Основание: дефектная ведомость___

Сметная стоимость 226.000 тыс.руб._____

Средства на оплату труда 51.659 тыс.руб._____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРр63-7-5 (=115)	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.440000	985.60	434	7800.00	3432
	1	Затраты труда	чел.-ч.	37.600000			81.51	3064.78
	1.1	Средний разряд работы 2.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.010000			99.55	100.55
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.177100			151.53	26.84
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.829840			401.60	333.26
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1.659680			4.05	6.72
		Накладные расходы - 0.7700	РУБ			236		2438
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			153		1583
2	ТЕРр53-1-1 (=105)	Разборка обшивки: неоштукатуренной короба Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.020300	164.76	3	1379.31	28
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.290000			78.16	22.67
	1.1	Средний разряд работы 1.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			140.00	1.40
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.010505			501.47	5.27
	999-9900	Строительный мусор	т	0.019082				
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ			2		21
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			1		17
3	ТЕРр53-1-4 (=105)	Разборка каркаса из брусьев Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.020300	806.51	16	6206.90	126
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.200000			76.90	92.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1	Средний разряд работы 1.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.070000		127.14	8.90	
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.067000		501.47	33.60	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.055622				
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ		9		87	
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ		7		71	
4	ТЕР15-01051-8 (= 32)	Облицовка поверхностей одним слоем влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: коробов, заделка проемов Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.027300	21087.88	576	90512.82	2471
	1	Затраты труда	чел.-ч.	13.610000			97.42	1325.89
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			50.60	2.53
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.029050			448.56	13.03
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.024340			151.53	3.69
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.540574			3.82	2.06
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.003194				
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	2.265900			1.52	3.44
	101-2651-33	Лента уплотнякщая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	12.230400			1.55	18.96
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.021840			101.79	2.22
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	0.145919			105.67	15.42
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	0.238875			59.48	14.21
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	1.236690			3.61	4.46
	101-1002-33	Листы гипсокортоннные (влагостойкие) гвл размером 1200х2500х12мм	100 м2	2.866500			97.35	279.05
	201-4002-33	Профиль направлякщий пн 50/40	м	5.664750			29.96	169.72
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	11.466000			31.90	365.77
	201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	11.466000			15.35	176.00
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	4.914000			15.58	76.56
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ		122			1263
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ		60			625
5	ТЕРр53-15-5 (=105)	Стесывание неровностей кирпичных стен Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.150000	4091.64	614	40306.67	6046
	1	Затраты труда	чел.-ч.	68.830000			86.19	5932.46
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8.280000			13.74	113.77
	999-9900	Строительный мусор	т	0.345000				
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ		491			5102
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ		400			4152
6	ТЕРр61-1-9 (=113)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм: стен и откосов Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.430000	14172.04	6094	33934.88	14592
	1	Затраты труда	чел.-ч.	36.490000			101.14	3690.60
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.230000			409.35	94.15
	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0.712080			124.39	88.58
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.227470			151.53	34.47
	101-1930	Ветонит 5000	т	0.412800			25796.50	10648.80
	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	л	4.300000			29.97	128.87
		Накладные расходы - 0.7900	РУБ		284			2990
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ		180			1893

1	2	3		4	5	6	7	8	9
7	ТЕРр61-7-1 (=113)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.020000	3978.98	80	41150.00	823	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.810000			92.96	818.98	
	1.1	Средний разряд работы 3.4							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.030000			92.67	2.78	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.026680			151.53	4.04	
	411-1002	Вода	м3	0.007000					
	999-9900	Строительный мусор	т	0.162000					
		Накладные расходы - 0.7900	РУБ			62		649	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			40		411	
8	402-0041 (=113)	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	0.088000	589.91	52	3572.15	314	
9	ТЕР15-04001-15 (= 29)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.320000	1083.77	347	2768.75	886	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.910000			99.66	688.65	
	1.1	Средний разряд работы 4.0							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			48.00	0.48	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.004602			151.53	0.70	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.009203			448.56	4.13	
	101-1757	Ветошь	кг	0.064000			6.89	0.44	
	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	л	6.400000			29.97	191.81	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			64		655	
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			31		324	
10	ТЕРр62-7-6 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен и откосов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.455200	1142.64	520	9033.39	4112	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	39.620000			89.62	3550.74	
	1.1	Средний разряд работы 3.1							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			68.13	5.45	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.052348			151.53	7.93	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.031409			448.56	14.09	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.004871			35220.34	171.56	
	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	22.577920			15.58	351.76	
	101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000501			29923.06	14.99	
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.001092			204.45	0.22	
	101-1757	Ветошь	кг	0.081936			6.89	0.56	
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			274		2845	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			171		1778	
11	113-0214 (=114)	Эмаль эп-255	т	0.009969	71094.40	709	109012.14	1087	
12	ТЕР15-04001-14 (= 29)	Покрытие поверхностей грунтовкой Бетон-контакт за 1 раз стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.241000	652.47	157	1838.17	443	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.090000			99.66	208.29	
	1.1	Средний разряд работы 4.0							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			36.00	0.36	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003466			151.53	0.53	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003466			448.56	1.55	
	101-1757	Ветошь	кг	0.024100			6.89	0.17	
	101-2400-35	Грунтовка глубокого проникновения для наружных работ	л	3.133000			74.28	232.72	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			19		198	
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			9		98	
13	ТЕР15-01019-5 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без	100 м2	0.679000	1984.24	1347	20446.24	13883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	143.430000		95.19	13653.10	
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.610000		99.86	160.78	
	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.269323		124.39	157.89	
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.078112		386.35	30.18	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.263629		151.53	39.95	
	101-1757	Ветошь	кг	0.339500		6.89	2.34	
		Накладные расходы - **0.9500**	РУБ		1267		13123	
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ		627		6493	
14	**101**-0263 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом	кв.м	67.900000	90.90	6172	341.13	23163
15	**101**-1852 (= 32)	Клей для облицовочных работ водостойкий плюс (сухая смесь)	т	0.254625	3672.49	935	11117.71	2831
16	**402**-0231 (= 32)	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.033950	432.23	15	38779.66	1317
17	ТЕРр61-**1**-10 **(=113)**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.100000	16588.99	1659	40440.00	4044
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.320000		105.61	1089.**90**	
	1.1	Средний разряд работы 4.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000		492.60	24.63	
	1**1**0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0.193200		124.39	24.03	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.052900		151.53	8.02	
	101-1930	Ветонит 5000	т	0.112000		25796.50	2889.21	
	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	л	1.100000		29.97	32.97	
		Накладные расходы - 0.7900	РУБ		84		881	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ		53		558	
18	ТЕР15-**04001**-13 **(= 29)**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.374400	1131.94	424	3263.89	1222
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.920000		99.66	988.63	
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000		28.00	0.56	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.005384		151.53	0.82	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.016152		448.56	7.25	
	101-1757	Ветошь	кг	0.074880		6.89	0.52	
	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	л	7.488000		29.97	224.42	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ		90		**941**	
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ		45		465	
19	ТЕРр62-**17**-3 (=114)	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % потолков Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.114600	792.93	91	4502.62	516
	1	Затраты труда	чел.-ч.	**4.480000**		**89.62**	**401.50**	
	1.1	Средний разряд работы 3.1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.2 Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			**68.50**	**1.37**	
	031121 Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.013179			151.53	2.00	
	400001 Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007907			**448.56**	**3.55**	
	101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.584460			8.11	4.74	
	101-0620 Мел природный молотый	т	**0.002922**			**2415.17**	**7.06**	
	101-1712 Шпатлевка клеевая	т	0.008710			9287.46	80.89	
	101-1916 Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000**183**			**29923.06**	**5.48**	
	101-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000504			204.45	0.10	
	101-1840 Клей малярный жидкий	кг	0.460692			20.43	9.41	
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			31		322	
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			20		202	
20 **101-0334-01** (=114)	Эмаль супербелая водно-дисперсионная акрилатная ВД-ВА-**17**	т	0.008137	26838.55	218	74364.26	605	
21 ТЕРр62-**8**-6 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.260400	1433.98	373	12004.61	3126	
	1 Затраты труда	чел.-ч.	**31.220000**			**89.62**	**2797.94**	
	1.1 Средний разряд работы 3.1							
	1.2 Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			**65.00**	**3.90**	
	031121 Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.037446			151.53	5.67	
	400001 Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.022467			**448.56**	**10.08**	
	101-0628 Олифа комбинированная к-3	т	0.002890			35220.34	101.79	
	101-1033-33 Фугенфюлер	кг	12.**915840**			**15.58**	**201.23**	
	101-1916 Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000286			29923.06	8.56	
	101-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	**0.000625**			**204.45**	**0.13**	
	101-1757 Ветошь	кг	0.046872			**6.89**	**0.32**	
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			216		2242	
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			135		**1401**	
22 **113**-0214 **(=114)**	Эмаль эп-255	т	0.006041	71094.40	429	109012.14	659	
23 ТЕРр62-**9**-6 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и подоконников за два раза с расчисткой старой краски: более **35 %** Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.265800	1732.91	461	15304.74	**4068**	
	1 Затраты труда	чел.-ч.	43.010000			89.62	3854.56	
	1.1 Средний разряд работы 3.1							
	1.2 Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			63.60	3.18	
	031121 Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.030567			**151.53**	**4.63**	
	400001 Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.018340			448.56	8.23	
	101-0628 Олифа комбинированная к-3	т	**0.002312**			**35220.34**	**81.43**	
	101-1712 Шпатлевка клеевая	т	0.011722			9287.46	108.87	
	101-1916 Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000292			**29923.06**	**8.74**	
	101-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000638			204.45	0.13	
	101-1757 Ветошь	кг	0.047844			6.89	0.33	
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			297		3086	
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			186		1929	
24 **101-0428** (=114)	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: пф-**115**	т	0.006140	29391.93	180	78549.91	482	
25 ТЕРр62-**10**-6 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.135700	1316.40	179	10736.92	1457	
	1 Затраты труда	чел.-ч.	**14.940000**			**89.62**	**1338.92**	
	1.1 Средний разряд работы 3.1							
	1.2 Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			**81.00**	**1.62**	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.015606			151.53	2.36	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.009363			448.56	4.20	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.001316			35220.34	46.35	
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.006419			9287.46	59.62	
	101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000149			29923.06	4.46	
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000326			204.45	0.07	
	101-1757	Ветошь	кг	0.024426			6.89	0.17	
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			103		1073	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			65		671	
26	101-0428 (=114)	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: пф-115	т	0.003067	29391.93	90	78549.91	241	
27	ТЕРр62-33-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления: за 2 раза Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.092000	803.44	74	7195.65	662	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.980000			90.73	633.30	
	1.1	Средний разряд работы 3.2							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч						
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001058			448.56	0.47	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000828			35220.34	29.16	
	101-1757	Ветошь	кг	0.009200			6.89	0.06	
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			49		506	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			31		317	
28	101-0428 (=114)	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: пф-115	т	0.001481	29391.93	44	78549.91	116	
29	ТЕРр57-3-1 (=109)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.152000	33.82	5	348.68	53	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.660000			80.69	53.26	
	1.1	Средний разряд работы 2.0							
	999-9900	Строительный мусор	т	0.016720					
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			4		42	
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			3		36	
30	ТЕРр57-3-2 (=109)	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.261800	128.09	34	1325.44	347	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.300000			80.69	346.97	
	1.1	Средний разряд работы 2.0							
	999-9900	Строительный мусор	т	0.162316					
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			27		278	
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			23		236	
31	ТЕРр57-2-3 (=109)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.032400	718.51	23	7345.68	238	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.600000			88.50	230.10	
	1.1	Средний разряд работы 3.0							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			111.60	5.58	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.053654			151.53	8.13	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.168480					
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			18		189	
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			16		160	
32	ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.114600	105.16	12	1082.02	124	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.500000			80.69	121.04	
	1.1	Средний разряд работы 2.0							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			89.00	1.78	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.017133			151.53	2.60	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.053862					

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			10		98	
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			8		84	
33	ТЕРр57-2-4 (=109)	Разборка стяжек полов: цементных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.147000	4723.97	694	20680.27	3040	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	18.800000			88.50	1663.80	
	1.1	Средний разряд работы 3.0							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.550000			99.40	352.87	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.304290			151.53	46.11	
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3.245760			401.60	1303.50	
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	6.491520			4.05	26.29	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.970200					
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			158		1614	
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			135		1372	
34	ТЕР11-01011-01 (= 20)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.147000	466.00	69	4591.84	675	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.680000			82.25	631.68	
	1.1	Средний разряд работы 2.2							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.270000			103.48	27.94	
	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1.917271			1.36	2.61	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.268460			151.53	40.68	
	411-0001	Вода	м3	0.514500					
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			72		733	
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			42		422	
35	402-0006 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.299880	508.54	153	4544.25	1363	
36	ТЕР11-01036-01 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.114600	901.37	103	6623.04	759	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.430000			86.19	554.20	
	1.1	Средний разряд работы 2.7							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			42.86	6.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.082397			448.56	36.96	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.057678			151.53	8.74	
	101-1743	Клей бустилат	т	0.005730			27619.57	158.26	
	101-1757	Ветошь	кг	0.057300			6.89	0.39	
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			60		622	
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			35		358	
37	101-0572 (= 20)	Линолеум алкидный толщиной 4 мм	кв.м	11.689200	87.92	1028	361.97	4231	
38	ТЕР11-01040-02 (= 20)	Устройство плинтусов пластиковых Прим. Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.341000	1032.19	352	7668.62	2615	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.050000			101.14	409.62	
	1.1	Средний разряд работы 4.1							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.014711			448.56	6.60	
	101-1753-002	Плинтусы для полов пластиковые	м	34.441000			63.83	2198.37	
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			44		455	
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			26		262	
39	ТЕРр67-9-1 (=121)	Смена: выключателей Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.030000	251.38	8	2600.00	78	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.830000			94.08	78.09	
	1.1	Средний разряд работы 3.5							
		Накладные расходы - 0.8500	РУБ			7		66	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			5		51	
40	549-3122-33 (=121)	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт	3.000000	17.86	54	26.81	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	ТЕРр67-9-2 (=121)	Смена: розеток Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.040000	251.38	10	2600.00	104	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.110000			94.08	104.43	
	1.1	Средний разряд работы 3.5							
		Накладные расходы - 0.8500	РУБ			9		88	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			7		68	
42	549-3033-33 (=121)	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третим заземляющим контактом ра10-826	шт.	4.000000	14.51	58	29.23	117	
43	ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	**0.032400**	**10810.66**	**350**	**47870.37**	**1551**	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.130000			90.73	465.44	
	1.1	Средний разряд работы 3.2							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			91.50	12.81	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.**013046**			**448.56**	**5.85**	
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.016773			386.35	6.48	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.107160			151.53	16.24	
	101-0289	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные	кв.м	3.304800			317.29	1048.58	
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.099144			84.29	8.36	
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			51		531	
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			29		306	
44	**402**-0006 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.042120	508.54	21	4544.25	191	
45	ТЕР46-**04012**-3 **(= 79)**	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.033600	1143.55	38	11369.05	382	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.020000			**83.81**	**336.92**	
	1.1	Средний разряд работы 2.4							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.300000			103.77	31.13	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.299074			151.53	45.32	
		Накладные расходы - 0.9900	РУБ			36		364	
		Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			21		219	
46	ТЕР10-**01039**-1 (= 19)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.033600	4574.00	154	29613.10	995	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.640000			95.19	441.68	
	1.1	Средний разряд работы 3.6							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.640000			113.80	72.83	
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.468190			498.94	233.60	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.096150			448.56	43.13	
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.086487			85.21	7.37	
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.080206			501.47	40.22	
	102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.002688			3897.11	10.48	
	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-**350**	м2	2.990400			15.66	46.83	
	402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2	м3	0.003528			3799.16	13.40	
	101-1591	Смола каменноугольная для	т	0.000793			7597.28	6.02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		дорожного строительства						
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000139			41979.67	5.84
	101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.000071			41979.67	2.98
	101-9185	Ерши металлические	кг	1.260000			38.42	48.41
	101-0219	Гипс	т	0.000538			3485.02	1.87
	101-1705	Пакля пропитанная	кг	3.628800			25.57	92.79
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			53		546
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			27		278
47	Прайс (= 19)	Блоки дверные деревянные	м2	3.360000	336.42	1130	1621.70	5449
48	Прайс (= 19)	Скобяные изделия	комплект	2.000000	75.78	152	532.00	1064
49	ТЕР15-04025-4 (= 29)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.080600	1277.24	103	12034.74	970
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.890000			94.08	930.45
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			12.00	0.12
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010431			448.56	4.68
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001159			151.53	0.18
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.003305			8358.71	27.63
	101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.000202			36308.73	7.33
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000193			204.45	0.04
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000068			101.79	0.01
	101-1757	Ветошь	кг	0.024986			6.89	0.17
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			86		884
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			42		437
50	101-0428 (= 29)	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: пф-115	т	0.001994	29391.93	59	78549.91	157
51	ТЕРр51-6-1 (=103)	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0.015000	3772.70	57	25200.00	378
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.250000			75.63	94.54
	1.1	Средний разряд работы 1.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.630000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.630000			448.56	282.59
		Накладные расходы - 0.7500	РУБ			12		71
		Сметная прибыль - 0.4500	РУБ			7		43
52	ЕС31-3020-1 (= 51)	Перевозка до 20км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1	т	2.000000	18.47	37	87.00	174
	310-3020-1	Перевозка до 20 км автомобилями-самосвалами грузоподъем.13 т, кл.груза:1	т	2.000000			87.14	174.28
53	ТЕРр65-4-1 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	509.21	5	5200.00	52
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.590000			88.50	52.22
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					0.31
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.002990			151.53	0.45
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.018200				
		Накладные расходы - 0.7400	РУБ			4		38
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			3		26
54	ТЕРр65-4-2 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	632.91	6	6600.00	66
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.730000			88.50	64.61
	1.1	Средний разряд работы 3.0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч				0.35	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003335		151.53	0.51	
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.026500				
		Накладные расходы - 0.7400	РУБ		4		48	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ		3		33	
		ИТОГО прямых затрат по разделу:	РУБ	118005	50734	3349	555	
						925	9	
		ИТОГО прямых затрат по смете:	РУБ	118005	50734	3349	555	
						925	9	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	379	182			
		накладные расходы	РУБ	154				
		сметная прибыль	РУБ	119				
		нормативная трудоемкость	чел.-ч				2	
		в т.ч. сметная зарплата	РУБ		182			
		ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	652				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	117508	50435	3348		
		накладные расходы	РУБ	44849				
		сметная прибыль	РУБ	27201				
		нормативная трудоемкость	чел.-ч				560	
		в т.ч. сметная зарплата	РУБ		51360			
		ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	189558				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	118	117	1		
		накладные расходы	РУБ	86				
		сметная прибыль	РУБ	59				
		нормативная трудоемкость	чел.-ч				2	
		в т.ч. сметная зарплата	РУБ		117			
		ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	263				
		Прямые затраты СМР	РУБ		27008		118005	
		индекс к прямым затратам				4.3693		
		в т.ч.						
		- основная з/п	РУБ		4890		50734	
		индекс к основной зарплате				10.3751		
		- эксплуатация машин и механизмов	РУБ		964		3349	
		индекс к эксплуатации машин				3.4741		
		-з/п машинистов	РУБ		99		925	
		индекс к зарплате машинистов				9.3434		
		- материалы	РУБ		21153		63922	
		индекс к материалам				3.0219		
		Накладные расходы	РУБ		4355	10.3534	45089	
		Сметная прибыль	РУБ		2646	10.3473	27379	
		Всего :	РУБ		34009	5.6007	190473	

ВСЕГО: 190473

Изменение к накладным расходам к=-0.94 -0.0600 -2705

[3_2_13]

ИТОГО: 187768

Резерв на непредвиденные расходы 0.0200 3756

[7_6_15]

ИТОГО: 191524

НДС к СМР 0.1800 34476

[14_13_15]

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 226000

К ОПЛАТЕ :двести двадцать шесть тысяч РУБ

Определитель - (= 19)

Плановые накопления -0.5400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600

Определитель - (= 20)

Плановые накопления -0.6400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1100

Определитель - (= 29)

Плановые накопления -0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Определитель - (= 32)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 51)

Плановые накопления -0.7200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1500

Определитель - (= 79)

Плановые накопления -0.5950 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9900

Определитель - (=103)

Плановые накопления -0.4500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7500

Определитель - (=105)

Плановые накопления -0.7000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600

Определитель - (=109)

Плановые накопления -0.6800 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (=113)

Плановые накопления -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7900

Определитель - (=114)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000

Определитель - (=115)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7700

Определитель - (=117)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7400

Определитель - (=121)

Плановые накопления -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8500

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]