

Директор гимназии №3

УТВЕРЖДАЮ:
Г.И. Мартянова

Стройка:МОУ Гимназия №3 г.Владимир

Объект:МОУ Гимназия 3 г.Владимир

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

текущий ремонт помещений (устройство перегородки в кабинете №50)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **16 714.05руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.037тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **3.378тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E10-04-011-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.171	14 274.53	2 440.94	46 483.14	7 948.62
1. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	214.3485	36.653594	9.070	332.45	91.7000	3 361.13
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.65	0.11115	13.500	1.50	153.3200	17.04
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.11115	111.99 13.50	12.45 1.50	521.38 153.32	57.95 17.04
1. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.625	0.961875	19.20	18.47	3.82	3.67
1. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.166725	75.40	12.57	448.56	74.79
1. 6.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.001	0.000171	22 288.00	3.81	54 117.65	9.25
1. 7.	с101-0219	Гипс	т	0.031	0.005301	2 326.12	12.33	3 472.05	18.41
1. 8.	с101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.26	0.21546	72.77	15.68	102.69	22.13
1. 9.	с101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.006	0.001026	34 592.00	35.49	58 382.67	59.90
1. 10.	с101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.03	0.00513	15 954.00	81.84	29 509.80	151.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 11.	c101-1737	Профили холодногнутое из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.124	0.021204	15 954.00	338.29	29 509.80	625.73
1. 12.	c113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	1.71	22.40	38.30	45.00	76.95
1. 13.	c101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	35.91	38.97	1 399.41	87.00	3 124.17
1. 14.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	40.185	0.94	37.77	2.66	106.89
1. 15.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	1.49625	23.30	34.86	59.48	89.00
1. 16.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	48.8	8.3448	4.78	39.89	15.58	130.01
1. 17.	c101-1041-33	Шурупы самонарезающие по металлу М35х3,5	1000 шт.	1.291	0.220761	118.50	26.16	105.67	23.33
1. 18.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.1368	8.50	1.16	101.79	13.92
		<i>Накладные расходы</i>				118%	394.06	82.6%	2 790.37
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	178.83	48.195%	1 628.11
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 013.83		12 367.10

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Сметная заработная плата

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ от ФОТ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ от ФОТ

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

2 440.94

332.45

1.50

333.95

397.40

217.07

3 055.41

18

3 605.38

7 948.62

3 361.13

17.04

3 378.17

4 020.02

2 195.81

14 164.45

18

16 714.05

Составил:

Шевелева Е.В.

Проверил:

Г.М. Зайцева