

"___" _____ 2010 г.

"___" _____ 2010 г.

г.Владимир
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на текущий ремонт помещений оперблока в МУЗ "Городлская больница№6"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 378,553 тыс.руб.

строительных работ _____ 315,201 тыс.руб.

монтажных работ _____ 5,607 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 68,784 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 714,53 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
						на ед.	всего	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
Стационарный корпус, оперблок										
1	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий		0,18	624,79	115	6401,7	1178	10,25
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	69,87	12,86	8,53	109,7	88,5	1138,11	10,38
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,44	0,26	20,00 10,58	5,20 2,75	151,53 104,08	39,40 27,06	7,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						80%	90	80%*0,94	877	
						68%	77	68%	793	
							282		2848	
2	ТЕРр57-03-02	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м плинтусов		0,17	111,38	19	1152,25	195	10,35
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	14,28	2,42	7,8	18,88	80,69	195,27	10,34
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						80%	15	80%*0,94	147	
						68%	13	68%	133	
							47		475	
3	ИТЕР2.11-01-011-09	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0,18	10207,85	1878	16966,55	3122	1,66
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	31,36	5,77	8,74	50,43	90,73	523,51	10,38
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,14	0,03	89,99	2,7	386,35 98,96	11,59 2,97	4,29
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,04	20	0,8	151,53 104,08	6,06 4,16	7,58
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,84	1,07	19,2	20,54	3,82	4,09	0,2
	4. 331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,2	0,59	3,42	2,02	15,06	8,89	4,4
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,08	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49	5,95
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,03	3	0,09	6,89	0,2	2,3
	7. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,54	0,1	11279,01	1120,68	25796,5	2563,14	2,29
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						123%	73	123%*0,94	708	
						75%	44	75%	459	
							2010		4377	
4	ИТЕР2.11-01-011-10	На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-09 добавлять или исключать	100 м2		2,76 0,184*15	2074,22	5725	4842,32	13365	2,33
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	1,89	5,22	8,74	45,62	90,73	473,61	10,38
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,05	0,13	89,99	11,7	386,35 98,96	50,23 12,86	4,29
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,06	20	1,2	151,53 104,08	9,09 6,24	7,58
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,16	3,2	19,2	61,44	3,82	12,22	0,2
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49	5,95
	5. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,18	0,5	11279,01	5603,41	25796,5	12815,7	2,29
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						123%	69	123%*0,94	656	
						75%	42	75%	425	
							5862		14536	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия		0,18	10428,93	1919	36195,32	6660	3,47
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	119,78	22,04	8,74	192,63	90,73	1999,69	10,38
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,36	0,07	89,99 10,06	6,30 0,70	386,35 98,96	27,04 6,93	4,29
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,3	0,42	20,00 10,58	8,40 4,44	151,53 104,08	63,64 43,71	7,58
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	448,56	22,43	5,95
	4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	18,77	88,19	1655,33	239,77	4500,48	2,72
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	0,56	90,81	51,13	84,29	47,46	0,93
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				123% 75%	283 173 2409	123%*0,94 75%	2733 1773 11494	
6	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Полы</i>	м3		0,24			3718,03	889	
7	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки		0,55	857,04	471	6781,13	3730	7,91
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел. час	74,3	40,87	7,85	320,83	81,51	3331,31	10,38
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,35	0,19	20,00 10,58	3,80 2,01	151,53 104,08	28,79 19,78	7,58
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,64	0,9	100,01 10,58	90,01 9,52	401,60 98,96	361,44 89,06	4,02
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,28	1,8	31,33	56,39	4,05	7,29	0,13
		<i>Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				77% 50%	256 167 894	77%*0,94 50%	2490 1720 7940	
8	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,55	2159,36	1188	16071,46	8839	7,44
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел. час	85,84	47,21	9,4	443,77	97,42	4599,2	10,36
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,84	0,46	20,00 10,58	9,20 4,87	151,53 104,08	69,70 47,88	7,58
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	5,45	3	15,30 10,06	45,90 30,18	120,67 98,96	362,01 296,88	7,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0	0	5160	0,34	41224,58	2,72	7,99
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,01	0	2326,12	7,68	3485,02	11,5	1,5
	5. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	5,54	3,05	79,27	241,54	197,42	601,54	2,49
	6. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,87	1,03	427,02	439,4	3103,97	3193,99	7,27
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				105% 55%	584 306 2159	105%*0,94 55%	5646 3146 18429	
9	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки		0,55	2745,1	1510	27302,42	15016	9,95
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел. час	228	125,4	9,18	1151,17	95,19	11936,83	10,37
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,05	0,03	89,99 10,06	2,70 0,30	386,35 98,96	11,59 2,97	4,29
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,81	0,45	20,00 10,58	9,00 4,76	151,53 104,08	68,19 46,84	7,58
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,06	90,81	4,99	84,29	4,64	0,93
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,02	424,28	9,33	3644,07	80,17	8,59
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,28	3	0,83	6,89	1,89	2,3
	6. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,5	0,83	401,79	331,48	3532,93	2914,67	8,79
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				105% 55%	1399 733 3818	105%*0,94 55%	13610 7584 38021	
10	101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком многоцветные <i>Отделочные работы</i>	м2		55			341,13	18762	
11	ТЕРр61-02-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		0,06	1811,41	109	18753,51	1125	10,35
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	203,07	12,18	8,85	107,79	91,85	1118,73	10,38
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,67	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	151,53 104,08	6,06 4,16	7,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						79%	85	79%*0,94	834	
						50%	54	50%	562	
							248		2521	
12	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Полы</i>	м3		0,13			3718,03	491	
13	ТЕР15-04-025-09	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолок	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,8	1149,16	924	7311,83	5879	6,36
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	62,7	50,41	9,07	457,22	94,08	4742,57	10,37
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	151,53 104,08	3,03 2,08	7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11	0,09	75,40 10,58	6,79 0,95	448,56	40,37	5,95
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0	0	100,61	0,19	204,45	0,39	2,03
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	8,5	0,01	101,79	0,07	11,98
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,06	0,04	2863,9	126,64	8358,71	369,62	2,92
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,25	3	0,75	6,89	1,72	2,3
	7. 101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,01	0,01	25456	182,16	47885,57	342,67	1,88
	8. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,01	0,01	14348,8	149,95	36308,73	379,43	2,53
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						105%	552	105%*0,94	5386	
						55%	289	55%	3001	
							1836		14988	
14	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0,02			52044,5	879	
15	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,06	971,45	58	6048,32	363	6,23
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	51,01	3,06	9,07	27,75	94,08	287,88	10,37
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01		20,00 10,58		151,53 104,08		7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,95

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0	0	100,61	0,01	204,45	0,03	2,03
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	8,5		101,79	0,01	11,98
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,05	0	2863,9	8,76	8358,71	25,58	2,92
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,02	3	0,06	6,89	0,13	2,3
	7. 101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,01	0	25456	11,46	47885,57	21,55	1,88
	8. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,01	0	14348,8	9,73	36308,73	24,62	2,53
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105% 55%	34 18 114	105%*0,94 55%	327 182 916	
16	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0			52044,5	57	
17	ТЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,24	833,54	200	6535,63	1569	7,84
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	66,35	15,92	8,62	137,23	89,62	1426,75	10,4
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	151,53 104,08	3,03 2,08	7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,95
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	18,97	35220,34	43,11	2,27
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,06	204,45	0,12	2,03
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,04	0,01	4210,63	39,82	9287,46	87,82	2,21
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,04	3	0,13	6,89	0,3	2,3
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 50%	110 69 379	80%*0,94 50%	1075 715 3359	
18	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0,01			52044,5	269	
19	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,03	716,87	22	6304,9	189	8,8
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	65,94	1,98	8,74	17,31	90,73	179,65	10,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		448,56		5,95
	2. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	4,19	35220,34	9,51	2,27
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0	3	0,01	6,89	0,02	2,3
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 50%	14 9 45	80%*0,94 50%	135 90 414	
20	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0			52044,5	25	
21	ТЕРр56-09-02	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке	100 коробок		0,01	4246,79	42	38974,74	390	9,18
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел. час	449,6	4,5	8,01	36,05	83,07	373,82	10,37
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,97	0,04	100,01 10,58	4,00 0,42	401,60 98,96	16,06 3,96	4,02
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,93	0,08	31,33	2,51	4,05	0,32	0,13
		<i>Проемы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				82% 62%	30 22 94	82%*0,94 62%	291 234 915	
22	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0,03	3727,44	97	22001,32	572	5,9
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел. час	104,28	2,71	9,18	24,88	95,19	257,96	10,37
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	9,69	0,25	86,40 13,50	21,60 3,38	498,94 132,80	124,74 33,20	5,77
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,66	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	501,47 132,80	20,06 5,31	4,48
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,79	0,05	30	1,5	85,21	4,26	2,84
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,99	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	448,56	22,43	5,95
	5. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0	0	6180,64	0,34	41979,67	2,29	6,79
	6. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,02	0	2326,12	0,97	3485,02	1,45	1,5
	7. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,02	0	1652,17	1,01	7597,28	4,66	4,6
	8. 101-1705	Пакия пропитанная	кг	108	2,81	2,79	7,83	25,57	71,8	9,16
	9. 101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	2,31	6,97	16,13	15,66	36,24	2,25
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0	0	5160,53	0,55	41979,67	4,51	8,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0	1078,11	2,24	3897,11	8,11	3,61
	12. 402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,11	0	425,08	1,16	3799,16	10,37	8,94
		<i>Деревянные конструкции: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				118% 63%	40 21 170	118%*0,94 63%	384 218 1257	
23	203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 <i>Деревянные конструкции</i>	м2		2,6			1377,92	3583	
24	101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных <i>Деревянные конструкции</i>	компл		2			147,96	296	
25	ТЕР16-07-001-02	Установка кранов поливочных, диаметром: 25 мм	1 кран		2	57,01	114	179,2	358	3,14
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	0,3	0,6	9,62	5,77	99,66	59,8	10,36
	1. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0	25226,77	1,01	36100,84	1,44	1,43
	2. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0	15500,35	0,31	35220,34	0,7	2,27
	3. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,02	36,85	0,74	99,44	1,99	2,7
	4. 300-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт	1	2	53,09	106,18	147,24	294,48	2,77
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				128% 83%	9 6 130	128%*0,94 83%	83 57 507	
26	300-1252	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт		2			219,88	440	
27	ТЕРр65-01-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм	100 м трубопроводов		0,07	328,14	23	3100,28	217	9,45
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	34,66	2,43	8,3	20,17	86,19	209,44	10,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	151,53 104,08	1,52 1,04	7,58
	2. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,3	0,23	1,2	0,28	2,92	0,67	2,43
	3. 101-0324	Кислород	м3	2,74	0,19	6,64	1,27	16,96	3,25	2,55
	4. 101-1602	Ацетилен	м3	0,43	0,03	37,93	1,14	96,91	2,92	2,55
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				74% 50%	15 10 48	74%*0,94 50%	146 105 468	
28	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода		0,07	2359,73	165	19494,68	1365	8,26
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел. час	149,64	10,47	9,91	103,76	102,63	1074,54	10,36
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,05		86,40 13,50		498,94 132,80		5,77
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03		111,99 13,50		501,47 132,80		4,48
	3. 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	8,12	0,57	100,10 13,50	57,06 7,70	474,56 132,80	270,50 75,70	4,74
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,22	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,95
	5. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	0	0	22288,5	0,92	48380,89	2	2,17
	6. 101-0329	Клей 88-СА	кг	0,2	0,01	26,6	0,37	93,14	1,3	3,5
	7. 101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0	0	2,02		11,73		5,81
	8. 101-1680	Патроны для строительного пистолета	т.шт	0,07	0	282	1,36	1417,79	6,85	5,03
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				128% 83%	166 108 470	128%*0,94 83%	1601 1105 4302	
29	530-3000-33	Трубы полиэтиленовые <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м		6,5			95,52	621	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр65-06-19	Смена санитарных приборов: раковин	100 приборов		0,03	2231,91	67	19439,66	583	8,71
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	191,3	5,74	9,07	52,06	94,08	540,02	10,37
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,7	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	151,53 104,08	3,03 2,08	7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,95
	3. 101-0136	Дюбели	т	0,01	0	24202,49	5,81	52382,8	12,57	2,16
	4. 101-0311	Каболка	т	0,01	0	22002,26	3,96	44139,86	7,95	2,01
	5. 101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0,01	0	11921,23	2,5	34479,2	7,24	2,89
	6. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,02	0	1309,96	0,63	6053,07	2,91	4,62
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				103% 60%	54 31 152	103%*0,94 60%	525 325 1433	
31	Прайс-лист	Раковины хирургические <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)</i>	шт		3			3980	11940	
32	ТЕРр65-05-07	Смена арматуры смесителей: без душевой сетки	100 шт.		0,03	2008,36	60	19247,63	577	9,58
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	200	6	9,07	54,42	94,08	564,48	10,37
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09		75,40 10,58		448,56		5,95
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	2,42	36100,84	3,47	1,43
	3. 101-0628	Олифа	т	0	0	15500,35	0,88	35220,34	2,01	2,27
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	2,1	0,06	36,85	2,32	99,44	6,26	2,7
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				103% 60%	56 32 148	103%*0,94 60%	546 338 1461	
33	Прайс-лист	Смеситель хирургический <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)</i>	шт		3			3400	10200	
Главный корпус, ТО, процедурный кабинет										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий		0,25	91,44	23	938,76	235	10,27
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	11,39	2,85	7,8	22,23	80,69	229,97	10,34
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	151,53 104,08	4,55 3,12	7,58
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 68%	18 15 56	80%*0,94 68%	175 158 568	
35	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов		0,2	29,41	6	304,2	62	10,34
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	3,77	0,76	7,8	5,93	80,69	61,32	10,34
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 68%	5 4 15	80%*0,94 68%	47 42 151	
36	ТЕРр57-02-04	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытий		0,09	4107,8	370	17980,19	1618	4,38
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	111,2	10,01	8,53	85,39	88,5	885,89	10,38
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,8	0,16	20,00 10,58	3,20 1,69	151,53 104,08	24,24 16,65	7,58
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	19,2	1,73	100,01 10,58	173,02 18,30	401,60 98,96	694,77 171,20	4,02
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	38,4	3,46	31,33	108,4	4,05	14,01	0,13
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 68%	84 71 525	80%*0,94 68%	808 730 3156	
37	ИТЕР2.11-01-011-09	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0,25	10207,85	2552	16966,55	4242	1,66
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	31,36	7,84	8,74	68,52	90,73	711,32	10,38
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,14	0,04	89,99	3,6	386,35 98,96	15,45 3,96	4,29
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,05	20	1	151,53 104,08	7,58 5,20	7,58
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,84	1,46	19,2	28,03	3,82	5,58	0,2
	4. 331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,2	0,8	3,42	2,74	15,06	12,05	4,4
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,08	0,02	75,4	1,51	448,56	8,97	5,95
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,04	3	0,12	6,89	0,28	2,3
	7. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,54	0,14	11279,01	1522,67	25796,5	3482,53	2,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					123% 98 75% 60 2729	123%*0,94 75% 958 622 5941		
38	ИТЕР2.11-01-011-10	На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-09 добавлять или исключать	100 м2		3,75 0,25*15	2074,22	7778	4842,32	18159	2,33
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	1,89	7,09	8,74	61,97	90,73	643,28	10,38
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,05	0,17	89,99	15,3	386,35 98,96	65,68 16,82	4,29
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,08	20	1,6	151,53 104,08	12,12 8,33	7,58
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,16	4,35	19,2	83,52	3,82	16,62	0,2
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	75,4	1,51	448,56	8,97	5,95
	5. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,18	0,68	11279,01	7613,33	25796,5	17412,64	2,29
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					123% 92 75% 56 7961	123%*0,94 75% 890 578 19749		
39	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия		0,25	10428,93	2607	36195,32	9049	3,47
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	119,78	29,95	8,74	261,76	90,73	2717,36	10,38
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,36	0,09	89,99 10,06	8,10 0,91	386,35 98,96	34,77 8,91	4,29
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,3	0,58	20,00 10,58	11,60 6,14	151,53 104,08	87,89 60,37	7,58
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	448,56	31,4	5,95
	4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	25,5	88,19	2248,85	239,77	6114,14	2,72
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	0,77	90,81	69,47	84,29	64,48	0,93
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					123% 384 75% 234 3270	123%*0,94 75% 3713 2408 15616		
40	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Полы</i>	м3		0,33			3718,03	1208	
41	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,54	2159,36	1164	16071,46	8666	7,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	85,84	46,28	9,4	435,03	97,42	4508,6	10,36
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,84	0,45	20,00 10,58	9,00 4,76	151,53 104,08	68,19 46,84	7,58
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	5,45	2,94	15,30 10,06	44,98 29,58	120,67 98,96	354,77 290,94	7,89
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0	0	5160	0,33	41224,58	2,67	7,99
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,01	0	2326,12	7,53	3485,02	11,27	1,5
	5. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	5,54	2,99	79,27	236,78	197,42	589,69	2,49
	6. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,87	1,01	427,02	430,44	3103,97	3128,8	7,27
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105% 55%	572 300 2115	105%*0,94 55%	5535 3084 18067	
42	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки		0,54	2745,1	1480	27302,42	14721	9,95
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	228	122,94	9,18	1128,59	95,19	11702,66	10,37
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,05	0,03	89,99 10,06	2,70 0,30	386,35 98,96	11,59 2,97	4,29
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,81	0,44	20,00 10,58	8,80 4,66	151,53 104,08	66,67 45,80	7,58
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,05	90,81	4,9	84,29	4,54	0,93
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,02	424,28	9,15	3644,07	78,6	8,59
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,27	3	0,81	6,89	1,86	2,3
	6. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,5	0,81	401,79	324,97	3532,93	2857,43	8,79
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105% 55%	1371 718 3741	105%*0,94 55%	13341 7434 37270	
43	101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком многоцветные <i>Отделочные работы</i>	м2		53,92			341,13	18394	
44	ТЕР15-04-025-09	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолок	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,25	1149,16	287	7311,83	1828	6,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	62,7	15,68	9,07	142,22	94,08	1475,17	10,37
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	151,53 104,08	1,52 1,04	7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46	5,95
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0	0	100,61	0,06	204,45	0,12	2,03
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	8,5		101,79	0,02	11,98
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,06	0,01	2863,9	39,38	8358,71	114,93	2,92
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,08	3	0,23	6,89	0,53	2,3
	7. 101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,01	0	25456	56,64	47885,57	106,55	1,88
	8. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,01	0	14348,8	46,63	36308,73	118	2,53
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				105% 55%	171 90 570	105%*0,94 55%	1675 933 4660	
45	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0,01			52044,5	273	
46	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0,04	144,9	6	1498,24	60	10,34
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	17,89	0,72	8,01	5,77	83,07	59,81	10,37
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,08		20,00 10,58		151,53 104,08		7,58
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				85% 65%	5 4 15	85%*0,94 65%	48 39 147	
47	ТЕРм08-03-594-02	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.		0,04	12975,99	519	21446,71	858	1,65
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	116	4,64	9,91	45,98	102,63	476,2	10,36
	1. 021101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.-ч	2,68	0,11	111,04 11,60	12,21 1,28	505,92 114,11	55,65 12,55	4,56
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	42,4	1,7	31,14 11,60	52,94 19,72	156,88 114,11	266,70 193,99	5,04
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,68	0,11	95,53	10,51	568,31	62,51	5,95
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0	0	2326,12	0,29	3485,02	0,44	1,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Электромонтажные работы на других объектах: Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>								
						95%	75	95%*0,94	719	
						65%	51	65%	523	
							671		2266	
48	546-3168-33	Светильник потолочный типа:Л201Б640-15М УХЛ4 <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт		4			798,39	3194	
49	ТЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,04	833,54	33	6535,63	261	7,84
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	66,35	2,65	8,62	22,84	89,62	237,49	10,4
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1		20,00 10,58		151,53 104,08		7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06		75,40 10,58		448,56		5,95
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	3,16	35220,34	7,18	2,27
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,01	204,45	0,02	2,03
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,04	0	4210,63	6,64	9287,46	14,64	2,21
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,01	3	0,02	6,89	0,05	2,3
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>								
						80%	18	80%*0,94	179	
						50%	12	50%	119	
							63		559	
50	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0			52044,5	45	
51	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,04	716,87	29	6304,9	252	8,8
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	65,94	2,64	8,74	23,07	90,73	239,53	10,38
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		448,56		5,95
	2. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	5,58	35220,34	12,68	2,27
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0	3	0,01	6,89	0,03	2,3
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>								
						80%	18	80%*0,94	180	
						50%	12	50%	120	
							59		552	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Отделочные работы</i>	т		0			52044,5	34	
53	ТЕРр65-04-01	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	100 приборов		0,01	442,79	4	4579,45	46	10,34
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	51,3	0,51	8,53	4,35	88,5	45,14	10,38
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,26		20,00 10,58		151,53 104,08		7,58
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				74% 50%	3 2 9	74%*0,94 50%	32 23 101	
54	ТЕРр65-06-02	Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм	100 приборов		0,01	2481,75	25	23074,15	231	9,3
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	234	2,34	9,07	21,22	94,08	220,15	10,37
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,56	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	151,53 104,08	1,52 1,04	7,58
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,56	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,95
	3. 101-0311	Каболка	т	0,01	0	22002,26	2,64	44139,86	5,3	2,01
	4. 108-0024	Цемент расширяющийся	т	0,03	0	1309,96	0,42	6053,07	1,94	4,62
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				103% 60%	22 13 60	103%*0,94 60%	214 133 578	
55	ТЕР17-01-005-04	Установка раковин	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	187,62	19	1066,62	107	5,69
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	8,99	0,9	9,62	8,66	99,66	89,69	10,36
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,07	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	151,53 104,08	1,52 1,04	7,58
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,02	19,2	0,38	3,82	0,08	0,2
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,95
	4. 101-0311	Каболка	т	0	0	22002,26	3,08	44139,86	6,18	2,01
	5. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	1,01	36100,84	1,44	1,43
	6. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0	0	15500,35	0,31	35220,34	0,7	2,27
	7. 101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0	0	1310,1	0,26	5622,2	1,12	4,29
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0	36,85	0,07	99,44	0,2	2,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						128%	13	128%*0,94	126	
						83%	8	83%	87	
							42		336	
56	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	10штг		0,4			47,28	19	
57	Прайс-лист	Раковины хирургические <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)</i>	шт		1			3980	3980	
58	ТЕР16-07-001-02	Установка кранов поливочных, диаметром: 25 мм	1 кран		2	57,01	114	179,2	358	3,14
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	0,3	0,6	9,62	5,77	99,66	59,8	10,36
	1. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0	25226,77	1,01	36100,84	1,44	1,43
	2. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0	15500,35	0,31	35220,34	0,7	2,27
	3. 101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,02	36,85	0,74	99,44	1,99	2,7
	4. 300-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	штг	1	2	53,09	106,18	147,24	294,48	2,77
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						128%	9	128%*0,94	83	
						83%	6	83%	57	
							130		507	
59	300-1252	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт		2			219,88	440	
60	ТЕРр65-05-07	Смена арматуры смесителей: без душевой сетки	100 шт.		0,01	2008,36	20	19247,63	192	9,58
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	200	2	9,07	18,14	94,08	188,16	10,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09		75,40 10,58		448,56		5,95
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	0,81	36100,84	1,16	1,43
	3. 101-0628	Олифа	т	0	0	15500,35	0,29	35220,34	0,67	2,27
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	2,1	0,02	36,85	0,77	99,44	2,09	2,7
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				103% 60%	19 11 50	103%*0,94 60%	182 113 487	
61	Прайс-лист	Смеситель хирургический <i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)</i>	шт		1			3400	3400	
Итого прямые затраты по смете								31 742,00	205 676,00	6,48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								32 590,00	213 537,00	6,55
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)								6655	68784	10,34
материалы								24951	142424	5,71
эксплуатация машин и механизмов								1193	4277	3,59
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-6, 12, 37-40, 8-10, 13-16, 18, 20, 41-45, 50, 52, 22-26, 28-29, 55-56, 58-59, 47-48)								848	7 861,00	9,27
Накладные расходы								6908	67103	9,71
Сметная прибыль								3887	40168	10,33
Итого по смете:										
Итого Строительные работы								42699	315201	7,38
Итого Монтажные работы								686	5607	8,17
Итого								43 385,00	320 808,00	7,39
НДС 18%								7 809,00	57 745,00	7,39
ВСЕГО по смете								51 194,00	378 553,00	7,39

Составил
Проверил