

СОГЛАСОВАНО

Директор МБУ «Владстройзаказчик»

М.М. Марголис

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника
управления муниципального
заказа администрации города
Владимира
от «27» мая 2009г. № 275 - П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение
работ по строительству перинатального центра в Восточном районе г.Владимира.

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	3
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	10
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	161
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	163
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	164
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	165
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	166
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	176

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 53-24-77, 35-38-79, факс 53-24-77
2.	Муниципальный заказчик:	муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
2.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
2.3.	Адрес электронной почты	po @ vsz.vladinfo.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-80-90
3.	Предмет муниципального контракта:	Выполнение работ по строительству перинатального центра в Восточном районе г.Владимира.
4.	Объем работ:	В соответствии с ведомостью объемов работ, см. Приложение к Информационной карте, и согласно проекта, можно ознакомиться у муниципального заказчика.
5.	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:	321 131 270,00 руб. (Триста двадцать один миллион сто тридцать одна тысяча двести семьдесят рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	«Шаг аукциона»:	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполняемых работ:	- Назначение объекта: <i>оказание медицинской помощи и услуг населению.</i> Работы выполняются в соответствии с документацией разработанной ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект». - Объект строительства является структурной единицей перинатального центра и должен быть взаимосвязан с введенными в эксплуатацию функционирующими по назначению зданиями и сооружениями. - Требования к безопасности выполняемых работ: согласно

		Федеральному закону №58-ФЗ от 11.04.1998г. и СНиП 12.03.2001. - Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с действующими техническими регламентами, нормативными документами, согласно проектно-сметной документации, проектом организации строительства. - Подрядчик обеспечивает страхование строительных рисков за счет собственных средств. - Осуществление Подрядчиком охраны строительной площадки за счет собственных средств. - Особые условия строительства. Земельный участок под строительство находится на территории действующего учреждения здравоохранения. По участку проходят подземные и надземные действующие инженерные сети.
8.	Место выполнения работ:	г. Владимир, Константино-Еленинский проезд
9.	Сроки выполнения работ:	С момента подписания контракта по декабрь 2012 года (согласно календарному плану работ). Подрядчик имеет право выполнить работы в более короткие сроки.
10.	Срок предоставления гарантии качества работ:	гарантия на работы не менее 5 лет
11.	Объем предоставления гарантии качества работ	гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
12.	Форма оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ
13.	Сроки оплаты работ:	В течение 20 банковских дней после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) в пределах лимитов бюджетных обязательств соответствующего года.
14.	Порядок оплаты работ:	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам по формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в пределах лимитов бюджетных обязательств при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Акты выполненных работ предоставляются Заказчику после проверки их уполномоченными организациями. Подрядчик обеспечивает проверку актов выполненных работ уполномоченными организациями за счет собственных средств. В случае изменения объема бюджетного финансирования Заказчик оставляет за собой право изменять сроки оплаты. Непредвиденные затраты Подрядчика 2% (1% передается ежемесячно при оформлении актов выполненных работ, 1% передается Подрядчику по актам за фактически выполненные непредвиденные работы), зимнее удорожание 1,5%, временные здания и сооружения по факту, но не более 1,8% от стоимости строительно-монтажных работ.
15.	Источник финансирования:	Средства бюджета города Владимира на 2009г. – 31137,0 тыс. руб.; Средства федерального бюджета на 2009г. – 19802,68 тыс. руб.; Средства бюджета города Владимира на 2010г. -29983,93

		тыс. руб.; Средства бюджета города Владимира на 2011г. - 29981,46 тыс. руб.; Средства городского бюджета на 2012г. - 208181,24 тыс. руб.
16.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который должен содержать: - документы в письменной форме на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - электронный носитель (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. <u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u>
17.	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота:</u>	1. Заявка на участие в аукционе*; 2. Техническое предложение *. 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных ведомостью объемов работ, см. Приложение к Информационной карте. При этом необходимо приложить договор о намерении на выполнение указанных работ и копию лицензии привлекаемой организации. <i>Копия лицензии со всеми приложениями на виды работ по предмету аукциона, подлежащие лицензированию, в соответствии с действующим законодательством РФ или свидетельства о допуске на виды работ по предмету аукциона. В случае привлечения субподрядных организаций на виды работ подлежащие лицензированию, участник размещения заказа должен представить копии действующих лицензий привлекаемых организаций.</i>

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в конкурсе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
--	--	--

		в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (документ подтверждающий разрешение на крупную сделку или документ, подтверждающий, что предмет муниципального контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта, не являются крупной сделкой для участника размещения заказа). 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия. 12. Предоставление сведений предусмотренных частью 2.1. статьи 11 федерального закона №94-ФЗ от 21.07.05 г.: - копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство.
18.	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
19.	Размер обеспечения заявок:	2,5(две целых пять десятых)% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
20.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 403028107000800000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.
21.	Требования к участникам размещения заказа:	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об

		открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 6) выполнение участником размещения заказа за последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). ОКДП 4528000 (здания и сооружения предприятий здравоохранения).
22.	Место подачи заявок:	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
23.	Дата и время начала приема заявок:	29 мая 2009 года в 09 час. 00 мин.
24.	Дата и время окончания приема заявок:	02 июля 2009 года в 09 час. 00 мин.

25.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	02 июля 2009 года в 09 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
26.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	09 июля 2009 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
27.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "09" июля 2009 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
28.	Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной цены муниципального контракта. Предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. (см. Инструкцию участника размещения заказа).
29.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
30	Особые условия:	По всем позициям Приложения к Информационной карте, являющихся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент».

Приложение к Информационной карте
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

2-1-1 Демонтаж и общестроительные работы по материалам обследования. Блок Б,В

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону	1707 м2
2.	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	1707 м2
3.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен(Стеновых панелей с внутренней стороны)	1707 м2
4.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная колонн	480м2
5.	Устройство каркаса при оштукатуривании колонн	480м2
6.	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону	480м2
7.	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	270м2
8.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков	270м2
9.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	232 кг
10.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	232 кг
11.	Снятие керамзитового гравия	148м3
12.	Утепление покрытий керамзитом	148м3
13.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (По периметру наружных стен)	195м2
14.	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (Для выравнивания плит перекрытий)	59м3
15.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	3650м2
16.	Добавляется на толщ. 20мм	14600м2
17.	Усиление узла сопряжения колонны с диафрагмами жесткости	902кг
18.	Обетонирование колонн	2,1м3
19.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (2 слоя)	620м2
20.	Установка арматурных стыковых накладок	141кг
21.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	70м2
22.	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли (Между панелями)	1947м
23.	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике(Вилатерм)	1947м
24.	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	1947м
25.	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Косынка под столик)	5кг
26.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	10м
27.	Разборка стен кирпичных (Межколонных простенков техэтажа и цоколя)	8,6м3
28.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в	8,6м3

	кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	
29.	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	135м2
30.	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	34м
31.	Штукатурка лестничных маршей и площадок высококачественная соотделкой косоуров и балок без тяг	116,2 м2
32.	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	1560м
33.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков	3641м2
34.	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	3641м2
35.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	52,5т
36.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)	52,5т

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-2

на Перегородки

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм (Под перегородки)	100 м3	0.45
2.	C204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	5.623
3.	C204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	0.043
4.	C204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	0.4
5.	C204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	т	0.314
6.	E08-02-002-1	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м (Утолщ. силикатного)	100 м2	2.864
7.	E08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Утолщ. силикатного)	100 м2	68.9122
8.	E08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Утолщ. силикатного криволинейного очертания)	100 м2	0.029
9.	E08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций(Перегородок толщ. 120мм)	т	5.58
10.	E08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций(Над отверстиями)	т	0.086
11.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Крепежные элементы перегородок)	т	2.111
12.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(опорные уголки)	т	8.494
13.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Лючки в полу)	т	0.082
14.	E46-03-010-3	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2(В ж/бетонных конструкциях)	100 отверстий	1.28
15.	E16-02-005-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм(Футляр)	100 м	0.017
16.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	3.73
17.	E13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (За 2 раза)	100 м2	7.46
18.	E08-02-001-9	Кладка стен прямых и каналов (Под пожарные шкафы)	м3	0.71
19.	E46-03-007-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (Отверстий)	м3	3.62
20.	E46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	1.28
21.	E46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (В ж/бетонных перекрытиях)	м3	3.55
22.	E46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (В ж/бетонных стенах)	м3	0.12
23.	E46-03-017-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки	4.85
24.	E08-02-001-9	Кладка стен прямых и каналов(Ограждение на чердаке)	м3	0.94
25.	E15-02-036-4	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков(Металлич. перемычек)	100 м2	2.15
26.	E15-02-037-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	100 м2	2.15
27.	E26-01-005-4	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	м3	28.58
28.	C104-0003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	м3	29.4374
29.	E15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	3.571
30.	E26-01-048-3	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки	100 м2	3.571
31.	E15-02-037-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100 м2	3.571
32.	E15-01-051-1	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: стен одним слоем ГКЛ без изоляции(Горизонтальных подводов водопровода и канализации)	100 м2	2.05
33.	E10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусев	м3	0.3

34.	E15-01-051-3	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: стен двумя слоями ГКЛ без изоляции(места с пожарными шкафами)	100 м2	0.865
35.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	19.1
36.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)	т	19.1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № п2-1-3
на Дополнительные общестроительные работы по блокам Б и В

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (Под витражи)	м3	2.4
2.	E08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(Под витражи)	100 м2	0.166
3.	E09-03-040-1	Монтаж защитных ограждений оборудования (Металлич. решетки)	т	0.287
4.	C201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Решетки)	т	0.29561
5.	E46-01-004-2	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями(Обрамление проемов)	т	0.333
6.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.51
7.	E13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой (За 2 раза)	100 м2	3.02
8.	E46-03-001-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	1.56
9.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Анкера Ф12А1)	т	0.315
10.	E07-01-044-1	Установка арматурных стыковых накладок (Усиление стен, потолка и пола сеткой)	т	1.52
11.	C204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	1.52
12.	C204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	т	1.52
13.	E10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусев	м3	0.23
14.	E15-01-051-4	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: потолков одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.224
15.	C101-1009-33	Листы гипсокартонные ГКЛВ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	290.22
16.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Ф 57мм для вентиляции)	т	0.02
17.	E15-01-051-1	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: стен одним слоем ГКЛ без изоляции(Воздуховодов)	100 м2	1.035
18.	E15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0.553
19.	E15-01-019-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (Откосов)	100 м2	0.313
20.	E15-04-026-6	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (Откосов)	100 м2	0.24
21.	E15-01-051-7	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией(В венткамерах)	100 м2	1.505
22.	C104-0003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	м3	19.3949

23.	E26-01-048-3	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки	100 м2	1.412
24.	E26-01-005-4	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами (Стен венткамер)	м3	11.3
25.	E15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	1.412
26.	E15-02-037-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100 м2	1.412
27.	E15-04-002-1	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2	1.412
28.	E10-01-027-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2(Окон передач)	100 м2	0.0664
29.	П1ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость окон передач ОП-4	шт.	6
30.	П2ПРАЙС ЛИСТ.	Индивидуальное окно передач ПО-1 380х380	шт.	1
31.	E15-04-026-5	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов оконных	100 м2	0.185
32.	E46-03-001-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0.1
33.	E46-03-017-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0.6
34.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.063
35.	E08-02-001-9	Кладка стен прямых и каналов	м3	5
36.	E11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	1.252
37.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.4092
38.	E11-01-011-2	Добавляется на толщ. 30мм	100 м2	0.7512
39.	E11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2	0.1252
40.	E11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой	100 м2	0.1252
41.	E11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1
42.	E11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.1252
43.	E11-01-008-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4.2
44.	E11-01-011-2	Добавляется на толщ. 20мм	100 м2	0.336
45.	E11-01-017-2	Устройство покрытий мозаичных терраццо: толщиной 20 мм без рисунка	100 м2	0.084
46.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ОП-1;ОП-2)	т	0.091
47.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.95
48.	E07-01-044-4	Установка монтажных изделий массой более 20 кг(СТ-1)	т	0.139
49.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.002
50.	E06-01-005-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3	0.0015
51.	E11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных (Под фундаментные балки блока В)	м3	1.6
52.	E22-01-011-8	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм (Для футляра)	км	0.0045
53.	E22-02-003-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	км	0.0045
54.	E08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	0.82
55.	E08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0.007
56.	C204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т	0.007
57.	C204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм	т	0.007
58.	E46-03-002-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0.24
59.	E07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т	100 шт.	1.77
60.	C448-2301-104	Ступени 2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,37 кг/	шт.	72
61.	C448-2301-102	Ступени 1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м3, расход ар-ры 0,37 кг/	шт.	105
62.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.116

63.	E07-05-016-1	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	100 м	0.7285
64.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(Зачистка)	100 м3	0.03
65.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1(Разравнивание на месте)	100 м3	0.03
66.	E27-04-001-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0.006
67.	E06-01-001-23	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху более 1000 мм	100 м3	0.0165
68.	E09-03-040-1	Монтаж опорных конструкций	т	0.591
69.	C201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т(СТ-1;СТ-2)	т	0.17922
70.	C201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т(Балки)	т	0.27295
71.	C201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т(Элементы ограждения)	т	0.10609
72.	C101-0875	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 оцинкованная	м2	11.5
73.	C201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Калитка)	т	0.02163
74.	E46-03-001-17	Добавляется на глубину 100мм	100 отверстий	0.8
75.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Анкер)	т	0.002
76.	E09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0.0816
77.	C101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.08
78.	E46-03-012-3	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2(В ж/бетонных плитах)	100 м борозд	0.18
79.	E46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (В ж/бетонных перекрытиях)	м3	1
80.	E46-01-008-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	м3	2.8
81.	C204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	т	0.08
82.	C204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм	т	0.08
83.	C204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	0.045
84.	C204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	т	0.045
85.	C204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0.028
86.	C204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	0.028
87.	C204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	0.085
88.	C204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	0.085
89.	E46-03-001-17	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-001-1 (диаметр отверстий 20 мм)	100 отверстий	0.24
90.	C204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (Анкер А-1)	т	0.006
91.	E15-02-036-4	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков	100 м2	0.3
92.	E15-02-037-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	100 м2	0.3
93.	E46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных(Очистка плит от отслаивающегося бетона)	100 м2	0.06
94.	E15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2	0.33
95.	E13-07-001-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином	100 м2	0.33
96.	E46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.36
97.	E46-04-011-12	Разборка стяжки по кровле	100 м2 покрытия	0.36
98.	E46-04-011-13	Добавляется на толщ. 25мм	100 м2 покрытия	1.8
99.	E12-01-014-2	Разборка керамзитового гравия	м3	4.5

100.	E12-01-015-1	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой (Снятие пароизоляции)	100 м2	0.36
101.	E13-06-004-1	Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности	м2	36
102.	E12-01-015-1	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой	100 м2	0.36
103.	E12-01-014-2	Утепление покрытий керамзитом (Для создания уклона)	м3	4.5
104.	E12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	0.36
105.	E12-01-017-2	Добавляется на толщ. 25мм	100 м2	9
106.	E12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0.43
107.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	20.5
108.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	9.5
109.	E46-01-004-2	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями (Колонны)	т	0.24
110.	E15-02-037-3	Устройство каркаса при оштукатуривании колонн	100 м2	0.05
111.	E15-02-036-5	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная колонн	100 м2	0.05
112.	E46-03-007-2	Оголение рабочей арматуры ригелей	м3	0.6
113.	E46-01-008-2	Обетонирование балок и прогонов	м3	0.6
114.	E46-01-004-3	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами (Ф 25мм)	т	0.143
115.	C204-0026	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм	т	0.143
116.	C204-0041	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 25-28 мм	т	0.143
117.	E07-05-001-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	100 шт.	0.18
118.	E11-01-015-8	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.2
119.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Труба 25х25х3)	т	0.135
120.	E07-07-002-1	Устройство покрытий из плит Поликарбоната	100 м2	0.36
121.	П10ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость Поликарбоната толщ. 16мм	м2	36
122.	E07-05-039-1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	0.66
123.	E07-05-039-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей	100 м	0.66
124.	E15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	0.52
125.	E15-04-016-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая	100 м2	0.52
126.	E46-01-004-2	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями	т	0.151
127.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)	т	11

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № п2-1-3а

на Дополнительные общестроительные работы

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E46-03-010-2	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см ²	100 отверстий	0.04
2.	E46-03-017-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	м ³ заделки	0.04
3.	C204-0019	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм	т	0.001
4.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Косынки под опорные столики)	т	0.088
5.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Усиление стыков Ф 14А1)	т	0.141
6.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м ²	0.45
7.	E15-02-036-3	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен	100 м ²	0.18
8.	E15-02-037-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100 м ²	0.18
9.	E26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м ³	3.7
10.	C104-0003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	м ³	12.22
11.	E26-01-005-4	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	м ³	8.2
12.	E08-02-002-1	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м ²	0.35
13.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Перемычки из уголков)	т	0.12
14.	E15-02-016-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен	100 м ²	0.7
15.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м ²	0.7
16.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м ²	0.7
17.	E06-01-024-3	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (Стены прямиков)	100 м ³	0.15
18.	C204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	0.9
19.	C204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	т	0.9
20.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м ²	0.812
21.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м ²	0.291
22.	E11-01-015-8	Железнение цементных покрытий	100 м ²	0.291
23.	E08-02-007-3	Установка металлических решеток прямиков	т	0.352
24.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Уголки 200х125х11)	т	0.176
25.	E15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м ²	0.8506
26.	E15-04-016-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганической	100 м ²	0.8506
27.	E26-01-053-1	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей асбестоцементными листами	100 м ²	0.23
28.	C101-0043	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	м ²	23.23
29.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(С зачисткой)	100 м ³	0.02
30.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м ³	0.02
31.	E27-04-001-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м ³	0.0435
32.	E52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	100 м ²	0.04
33.	E06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м ³	0.003

34.	E06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3	0.007
35.	C204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0.01
36.	C204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	0.01
37.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Полоса 4х40)	т	0.01
38.	E07-05-001-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт.	0.05
39.	E07-05-001-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт.	0.11
40.	E07-05-001-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	100 шт.	0.05
41.	E07-05-001-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	100 шт.	0.03
42.	C403-1001-111	Бетонные блоки стен подвала ФБС24-3-6	шт.	2
43.	C403-1001-106	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6	шт.	3
44.	C403-1001-112	Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6	шт.	5
45.	C403-1001-105	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-3	шт.	5
46.	C403-1001-114	Бетонные блоки стен подвала ФБС24-6-6	шт.	3
47.	C403-1001-104	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-6-6	шт.	1
48.	П1КАТАЛОГ.	ФБС 12.7,5.3-Т	шт.	5
49.	E08-02-001-9	Кладка стен прямых и каналов (Под ступени)	м3	1.8
50.	E07-05-015-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	100 м	0.196
51.	C448-2201-122	Ступени ЛС-14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход ар-ры 1,54 кг/	шт.	14
52.	E09-03-040-1	Монтаж Стоек и опорных конструкций	т	0.763
53.	C201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т(Стойки марки СТ)	т	0.23587
54.	C201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т(Швеллер №16)	т	0.0927
55.	C201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.45732
56.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Ограждение)	т	0.018
57.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.28
58.	E13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой (За 2 раза)	100 м2	0.56
59.	E06-01-024-1	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных(Местные заделки)	100 м3	0.002
60.	E46-03-001-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0.32
61.	E46-03-001-17	Добавляется на глубину 50мм	100 отверстий	1.6
62.	E06-01-015-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.007
63.	E06-01-013-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0.024
64.	E06-01-013-2	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать (на 20мм)	100 м2	0.048
65.	E07-08-006-1	Покрытие козырька из поликарбоната	100 м2	0.265
66.	П2ПРАЙС	Стоимость Поликарбоната толщ.16мм ЛИСТ.	м2	27.825
67.	E08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	1.3
68.	E23-01-001-2	Устройство основания щебеночного	10 м3	0.05
69.	E22-01-001-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм	км	0.0015
70.	E06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100 м3	0.011
71.	E26-01-048-4	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки	100 м2	0.11
72.	E11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0.06
73.	E11-01-008-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1.4
74.	E11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0.84

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире
 Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
 к дефектной ведомости № 2-1-4
 на Крыльца , воздухозаборные шахты и камеры

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E46-04-014-2	Разборка ступеней на сплошном основании	100 м ступ.	0.96
2.	E46-04-001-4	Разборка стен кирпичных	м3	7.13
3.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.21
4.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.69
5.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	43.6
6.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)	т	17.6
7.	E07-05-001-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт.	0.17
8.	E07-05-001-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт.	0.37
9.	C403-1001-111	Бетонные блоки стен подвала ФБС24-3-6	шт.	6
10.	C403-1001-106	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6	шт.	10
11.	C403-1001-105	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-3	шт.	9
12.	E06-01-024-1	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных(Местные заделки)	100 м3	0.006
13.	E08-02-001-9	Кладка стен прямиков и каналов (Под ступени)	м3	1.91
14.	E07-05-015-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	100 м	0.6
15.	C448-2201-200	Ступени лестничные фризные (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84(НС-15)	м3	3.24
16.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.53
17.	E09-03-040-1	Монтаж ограждения главного входа	т	0.494
18.	C201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т(ОМ-1)	т	0.21218
19.	C201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.29664
20.	E06-01-013-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0.01
21.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(А-2)	т	0.002
22.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.63
23.	E13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой(За 2 раза)	100 м2	0.46
24.	E46-03-001-8	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	100 отверстий	0.12
25.	E46-03-002-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0.08
26.	E46-03-017-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0.12
27.	E11-01-027-1	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	1.17
28.	E15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	0.786
29.	E15-04-016-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая	100 м2	0.786
30.	E08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	1.1
31.	E07-05-001-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	100 шт.	0.02

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

32.	C403-1001-112	Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6	шт.	2
33.	C403-1001-108	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-5-6	шт.	13
34.	C403-1001-103	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-5-6	шт.	8
35.	C403-1001-107	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-5-3	шт.	3
36.	C403-1001-102	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6	шт.	5
37.	E06-01-024-1	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)	100 м3	0.014
38.	E08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	12.15
39.	E07-05-011-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2	100 шт.	0.04
40.	C444-2141-200	Плиты плоские П18-15 /бетон В15 (М200), объем 0,371 м3, расход ар-ры 8,14 кг/	шт.	2
41.	C444-2101-169	Плиты перекрытия многпустотные ПК24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/	шт.	2
42.	E07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.	0.2
43.	E07-01-021-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов вздании до 5 т массой до 0,7 т	100 шт.	0.02
44.	C442-5001-223	Перемычки брусковые 2ПБ-17-2-п /бетон В15 М (200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг/	шт.	7
45.	C442-5001-221	Перемычки брусковые 2ПБ-13-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг/	шт.	6
46.	C442-5001-205	Перемычки брусковые 3ПБ-13-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг/	шт.	6
47.	C442-5001-235	Перемычки брусковые 5ПБ25-27-п /бетон В15 М (200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/	шт.	2
48.	C442-5001-256	Перемычки брусковые 5ПБ18-27 /бетон В15 М (200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 3,76 кг/	шт.	1
49.	E46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	1.94
50.	E46-01-004-3	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами	т	0.098
51.	E46-01-004-2	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями (Обрамление отверстий)	т	0.319
52.	E46-03-017-7	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м3 заделки	0.96
53.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Уголок 50х5)	т	0.422
54.	E13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой (За 2 раза)	100 м2	0.8
55.	E15-02-036-2	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков	100 м2	0.02
56.	E15-02-037-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	100 м2	0.02
57.	E11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0.27
58.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	0.6
59.	E11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2.9
60.	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.02
61.	C204-0030	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм	т	0.02
62.	C204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	0.02
63.	E11-01-015-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0.06
64.	E11-01-015-2	Добавляется на толщ. 20мм	100 м2	0.24
65.	П1ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость плитки типа ПАРКЕТ толщ. 50мм	м2	6.12
66.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.355
67.	E11-01-015-8	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.02
68.	E46-03-009-2	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0.02
69.	E12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	0.09
70.	E12-01-017-2	Добавляется на толщ. 25мм	100 м2	2.25
71.	E12-01-016-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением(праймер)	100 м2	0.09
72.	E12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	0.12
73.	E12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.16

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

74.	E08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0.567
75.	E07-07-002-1	Устройство покрытий из плит ГВЛВ	100 м2	0.335
76.	C101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагодостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2	35.175
77.	E26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	2.68
78.	C104-0003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	м3	8.8621
79.	E26-01-048-3	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки	100 м2	0.744
80.	E26-01-005-4	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	м3	5.95
81.	E15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	0.744
82.	E15-02-037-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100 м2	0.744
83.	E07-06-002-6	Демонтаж металлич. плит	100 шт.	0.05
84.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	26
85.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(С зачисткой)	100 м3	0.68
86.	E52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	100 м2	0.12
87.	E08-01-003-3	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2	0.09
88.	E22-01-001-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм	км	0.0015
89.	E23-01-001-2	Устройство основания щебеночного	10 м3	0.05
90.	E08-02-007-3	Установка металлических решеток прямков (РП-1)	т	0.063
91.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.04
92.	E10-01-053-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0.55
93.	E10-01-087-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3	0.055
94.	E09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Металлочерепицы)	100 м2	0.09
95.	C101-3414-33	Лист гладкий "RANNILA", полиэстер	м2	10.8
96.	E15-01-061-2	Наружная облицовка поверхности стен Сайдингом	100 м2	0.046
97.	C101-4041-33	Сайдинг металлопластиковый	м2	5.06
98.	E07-06-001-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	100 м3	0.0216
99.	C445-7001-144	Доборные лотки ЛК 75.150.60-1 /бетон В 15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 8,3 кг/	шт.	12
100.	E08-01-003-1	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом	100 м2	0.56
101.	E08-01-003-2	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2	0.28
102.	E08-01-003-4	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом	100 м2	0.7
103.	E08-01-003-5	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2	0.35
104.	E08-02-001-9	Кладка стен прямков и каналов	м3	4.3
105.	E07-05-038-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	100 м	0.04
106.	E07-05-039-1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыковстеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	0.04

Составил:

Проверил:

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № п2-1-5а

на Оконные проемы

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е10-01-034-3	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0176
2.	Е10-01-034-5	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.1972
3.	Е10-01-034-7	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.2727
4.	П80ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость ленты бутиловой	м	350
5.	П81ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость ленты диффузионной	м	80
6.	П82ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость ленты ПСУЛ	м	200
7.	П2ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость оконных блоков из профилей ПВХ 860-870	м2	0.75
8.	П3ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость оконных блоков из профилей ПВХ 1160-1470	м2	8.55
9.	П4ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость оконных блоков из профилей ПВХ 1160-1170	м2	4.08
10.	П5ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость оконных блоков из профилей ПВХ 1160-870	м2	1.01
11.	П7ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость оконных блоков из профилей ПВХ 860-1170	м2	5.05
12.	П8ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость оконных блоков из профилей ПВХ 580-1740	м2	27.27
13.	П10ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость оконных блоков из профилей ПВХ 580-1170	м2	2.04
14.	Е10-01-033-4	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 1м	100 м2	0.3511
15.	Е10-01-033-5	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м	100 м2	4.482
16.	П84ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость Подоконных досок с фасадной панелью Гигиеник	шт.	185
17.	Е15-01-063-2	Облицовка оконных откосов панелями Гигиеник	100 м2 пов- ти облицовки	2.69
18.	П85ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость облицовочных панелей с креплением для отделки откосов	шт.	185

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-6

на Дверные проемы Блоков Б и В

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2(с установкой пневмозатворов)	100 м2	0.0167
2.	E10-01-039-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (С установкой пневмозатворов)	100 м2	0.0352
3.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2(С установкой пневмозатворов)	100 м2	0.018
4.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	1.3661
5.	E10-01-039-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2(С установкой пневмозатворов)	100 м2	0.0352
6.	E10-01-039-5	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2	100 м2	0.0126
7.	E10-01-045-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2	100 м2	0.0167
8.	E10-01-045-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема более 3 м2	100 м2	0.0352
9.	C203-4198-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухие ДГ 21-8, пл.1.59 м2	шт.	59
10.	C203-3214-33	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	14
11.	C203-3215-33	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2	шт.	9
12.	C203-3220-33	Блоки дверные двупольные ДН 24-15Щ, пл.3.52 м2	шт.	2
13.	C203-2232-33	Блоки дверные ДС 16-9ГТ, пл.1.40 м2	шт.	1
14.	C203-3232-33	Блоки дверные трудносгораемые ДС 19-9ГТ, пл.1.67 м2	шт.	1
15.	C203-3236-33	Люки и лазы ДЛ 13-10, пл.1.26 м2	шт.	1
16.	E09-04-014-1	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2	282.35
17.	E09-04-014-2	Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2.5 м2	м2	131.4
18.	П1ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость дверей ДПМ-Пульс 01/30(21-7)	шт.	102
19.	П2ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость дверей ДПМ-Пульс 01/45 (21-8)	шт.	3
20.	П3ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость дверей ДПМ-Пульс 01/45 (21-9)	шт.	54
21.	П4ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость дверей ДПМ-Пульс 01/45 (21-10)	шт.	13
22.	П5ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость дверей ДПМ-Пульс 01/45 (21-13)	шт.	12
23.	П6ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость дверей ДПМ-Пульс 01/30 (19-10)	шт.	5

24.	П7ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость дверей ДПМ-Пульс 01/45 (24-15)	шт.	5
25.	П8ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость дверей ДПМО-Пульс 01/30 (21-13)	шт.	2
26.	П10ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость дверей ДПМО-Пульс 01/30 (24-19)	шт.	12
27.	П11ПРАЙС ЛИСТ.	ДПМ-Пульс 01/30 (400х400)	шт.	12
28.	С101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	комплект	85
29.	С101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	2
30.	С101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	51
31.	П22ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость откатных дверей из нержавеющей стали 21-15	шт.	5
32.	П23ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость откатных дверей из нержавеющей стали 21-13	шт.	2
33.	Е09-04-010-3	Монтаж алюминиевых дверей	100 м2	4.1607
34.	П12ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость алюминиевых дверей ДГА 21-8	шт.	5
35.	П13ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость алюминиевых дверей ДГА 21-9	шт.	47
36.	П14ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость алюминиевых дверей ДГА 21-10	шт.	26
37.	П15ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость алюминиевых дверей ДГА 21-13	шт.	5
38.	П16ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость алюминиевых дверей ДОА 24-15 (С доводчиком)	шт.	9
39.	П17ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость алюминиевых дверей ДОА 24-19	шт.	12
40.	П18ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость алюминиевых дверей ДОА 24-15	шт.	2
41.	П19ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость алюминиевых дверей ДГА 21-12	шт.	66
42.	П21ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость алюминиевых дверей ДОА 21-15	шт.	2
43.	Е07-05-039-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м	29.51
44.	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	295
45.	Е15-04-026-4	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных	100 м2	4.65

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-7

на Полы блоков Б и В

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	8.5805
2.	E11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	57.25
3.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	65.2453
4.	E11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2	14.4855
5.	E11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой	100 м2	9.6121
6.	E11-01-011-2	Добавляется на толщ.20мм	100 м2	146.242
7.	E11-01-015-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	3.3907
8.	E11-01-015-7	Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2	3.3907
9.	E11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой(2 слоя)	100 м2	8.437
10.	E26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	288.838
11.	П1ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость утеплителя ЛАЙТ БАТТС	м3	44.03136
12.	E11-01-008-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной (толщ. 76мм)	м3	0.25
13.	E12-01-015-3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	35.8647
14.	E11-01-008-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной (толщ. 97мм)	м3	26.14
15.	E11-01-011-5	Устройство стяжек легкобетонных: толщиной 20 мм	100 м2	2.6949
16.	E11-01-011-6	Добавляется на толщ. 40мм	100 м2	21.5592
17.	E11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"(С заводом на стены)	100 м2	17.5884
18.	E11-01-008-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной (толщ. 95мм)	м3	142.11
19.	E11-01-008-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной (толщ. 75мм)	м3	5.12
20.	E11-01-031-4	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на1 м2 до 10 шт.(Мраморных плит)	100 м2	0.6827
21.	E11-01-008-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной (толщ. 56мм)	м3	21.33
22.	E11-01-008-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной (толщ. 117мм)	м3	143.54
23.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	100 м2	37.6704
24.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2	37.6704
25.	E11-01-011-10	Добавляется на толщ. 7мм	100 м2	114.7328
26.	C101-3676-33	Смеси сухие для наливных полов, марка "Ветонит 6000"	т	71.085
27.	Ц08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	9.6
28.	П2ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость ленты фольгированной медной	м	960
29.	ПЗПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость шнура сварочного	м	192

30.	П4ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость клея токопроводящего для антистатического линолеума	кг	120
31.	П5ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость линолеума TARKETT TORO	м2	240.965
32.	E11-01-008-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной (толщ. 104мм)	м3	8.61
33.	E11-01-034-3	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок	100 м2	1.5179
34.	E15-04-029-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	100 м2	2.05
35.	E11-01-008-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	148.143
36.	C104-0003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	м3	251.8482
37.	E11-01-011-2	Добавляется на толщ. 10мм	100 м2	17.137
38.	E11-01-011-2	Добавляется на толщ. 30мм	100 м2	33.4494
39.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2	9.8762
40.	E13-03-003-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759	100 м2	19.7524
41.	E11-01-034-3	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок	100 м2	0.5244
42.	E11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.6634
43.	E11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных (Толщ. 77мм)	м3	10.99
44.	E11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой (2 слоя)	100 м2	1.3098
45.	E11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (По существующему бетонному основанию)	100 м2	1.8259
46.	E26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(В машинном помещении лифта)	м3	1.24
47.	E11-01-011-2	Добавляется на толщ. 30мм (В машинном помещении)	100 м2	1.4898
48.	E11-01-011-10	Добавляется на толщ. 6мм	100 м2	127.68
49.	E11-01-027-5	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2	21.28
50.	П10С101-4402-33.	Стоимость плиток керамогранита	м2	2170.56
51.	C101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	9.576
52.	C101-3160-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (белая)	т	1.064
53.	E13-05-004-1	Установка углового плинтуса из пластика высотой 100мм	100 м2	1.78
54.	П11ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость углового плинтуса высотой 100мм из пластика	м	1904.6
55.	C101-3042-33	Клей монтажный "жидкие гвозди" на латексной основе для наружных работ и настилов	кг	142.4
56.	E11-01-039-2	Устройство плинтусов цементных	100 м	14.2
57.	E11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	4.88
58.	E11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических (Керамогранита)	100 м	33
59.	П10С101-4402-33.	Стоимость керамогранита для плинтусов	м2	333.3
60.	E11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м	2.2
61.	E15-04-029-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза (Плинтусов)	100 м2	0.22

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-8
на Внутренняя отделка

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E15-02-035-4	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит	100 м2	33.05
2.	E15-04-026-7	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке потолков	100 м2	3.731
3.	E15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	2.5
4.	E15-04-001-3	Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке	100 м2	2.6409
5.	E15-04-005-8	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков	100 м2	11.3352
6.	E15-04-025-9	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков	100 м2	0.197
7.	E15-04-002-1	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2	21.0067
8.	E15-04-005-8	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков (Акриловая фасадная краска)	100 м2	1.25
9.	E15-02-016-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен	100 м2	111.4534
10.	E15-02-016-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен	100 м2	10.07
11.	E15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	3.55
12.	E15-04-026-6	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (Откосов)	100 м2	3.55
13.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	40.4027
14.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	36.7805
15.	E15-04-005-7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен (Акриловая ВД-АК-2 5000)	100 м2	65.9581
16.	E15-06-001-2	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2	8.4438
17.	E15-04-048-6	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2	3.6222
18.	E15-04-048-13	При: структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	100 м2	3.6222
19.	E15-04-026-6	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	7.0083
20.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	7.7554
21.	E15-04-005-7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен (Акриловая фасадная краска)	100 м2	4.9125
22.	E15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен (Акриловая ВД АК-2 5000)	100 м2	0.8686
23.	E15-02-016-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен(Шахты лифта)	100 м2	1.5715
24.	E15-02-016-1	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен (Ниши инженерных коммуникаций)	100 м2	5.6547
25.	E15-04-002-1	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке(За 2 раза)	100 м2	11.3094
26.	E11-01-018-3	Установка перфорированных уголков	100 м	52.74

27.	П1С201-1138.	Стоимость перфорированных уголков	м	5537.7
28.	Е15-07-016-1	Установка отбойника на пристенный металлический каркас	100 м2	1.064
29.	П2ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость отбойника Медент-2	м	558.6
30.	Е10-01-060-1	Установка и крепление наличников (Потолочных уголков)	100 м	12.04
31.	П3ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость полистирольных потолочных уголков	м	1348.48
32.	П4ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость клея для уголков	кг	161
33.	Е15-01-045-1	Облицовка площадок, ступеней и проступей искусств. мрамором	100 м2	1.13
34.	П5ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость плиток под искусственный мрамор	м2	115.26
35.	Е15-02-035-4	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит	100 м2	23.64
36.	Е15-04-027-6	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков(За 2 раза)	100 м2	47.28
37.	Е15-04-002-4	Силикатная окраска водными составами внутри помещений по штукатурке и кирпичу	100 м2	23.64
38.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	20.2742
39.	Е15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м2	3.3647
40.	П6ПРАЙС ЛИСТ.	Добавляется разница в стоимости ограждения лестниц из нержавеющей стали	м	72.85
41.	Е08-01-003-5	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(Приямка шахты лифта)	100 м2	0.25

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-9а

на Кровля (не выполненные объемы работ)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (По верху парапетных стеновых панелей)	100 м2	0.54
2.	Е12-01-017-2	Добавляется на толщ. 5мм	100 м2	2.7
3.	Е10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.26
4.	Е09-03-040-1	Монтаж ограждений кровли	т	1.15
5.	С201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1.1845
6.	Е46-03-002-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	1.5
7.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.41
8.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.41

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-10

на Витражи

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E09-04-010-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	100 м2	1.24
2.	C206-3255-33	Витражи рамно-линейные одинарные с фрамугами площадью до 5 м2	м2	124
3.	C206-1331	Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов	т	0.917
4.	E26-01-037-1	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0.25
5.	C104-0003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	м3	0.25
6.	E15-05-021-2	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2	100 м2	0.81
7.	C101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	77
8.	C101-1939	Герметик высыхающий М51-Г-13	т	0.02
9.	C113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	11
10.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Метизы)	т	0.385
11.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.15
12.	E13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (За 2 раза)	100 м2	0.3

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-12

на Отмостка

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	1.71
2.	E27-07-001-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	1.71

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-14

на Общестроительные работы по лифту №5

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E46-04-001-2	Разборка фундаментов бетонных	м3	6.4
2.	E46-04-001-3	Разборка фундаментов железобетонных (Сущ. ростверка и свай)	м3	0.8
3.	E46-04-003-3	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 (плит перекрытий)	м3	3
4.	E46-04-001-4	Разборка стен кирпичных	м3	59.6
5.	E07-05-007-10	Демонтаж ж/бетонных перемычек	100 шт.	0.15
6.	E46-04-003-3	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 (Железобетонной оболочки)	м3	24.7
7.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	209
8.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)	т	205
9.	E06-01-001-23	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху более 1000 мм (ФМ-1)	100 м3	0.0232
10.	C204-0019	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм	т	0.01
11.	C204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	0.015
12.	C204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т	0.007
13.	C204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм	т	0.007
14.	C204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	0.104
15.	C204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	т	0.108
16.	E06-01-046-7	Устройство стен и днищ приямка шахты лифта	100 м3	0.0575
17.	Ц38-01-006-1	Изготовление и монтаж металлического короба КМ-1	т конструкци й	0.429
18.	E07-01-044-4	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (Монорельс)	т	0.103
19.	E07-01-044-4	Установка монтажных изделий массой более 20 кг(Рама под люк)	т	0.266
20.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.024
21.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Закладные детали шахты лифта)	т	0.214
22.	E09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.202
23.	C201-3401-33	Лестницы маршевые (МЛ-1)	т	0.05871
24.	C201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (ОЛ и ОП)	т	0.14935
25.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.65
26.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.7
27.	E15-02-037-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков(Рама под люк)	100 м2	0.14
28.	E15-02-036-2	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков	100 м2	0.14
29.	E06-01-013-1	Устройство подливки толщиной 20 мм (Под полы маш. помещения)	100 м2	0.238
30.	E06-01-013-2	Добавляется на толщ. 30мм	100 м2	0.714
31.	E06-01-015-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0.013
32.	E06-01-001-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (Монолитные ступени)	100 м3	0.005

33.	E06-01-015-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0.04
34.	E08-02-001-9	Кладка стен прямых и каналов	м3	0.65
35.	E07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.	0.24
36.	C442-5001-241	Перемычки брусковые 8ПБ13-1 /бетон В15 М (200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,46 кг/	шт.	14
37.	П1КАТАЛОГ.	9ПБ13-37П	шт.	8
38.	C442-5001-245	Перемычки брусковые 9ПБ16-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 3,32 кг/	шт.	2
39.	E06-01-041-5	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м(Плита лифта 1В)	100 м3	0.0133
40.	C204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	0.004
41.	C204-0030	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм	т	0.005
42.	E08-02-001-7	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м(Утолщенного силикатного)	м3	55.1
43.	E08-02-002-3	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0.316
44.	E15-02-001-8	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)(Смесью ГИДРО-S)	100 м2 оштукат. пов-ти	3.6
45.	ПЗПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость сухой смеси ГИДРО-S для штукатурки	кг	1440
46.	E26-01-005-4	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	м3	0.9
47.	П2ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость мин. плиты РОКВОЛЛ	м3	0.927
48.	E26-01-048-3	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки	100 м2	0.09
49.	E15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	0.09
50.	E15-02-037-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100 м2	0.09
51.	E11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1.5
52.	E11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2	2.95
53.	E46-04-009-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	0.8
54.	E46-04-011-12	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2 покрытия	0.075
55.	E46-04-011-13	Добавляется на толщ. 30мм	100 м2 покрытия	0.45
56.	E51-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой	100 м3	0.11
57.	E51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	100 м3	0.09
58.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	4

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-15

на Арка к модульной котельной

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E46-04-001-2	Разборка фундаментов бетонных (Крыльца)	м3	10.5
2.	E46-04-012-1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0684
3.	E46-04-005-1	Разборка монолитных перегородок бетонных(Из стеклоблоков)	м3	1.2
4.	E08-04-002-3	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	100 м2	0.1671
5.	C204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	0.04
6.	E46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0315
7.	E09-04-014-2	Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2.5 м2	м2	3.15
8.	П1ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость двери ДПМ-Пульс 01/60 (21-15)	шт.	1
9.	C101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1
10.	E15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0.13
11.	E15-04-026-1	Высококачественная окраска масляными составами по дереву стен (Откосов)	100 м2	0.13
12.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	26.6
13.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)	т	26.6
14.	E08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	3.5
15.	E07-05-001-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт.	0.09
16.	E07-05-001-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт.	0.12
17.	C403-1001-110	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-6	шт.	6
18.	C403-1001-104	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-6-6	шт.	6
19.	C403-1001-109	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-3	шт.	6
20.	C403-1001-102	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6	шт.	2
21.	П2ПРАЙС ЛИСТ.	ФБС 9,4,3-Т	шт.	1
22.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.28
23.	E08-01-003-2	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2	0.07
24.	E08-02-001-9	Кладка стен прямых и каналов (Под ступени)	м3	1.5
25.	E07-05-015-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	100 м	0.225
26.	C448-2201-200	Ступени лестничные фризные (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84(НС-23)	м3	1.22
27.	E07-01-021-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов здании до 5 т массой до 0,7 т	100 шт.	0.01
28.	C442-2100-104	Прогоны ПРГ 36. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/	шт.	1
29.	E07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т	100 шт.	0.05
30.	C441-1103-102	Плиты опорные ОП 5.2-AIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 1,49 кг/	шт.	5
31.	E08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	2.5
32.	E08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(Криволинейного очертания)	м3	3.5

33.	E08-02-003-3	Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	0.6
34.	E09-03-040-1	Монтаж металлоконструкций	т	0.324
35.	C201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.33372
36.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.083
37.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.22
38.	E13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (За 2 раза)	100 м2	0.44
39.	E26-02-001-1	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом "Файзфлекс ТМ Крилак" с пределом огнестойкости 0,5 часа	100 м2	0.22
40.	E10-01-053-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0.05
41.	E10-01-087-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3	0.005
42.	E09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0.15
43.	C101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.6-0.65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.17
44.	E15-01-062-2	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 пов-ти облицовки	0.138
45.	C201-4160-33	Сайдинг металлический стеновой из окрашенного металла	м2	16.284
46.	E11-01-027-1	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0.125
47.	E12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.06
48.	E15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	0.04
49.	E15-04-016-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая	100 м2	0.04
50.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.18
51.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.18

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 2-1-22
на Пожарную сигнализацию

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц10-08-001-10	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч	шт.	4
2.	П1прайс-лист.	Прибор приемно-контрольный Гра ндМагистр-24	шт.	2
3.	П2прайс-лист.	Прибор приемно-контрольный Гра ндМагистр-30	шт.	2
4.	Ц11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (мод ули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, д о: 5	шт.	14
5.	П3прайс-лист.	Релейный модуль "ГрандМагистр-РМ-4"	шт.	2
6.	Ц10-08-003-3	Блок питания и контроля	шт.	4
7.	П4прайс-лист.	Источник питания резервированн ый РИП-12, исп.01	шт.	4
8.	П5прайс-лист.	аккумуляторная батарея АКБ-12-7А	шт.	8
9.	П6прайс-лист.	аккумуляторная батарея АКБ-12-17А	шт.	4

10.	Ц10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт.	3
11.	П7прайс-лист.	Блок высокочастотного уплотнения БВУ "Атлас-20"	шт.	3
12.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	950
13.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	17
14.	Ц10-01-052-7	Кроссировка в шкафу	10 шт.	15
15.	Ц10-01-055-2	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной	100 м	40.85
16.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	0.55
17.	Ц10-06-034-7	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая	шт.	1
18.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	13
19.	Ц10-06-029-17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 10х2 (на 2 ответвления)	шт.	4
20.	Ц10-06-029-18	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 20х2 (на 2 ответвления)	шт.	3
21.	Ц10-06-029-20	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 50х2 (на 3 ответвления)	шт.	1
22.	Ц08-02-409-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м	0.55
23.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, дл ина, м 2 (кабель-каналов)	100 м	18.2
24.	П8прайс-лист.	извещатель ДИП-45	шт.	950
25.	П10прайс-лист.	извещатель ИПР-К(ск)	шт.	17
26.	С507-1077	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, двужильные марки ПКСВ-2	1000 м	0.15
27.	П11прайс-лист.	кабель КСВВ1х2х0.5	1000 м	3.955
28.	С504-0100	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППЭп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10	1000 м	0.115
29.	С504-0101	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППЭп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 20	1000 м	0.04
30.	С504-0103	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППЭп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 50	1000 м	0.03
31.	П12прайс-лист.	Шкаф ШР-200	шт.	1
32.	П13прайс-лист.	плинт с разрывными контактами	шт.	15
33.	С512-0007	Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10	шт.	13
34.	С103-1463-33	Трубы ПВХ диаметром 32 мм толщиной стенки 1,8 мм	м	55
35.	С512-3100-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20х12 мм (20х15)	м	1760
36.	С512-3114-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40х20 мм (40х30)	м	50
37.	С512-3212-33	Короб для прокладки проводов и кабелей пластиковый сечением 60х40 мм	м	10
38.	Ц10-08-001-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт.	4
39.	П14прайс-лист.	Прибор приемно-контрольный Гра ндМагистр-2	шт.	4
40.	Ц10-08-002-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт.	5
41.	Ц10-08-003-5	Устройства оптико- (фото) электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт.	9
42.	Ц10-08-003-1	Прибор сигнализирующий емкостной	шт.	4
43.	Ц10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	0.05
44.	Ц10-04-066-5	Звонок	шт.	4
45.	С511-3100-33	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1)	шт.	5
46.	П15прайс-лист.	Извещатель оптико-электронный "Фотон-8Б"	шт.	5

47.	C511-3114-33	Извещатель ИК пассивный Фотон-СК	шт.	4
48.	C511-3119-33	Извещатель ёмкостный ПИК	шт.	4
49.	П16прайс-лист.	Коробка КС-4	шт.	5
50.	П17прайс-лист.	Оповещатель звуковой "Свирель"	шт.	4

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-23

на Технологическое оборудование

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	П1прайс-лист.	<Т> Диван медицинский мягкий	шт.	12
2.	П2прайс-лист.	<Т> стол врача двухтумбовый	шт.	4
3.	П3прайс-лист.	<Т> Подцветочница	шт.	21
4.	П4прайс-ист.	<Т> Стол медсестры	шт.	3
5.	П5прайс-лист.	<Т> Стол палатный	шт.	72
6.	П6прайс-лист.	<Т> Табурет медицинский на кол есиках	шт.	2
7.	П7прайс-лист.	<Т> Стол журнальный	шт.	7
8.	П8прайс-лист.	<Т> Тумба прикроватная	шт.	76
9.	П10прайс-лист.	<Т> Шкаф для одежды двухдверны й	шт.	49
10.	П11прайс-лист.	<Т> Кушетка медицинская смотро вая	шт.	5
11.	П12прайс-лист.	<Т> Шкаф для одежды	шт.	68
12.	П13прайс-лист.	<Т> Банкетка медицинская	шт.	27
13.	П14прайс-лист.	<Т> Стул полумягкий	шт.	232
14.	П15прайс-лист.	<Т> Ширма трехсекционная	шт.	2
15.	П16прайс-лист.	<Т> Шкаф для медикаментов и ин струментария	шт.	7
16.	П17прайс-лист.	<Т> Шкаф для белья	шт.	4
17.	П18прайс-лист.	<Т> Кресло рабочее поворотное	шт.	28
18.	П19прайс-лист.	<Т> Кресло для отдыха	шт.	58
19.	П20прайс-лист.	<Т> Стол писменный однотумбовы й	шт.	3
20.	П21прайс-лист.	<Т> Шкаф на пост дежурной медс естры	шт.	5
21.	П22прайс-лист.	<Т> Вешалка на 5 крючков	шт.	7
22.	П23прайс-лист.	<Т> Кровать больничная	шт.	18

23.	П24прайс-лист.	<Т> Шкаф материальный	шт.	3
24.	П25прайс-лист.	<Т> Сборник для дистиллированн ой воды С-16	шт.	1
25.	П26прайс-лист.	<Т> Стол пеленальный	шт.	2
26.	П27прайс-лист.	<Т> Комплект 4-х местной мебел и для столовых	комплект	1
27.	П28прайс-лист.	<Т> Микроволновая печь	шт.	2
28.	П29прайс-лист.	<Т> Электрочайник	шт.	5
29.	П30прайс-лист.	<Т> Стол производственный СП-1 200	шт.	3
30.	П31прайс-лист.	<Т> Стойка приборная	шт.	10
31.	П32прайс-лист.	<Т> Подставка для стерилизацио нных коробок	шт.	23
32.	П33прайс-лист.	<Т> Подставка для тазов	шт.	19
33.	П34прайс-лист.	<Т> Столик инструментальный СИ -5	шт.	26
34.	П35прайс-лист.	<Т> Столик манипуляционный СМ- 3	шт.	9
35.	П36прайс-лист.	<Т> Шкаф медицинский для кабин ета врача	шт.	5
36.	П37прайс-лист.	<Т> Столик медицинский хирурги ческий СХ-2	шт.	1
37.	П38прайс-лист.	<Т> Тележка комбинированная дл я перевозки грязного и чистого белья	шт.	10
38.	П39прайс-лист.	<Т> Тележка для перевозки боль ных со съемной панелью ТБС-01	шт.	9
39.	П40прайс-лист.	<Т> Стол хирургический инструм ентальный средний СХИ-С	шт.	2
40.	П41прайс-лист.	<Т> Аппарат для искусственного дыхания РО-6-03	шт.	1
41.	П42прайс-лист.	<Т> Штатив для длительных влив аний ШДВ-2	шт.	13
42.	П43прайс-лист.	<Т> Ушиватель тканей и органов УТО-70	шт.	1
43.	П44прайс-лист.	<Т> Столик анестезиолога СА-2	шт.	1
44.	П45прайс-лист.	<Т> Стенка гимнастическая	шт.	2
45.	П46прайс-лист.	<Т> Кушетка гимнастическая	шт.	1
46.	П47прайс-лист.	<Т> Кушетка смотровая на дерев янном каркасе	шт.	2

47.	П48прайс-лист.	<Т> Стол для физиотерапевтических аппаратов	шт.	3
48.	П49прайс-лист.	<Т> Холодильник бытовой ОКА-6М	шт.	5
49.	П50прайс-лист.	<Т> Швейная машина	шт.	1
50.	П51прайс-лист.	<Т> Доска гладильная	шт.	2
51.	П52прайс-лист.	<Т> Зеркало	шт.	4
52.	П53прайс-лист.	<Т> Стеллаж сборно-разборный	шт.	24
53.	П54прайс-лист.	<Т> Утюг электрический	шт.	1
54.	П55прайс-лист.	<Т> Ковровое покрытие	м2	34
55.	П56прайс-лист.	<Т> Персональный компьютер	шт.	5
56.	Ц11-04-002-01	Аппаратура настольная, масса, т, до: 0,015	шт.	32
57.	П57прайс-лист.	<Т> Ультразвуковой сканер Alok a 3500	шт.	1
58.	Ц34-01-187-5	Монтаж	шт.	1
59.	П58прайс-лист.	<Т> Лазерный принтер	шт.	1
60.	П59прайс-лист.	<Т> Кипятильник дезинфекционный электрический КДЭА-1-4	шт.	2
61.	Ц34-01-242-5	Монтаж	шт.	10
62.	П60прайс-лист.	<Т> Стерилизатор воздушный ГП- 20МО	шт.	1
63.	П61прайс-лист.	<Т> Стерилизатор воздушный ГП- 40МО	шт.	2
64.	Ц34-01-002-1	Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	шт.	4
65.	П62прайс-лист.	<Т> Аквадистиллятор ДЭ-4-02	шт.	2
66.	Ц34-01-023-2	Монтаж	шт.	5
67.	П63прайс-лист.	<Т> Электрокардиоскоп ЭКС-05	шт.	1
68.	Ц34-01-220-28	Монтаж	комплект	1
69.	П64прайс-лист.	<Т> Монитор прикроватный рениа матологический МПР5-02 ТРИТОН	шт.	2
70.	П65прайс-лист.	<Т> Центральный пульт мониторинг системы слежения СЦМ ТРИТОН	комплект	2
71.	Ц11-04-005-01	Пульты и рабочие места, масса, т, до: 0,3	шт.	2
72.	П66прайс-лист.	<Т> Электрокардиограф ЭК1К-01	шт.	1
73.	П67прайс-лист.	<Т> Электрокардиограф 12-канальный Поли-Спектр-12	шт.	1

74.	П68прайс-лист.	<Т> Электрокардиограф универсальный ЭКИ-0.3М	шт.	1
75.	Ц34-01-220-26	Электрокардиограф (с комбинированным питанием)	комплект	9
76.	П69прайс-лист.	<Т> Кровать функциональная КФ2 -02-К-К	шт.	3
77.	Ц34-01-230-1	Кровать для больных костносуставным туберкулезом для детей и взрослых, травматологических больных, функциональная для взрослых, масса до 0,12 т	комплект	3
78.	П70прайс-лист.	<Т> Отсасыватель медицинский О М-1	шт.	5
79.	Ц34-01-212-6	Монтаж	комплект	9
80.	П71прайс-лист.	<Т> Светильник хирургический с тационарный двухблочный 10-ти ламповый СРБУ-2	комплект	1
81.	Ц34-01-071-3	Светильник стационарный медицинский двенадцатирефлекторный	шт.	1
82.	П72прайс-лист.	<Т> Светильник медицинский 4-р ефлекторный передвижной СМ-28	шт.	1
83.	Ц34-01-070-1	Светильник передвижной без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т	шт.	6
84.	П73прайс-лист.	<Т> Стол универсальный операционный СОУр-1	шт.	1
85.	Ц34-01-231-4	Стол операционный универсальный с автоматическим управлением	шт.	1
86.	П74прайс-лист.	<Т> Аппарат для высокочастотной электрохирургии ЭН57М-1	шт.	1
87.	Ц34-01-150-1	Аппарат для высокочастотной электрохирургии	шт.	1
88.	П75прайс-лист.	<Т> Дефибриллятор ДИ-С-04	комплект	2
89.	Ц34-01-080-3	Монтаж	шт.	9
90.	П76прайс-лист.	<Т> Аппарат искусственной вентиляции легких с наркозным блоком ФАЗА-5НР	шт.	1
91.	Ц34-01-210-9	Аппарат искусственной вентиляции легких во время наркоза	шт.	1
92.	П77прайс-лист.	<Т> Аппарат искусственной вентиляции легких ФАЗА	шт.	2
93.	Ц34-01-210-7	Аппарат искусственной вентиляции легких вдох	шт.	4
94.	П78прайс-лист.	<Т> Негатоскоп общего назначения Н-48	шт.	2
95.	Ц34-01-100-15	Монтаж	комплект	2
96.	П79прайс-лист.	<Т> Аппарат для электролечения	шт.	1
97.	Ц34-01-080-6	Аппарат для: низкочастотной терапии	шт.	1
98.	П80прайс-лист.	<Т> Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый БОП-4	шт.	1
99.	Ц34-01-081-6	Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для групповых облучений, передвижной	шт.	1
100.	П81прайс-лист.	<Т> Аппарат для терапии электроном ЭС-10-5	шт.	1
101.	П82прайс-лист.	<Т> Облучатель бактерицидный О БН-150	шт.	23
102.	Ц34-01-081-4	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений	шт.	103
103.	Е17-01-003-6	Установка сливов больничных	10 комплектов	1.7

104.	E17-01-005-2	Установка моек на два отделения	10 комплектов	0.4
105.	E17-01-005-4	Установка раковин	10 комплектов	0.2
106.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	1.8
107.	E17-01-002-2	Установка полотенцесушителей из латунных хромированных	10 шт.	4.9
108.	П84прайс-лист.	<Т> Электросушитель для рук Во лна-2000	шт.	12
109.	Ц08-03-602-1	Электрополотенце	шт.	16
110.	П83прайс-лист.	<Т> Мойка чугунная МЧ1-СВ	шт.	12
111.	E17-01-005-1	Установка моек на одно отделение	10 комплектов	1.6
112.	П85прайс-лист.	<Т> Стол компьютерный	шт.	1
113.	П3прайс-лист.	<Т> подцветочница	шт.	2
114.	П86прайс-лист.	<Т> Телевизор	шт.	4
115.	П87прайс-лист.	<Т> Стол рабочий	шт.	25
116.	П88прайс-лист.	<Т> Стеллаж стационарный 3-х с екционный односторонний	шт.	2
117.	П89прайс-лист.	<Т> Стеллаж стационарный 3-х с екционный двусторонний	шт.	2
118.	П90прайс-лист.	<Т> Стол читательский СЧ-02	шт.	1
119.	П91прайс-лист.	<Т> Католажный шкаф на 54 ящик а	шт.	2
120.	П92прайс-лист.	<Т> Стойка-барьер с проходной дверью	шт.	1
121.	П93прайс-лист.	<Т> Шкаф для документов	шт.	2
122.	П94прайс-лист.	<Т> Персональный компьютер с п ринтером	шт.	23
123.	П2прайс-лист.	<Т> Стол врача двухтумбовый	шт.	7
124.	П96прайс-лист.	<Т> Шкаф для кабинета врача (о дежда)	шт.	7
125.	П97прайс-лист.	<Т> Шкаф для кабинета врача	шт.	7
126.	П98прайс-лист.	<Т> Элемент соединительный ФЭ 07	шт.	15
127.	П129прайс-лист.	<Т> Стол компьютерный	шт.	19
128.	П100прайс-лист.	<Т> Сейф	шт.	13
129.	П4прайс-лист.	<Т> Стол медсестры	шт.	31

130.	П101прайс-лист.	<Т> Стол приставной	шт.	3
131.	П102прайс-лист.	<Т> Шкаф для статистических та лонов	шт.	2
132.	П103прайс-лист.	<Т> Шкаф для хранения историй болезни	шт.	1
133.	П104прайс-лист.	<Т> Шкаф для отчетной документ ации	шт.	1
134.	П105прайс-лист.	<Т> Стул медицинский рабочий	шт.	34
135.	П11прайс-лист.	<Т> Кушетка медицинская КМС-1	шт.	4
136.	П106прайс-лист.	<Т> Шкаф медицинский	шт.	6
137.	П107прайс-лист.	<Т> Шкаф для принадлежностей у борки	шт.	8
138.	П108прайс-лист.	<Т> Шкаф для белья	шт.	4
139.	П109прайс-лист.	<Т> Шкаф-стеллаж материальный	шт.	10
140.	П110прайс-лист.	<Т> Тумба подкатная	шт.	22
141.	П111прайс-лист.	<Т> Шкаф конторский	шт.	6
142.	П27прайс-лист.	<Т> Стол обеденный с 4-мя стул ьями	комплект	3
143.	П112прайс-лист.	<Т> Стол производственный со ш кафом для хлеба	шт.	1
144.	П113прайс-лист.	<Т> Стол производственный СП	шт.	11
145.	П114прайс-лист.	<Т> Шкаф для посуды	шт.	4
146.	П115прайс-лист.	<Т> Тележка ручная буфетная	шт.	4
147.	П116прайс-лист.	<Т> Кассета настенная для посу ды	шт.	12
148.	П117прайс-лист.	<Т> Гемоглобинометр фотоэлектр ический ГФ-Ц-04	шт.	1
149.	П118прайс-лист.	<Т> Счетчик лабораторный СЛ-1	шт.	2
150.	П119прайс-лист.	<Т> Гемоглобинометр фотоэлектр ический ГФ-3	шт.	2
151.	П120прайс-лист.	<Т> Стол для микроскопирования	шт.	3
152.	П121прайс-лист.	<Т> Столик-подставка для центр ифуги	шт.	2
153.	П122прайс-лист.	<Т> Стол лабораторный химическ ий	шт.	6
				41

154.	П123прайс-лист.	<Т> Стол для приборов и аппаратов	шт.	14
155.	П124прайс-лист.	<Т> Шкаф для химических реактивов	шт.	3
156.	П125прайс-лист.	<Т> Шкаф для лабораторной посуды	шт.	3
157.	П126прайс-лист.	<Т> Шкаф для приборов	шт.	3
158.	П127прайс-лист.	<Т> Весы лабораторные микроаналитические ВЛМ-1г	шт.	2
159.	П128прайс-лист.	<Т> Стол для аналитических весов СВ-2	шт.	2
160.	П130прайс-лист.	<Т> Холодильник бытовой Стинол	шт.	23
161.	П131прайс-лист.	<Т> Шкаф металлический ШМ-108Т -ГР	шт.	8
162.	П133прайс-лист.	Счетно-денежная машина	шт.	1
163.	П132прайс-лист.	<Т> Аппарат для изготовления ксерокопий CANON	шт.	2
164.	Ц11-04-002-02	Аппаратура настольная, масса, т, до: 0,03	шт.	2
165.	П134прайс-лист.	<Т> Аквадистиллятор ДЭ-10	шт.	3
166.	П135прайс-лист.	<Т> Сборник для дистиллированной воды С-40	шт.	2
167.	Ц34-01-023-2	Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т	шт.	2
168.	П136прайс-лист.	<Т> Электроплита бытовая Электра-1006	шт.	3
169.	Ц08-03-602-2	Электроплита	шт.	4
170.	П137прайс-лист.	<Т> Электрокипятильник КНЭ-50М 1	шт.	6
171.	П138прайс-лист.	<Т> Ванна моечная ВМ	шт.	27
172.	Е17-01-001-2	Установка ванн купальных прямых стальных	10 комплектов	3.2
173.	П139прайс-лист.	<Т> Спектрофотометр СФ-26	шт.	1
174.	Ц34-01-241-9	Спектрофотометр	шт.	1
175.	П140прайс-лист.	<Т> Фотометр пламенный фотоэлектрический КФК-5М	комплект	1
176.	Ц34-01-241-11	Фотометр пламенный	шт.	2
177.	П141прайс-лист.	<Т> Термостат электрический сушевоздушный ТС-80М-2	шт.	3
178.	Ц34-01-242-5	Устройство термостатирующее	шт.	3
179.	П142прайс-лист.	<Т> Центрифуга лабораторная клиническая ОПН-3	шт.	2
180.	Ц34-01-243-1	Центрифуга лабораторная клиническая и медицинская, масса до 0,018 т	шт.	2

181.	П143прайс-лист.	<Т> Колориметр фотоэлектрическ ий концетрационный КФК-2	шт.	1
182.	Ц34-01-241-2	Колориметр	шт.	2
183.	П144прайс-лист.	<Т> Шкаф сушильно-стерилизацио нный ШСС-80П	шт.	2
184.	Ц34-01-244-1	Шкаф сушильный вакуумный и сушильно-стерилизационный, масса до 0,35 т	шт.	2
185.	П145прайс-лист.	<Т> Микроскоп Биолам-М	шт.	3
186.	Ц34-01-151-2	Микроскоп	шт.	3
187.	П146прайс-лист.	<Т> Фотометр пламенный Биан-14 0	шт.	1
188.	П147прайс-лист.	<Т> Колориметр-нефелометр фото электрический КФК3-01	комплект	1
189.	П148прайс-лист.	<Т> Шкаф вытяжной ШВ-3.3	шт.	4
190.	Ц34-01-244-1	Монтаж	шт.	4
191.	П149прайс-лист.	<Т> Мойка лабораторная МЛ-2	шт.	4
192.	П82прайс-лист.	<Т> Облучатель бактерицидный н астенный ОБН-150	шт.	51
193.	Е17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0.4
194.	П1прайс-ист.	<Т> Диван медицинский мягкий	шт.	2
195.	П11прайс-лист.	<Т> Кушетка медицинская	шт.	1
196.	П150прайс-лист.	<Т> Шкаф-ларь для грязного бел ья	шт.	8
197.	П152прайс-лист.	<Т> Шкаф медицинский общего на значения	шт.	3
198.	П153прайс-лист.	<Т> Кровать односпальная	шт.	55
199.	П154прайс-лист.	<Т> Весы медицинские РП-150-МТ	шт.	1
200.	П155прайс-лист.	<Т> Весы медицинские для взвеш ивания детей ВМ-20	шт.	7
201.	П156прайс-лист.	<Т> Стол для предметов ухода з а новорожденным	шт.	1
202.	П157прайс-лист.	<Т> Стол для санитарной обороаботки новорожденных АИСТ	шт.	3
203.	П158прайс-лист.	<Т> Тележка для перевозки ново рожденных ТПН-2	шт.	4
204.	П159прайс-лист.	<Т> Столик с лотком для приема новорожденного	шт.	4
205.	П160прайс-лист.	<Т> Столик инструментальный ак ушерский СИА	шт.	4
206.	П161прайс-лист.	<Т> Стол для детских весов	шт.	14

207.	П162прайс-лист.	<Т> Стол пеленальный	шт.	16
208.	П112прайс-лист.	<Т> Стол производственный с шк афом для хлеба	шт.	2
209.	П115прайс-лист.	Тележка ручная буфетная	шт.	2
210.	П34прайс-лист.	<Т> Столик инструментальный ра зборный СИ-4	шт.	10
211.	П163прайс-лист.	<Т> Шкаф медицинский одноствор чатый	шт.	4
212.	П164прайс-лист.	<Т> Шкаф медицинский двухствор чатый	шт.	10
213.	П165прайс-лист.	<Т> Тележка со съемными носилк ами ТСН-М2	шт.	2
214.	П130прайс-лист.	<Т> Холодильник Стинол	шт.	9
215.	П50прайс-лист.	<Т> Швейная машина Подольск	шт.	1
216.	П166прайс-лист.	<Т> Ведро педальное	шт.	10
217.	П167прайс-лист.	<Т> Шкаф металлический	шт.	4
218.	П151прайс-лист.	<Т> Открытая реанимационная си стема (установка и стоимость)	шт.	1
219.	Ц34-01-152-1	Монтаж	комплект	1
220.	П168прайс-лист.	<Т> Стерилизатор воздушный ГП- 10МО	шт.	1
221.	П64прайс-лист.	<Т> Монитор прикроватный реани матологический МПР502 ТРИТОН	шт.	2
222.	П66прайс-лист.	<Т> Электрокардиограф ЭК1КО1	шт.	2
223.	П68прайс-лист.	<Т> Электрокардиограф универса льный ЭКТ-03М	шт.	4
224.	П169прайс-лист.	<Т> Кресло гинекологическое КГ -3М	шт.	3
225.	Ц34-01-185-2	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом	комплект	3
226.	П170прайс-лист.	<Т> Кровать акушерская типа Ра хманова КА-2	шт.	4
227.	Ц34-01-187-4	Кровать акушерская типа Романова	шт.	4
228.	П136прайс-лист.	<Т> Электроплита бытовая	шт.	1
229.	П171прайс-лист.	<Т> Отсасыватель медицинский	шт.	4
230.	П75прайс-лист.	<Т> Дефибриллятор импульсный Д И-С-04	комплект	6
231.	П172прайс-лист.	<Т> Светильник медицинский одн орефлекторный передвижной	шт.	4

232.	П173прайс-лист.	<Т> Аппарат для инголяционного наркоза прерывистого потока Ф АЗА	шт.	4
233.	Ц34-01-210-4	Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип Полинаркон-4	шт.	4
234.	П174прайс-лист.	<Т> Респиратор ШТАКСЕЛЬ	шт.	4
235.	Ц34-01-210-13	Респиратор объемный	шт.	4
236.	П77прайс-лист.	<Т> Аппарат для искусственной вентиляции легких ФАЗА	шт.	2
237.	П82прайс-лист.	<Т> Облучатель бактерицидный н астенный ОБН-150	комплект	29
238.	П175прайс-лист.	<Т> Облучатель бактерицидный п отолочный ОБП-300	комплект	4
239.	Ц34-01-136-2	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	шт.	4
240.	П84прайс-лист.	<Т> Электросушитель ЭРА	шт.	4
241.	П96прайс-лист.	<Т> шкаф для кабинета врача (о дежда)	шт.	1
242.	П98прайс-лист.	<Т> Элемент соединительный ФЭ0 7	шт.	4
243.	П177прайс-лист.	<Т> Кроватка с подогревом	шт.	2
244.	П178прайс-лист.	<Т> Столик с лампой обогрева	шт.	2
245.	П179прайс-лист.	<Т> Насос шприцевой ДШ-07	шт.	2
246.	П154прайс-лист.	<Т> Весы медицинские РП-150МТ	шт.	2
247.	П180прайс-лист.	<Т> Кровать для новорожденных КН	шт.	14
248.	П181прайс-лист.	<Т> Стол с детской ванной	шт.	12
249.	П27прайс-лист.	<Т> Стол обеденный с 4-мя стул ьями	шт.	7
250.	П112прайс-лист.	<Т> Стол производственныйт с ш кафом для хлеба	шт.	1
251.	П182прайс-лист.	<Т> Тележка приборная с 3-мя п олками Мик 2005	шт.	3
252.	П164прайс-лист.	<Т> Шкаф медицинский 2-хстворч атый	шт.	4
253.	П38прайс-лист.	<Т> Тележка комбинированная дл я перевозки грязного белья	шт.	2
254.	П39прайс-лист.	<Т> Тележка для перевозки боль ных со съемной панелью ТБС-1	шт.	4
255.	П176прайс-лист.	<Т> Инкубатор детский	шт.	2
256.	Ц34-01-186-1	Инкубатор для недоношенных детей	шт.	2
257.	П183прайс-лист.	<Т> Лучистое тепло	шт.	2
				45

258.	Ц34-01-081-3	Монтаж	шт.	2
259.	П184прайс-лист.	<Т> Радиатор	шт.	1
260.	Ц08-03-602-1	Монтаж	шт.	1
261.	П185прайс-лист.	<Т> Стерилизатор воздушный ГП- 20-01	шт.	6
262.	Ц34-01-001-3	Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, вместимость рабочей камеры, л 400	шт.	6
263.	П137прайс-лист.	Электрокипятильник КНЭ-50М1	шт.	1
264.	П172прайс-лист.	<Т> Светильник медицинский одн орефлекторный передвижной СП-2 0	шт.	2
265.	Ц34-01-070-1	Монтаж	шт.	1
266.	П186прайс-лист.	<Т> Камера хранения стерильных изделий ПАНМЕД-1М	шт.	2
267.	Ц34-01-135-4	Монтаж	комплект	2
268.	Е17-01-001-1	Установка ванн купальных прямых чугунных	10 комплектов	0.2
269.	Е17-01-001-17	Установка поддонов душевых чугунных глубоких	10 комплектов	0.2
270.	П100прайс-лист.	<Т> Сейф КБ-031	шт.	2
271.	П28прайс-лист.	<Т> Микроволновая печь МВ-394А	шт.	1
272.	П182прайс-лист.	<Т> Тележка приборная с 3-мя полками МИК 2005	шт.	2
273.	П164прайс-лист.	<Т> Шкаф медицинский 2-х створчатый	шт.	3
274.	П167прайс-лист.	<Т> Шкаф металлический ШМ-108Т -ГР	шт.	1
275.	П187прайс-лист.	<Т> Зеркало овальное	шт.	5
276.	П188прайс-лист.	<Т> контейнер для использованных одноразовых шприцов	шт.	5
277.	П59прайс-лист.	<Т> Кипятильник дезинфекционный электрический КДЭА-1-4	шт.	1
278.	П138прайс-лист.	<Т> Ванна моечная ВМ	шт.	5
279.	П186прайс-лист.	<Т> Камера хранения стерильных изделий ПАНМЕД-1М	шт.	2
280.	Ц34-01-135-4	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ	комплект	2

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-24

на Лифт пассажирский № 5

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц03-05-001-3	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.	1
2.	Ц03-05-001-5	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 1000	шт.	-7
3.	Ц03-05-001-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 1000	м	-25.4
4.	П1прайс-лист.	Лифт пассажирский г/п 1000 кг на 5 остановок	шт.	1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-25

на Осветительное электрооборудование

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц08-03-599-6	Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 15 осветительные	шт.	16
2.	Ц08-03-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт.	6
3.	Ц08-03-594-1	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	1.42
4.	Ц08-03-594-7	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	5.45
5.	Ц08-03-594-6	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.8
6.	Ц08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесах, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0.65
7.	Ц08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесах, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	1.3
8.	Ц08-03-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт.	1.55
9.	Ц08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0.75
10.	Ц08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	4
11.	Ц08-03-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.9
12.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.3
13.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.05
14.	Ц08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0.75
15.	Ц08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м	31

16.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	31
17.	Ц08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	96.3
18.	Ц08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробов	100 м	9.75
19.	Ц08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	21
20.	Е46-03-013-1	Устройство гнезд в кирпичных стенах для соединительных коробов, выключателей и штепсельных розеток.	100 шт.	5.65
21.	П1прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0045-21-УХЛ4 (ЩО12,ЩО14,ЩО20,ЩО21,ЩО22,ЩО23)	шт.	6
22.	П2прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0040-21-УХЛ4 (ЩО16)	шт.	1
23.	П3прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0040-21-УХЛ4 (ЩО17)	шт.	1
24.	П4прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0038-21-УХЛ4 (ЩО15)	шт.	1
25.	П5прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0034-21-УХЛ4 (ЩО19)	шт.	1
26.	П6прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0034-21-УХЛ4 (ЩО18)	шт.	1
27.	П7прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0044-21-УХЛ4 (ЩО13)	шт.	1
28.	П8прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0041-21-УХЛ4 (ЩОА4,ЩОА5)	шт.	2
29.	П10прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0035-21-УХЛ4 (ЩОА6,ЩО7)	шт.	2
30.	С514-3127-33	Ящики с понижающими трансформаторами типа: ЯТП-0,25	шт.	6
31.	П11прайс-лист.	Светоуказатель "Выход" ЛБА01-8-003	шт.	105
32.	П12прайс-лист.	Светильник ALS.PRS-2x36 с электронным ПРА	шт.	470
33.	П13прайс-лист.	Светильник PRS/R-4x18 с электронным ПРА	шт.	130
34.	П14прайс-лист.	Светильник PRS/R-2x18 с электронным ПРА	шт.	65
35.	П15прайс-лист.	Светильник прикроватный ВН-2x36 с электронным ПРА	шт.	20
36.	П16прайс-лист.	Светильник LZ-2x36 с электронным ПРА	шт.	55
37.	П17прайс-лист.	Светильник LZ-1x36 с электронным ПРА	шт.	5
38.	С546-3073-33	Светильник потолочный типа: НПП ОЗх100-001	шт.	15
39.	С546-3087-33	Светильник подвесной без отражателя типа: НСП03-60-01	шт.	85
40.	С546-0501	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2 (НБ018-60)	шт.	60
41.	С546-3105-33	Светильник подвесной типа: НСП21-200-003 УЗ	шт.	70
42.	С546-3051-33	Светильник дежурного освещения типа ДС-01-7М	шт.	37
43.	П18прайс-лист.	Светильник ЛБ008-1x18+1x36	шт.	75
44.	С546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 ЛБ18,ЛХЕ20,ЛХЕ18	10 шт.	71.5
45.	С546-0104	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1 ЛБ40,ЛБ36,ЛХЕ36	10 шт.	102
46.	С546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	71.5
47.	С546-3490-33	Стартеры для люминесцентных ламп80С-220	10 шт.	102
48.	С546-3024-33	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-40	10 шт.	2.5

49.	C546-3025-33	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-60	10 шт.	11.5
50.	C546-0051	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100	10 шт.	2.5
51.	C546-3026-33	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-150,Б215-225-200	10 шт.	3
52.	C549-3157-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С14	шт.	400
53.	C549-3184-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки	шт.	90
54.	C549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.	30
55.	C549-3076-33	Розетка штепсельная РШ-п-2-0-03-10/42 УХЛ4 Ун 42 В	шт.	5
56.	C549-3056-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-511 РС-10/16-509	шт.	75
57.	C507-0245	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5	1000 м	12.73
58.	П19прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-2х1.5	1000м	0.15
59.	П20прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-3х1.5	1000м	0.3
60.	П21прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-4х1.5	1000м	0.075
61.	П22прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-5х1.5	1000м	0.05
62.	C501-3061-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, сечением, мм2: 2,5	1000 м	0.4
63.	C501-3117-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1.5
64.	C501-3118-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.6
65.	C512-3023-33	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М	1000 шт.	0.565
66.	C512-3057-33	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах типа: У994 100х100х80 мм IP42	шт.	680
67.	C512-3015-33	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 73 УЗ 140х112х56 мм	шт.	35
68.	C512-3016-33	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 74 УЗ 140х140х56 мм	шт.	15
69.	C512-3033-33	Коробка ответвительная для скрытых электропроводок типа: У197М ХЛ4 80х46х70 мм	1000 шт.	0.11
70.	C103-0128	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм	м	3100

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-26

на Силовое электрооборудование

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц08-03-571-5	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм	м	2.52
2.	Ц08-03-574-1	Кабели или провода, сечение, мм ² , до 10, разводка по устройствам и подключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах	100 шт.	1.9
3.	Ц08-01-105-3	Автоматические выпрямительные устройства, масса, т, до 0,5	шт.	1
4.	П1прайс-лист.	Источник бесперебойного питания UPS GALAX Y 1000 PW	комплект	1
5.	Ц08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 (ЩС-26#ЩС-46)	шт.	23
6.	Ц08-03-575-1	Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой	шт.	229
7.	П1прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-26	шт.	1
8.	П2прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-27	шт.	1
9.	П3прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-28	шт.	1
10.	П4прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-29	шт.	1
11.	П5прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-30	шт.	1
12.	П6прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-31	шт.	1
13.	П7прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-32	шт.	1
14.	П8прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-33	шт.	1
15.	П17прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-34	шт.	1
16.	П18прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-35	шт.	1
17.	П19прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-36	шт.	1
18.	П20прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-37	шт.	1
19.	П21прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-38	шт.	1
20.	П22прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-39	шт.	1
21.	П23прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-42	шт.	1
22.	П24прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-43	шт.	1
23.	П25прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-44	шт.	1
24.	П26прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-40	шт.	1

25.	П27прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-41	шт.	1
26.	П28прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-45	шт.	1
27.	П29прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-46	шт.	1
28.	Ц08-01-053-1	Трансформатор тока, напряжение, кВ, до 10	шт.	1
29.	П11прайс-лист.	Трансформатор разделительный с постом дистанционного контроля (ПДК) ТР-3000М	комплект	1
30.	Ц08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	5
31.	П30прайс-лист.	счетчик Меркурий-230А	шт.	5
32.	Ц10-06-037-8	Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 200х200 (ШДУП)	шт.	46
33.	Ц08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600	шт.	2
34.	П12прайс-лист.	Бокс для установки аппаратов БН-3	шт.	2
35.	Ц08-03-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250	шт.	2
36.	П31прайс-лист.	Выключатель автоматический ВА88-32 трехполюсный 160А	шт.	2
37.	Ц08-03-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов п оста, до 3	шт.	26
38.	С549-5020	Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3	шт.	26
39.	Ц08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0.95
40.	Ц08-03-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.95
41.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02
42.	Ц08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	2.05
43.	Ц08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м	20
44.	Ц08-02-407-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40	100 м	0.6
45.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	19.9
46.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.7
47.	Ц08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	91.6
48.	Ц08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0.65
49.	Ц08-02-402-1	Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	100 м	43.8
50.	Ц08-02-147-1	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1 По установленным конструкциям	100 м	7.55
51.	Ц08-02-147-2	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 2 По установленным конструкциям	100 м	3.65
52.	Ц08-02-147-3	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 3 По установленным конструкциям	100 м	2
53.	Ц08-02-147-4	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 6 По установленным конструкциям	100 м	2.05
54.	Ц08-02-147-5	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 9 По установленным конструкциям	100 м	0.25
55.	Ц08-02-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до 1,6	100 шт.	3.1
56.	Ц08-02-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до 0,4	100 шт.	6.2

57.	Ц08-02-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200	т	0.431
58.	Ц08-02-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 400	т	0.235
59.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	5
60.	Е46-03-013-1	Устройство гнезд в кирпичных стенах для соединительных коробок, выключателей и штепсельных розеток.	100 шт.	2.85
61.	Ц08-02-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160	100 м	4.1
62.	Ц08-01-072-1	Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до 250	100 м	0.45
63.	П32прайс-лист.	Вводное устройство 4ВП-2-25-30	шт.	2
64.	П33прайс-лист.	Вводное устройство 4ВП-2-63-30	шт.	2
65.	П14прайс-лист.	Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП У4	шт.	46
66.	П15прайс-лист.	Светильник ЛБ025-2х4	шт.	95
67.	П16прайс-лист.	Лампы ЛЛМ-8-4-0.05 ЛБ025-2х4	шт.	190
68.	С549-3184-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-14-6/220	шт.	95
69.	С549-3076-33	Розетка штепсельная РШ-п-2-0-03-10/42 УХЛ4 Ун 42 В	шт.	2
70.	С549-3013-33	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом, тип РА10-635 (РА10-501)	шт.	15
71.	С549-3056-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-511 РС-10-501	шт.	190
72.	С507-0245	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5	1000 м	3.4
73.	С507-0247	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 2,5	1000 м	7.4
74.	С507-0251	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0.42
75.	П34прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-3х1.5	1000м	1
76.	П35прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-3х2.5	1000м	2.6
77.	П36прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-1х2.5	1000м	0.3
78.	П37прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-1х4	1000м	0.45
79.	П38прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-1х16	1000м	0.075
80.	П39прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-3х4	1000м	0.08
81.	П40прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-3х16	1000м	0.08
82.	П41прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-5х6	1000м	0.155
83.	П42прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-5х10	1000м	0.365
84.	П43прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-5х16	1000м	0.295
85.	П44прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-5х25	1000м	0.07

86.	П45прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-5х35	1000м	0.2
87.	П46прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-5х50	1000м	0.04
88.	П47прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-5х95	1000м	0.155
89.	П48прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-5х120	1000м	0.025
90.	П49прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-5х70	1000м	0.01
91.	C503-0001	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0.75 мм2	1000 м	0.03
92.	C512-3360-33	Стойка для установки кабельных полок типа: K1150	1000 шт.	0.31
93.	C512-3354-33	Полка кабельная типа: K1161	1000 шт.	0.31
94.	C512-3356-33	Полка кабельная типа: K1163	1000 шт.	0.31
95.	C512-3023-33	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М	1000 шт.	0.285
96.	C512-3057-33	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах типа: У994 100х100х80 мм IP42	шт.	480
97.	C512-3015-33	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 73 У3 140х112х56 мм	шт.	300
98.	C512-3016-33	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 74 У3 140х140х56 мм	шт.	36
99.	C512-3033-33	Коробка ответвительная для скрытых электропроводок типа: У197М ХЛ4 80х46х70 мм	1000 шт.	0.3
100.	C512-3318-33	Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей типа: НЛ5-П2 У3 2120х50х25 мм	шт.	40
101.	C512-3319-33	Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей типа: НЛ10-П2 У3 2120х100х25 мм	шт.	70
102.	C512-3322-33	Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей типа: НЛ20-П2 У3 2120х200х70 мм	шт.	10
103.	C512-3325-33	Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей типа: НЛ40-П2 У3 2120х400х70 мм	шт.	35
104.	C512-3105-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х17 мм	м	500
105.	C103-0128	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм	м	2000
106.	C103-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.2 мм	м	60
107.	C509-3012-33	Шины медные марок М2 М3, холоднокатанные, прямоугольного сечения, шириной и толщиной мм: 40х3	т	0.05
108.	Ц08-03-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100	шт.	1
109.	П50прайс-лист.	Шкаф автоматического включения резерва ШУ8253-42А2 на ток 100 А	шт.	1
110.	П51прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-55	шт.	1
111.	П52прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ЩС-56	шт.	1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-35

на Систему оповещения о пожаре

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц10-04-100-9	Аппаратура настенная (блок авт оматических сообщений БАС)	шт.	1
2.	П3 Прайс-лист.	Блок автоматических сообщений БАС	шт.	1
3.	Ц10-02-016-7	блок усиления мощности БУМ	шт.	4
4.	П4 Прайс-лист.	Блок усиления мощности БУМ-2	шт.	3
5.	П5 Прайс-лист.	Блок усиления мощности БУМ-1	шт.	1
6.	Ц11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (мод ули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, д о: 5 (аккумуляторная батарея)	шт.	5
7.	П6прайс-лист.	аккумуляторная батарея АКБ-12-17А	шт.	5
8.	Ц10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	164
9.	П1 Прайс-лист.	Громкоговоритель "Глагол-СМ-Н", мощностью 1 Вт	шт.	164
10.	Ц10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	1.64
11.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	15
12.	Ц08-02-407-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40	100 м	0.25
13.	Ц08-02-409-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м	0.25
14.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	10
15.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	0.5
16.	Ц08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	1.85
17.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	10.2
18.	С512-0005	Коробка универсальная марки УК-П	шт.	164
19.	П7 Прайс-лист.	Оповещатель световой Блик С-12	шт.	15
20.	С501-3069-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0.225
21.	П11прайс-лист.	кабель КСВВ1х2х0.5	1000 м	0.01
22.	П2 прайс-лист.	Шнур гибкий ШВВП 2х1.5	1000 м	1.02
23.	С529-3006-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 20мм	м	1000
24.	С103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	25
25.	С103-1464-33	Трубы ПВХ диаметром 40 мм толщиной стенки 1,9 мм	м	25

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-36

на Автоматизацию задвижки

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц11-02-001-01	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5	шт.	1
2.	П1прайс-лист.	электронный регулятор ЭРСУ-ЗР-УХЛ1	шт.	1
3.	Ц08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м	0.98
4.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	0.05
5.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.05
6.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	1.41
7.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.055
8.	Ц08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.055
9.	Ц08-02-158-5	Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 7	шт.	4
10.	C501-3069-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.135
11.	C503-0013	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2	1000 м	0.006
12.	C507-0264	Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ на напряжение 450 В с жилой сечением, мм2: 1,5	1000 м	0.011
13.	C512-3057-33	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах типа: У994 100x100x80 мм IP42	шт.	6
14.	C103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	66
15.	C103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	32
16.	C529-3003-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 12мм	м	5
17.	C512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм	м	5
18.	Ц11-06-001-01	Щиты и пульты. Щит, масса, кг, до: 50	шт.	1
19.	П1прайс-лист.	Щит сигнализации ЦМП-1 с монтажной панелью	шт.	1
20.	Ц08-03-575-1	Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой	шт.	19
21.	П2прайс-лист.	Выключатель автоматический ВА47-29-1.6А	шт.	1
22.	П3прайс-лист.	Кнопка управления SB7	шт.	1
23.	П4прайс-лист.	Арматура сигнальной лампы AL-22ТЕ	шт.	3
24.	П5прайс-лист.	Неоновая лампа напр.230В с цоколем BA9S	шт.	3
25.	П6прайс-лист.	Переключатель AC-22	шт.	1
26.	П7прайс-лист.	Звонок ЗД47	шт.	1
27.	П8прайс-лист.	Диод КД-247Б	шт.	2
28.	C513-3017-33	Зажимы наборные	шт.	10

29.	П10прайс-лист.	Монтажная DIN-рейка	шт.	2
30.	П11прайс-лист.	Ограничитель на монтажная DIN-рейка	шт.	4
31.	Ц11-06-002-01	Проводки в щитах и пультах электрические: шкафных и панельных	100 м	0.03
32.	C507-0261	Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ на напряжение 450 В с жилой сечением, мм2: 0,75	1000 м	0.003

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-37

на Отопление

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-02-001-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м	4.3
2.	E16-02-001-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м	7.7
3.	E16-02-001-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м	0.35
4.	E16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м	1.15
5.	E16-02-001-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м	0.65
6.	E16-02-001-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м	1.65
7.	E16-02-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м	0.47
8.	E16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	16.27
9.	E16-02-005-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м	0.5
10.	П1С103-0142.	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 76 мм толщина стенки 3.0 мм	м	50
11.	E16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м	1
12.	П2 С103-0154.	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 89 мм толщиной 3.5 мм	м	100
13.	E16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	1.51
14.	C300-4031-33	Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 15 мм	шт.	24
15.	C300-4032-33	Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 20 мм	шт.	66
16.	C300-4500-33	Вентили проходные муфтовые 1561п, диаметром 15 мм	шт.	102
17.	Ц12-10-001-01	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер к вентилю)	100 шт.	1.02
18.	ПЗ ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой приварной с ручкой диаметром 50 мм "КВО-АРМ" Ц:(1716/2,42/1,18*1,1165)	шт.	8
19.	E18-03-004-6	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм	100 м	0.02
20.	E18-03-004-7	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм	100 м	0.06
21.	E18-03-001-1	Установка радиаторов чугунных	100 кВт	2.3419
22.	E18-03-001-2	Установка радиаторов стальных	100 кВт	0.2422
23.	П4 ПРАЙС ЛИСТ.	Радиатор стальной трубчатый типа РС-20 Ц:(5941/3,55/1,18*1,1165)	шт.	7

24.	П5 ПРАЙС ЛИСТ.	Радиатор стальной трубчатый типа РС-24 Ц:(7130/3,55/1,18*1,1165)	шт.	8
25.	С300-0469	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм	шт.	42
26.	С300-0470	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.	145
27.	Е18-06-003-5	Установка воздухоотборников наружным диаметром 159 мм	шт.	1
28.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.4
29.	Е13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой (за два раза)	100 м2	2.8
30.	Е26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	71
31.	П6 ПАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 89 мм толщиной 13 мм	м	110
32.	П7 ПАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 76 мм толщиной 13 мм	м	55
33.	П8 ПАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 57 мм толщиной 9 мм	м	181.5
34.	П10 ПАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 48 мм толщиной 9 мм	м	71.5
35.	П11 ПАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 38 мм толщиной 9 мм	м	126.5
36.	П12 ПАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 30 мм толщиной 9 мм	м	38.5
37.	П13 ПАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 28 мм толщиной 9 мм	м	132
38.	П14 ПАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 22 мм толщиной 9 мм	м	66
39.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	505
40.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	4.242

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 2-1-39
на Трубопроводы теплоснабжения от ИТП1 до венткамер

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м	1
2.	П1 С103-0138.	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 57 мм толщиной стенки 3.0 мм	м	100
3.	Е16-02-005-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м	0.25
4.	П2 С103-0144.	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 76 мм толщиной стенки 3.5 мм	м	25
5.	Е16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м	0.25
6.	П3 С103-0154.	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 89 мм толщиной стенки 3,5 мм	м	25

7.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	280
8.	E16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	1.5
9.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.45
10.	E13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (за два раза)	100 м2	0.9
11.	E26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	15
12.	П4 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 89 мм толщиной 13 мм	м	110
13.	П5 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 76 мм толщиной стенки 13 мм	м	27.5
14.	П6 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 57 мм толщиной 9 мм	м	27.5

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-40

на Водопровод холодный (блок Б)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	2
2.	П1 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран пробно-спускной 10686к1 диаметром 20 мм Ц:(390/4,17/1,18*1,1165)	шт.	1
3.	С300-4712-33	Вентили диаметром 32-1 мм	шт.	6
4.	С300-4711-33	Вентили диаметром 25-3/4 мм	шт.	6
5.	С300-4710-33	Вентили диаметром 20 мм-1/2	шт.	35
6.	E16-02-002-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м	0.4
7.	E16-02-002-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	100 м	0.28
8.	E16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0.4
9.	E16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0.28
10.	E65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м	0.08
11.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.059
12.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) (мусора)	т	0.059
13.	E16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	0.02
14.	С103-3004-33	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 3,7мм (код ВС 10814)	м	1.874
15.	E16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м	0.62
16.	С103-3003-33	Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм толщиной стенки 3,0мм (код ВС 10812)	м	58.156

17.	E16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	0.27
18.	C103-3002-33	Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм толщиной стенки 2,3 мм (код ВС 10810)	м	25.083
19.	E16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	1.13
20.	C103-3001-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 мм толщиной стенки 1,9мм (код ВС 10808)	м	101.587
21.	E16-07-001-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	шт.	10
22.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Рукав напорный латексированный L=20, диаметром 50 мм. Ц:(2242,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	10
23.	E17-01-002-5	Установка гарнитуры туалетной полочек	10 шт.	2
24.	П3 ПРАЙС ЛИСТ.	Шкаф пожарный ШПК-310В (D51) 650*540*200. Ц:(1642,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	10
25.	П4 ПРАЙС ЛИСТ.	Шкаф пожарный ШПО-Пульс-112В 730*600*220. Ц:(1376,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	10
26.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.	2.2
27.	C300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения (См-МДРНА для раковин)	шт.	1
28.	E16-07-001-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм (внутренний поливочный кран диаметром 15 мм с подводкой холодной и горячей воды)	шт.	7
29.	C300-1368	Рукава поливочные диаметром 25 мм (L=5м)	м	35
30.	E26-01-007-2	Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми	м3	0.28
31.	C104-0093	Стеклоровнинг (ровинг/жгут/из стеклянных комплексный нитей)	т	0.02575
32.	C104-0014	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	м3	0.1854
33.	E26-01-054-1	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0.176
34.	C104-0079	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В (стеклопластик рулонный типа РСТ)	1000 м2	0.02024
35.	E26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	3.2
36.	C103-3454-33	Изоляция "труба" диаметром 42 мм	м	2.2
37.	C103-3453-33	Изоляция "труба" диаметром 35 мм	м	14.3
38.	C103-3452-33	Изоляция "труба" диаметром 28 мм	м	6.6
39.	C103-3451-33	Изоляция "труба" диаметром 22 мм	м	12.1
40.	E16-07-003-7	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 80 мм	врезка	2
41.	C300-0626	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором (См-УмДЦБА для умывальника)	комплект	1
42.	C300-0624	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге (См - ДшДРНШл для душа)	комплект	9
43.	C300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения (См-МДЦБЩНА для моек, См-МДРНА для моек)	шт.	11
44.	C300-1520	Гибкая вставка к унитазу	шт.	5
45.	E07-01-044-3	Деталь присоединения уравнивающих проводников из полосовой стали 20*2,5*500 мм с креплением	т	0.003
46.	E16-07-001-3	Установка кранов поливочных, диаметром 32 мм (наружный полвочный кран диаметром 32/25 мм)	шт.	1
47.	C300-1368	Рукава поливочные диаметром 25 мм	м	35
48.	E15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.073

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире
 Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
 к дефектной ведомости № 2-1-41
 на Водопровод горячий с циркуляцией (блок Б)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	C300-4712-33	Вентили диаметром 32-1 мм	шт.	4
2.	C300-4711-33	Вентили диаметром 25-3/4 мм	шт.	3
3.	C300-4710-33	Вентили диаметром 20 мм-1/2	шт.	32
4.	E16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м	0.06
5.	C103-3015-33	Трубы полипропиленовые диаметром 50 мм толщиной стенки 8,4 мм (код ВВ 10016)	м	5.676
6.	E16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	0.18
7.	C103-3014-33	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014)	м	16.866
8.	E16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м	0.52
9.	C103-3013-33	Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм толщиной стенки 5,4 мм (код ВВ 10012)	м	48.776
10.	E16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	0.63
11.	C103-3012-33	Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм толщиной стенки 4,2 мм (код ВВ 10010)	м	58.527
12.	E16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	1.98
13.	C103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м	178.002
14.	E26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	24.9
15.	C103-3456-33	Изоляция "труба" диаметром 52 мм	м	6.6
16.	C103-3454-33	Изоляция "труба" диаметром 42 мм	м	61.6
17.	C103-3453-33	Изоляция "труба" диаметром 35 мм	м	15.4
18.	C103-3452-33	Изоляция "труба" диаметром 28 мм	м	66
19.	C103-3451-33	Изоляция "труба" диаметром 22 мм	м	124.3
20.	E16-07-003-7	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 80 мм (диаметром 65 мм)	врезка	2
21.	E16-07-003-5	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 40 мм	врезка	1
22.	П1 C300-1483.	Вентиль шаровой 20PPRC/D15	шт.	2
23.	E20-02-005-1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт.	2
24.	П2 C300-1486.	Автоматический воздушный клапан диаметром 15 мм	шт.	2

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-42

на Канализация бытовая (блок Б)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-01-004-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски)	100 м	0.08
2.	E16-01-004-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (в земле h=0.8м)	100 м	0.52
3.	E16-01-005-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	1.45
4.	E16-01-004-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (в земле h=0,8 м)	100 м	0.1
5.	E16-01-005-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.3
6.	П1 ПРАЙС ЛИСТ.	Сифон двухоборотный СПМ диаметром 40 мм. Ц:(67,5/3,7/1,18*1,1165)	шт.	1
7.	С300-1745	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка)	шт.	5
8.	П2 С300-1745.	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка в лючке)	шт.	5
9.	С103-5241-33	Ревизии чугунные диаметром 100 мм	шт.	11
10.	С103-5240-33	Ревизии чугунные диаметром 50 мм	шт.	2
11.	E17-01-001-23	Установка трапов диаметром 100 мм	10 комплектов	0.4
12.	П3 ПРАЙС ЛИСТ.	Трап HL 70G Интерма Ц:(113,09*35/4,26/1,18*1,1165)	шт.	1
13.	E17-01-005-4	Установка раковин	10 комплектов	0.1
14.	E16-07-004-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	1
15.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.071
16.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка)	100 м3	0.03
17.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.25
18.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.28
19.	E01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.071
20.	E01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2	1000 м3	0.071
21.	E16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0.1
22.	П4 Прайс лист.	Трубопроводы канализации из труб ТК 110-6000-ПНД	м	9.98
23.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.68
24.	П5 Прайс лист.	Трубопроводы канализации из труб ТК 50-6000-ПНД	м	67.864
25.	П6 С300-1744.	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм (прочистка в лючке)	шт.	1
26.	С300-1744	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм (прочистка)	шт.	4
27.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (СУВП, размером 600*450*150)	10 комплектов	1.7
28.	С300-0626	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором (См - Ум ДЦБА для умывальника)	комплект	17

29.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 комплектов	0.5
30.	E17-01-001-18	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 комплектов	0.8
31.	П7 ПРАЙС ЛИСТ.	Сифон двухоборотный СПВ, СТУ Ц:(67,5/3,7/1,18*1,1165)	шт.	13
32.	C300-1554	Воронка сливная диаметром 100 мм (диаметром 50 мм сливная воронка)	шт.	10
33.	E17-01-001-22	Установка трапов диаметром 50 мм	10 комплектов	0.9
34.	C300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	10
35.	E26-01-007-2	Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми	м3	1.75
36.	C104-0014	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	м3	1.8025
37.	E26-01-054-1	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0.455
38.	C104-0079	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В (стеклопластик рулонный типа РСТ)	1000 м2	0.052325
39.	E15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.78

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-43

на Водосток (блок Б)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	C300-4513-33	Вентили проходные муфтовые латунные 15БЗр, диаметром 32 мм	шт.	1
2.	C300-1745	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка)	шт.	7
3.	E16-02-007-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	шт.	4
4.	E16-02-005-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (гидрозатвор из стальных электросварных труб диаметром 100 мм)	100 м	0.024
5.	П1 C300-1184.	Стоимость гидрозатвора из стальных труб диаметром 100 мм Ц:(920,35/62,8*48,68)	шт.	1
6.	E16-02-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м	0.07
7.	E16-01-002-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм	100 м	0.39
8.	C300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	37
9.	C103-5241-33	Ревизии чугунные диаметром 100 мм	шт.	2
10.	E16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0.11
11.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость трубопровода ПЭ 63 SDR 12.5-110*5.3	м	10.978
12.	E16-07-004-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	2
13.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.02
14.	E15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.2

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-44

на Сухотруб (блок Б)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-02-005-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м	0.35
2.	П1 С103-0145.	Трубопровод из стальных электросварных труб наружный диаметр 76 мм толщина стенки 4.0 мм. Ц:(42,88*1,33)	м	35
3.	E15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.13
4.	E16-07-001-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (диаметром 65 мм)	шт.	4
5.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Рукав напорный латексированный L=20, диаметром 66 мм. Ц:(2773,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	4
6.	E17-01-002-5	Установка гарнитуры туалетной полочек	10 шт.	0.4
7.	П3 ПРАЙС ЛИСТ.	Шкаф пожарный ШПК-410Н 600*750*300. Ц:(2392,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	4
8.	С300-1173	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм (ГЦ-70 диаметр 70 мм)	шт.	1
9.	П4 ПРАЙС ЛИСТ.	Шкафчик деревянный 600*600*300. Ц:(944/3,7/1,18*1,1165)	шт.	1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-45; 2-1-45а

на Водопровод холодный (блок В)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-02-002-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	100 м	0.32
2.	E16-02-002-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	100 м	0.03
3.	E16-02-002-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м	0.92
4.	E16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0.92
5.	E16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0.35
6.	E16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м	0.16
7.	С103-3005-33	Трубы полипропиленовые диаметром 50 мм толщиной стенки 4,6мм (код ВС 10816)	м	15.136

8.	E16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	1
9.	C103-3004-33	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 3,7мм (код ВС 10814)	м	93.7
10.	E16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м	2.95
11.	C103-3003-33	Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм толщиной стенки 3,0мм (код ВС 10812)	м	276.71
12.	E16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	1.07
13.	C103-3002-33	Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм толщиной стенки 2,3 мм (код ВС 10810)	м	99.403
14.	E16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	3.96
15.	C103-3001-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 1,9мм (код ВС 10808)	м	356.004
16.	E16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (диаметром 80 мм)	шт.	1
17.	E16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	1
18.	C300-4714-33	Вентили диаметром 50-1 1/2 мм	шт.	1
19.	C300-4713-33	Вентили диаметром 40-1 1/4 мм	шт.	4
20.	C300-4712-33	Вентили диаметром 32-1 мм	шт.	22
21.	C300-4711-33	Вентили диаметром 25-3/4 мм	шт.	21
22.	C300-4710-33	Вентили диаметром 20 мм-1/2	шт.	148
23.	E16-07-001-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм (наружный поливочный кран диаметром 25 мм)	шт.	3
24.	C300-1368	Рукава поливочные диаметром 25 мм (L=35м)	м	105
25.	E26-01-007-2	Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми	м3	0.68
26.	C104-0093	Стеклоровнинг (ровинг/жгут/из стеклянных комплексный нитей)	т	0.07725
27.	C104-0014	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	м3	0.3914
28.	E26-01-054-1	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0.302
29.	C104-0079	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В (стеклопластик рулонный типа РСТ)	1000 м2	0.03473
30.	E26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	16.4
31.	C103-3456-33	Изоляция "труба" диаметром 52 мм	м	17.6
32.	C103-3454-33	Изоляция "труба" диаметром 42 мм	м	33
33.	C103-3453-33	Изоляция "труба" диаметром 35 мм	м	99
34.	C103-3452-33	Изоляция "труба" диаметром 28 мм	м	24.2
35.	C103-3451-33	Изоляция "труба" диаметром 22 мм	м	6.6
36.	E16-07-001-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	шт.	22
37.	П1 ПРАЙС ЛИСТ.	Рукав напорный латексированный L=20, диаметром 50 мм. Ц:(2242,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	22
38.	E17-01-002-5	Установка гарнитуры туалетной полочек	10 шт.	4.4
39.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Шкаф пожарный ШПК-310Н (D51) 650*540*230. Ц:(1595,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	10
40.	П3 ПРАЙС ЛИСТ.	Шкаф пожарный ШПК-310В (D51) 650*540*200. Ц:(1642,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	12
41.	П4 ПРАЙС ЛИСТ.	Шкаф пожарный ШПО-Пульс-112В 730*600*220. Ц:(1376,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	22
42.	E16-07-003-7	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 80 мм	врезка	1

43.	E16-07-003-6	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 50 мм	врезка	5
44.	E16-07-003-5	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 40 мм	врезка	1
45.	E16-07-003-4	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 32 мм	врезка	3
46.	E16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 25 мм	врезка	4
47.	E16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	4
48.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.	12.4
49.	C300-0626	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором (См-УмДЦБА для умывальника)	комплект	11
50.	C300-0624	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге (См-ДшДРНШл для душа)	комплект	36
51.	C300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения (См-МДЦБЩна для моек)	шт.	53
52.	C300-0631	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой (См-СМОЛРН для хирургического умывальника)	комплект	16
53.	П5 ПРАЙС ЛИСТ.	См-БдДЦБа для биде Ц:(1215/3,7/1,18*1,1165)	шт.	4
54.	C300-0628	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором (смеситель с нижней камерой смешения с высоким изливом)	комплект	4
55.	C300-1520	Гибкая вставка к унитазу	шт.	37
56.	E16-07-001-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм (внутренний поливочный кран диаметром 15 мм с подводкой холодной и горячей воды)	шт.	16
57.	C300-1368	Рукава поливочные диаметром 25 мм (L=5м)	м	80
58.	E07-01-044-3	Деталь для присоединения уравнивающих проводников из полосовой стали 20*2,5*500 мм с креплением	т	0.0129
59.	E15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.143

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 2-1-46
на Водопровод горячий с циркуляцией (блок В)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-04-002-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м	0.14
2.	C103-3016-33	Трубы полипропиленовые диаметром 63 мм толщиной стенки 10,5 мм (код ВВ 10018)	м	13.244
3.	E16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м	0.39
4.	C103-3015-33	Трубы полипропиленовые диаметром 50 мм толщиной стенки 8,4 мм (код ВВ 10016)	м	36.894
5.	E16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	1.4
6.	C103-3014-33	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014)	м	131.18
7.	E16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м	3.35

8.	C103-3013-33	Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм толщиной стенки 5,4 мм (код ВВ 10012)	м	314.23
9.	E16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	2.55
10.	C103-3012-33	Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм толщиной стенки 4,2 мм (код ВВ 10010)	м	236.895
11.	E16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	7.4
12.	C103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м	665.26
13.	C300-4713-33	Вентили диаметром 40-1 1/4 мм	шт.	4
14.	C300-4712-33	Вентили диаметром 32-1 мм	шт.	17
15.	C300-4711-33	Вентили диаметром 25-3/4 мм	шт.	21
16.	C300-4710-33	Вентили диаметром 20 мм-1/2	шт.	97
17.	E26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	111.8
18.	C103-3457-33	Изоляция "труба" диаметром 65 мм	м	15.4
19.	C103-3456-33	Изоляция "труба" диаметром 52 мм	м	42.9
20.	C103-3454-33	Изоляция "труба" диаметром 42 мм	м	154
21.	C103-3453-33	Изоляция "труба" диаметром 35 мм	м	368.5
22.	C103-3452-33	Изоляция "труба" диаметром 28 мм	м	280.5
23.	C103-3451-33	Изоляция "труба" диаметром 22 мм	м	368.5
24.	E16-07-003-6	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 50 мм	врезка	1
25.	E16-07-003-5	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 40 мм	врезка	2
26.	E16-07-003-4	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 32 мм	врезка	4
27.	E16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 25 мм	врезка	12
28.	E16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	5
29.	E16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм	врезка	4
30.	П1 C300-1483.	Вентиль шаровой 20PPRC/D15	шт.	13
31.	E20-02-005-1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт.	13
32.	П2 C300-1486.	Автоматический воздушный клапан диаметром 15 мм	шт.	13

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-47;2-1-47а

на Канализация бытовая К1 (блок В)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-01-004-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски)	100 м	0.12
2.	E16-01-004-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (в земле h=0.8м)	100 м	0.66
3.	E16-01-005-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	5.51
4.	E16-01-005-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.17

5.	C300-1745	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка)	шт.	65
6.	П1 C300-1745.	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка в лючке)	шт.	6
7.	C103-5241-33	Ревизии чугунные диаметром 100 мм	шт.	44
8.	E17-01-001-23	Установка трапов диаметром 100 мм	10 комплектов	3
9.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Трап HL 70G Интерма Ц:(113,09*35/4,26/1,18*1,1165)	шт.	3
10.	П3 ПРАЙС ЛИСТ.	Сифон двухоборотный СПМ диаметром 40 мм. Ц:(67,5/3,7/1,18*1,1165)	шт.	1
11.	E16-07-004-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	6
12.	E65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.03
13.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.043
14.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (дороботка)	100 м3	0.02
15.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.11
16.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.13
17.	E01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.043
18.	E01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.043
19.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.037
20.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) (мусора)	т	0.037
21.	E16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	1.8
22.	П4 Прайс лист.	Трубопроводы канализации из труб ТК 110-6000-ПНД	м	179.64
23.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	2.3
24.	П5 Прайс лист.	Трубопроводы канализации из труб ТК 50-6000-ПНД	м	229.54
25.	C300-1744	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм	шт.	15
26.	П6 C300-1745.	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка в лючке)	шт.	3
27.	П7 C300-1744.	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм (прочистка в лючке)	шт.	6
28.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (СУВП, размером 600*450*150)	10 комплектов	10.6
29.	C300-0626	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором (См - Ум ДЦБА для умывальника)	комплект	106
30.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 комплектов	3.7
31.	E17-01-001-18	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 комплектов	3
32.	П8 ПРАЙС ЛИСТ.	Сифон двухоборотный СВПГ, СТУ, СБУ, СПМ диаметром 40 мм Ц:(67,5/3,7/1,18*1,1165)	шт.	134
33.	E17-01-001-22	Установка трапов диаметром 50 мм	10 комплектов	2.7
34.	E26-01-007-2	Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми	м3	2.43
35.	C104-0014	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	м3	2.5029
36.	E26-01-054-1	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0.631
37.	C104-0079	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В (стеклопластик рулонный типа РСТ)	1000 м2	0.072565
38.	E15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	1.92

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-48

на Водосток (блок В)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-01-002-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм	100 м	0.55
2.	E16-02-005-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (гидрозатвор из стальных электросварных труб диаметром 100 мм)	100 м	0.024
3.	П1 С300-1184.	Стоимость гидрозатвора из стальных труб диаметром 100 мм Ц:(920,35/62,8*48,68)	шт.	1
4.	E16-02-007-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	шт.	1
5.	E16-01-003-3	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм	т	0.0377
6.	E16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	0.08
7.	C103-3014-33	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014)	м	7.496
8.	C300-4713-33	Вентили диаметром 40-1 1/4 мм	шт.	1
9.	E65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.35
10.	E16-07-004-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	4
11.	C300-1745	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка)	шт.	2
12.	C103-5160-33	Патрубок компенсационный чугунный диаметром 100 мм, длиной 370 мм	шт.	1
13.	E15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.28
14.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.211
15.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) (мусора)	т	0.211

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-1-49

на Сухотруб (блок В)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-02-005-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м	0.36
2.	П1 С103-0145.	Трубопровод из стальных электросварных труб наружный диаметр 76 мм толщина стенки 4.0 мм. Ц:(42,88*1,33)	м	36
3.	E15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.13
4.	E16-07-001-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (диаметром 65 мм)	шт.	3

5.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Рукав напорный латексированный L=20, диаметром 70 мм. Ц:(2773,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	3
6.	E17-01-002-5	Установка гарнитуры туалетной полочек	10 шт.	0.3
7.	П3 ПРАЙС ЛИСТ.	Шкаф пожарный ШПК-310Н 650*540*230. Ц:(1595,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	3
8.	C300-1173	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм (ГЦ-70 диаметром 70 мм)	шт.	1
9.	П4 ПРАЙС ЛИСТ.	Шкафчик деревянный 600*600*300. Ц:(944/3,7/1,18*1,1165)	шт.	1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 215-06

на Монтаж системы медицинских газов перинатального центра.Блоки "Б" и "В"

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц34-01-212-1	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума	комплект	12
2.	Ц34-01-212-2	В том числе: блок арматурный	комплект	2
3.	Ц34-01-212-3	В том числе: клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума	комплект	8
4.	Ц12-02-040-02	Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный, мм: 36 (монтаж кронштейна-рельса д36мм,дл.1600мм)	100 м	0.288
5.	Ц34-01-212-4	В том числе: ловушка отсасываемых масс (ловушка вакуумная)	комплект	4
6.	Ц34-01-212-10	В том числе: регулятор вакуумный	комплект	6
7.	Ц34-01-210-10	Аппарат искусственного дыхания	шт.	2
8.	Ц11-01-001-01	Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1 (Монтаж поворотного кронштейна для капельницы)	шт.	13
9.	Ц11-01-001-02	Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 2 (монтаж полки для монитора на консоли)	шт.	17
10.	Ц34-01-071-2	Светильник стационарный стоматологический настенный (светильник с изменяемой геометрией на консоли)	шт.	19
11.	Ц34-01-212-2	В том числе: блок арматурный (блок арматурный консоли (шины) палатной настенной,габаритные размеры,мм 1500x210)	комплект	49
12.	Ц34-01-212-3	В том числе: клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума (клапаны медгазов на консоли)	комплект	133
13.	Ц10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (установка надкроватного блока)	шт.	53
14.	Ц08-03-594-7	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	1.06
15.	Ц34-01-210-10	Аппарат искусственного дыхания (монтаж ингалятора кислородного универсального на консоли)	шт.	79
16.	Ц34-01-212-2	В том числе: блок арматурный (блок арматурный консоли (шины) палатной настенной двухрядной реанимационной,габаритные размеры,мм 1600x220)	комплект	14
17.	Ц34-01-212-4	В том числе: ловушка отсасываемых масс (контейнер-сборник на консоли)	комплект	36
18.	Ц34-01-212-10	В том числе: регулятор вакуумный (на консоли)	комплект	18
19.	Ц34-01-212-6	В том числе: приставка для отсасывания (монтаж отвода наркогазов на консоли)	комплект	4
20.	Ц34-01-212-2	В том числе: блок арматурный (блок арматурный консоли (шины) палатной настенной двухрядной реанимационной,габаритные размеры,мм 800x220)	комплект	4

21.	Ц34-01-212-2	В том числе: блок арматурный (блок арматурный консоли (шины) палатной настенной ,габаритные размеры,мм 1500x210)	комплект	4
22.	Ц12-02-040-02	Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный, мм: 36 (монтаж кронштейна-рельса д36мм,дл.400мм)	100 м	0.016
23.	Ц34-01-212-4	В том числе: ловушка отсасываемых масс (контейнер-сборник)	комплект	4
24.	Ц11-01-001-01	Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1 (Монтаж поворотного кронштейна для инфузоматов)	шт.	6
25.	Ц07-01-034-01	Компрессоры V- и W-образные, масса, т: 0,13	шт.	1
26.	Ц37-01-014-01	Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03 (монтаж осушителя охладителя воздуха)	шт.	2
27.	Е18-06-007-2	Установка фильтров диаметром 32 мм	10 шт.	0.8
28.	Ц11-02-022-03	Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи,монтируемые на технологическом трубопроводе. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32 (монтаж регулятора давления)	шт.	2
29.	Ц11-06-001-01	Щиты и пульты. Щит, масса, кг, до: 50	шт.	12
30.	Ц12-12-001-05	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 32 (вентиль запорный Ду 25-32 мм "Bugatti")	шт.	16
31.	Ц12-10-001-01	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	100 шт.	0.32
32.	Ц12-01-105-02	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный, мм: 28	100 м	1.67
33.	Ц12-11-004-01	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный, мм: 15-38	100 м	15.43
34.	Ц12-10-001-01	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (отводы,тройники М18,муфты)	100 шт.	7.22
35.	Ц34-01-212-3	В том числе: клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума (клапаны (розетки) кислорода)	комплект	5
36.	Е16-05-005-1	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 25 мм редуктор давления (для закиси азота СКО-10-2)	шт.	2
37.	Ц34-01-212-7	В том числе: рампа для кислорода пятибаллонная	комплект	4
38.	Ц12-12-002-01	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 10 (вентиль Ду 10мм)	шт.	18
39.	Е18-07-001-2	Установка манометров: с трехходовым краном	комплект	18
40.	Ц12-01-105-01	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный, мм: 18	100 м	13.76
41.	Ц12-01-105-03	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный, мм: 35	100 м	0.28
42.	Ц12-01-105-04	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный, мм: 55	100 м	0.73
43.	Ц12-11-004-02	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный, мм: 48	100 м	0.28
44.	Ц12-11-004-03	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный, мм: 57	100 м	0.73
45.	Е46-03-009-5	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	2.58
46.	Ц12-01-001-01	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода, мм: 15-25	100 м	0.295
47.	Ц12-01-001-02	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода, мм: 32-50	100 м	0.055
48.	Ц12-01-001-03	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода, мм: 70-80	100 м	0.015
49.	П1прайс-лист.	Труба медная д8х1мм (693х0,227)	кг	157.31
50.	П2прайс-лист.	Труба медная д12х1мм (381х0,307)	кг	116.97
51.	П3прайс-лист.	Труба медная д15х1мм (266х0,454)	кг	120.76
52.	П4прайс-лист.	Труба медная д18х1мм (36х0,551)	кг	19.84
53.	П5прайс-лист.	Труба медная д22х1мм (56х0,681)	кг	38.14
54.	П6прайс-лист.	Труба медная д28х1.5мм (111х1,111)	кг	123.32
55.	П7прайс-лист.	Труба медная д35х1.5мм (28х1,404)	кг	39.31
56.	П8прайс-лист.	Труба медная д42х1.5мм (73х1,698)	кг	123.95
57.	П10прайс-лист.	Отводы,тройники,муфты 73шт	т	0.0711
58.	С103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	17

59.	C103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	12.5
60.	C103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	2.5
61.	C103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	3
62.	C103-0019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	1.5
63.	П11прайс-лист.	Вентиль 15нж65п Д20мм	шт.	16
64.	П12прайс-лист.	Раствор синтаноло	кг	85
65.	П13прайс-лист.	Регулятор давления	шт.	2
66.	П14прайс-лист.	Редуктор СКО 10-2	шт.	2
67.	П15Цена фирмы.	Потолочный одноплечевой электрогазораспределительный подвес (консоль потолочная анестезиологическая одноплечевая),длина плеча 800 мм	шт.	12
68.	П16Цена фирмы.	Шина (консоль) двухрядная реанимационная с креплением к полу.Габаритные размеры,мм 1600x220мм	шт.	2
69.	П17Цена фирмы.	Шина (консоль) палатная настенная с одним газовым клапаном.Габаритные размеры,мм 1500x210мм	шт.	49
70.	П18Цена фирмы.	Шина (консоль) двухрядная реанимационная .Габаритные размеры,мм 1600x220мм	шт.	7
71.	П19Цена фирмы.	Шина (консоль) двухрядная реанимационная .Габаритные размеры,мм 1600x220мм	шт.	4
72.	П20Цена фирмы.	Шина (консоль) двухрядная реанимационная .Габаритные размеры,мм 800x220мм	шт.	4
73.	П21Цена фирмы.	Шина (консоль) палатная настенная с двумя газовыми клапанами .Габаритные размеры,мм 1500x210мм	шт.	4
74.	П22Цена фирмы.	Шина (консоль) двухрядная реанимационная .Габаритные размеры,мм 1600x220мм	шт.	3
75.	П23Цена фирмы.	Компрессорная станция АВТ 500/1700 Q=2x640л/мин,P=10бар	шт.	1
76.	П24Цена фирмы.	Розетка (клапанная система) одиночная кислород	шт.	5
77.	П25Цена фирмы.	Маска дыхательная	шт.	5
78.	П26Цена фирмы.	Ингалятор (увлажнитель) кислорода штекерный с маской для взрослых	шт.	5
79.	П27Цена фирмы.	Рампа на три баллона для закиси азота	шт.	4
80.	П28Цена фирмы.	Поэтажно-отключающая коробка на 2 газа	шт.	10
81.	П29Цена фирмы.	Баллон 10-150 для закиси азота	шт.	12

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 3-3-3
на Автоматику блок В ООО "СуперСаундСервис"

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц08-02-406-2	Скобы или конструкции Г-образные	т	0.111
2.	Ц08-02-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200	т	0.842
3.	Ц08-02-402-1	Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	100 м	22.22
4.	Ц08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м	3.2
5.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	1.51
6.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	3.87
7.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	2.5
8.	Ц08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.32
9.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.85
10.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	4.25
11.	Ц10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (преобразователь частотный)	шт.	16
12.	Ц11-06-001-01	Щиты и пульты. Щит, масса, кг, до: 50 (комплект автоматики со щитом управления)	шт.	16
13.	Ц08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350	шт.	23
14.	С103-0128	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм	м	320
15.	П69прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-3х1.5	1000м	0.69
16.	П70прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-4х1.5	1000м	1.05
17.	П71прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-2х1.5	1000м	0.267
18.	П72прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-4х2.5	1000м	0.345
19.	П73прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-5х2.5	1000м	0.124
20.	П74прайс-лист.	Кабель КВПЭф 1х2х0.52	1000м	0.741
21.	П75прайс-лист.	Лоток металлический для прокладки кабеля перфорированный PNK-200	м	70
22.	П76прайс-лист.	Лоток металлический для прокладки кабеля перфорированный PNK-50	м	75
23.	П77прайс-лист.	Лоток металлический НЛ-20 (200х2000)	м	105

24.	П78прайс-лист.	Кабель-канал 100х80	м	35
25.	П79прайс-лист.	Кабель-канал 60х80	м	18
26.	П80прайс-лист.	Кабель-канал 40х40	м	32
27.	П81прайс-лист.	Шкаф управления вытяжной системой в сборе ШУ В-1#В-8	шт.	8
28.	П82прайс-лист.	Шкаф управления приточной системой с фреоновым охладителем в сборе ШУ К-1#К-3	шт.	3
29.	П83прайс-лист.	Шкаф управления приточной системой без парогенератора в сборе ШУ П-1#П-3	шт.	3
30.	П84прайс-лист.	Шкаф управления приточной системой с парогенератором в сборе ШУ П-4#П-5	шт.	2
31.	П85прайс-лист.	Шкаф управления этажный в сборе ШУ 1	шт.	1
32.	П86прайс-лист.	Шкаф управления этажный в сборе ШУ 2	шт.	1
33.	П87прайс-лист.	Шкаф управления этажный в сборе ШУ 3,ШУ 4,ШУ 7	шт.	3
34.	П88прайс-лист.	Шкаф управления этажный в сборе ШУ 5	шт.	1
35.	П89прайс-лист.	Шкаф управления этажный в сборе ШУ 6	шт.	1
36.	П90прайс-лист.	Электротехнический рукав д.20	м	250

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 3-3-2
на Оборудование - блок В - ООО "СуперСаундСервис"

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	П100ПРАЙС-ЛИСТ.	Компрессорно-конденсаторный блок MSAT-1 21	шт.	1
2.	П101ПРАЙС-ЛИСТ.	Компрессорно-конденсаторный блок MSAT-101	шт.	1
3.	П102ПРАЙС-ЛИСТ.	Компрессорно-конденсаторный блок MSAT-121	шт.	1
4.	П103ПРАЙС-ЛИСТ.	Вытяжная установка KG 63 Standart (В-2, В-3, В-8)	шт.	3

5.	П104ПРАЙС-ЛИСТ.	Вытяжная установка KG 63 Standart (B-1)	шт.	1
6.	П105ПРАЙС-ЛИСТ.	Вытяжная установка KG 40 Standart (B-4)	шт.	1
7.	П106ПРАЙС-ЛИСТ.	Вытяжная установка KG 40 Standart (B-5, B-6)	шт.	2
8.	П107ПРАЙС-ЛИСТ.	Вытяжная установка KG 63 Standart (B-7)	шт.	1
9.	П108ПРАЙС-ЛИСТ.	Приточная установка KG 63 Standart (П-1)	шт.	1
10.	П109ПРАЙС-ЛИСТ.	Приточная установка KG 63 Standart (К-1)	шт.	1
11.	П110ПРАЙС-ЛИСТ.	Приточная установка KG 63 Standart (П-3)	шт.	1
12.	П111ПРАЙС-ЛИСТ.	Приточная установка KG 63 Standart (К-3)	шт.	1
13.	П112ПРАЙС-ЛИСТ.	Приточная установка KG 25F Standart (К-2)	шт.	1
14.	П113ПРАЙС-ЛИСТ.	Приточная установка KG 25F Standart (П-2, П-5)	шт.	2
15.	П114ПРАЙС-ЛИСТ.	Приточная установка KG 40 Standart (П-4)	шт.	1
16.	П115ПРАЙС-ЛИСТ.	Преобразователь частоты VFS11-4040PL-WN 4 квт 380В	шт.	1
17.	П116ПРАЙС-ЛИСТ.	Преобразователь частоты VFS11-4015PL-WN 1.5 квт 380В	шт.	4
18.	П117ПРАЙС-ЛИСТ.	Преобразователь частоты VFS11-4007PL-WN 0.75 квт 380В	шт.	7
19.	П118ПРАЙС-ЛИСТ.	Преобразователь частоты VFS11-4030PL-WN 3 квт 380В	шт.	1
20.	П119ПРАЙС-ЛИСТ.	Преобразователь частоты VFS11-4022PL-WN 2.2 квт 380В	шт.	3
21.	П120ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к П-1	шт.	1
22.	П121ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к П-2, П-5	шт.	2
23.	П122ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к П-3	шт.	1
24.	П123ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к П-4	шт.	1
25.	П124ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к К-1	шт.	1
26.	П125ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к К-2	шт.	1
27.	П126ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к К-3	шт.	1
28.	П127ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к В-1	шт.	1

29.	П128ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к В-2, В-5	шт.	4
30.	П129ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к В-6, В-8	шт.	3
31.	П130ПРАЙС-ЛИСТ.	Пароувлажнитель АТ 3000/3264	шт.	1
32.	П131ПРАЙС-ЛИСТ.	Пароувлажнитель АТ 3000/1534	шт.	2
33.	П132ПРАЙС-ЛИСТ.	Пароувлажнитель АТ 3000/6564	шт.	2
34.	П133ПРАЙС-ЛИСТ.	Парораспределительная трубка 35-300 мм	шт.	2
35.	П134ПРАЙС-ЛИСТ.	Парораспределительная трубка 35-450 мм	шт.	4
36.	П135ПРАЙС-ЛИСТ.	Парораспределительная трубка 35-600 мм	шт.	1
37.	П136ПРАЙС-ЛИСТ.	Паропроводный шланг 35/43 мм	м	20
38.	П137ПРАЙС-ЛИСТ.	Конденсатопровод 6/10 мм	м	20
39.	П138ПРАЙС-ЛИСТ.	Пропорциональный адаптер	шт.	5
40.	П139ПРАЙС-ЛИСТ.	Канальный датчик влажности HG 80	шт.	5
41.	П140ПРАЙС-ЛИСТ.	Регулятор влажности НРН 148	шт.	5
42.	П141ПРАЙС-ЛИСТ.	Фазовый монитор MSAT-101, MSAT-121	шт.	2
43.	П142ПРАЙС-ЛИСТ.	Фреон R22	баллон	6
44.	П143ПРАЙС-ЛИСТ.	Манометр радиальный	шт.	16
45.	П144ПРАЙС-ЛИСТ.	Термометр осевой	шт.	16

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире
 Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
 к дефектной ведомости № 3-3-1
 на Вентиляционные работы Блок В (ООО "Супер САУНД - СЕРВИС")

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E20-06-002-9	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	шт.	16
2.	Ц34-01-137-2	Установка пароувлажнителей	шт.	5
3.	Ц11-03-011-01	Регулятор влажности воздуха полупроводниковый, состоящий из датчика и регулятора	комплект	5
4.	Ц11-04-008-01	Пропорциональный адаптер	шт.	5
5.	Ц08-02-411-1	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям (шланг паропроводный)	100 м	0.2
6.	Ц08-02-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до 48 (парораспределительная трубка)	шт.	7
7.	Ц12-01-165-01	Конденсатопровод	100 м	0.2
8.	E18-06-007-2	Установка фильтров диаметром 32 мм	10 шт.	1.2
9.	П1 ПРАЙС ЛИСТ.	Фильтр косой сетчатый R1/2	шт.	1
10.	Ц12-12-009-02	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15	шт.	36
11.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой диаметром 1/2	шт.	1
12.	Ц12-01-108-01	Трубка гибкая нержавеющая L=1000 мм	100 м	0.37
13.	П3 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка гибкая AVC-1 R1/2 L=1000 мм	шт.	5
14.	E16-02-001-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м	1.2
15.	E16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	2.05
16.	Ц07-01-035-02	Агрегаты и машины компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,7	шт.	3
17.	E20-02-020-4	Установка виброизоляторов номер 41	10 шт.	0.1
18.	E20-02-020-7	Установка виброизоляторов номер 44	10 шт.	0.1
19.	E20-02-020-8	Установка виброизоляторов номер 45	10 шт.	0.1
20.	Ц11-04-002-01	Аппаратура настольная, масса, т, до: 0,015 (дисплей/ экранный пульт/ алфавитно-цифровой (фазовый монитор)	шт.	2
21.	Ц12-12-002-02	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15	шт.	3
22.	П4 ПРАЙС ЛИСТ.	Вентиль терморегулирующий	шт.	3
23.	Ц12-12-004-01	Клапан электромагнитный трехходовой, тип: КЭ-2ХЛЧ	шт.	3
24.	П5 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан электромагнитный	шт.	3
25.	E20-02-003-2	Установка смотровых стекол	шт.	3
26.	П6 ПРАЙС ЛИСТ.	Смотровое стекло	шт.	3
27.	П7 ПРАЙС ЛИСТ.	Фильтр - осушитель	шт.	3
28.	Ц12-01-105-01	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный, мм: 18	100 м	0.8

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

29.	П8 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка медная диаметром 10 мм	м	40
30.	П10 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка медная диаметром 16 мм	м	40
31.	Ц12-01-105-02	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный, мм: 28	100 м	0.9
32.	П11 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка медная диаметром 22 мм	м	90
33.	Ц12-01-105-03	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный, мм: 35	100 м	0.9
34.	П12 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка медная диаметром 35 мм	м	90
35.	Ц12-11-004-01	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный, мм: 15-38	100 м	2.6
36.	Е26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	26
37.	П13 ПРАЙС ЛИСТ.	Изоляция KAIFLEX диаметром 10 мм	м	44
38.	П14 ПРАЙС ЛИСТ.	Изоляция KAIFLEX диаметром 22 мм	м	99
39.	П15 ПРАЙС ЛИСТ.	Изоляция KAIFLEX диаметром 16 мм	м	44
40.	П16 ПРАЙС ЛИСТ.	Изоляция KAIFLEX диаметром 35 мм	м	99
41.	Е18-07-001-2	Установка манометров: с трехходовым краном	комплект	16
42.	Е18-07-001-4	Установка термометров в опрае прямых и угловых	комплект	16
43.	Е18-05-001-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т	шт.	9
44.	П17 ПРАЙС ЛИСТ.	Насос циркуляционный WILO Star - RS 25/6 R1	шт.	3
45.	П18 ПРАЙС ЛИСТ.	Насос циркуляционный WILO TOP - S 25/7 R1	шт.	1
46.	П18 ПРАЙС ЛИСТ.	Насос циркуляционный WILO TOP - S 30/10 R1 1/4	шт.	4
47.	П19 ПРАЙС ЛИСТ.	Фильтр косой сетчатый R1	шт.	1
48.	П20 ПРАЙС ЛИСТ.	Фильтр косой сетчатый R3/4	шт.	3
49.	П21 ПРАЙС ЛИСТ.	Фильтр косой сетчатый R1 1/4	шт.	4
50.	Е16-05-001-1	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25	шт.	4
51.	Е16-05-001-2	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50	шт.	4
52.	П22 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапаны обратные	шт.	8
53.	С300-0981	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	16
54.	П23 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка гибкая AVC-1 R1 L=1000 мм	шт.	4
55.	П24 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка гибкая AVC-1 R3/4 L=1000 мм	шт.	12

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

56.	П25 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка гибкая AVC-1 R1 1/4 L=1000 мм	шт.	16
57.	Ц12-12-001-02	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15	шт.	12
58.	Ц12-12-001-04	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 25	шт.	1
59.	П26 ПРАЙС ЛИСТ.	Вентиль трехходовой 3 DS 20-6.3 BSP 3/4	шт.	1
60.	П27 ПРАЙС ЛИСТ.	Вентиль трехходовой 3 DS 25-8,0 BSP 1	шт.	1
61.	П28 ПРАЙС ЛИСТ.	Вентиль трехходовой 3 DS 15-1.6 BSP 1/2	шт.	3
62.	Ц12-12-001-05	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 32	шт.	3
63.	П29 ПРАЙС ЛИСТ.	Вентиль трехходовой 3 DS 32-24 BSP 1 1/4	шт.	3
64.	Ц12-12-009-04	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 25	шт.	21
65.	П30 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой диаметром 3/4"	шт.	18
66.	П31 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой диаметром 1"	шт.	6
67.	П32 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой сливной со штуцером диаметром 1"	шт.	1
68.	П33 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой сливной со штуцером диаметром 3/4"	шт.	3
69.	П34 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой диаметром 1 1/4"	шт.	24
70.	П35 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой сливной со штуцером диаметром 1 1/4"	шт.	4
71.	П36 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан отвода воздуха	шт.	8
72.	П37 ПРАЙС ЛИСТ.	Насос циркуляционный TPE 65-120/2	шт.	1
73.	E16-02-001-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м	0.05
74.	E16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м	0.3
75.	E16-02-001-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м	0.5
76.	E16-02-005-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м	0.1
77.	П38 С103-0144.	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 76 мм толщиной стенки 3,5 мм	м	10
78.	E16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м	0.25
79.	П39 С103-0154.	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 89 мм толщиной стенки 3,5 мм	м	25
80.	E16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0.35
81.	E26-01-003-1	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1.357
82.	С104-0018	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 114-219 мм	м3	1.357

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

83.	E20-01-001-10	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2	9.2984
84.	E20-01-001-3	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	7.8242
85.	E20-01-001-1	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	4.6544
86.	E20-01-001-5	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм	100 м2	0.0296
87.	E20-01-001-9	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2	2.0837
88.	E20-01-001-9	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм (толщиной 1,0 мм, периметром до 600 мм)	100 м2	0.0039
89.	E20-01-001-10	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 1,0 мм, периметром до 1000 мм)	100 м2	0.402
90.	E20-01-001-11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (толщиной 1,0 мм, периметром до 1800 мм)	100 м2	0.0625
91.	E20-01-001-11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (толщиной 1,0 мм, периметром до 2000 мм)	100 м2	0.2649
92.	E20-01-001-13	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100 м2	3.8594
93.	E20-01-001-11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0.395
94.	E20-01-001-11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (периметром до 1800 мм)	100 м2	1.1817
95.	E20-01-001-10	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (толщиной 1 мм периметром до 1000 мм)	100 м2	2.025
96.	E20-01-001-11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (толщиной 1,0 мм, периметром до 1800 мм)	100 м2	1.9525
97.	E20-01-001-13	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм (толщиной 1,0 мм, периметром до 3600 мм)	100 м2	2.2142
98.	C300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.4
99.	E20-01-001-13	Прокладка гибких воздуховодов, диаметром до 160 мм	100 м2	0.3652
100.	E26-01-011-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без-обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3	15.46
101.	П40 ПРАЙС ЛИСТ.	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит полужестких на синтетическом связующем с покрытием из алюминиевой фольги дублированной стеклянной тканью ГОСТ 23307-78 М-100 толщиной 50 мм	м3	15.9238
102.	E26-01-018-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")	10 м2	5.072
103.	E20-02-019-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	6.7
104.	E46-03-010-6	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отв.	0.1
105.	E46-03-002-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	100 отверстий	0.35
106.	E46-03-001-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	100 отверстий	1.34
107.	E46-03-010-3	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отв.	3.46
108.	E46-03-007-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	2.58
109.	E46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	7.81
110.	E20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	шт.	293
111.	П41 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АМР-К 300*150	шт.	17
112.	П42 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АМР-К 300*200	шт.	2

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

113.	П43 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АМР-К 300*100	шт.	8
114.	П44 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АМР-К 200*100	шт.	234
115.	П45 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АМР-К 400*150	шт.	1
116.	П46 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АМР-К 500*200	шт.	2
117.	П47 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АМР-К 500*300	шт.	4
118.	П48 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АДР-К 500*300	шт.	5
119.	П49 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АДР-К 400*150	шт.	1
120.	П50 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АДР-К 300*150	шт.	13
121.	П51 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АДР-К 300*200	шт.	2
122.	П52 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АДР-К 200*100	шт.	4
123.	Е20-02-001-2	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 50 кг (диффузоров)	шт.	53
124.	П53 ПРАЙС ЛИСТ.	Диффузоры круглые ДПУ М диаметром 160 мм	шт.	10
125.	П54 ПРАЙС ЛИСТ.	Диффузоры круглые ДПУ М диаметром 125 мм	шт.	43
126.	Е20-05-001-1	Установка фильтров ячейковых	м2	0.93
127.	П55 ПРАЙС ЛИСТ.	Фильтры воздушные ячейковые ФЯС	шт.	5
128.	Е17-01-002-4	Установка держателей	10 шт.	0.5
129.	П56 ПРАЙС ЛИСТ.	Держатель для фильтра	шт.	5
130.	Е20-02-006-8	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм	шт.	20
131.	Е20-02-006-6	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 1000 мм	шт.	17
132.	Е20-02-006-9	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 4000 мм	шт.	2
133.	П57 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-300*300 с приводом POLAR BEAR	шт.	4
134.	П58 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-300*250 с приводом POLAR BEAR	шт.	2
135.	П59 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-400*400 с приводом POLAR BEAR	шт.	2
136.	П60 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-300*200 с приводом POLAR BEAR	шт.	4
137.	П61 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-300*150 с приводом POLAR BEAR	шт.	3

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

138.	П62 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-500*250 с приводом POLAR BEAR	шт.	3
139.	П63 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-500*300 с приводом POLAR BEAR	шт.	4
140.	П64 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-500*350 с приводом POLAR BEAR	шт.	1
141.	П65 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-600*300 с приводом POLAR BEAR	шт.	1
142.	П66 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-700*700 с приводом POLAR BEAR	шт.	2
143.	П67 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-400*300 с приводом POLAR BEAR	шт.	3
144.	П68 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан КОЗК-200 с приводом BELIMO	шт.	3
145.	П69 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан КОЗК-160 с приводом BELIMO	шт.	5
146.	П70 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан КОЗК-250 с приводом BELIMO	шт.	1
147.	П71 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан КОЗК-125 с приводом BELIMO	шт.	1
148.	E20-02-017-5	Установка дверей герметических утепленных, размером 1250x500 мм	шт.	2
149.	E20-02-002-3	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2	шт.	8
150.	П72 ПРАЙС ЛИСТ.	Стальная наружная приточная решетка 900*1200 с монтажной рамой	шт.	3
151.	П73 ПРАЙС ЛИСТ.	Стальная наружная вытяжная решетка 1800*600 с монтажной рамой	шт.	5
152.	E20-01-001-16	Установка адаптера вытяжных систем 1800*600*500	100 м2	0.12

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 3-2-3
на Автоматику блок Б ООО "СуперСаундСервис"

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц08-02-406-2	Скобы или конструкции Г-образные	т	0.043
2.	Ц08-02-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200	т	0.326
3.	Ц08-02-402-1	Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	100 м	11.3
4.	Ц08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м	1.45

5.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.75
6.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	2.12
7.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	1.66
8.	Ц08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.24
9.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.41
10.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	2.94
11.	Ц10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (преобразователь частотный)	шт.	11
12.	Ц11-06-001-01	Щиты и пульты. Щит, масса, кг, до: 50 (комплект автоматики со щитом управления)	шт.	11
13.	Ц08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350	шт.	16
14.	С103-0128	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм	м	145
15.	П69прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-3x1.5	1000м	0.515
16.	П70прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-4x1.5	1000м	0.504
17.	П71прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-2x1.5	1000м	0.172
18.	П72прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-4x2.5	1000м	0.05
19.	П73прайс-лист.	Кабель ВВГ-нг-LS-5x2.5	1000м	0.072
20.	П74прайс-лист.	Кабель КВПЭф 1x2x0.52	1000м	0.422
21.	П75прайс-лист.	Лоток металлический для прокладки кабеля перфорированный PNK-200	м	25
22.	П76прайс-лист.	Лоток металлический для прокладки кабеля перфорированный PNK-50	м	27
23.	П77прайс-лист.	Лоток металлический НЛ-20 (200x2000)	м	38
24.	П78прайс-лист.	Кабель-канал 100x80	м	22
25.	П79прайс-лист.	Кабель-канал 60x80	м	4
26.	П80прайс-лист.	Кабель-канал 40x40	м	15
27.	П81прайс-лист.	Шкаф управления вытяжной системой в сборе ШУ В-1#В-6	шт.	6
28.	П82прайс-лист.	Шкаф управления приточной системой с фреоновым охладителем в сборе ШУ К-1#К-2	шт.	2
29.	П83прайс-лист.	Шкаф управления приточной системой без парогенератора в сборе ШУ П-1#П-2	шт.	2
30.	П84прайс-лист.	Шкаф управления приточной системой с парогенератором в сборе ШУ П-3	шт.	1
31.	П85прайс-лист.	Шкаф управления этажный в сборе ШУ 1	шт.	1

32.	П86прайс-лист.	Шкаф управления этажный в сборе ШУ 2	шт.	1
33.	П87прайс-лист.	Шкаф управления этажный в сборе ШУ 3-ШУ 5	шт.	3
34.	П90прайс-лист.	Электротехнический рукав д.20	м	166

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 3-2-2
на Оборудование - блок Б - ООО "СуперСаундСервис"

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	П100ПРАЙС-ЛИСТ.	Парораспределительная трубка 35-300 мм	шт.	2
2.	П101ПРАЙС-ЛИСТ.	Парораспределительная трубка 22-300 мм	шт.	1
3.	П102ПРАЙС-ЛИСТ.	Паропроводный шланг 35/43 мм	м	8
4.	П103ПРАЙС-ЛИСТ.	Паропроводный шланг 22/29 мм	м	4
5.	П104ПРАЙС-ЛИСТ.	Конденсатопровод 6/10 мм	м	12
6.	П105ПРАЙС-ЛИСТ.	Пропорциональный адаптер	шт.	3
7.	П106ПРАЙС-ЛИСТ.	Канальный датчик влажности HG 80	шт.	3
8.	П107ПРАЙС-ЛИСТ.	Регулятор влажности HPH 148	шт.	3
9.	П108ПРАЙС-ЛИСТ.	Фазовый монитор MSAT-1 17, MSAT-1 41	шт.	2
10.	П109ПРАЙС-ЛИСТ.	Фреон R22	баллон	1
11.	П110ПРАЙС-ЛИСТ.	Манометр радиальный	шт.	10
12.	П111ПРАЙС-ЛИСТ.	Термометр осевой	шт.	10
13.	П112ПРАЙС-ЛИСТ.	Компрессорно-конденсаторный блок MSAT-1 41	шт.	1
14.	П113ПРАЙС-ЛИСТ.	Компрессорно-конденсаторный блок MSAT-1 17	шт.	1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

15.	П114ПРАЙС-ЛИСТ.	Вытяжная установка KG 40 Standart (B-2, B-6)	шт.	2
16.	П115ПРАЙС-ЛИСТ.	Вытяжная установка KG 40 Standart (B-1)	шт.	1
17.	П116ПРАЙС-ЛИСТ.	Приточная установка KG 40 Standart (П-1)	шт.	1
18.	П117ПРАЙС-ЛИСТ.	Приточная установка KG 40 Standart (К-1)	шт.	1
19.	П118ПРАЙС-ЛИСТ.	Приточная установка KG 40 Standart (П-3)	шт.	1
20.	П119ПРАЙС-ЛИСТ.	Приточная установка KG 40 Standart (К-1)	шт.	1
21.	П120ПРАЙС-ЛИСТ.	Приточная установка KG 15 Standart (П-2)	шт.	1
22.	П121ПРАЙС-ЛИСТ.	Вытяжная установка KG 15 Standart (B-5)	шт.	1
23.	П122ПРАЙС-ЛИСТ.	Вытяжная установка KG 20 Standart (B-3, B-4)	шт.	2
24.	П123ПРАЙС-ЛИСТ.	Преобразователь частоты VFnc1S-2007P-W 0.75 квт 220В	шт.	2
25.	П124ПРАЙС-ЛИСТ.	Преобразователь частоты VFS11-4015PL-WN 1.5 квт 380В	шт.	1
26.	П125ПРАЙС-ЛИСТ.	Преобразователь частоты VFS11-4007PL-WN 0.75 квт 380В	шт.	5
27.	П126ПРАЙС-ЛИСТ.	Преобразователь частоты VFnc1S-2015P-W 1.5 квт 220В	шт.	2
28.	П127ПРАЙС-ЛИСТ.	Преобразователь частоты VFS11-4022PL-WN 2.2 квт 380В	шт.	1
29.	П128ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к П-1	шт.	1
30.	П129ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к П-2	шт.	1
31.	П130ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к П-3	шт.	1
32.	П131ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к К-1	шт.	1
33.	П132ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к К-2	шт.	1
34.	П133ПРАЙС-ЛИСТ.	Автоматика к В-1 - В-6	шт.	6
35.	П134ПРАЙС-ЛИСТ.	Пароувлажнитель АТ 3000/2364	шт.	2
36.	П135ПРАЙС-ЛИСТ.	Пароувлажнитель АТ 3000/834	шт.	1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире
 Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
 к дефектной ведомости № 3-2-1
 на Вентиляционные работы блок Б (ООО "Супер САУНД - СЕРВИС")

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E20-06-002-9	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	шт.	11
2.	Ц34-01-137-2	Установка пароувлажнителей	шт.	3
3.	Ц11-03-011-01	Регулятор влажности воздуха полупроводниковый, состоящий из датчика и регулятора	комплект	3
4.	Ц11-04-008-01	Пропорциональный адаптер	шт.	3
5.	Ц08-02-411-1	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям (шланг паропроводный)	100 м	0.12
6.	Ц08-02-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до 48 (парораспределительная трубка)	шт.	3
7.	Ц12-01-165-01	Конденсатопровод	100 м	0.12
8.	E18-06-007-2	Установка фильтров диаметром 32 мм	10 шт.	0.8
9.	П1 ПРАЙС ЛИСТ.	Фильтр косой сетчатый R1/2	шт.	1
10.	Ц12-12-009-02	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15	шт.	8
11.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой диаметром 1/2	шт.	1
12.	Ц12-01-108-01	Трубка гибкая нержавеющая L=1000 мм	100 м	0.23
13.	П3 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка гибкая AVC-1 R1/2 L=1000 мм	шт.	3
14.	E16-02-001-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м	0.5
15.	E16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	1.83
16.	Ц07-01-035-02	Агрегаты и машины компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,7	шт.	2
17.	E20-02-020-3	Установка виброизоляторов номер 40	10 шт.	0.1
18.	E20-02-020-5	Установка виброизоляторов номер 42	10 шт.	0.1
19.	Ц11-04-002-01	Аппаратура настольная, масса, т, до: 0,015 (дисплей/ экранный пульт/ алфавитно-цифровой (фазовый монитор)	шт.	2
20.	Ц12-12-002-02	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15	шт.	2
21.	П4 ПРАЙС ЛИСТ.	Вентиль терморегулирующий	шт.	2
22.	Ц12-12-004-01	Клапан электромагнитный трехходовой, тип: КЭ-2ХЛЧ	шт.	2
23.	П5 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан электромагнитный	шт.	2
24.	E20-02-003-2	Установка смотровых стекол	шт.	2
25.	П6 ПРАЙС ЛИСТ.	Смотровое стекло	шт.	2
26.	П7 ПРАЙС ЛИСТ.	Фильтр - осушитель	шт.	2
27.	Ц12-01-105-01	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный, мм: 18	100 м	0.9
28.	П8 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка медная диаметром 10 мм	м	25

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

29.	П11 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка медная диаметром 12 мм	м	20
30.	П10 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка медная диаметром 16 мм	м	25
31.	П12 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка медная диаметром 18 мм	м	20
32.	Ц12-11-004-01	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный, мм: 15-38	100 м	0.9
33.	Е26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	9
34.	П13 ПРАЙС ЛИСТ.	Изоляция KAIFLEX диаметром 10 мм	м	27.5
35.	П14 ПРАЙС ЛИСТ.	Изоляция KAIFLEX диаметром 12 мм	м	22
36.	П15 ПРАЙС ЛИСТ.	Изоляция KAIFLEX диаметром 16 мм	м	27.5
37.	П16 ПРАЙС ЛИСТ.	Изоляция KAIFLEX диаметром 18 мм	м	22
38.	Е18-07-001-2	Установка манометров: с трехходовым краном	комплект	10
39.	Е18-07-001-4	Установка термометров в опрае прямых и угловых	комплект	10
40.	Е18-05-001-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т	шт.	6
41.	П17 ПРАЙС ЛИСТ.	Насос циркуляционный WILO Star - RS 25/4 R1	шт.	2
42.	П18 ПРАЙС ЛИСТ.	Насос циркуляционный WILO TOP - S 25/7 R1	шт.	2
43.	П19 ПРАЙС ЛИСТ.	Насос циркуляционный WILO TOP - RL 25/7/5 R1	шт.	1
44.	П20 ПРАЙС ЛИСТ.	Фильтр косой сетчатый R1	шт.	4
45.	П21 ПРАЙС ЛИСТ.	Фильтр косой сетчатый R3/4	шт.	1
46.	Е16-05-001-1	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	5
47.	П22 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапаны обратные	шт.	5
48.	С300-0981	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	10
49.	П23 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка гибкая AVC-1 R1 L=1000 мм	шт.	16
50.	П24 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубка гибкая AVC-1 R3/4 L=1000 мм	шт.	4
51.	Ц12-12-001-02	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15	шт.	7
52.	Ц12-12-001-04	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 25	шт.	3
53.	П25 ПРАЙС ЛИСТ.	Вентиль трехходовой 3 DS 20-6.3 BSP 3/4	шт.	1
54.	П26 ПРАЙС ЛИСТ.	Вентиль трехходовой 3 DS 20-4,0 BSP 3/4	шт.	2

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

55.	П27 ПРАЙС ЛИСТ.	Вентиль трехходовой 3 DS 15-1.0 BSP 1/2 , 3 DS 15-1.6 BSP 1/2	шт.	2
56.	Ц12-12-009-04	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 25	шт.	28
57.	П28 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой диаметром 3/4"	шт.	6
58.	П29 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой диаметром 1"	шт.	24
59.	П30 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой сливной со штуцером диаметром 1"	шт.	4
60.	П31 ПРАЙС ЛИСТ.	Кран шаровой сливной со штуцером диаметром 3/4"	шт.	1
61.	П32 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан отвода воздуха	шт.	5
62.	П33 ПРАЙС ЛИСТ.	Насос циркуляционный TPE Series 2000 40-60	шт.	1
63.	E16-02-001-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м	0.2
64.	E16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м	0.08
65.	E16-02-001-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м	0.1
66.	E16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м	0.95
67.	E26-01-003-1	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1.535
68.	C104-0018	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 114-219 мм	м3	1.5043
69.	E20-01-001-10	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2	1.7078
70.	E20-01-001-3	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	1.4311
71.	E20-01-001-1	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	3.511
72.	E20-01-001-5	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм	100 м2	0.0333
73.	E20-01-001-9	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2	0.7786
74.	E20-01-001-11	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (толщиной 1,0 мм преиметром до 1800 мм)	100 м2	0.3332
75.	E20-01-001-11	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (толщиной 1,0 мм преиметром до 2000 мм)	100 м2	0.0191
76.	E20-01-001-13	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100 м2	0.1238
77.	E20-01-001-11	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0.0506
78.	E20-01-001-11	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (периметром до 1800 мм)	100 м2	0.3722
79.	E20-01-001-1	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (толщиной 1,0 мм диаметром 160 мм)	100 м2	0.0038
80.	E20-01-001-5	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм (толщиной 1,0 мм, диаметром до 315 мм)	100 м2	0.208
81.	E20-01-001-9	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм (толщиной 1,0 мм, периметром до 1000 мм)	100 м2	0.1725
82.	E20-01-001-11	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм (толщиной 1,0 мм периметром до 2000 мм)	100 м2	0.0189
83.	E20-01-001-13	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм (толщиной 1,0 мм)	100 м2	0.0411
84.	E20-01-001-13	Прокладка гибких воздухопроводов, диаметром до 160 мм	100 м2	0.3652

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

85.	E26-01-011-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3	83.79
86.	П34 ПРАЙС ЛИСТ.	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит полужестких на синтетическом связующем с покрытием из алюминиевой фольги дублированной стеклянной тканью ГОСТ 23307-78 М-100 толщиной 50 мм	м3	86.3037
87.	E26-01-018-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")	10 м2	35.267
88.	E20-02-019-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	4.6
89.	E46-03-010-6	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0.17
90.	E46-03-002-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	100 отверстий	0.61
91.	E46-03-001-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	100 отверстий	0.85
92.	E46-03-010-3	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	1.04
93.	E46-03-007-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0.15
94.	E46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0.3
95.	E20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	шт.	109
96.	П35 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АМР-К 400*300	шт.	1
97.	П36 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АМР-К 400*100	шт.	2
98.	П37 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АМР-К 300*100	шт.	28
99.	П38 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АМР-К 200*100	шт.	74
100.	П39 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АДР-К 500*300	шт.	3
101.	П40 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетки регулируемая с регулятором расхода АДР-К 200*100	шт.	1
102.	E20-02-001-2	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 50 кг (диффузоров)	шт.	32
103.	П41 ПРАЙС ЛИСТ.	Диффузоры круглые ДПУ М диаметром 100 мм	шт.	20
104.	П42 ПРАЙС ЛИСТ.	Диффузоры круглые ДПУ М диаметром 125 мм	шт.	12
105.	E20-05-001-1	Установка фильтров ячейковых	м2	0.56
106.	П43 ПРАЙС ЛИСТ.	Фильтры воздушные ячейковые ФЯС	шт.	3
107.	E17-01-002-4	Установка держателей	10 шт.	0.3
108.	П44 ПРАЙС ЛИСТ.	Держатель для фильтра	шт.	3
109.	E20-02-006-8	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм	шт.	5
110.	E20-02-006-6	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 1000 мм	шт.	18
111.	П45 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-300*300 с приводом POLAR BEAR	шт.	3

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

112.	П46 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-350*250 с приводом POLAR BEAR	шт.	1
113.	П47 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-350*200 с приводом POLAR BEAR	шт.	1
114.	П48 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-300*200 с приводом POLAR BEAR	шт.	1
115.	П49 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-200*200 с приводом POLAR BEAR	шт.	1
116.	П50 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-150*200 с приводом POLAR BEAR	шт.	1
117.	П51 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан ОКС -1 (60) РВ-150*150 с приводом POLAR BEAR	шт.	1
118.	П52 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан КОЗК-200 с приводом BELIMO	шт.	3
119.	П53 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан КОЗК-160 с приводом BELIMO	шт.	4
120.	П54 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан КОЗК-140 с приводом BELIMO	шт.	1
121.	П55 ПРАЙС ЛИСТ.	Клапан КОЗК-125 с приводом BELIMO	шт.	6
122.	E20-02-017-5	Установка дверей герметических утепленных, размером 1250x500 мм	шт.	1
123.	E20-02-002-3	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2	шт.	4
124.	П56 ПРАЙС ЛИСТ.	Стальная наружная приточная решетка 900*800 с монтажной рамой	шт.	2
125.	П57 ПРАЙС ЛИСТ.	Стальная наружная приточная решетка 1000*800 с монтажной рамой	шт.	1
126.	П58 ПРАЙС ЛИСТ.	Стальная наружная вытяжная решетка 1800*600 с монтажной рамой	шт.	1
127.	E20-01-001-16	Установка адаптера вытяжных систем 1800*600*500	100 м2	0.024

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 48-1-2
на монтаж диспетчерской связи лифтов ООО "Спецлифт"

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц10-02-015-1	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров	номер	8
2.	П1ПРАЙС- ЛИСТ.	Пульт КДК-М (блок управления КДК-32 ПШРС)	шт.	2
3.	Ц10-08-003-4	Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник)	шт.	2

4.	П14ПРАЙС-ЛИСТ.	Модуль связи "Спутник" GSM (Сервер)	шт.	1
5.	П15ПРАЙС-ЛИСТ.	Модуль связи "Спутник" GSM (Клиент)	шт.	1
6.	Ц08-03-530-1	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу на ток, А, до 40	шт.	8
7.	П2ПРАЙС-ЛИСТ.	Пускатель, В = ПМЛ-110004В#ТУ 16-526.437-78	шт.	8
8.	Ц10-08-001-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт.	7
9.	П3ПРАЙС-ЛИСТ.	Концентратор (блок лифтовой) БЛ-45,0	шт.	8
10.	Ц11-04-020-01	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм ² , количество подключаемых жил, шт.: 14	шт.	8
11.	П4ПРАЙС-ЛИСТ.	Комплект кабелей для подключения БЛ-45,0	шт.	8
12.	Ц10-06-034-20	Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля: пластмассовая	100 шт.	0.08
13.	П5ПРАЙС-ЛИСТ.	Устройство грозозащиты ГЗ	шт.	8
14.	Ц10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное	шт.	7
15.	П6ПРАЙС-ЛИСТ.	Видеомонитор-9	шт.	7
16.	Ц08-01-080-1	Прибор, количество подключаемых концов, до 2	шт.	24
17.	П7ПРАЙС-ЛИСТ.	Сервисный ключ администратора	шт.	8
18.	П8ПРАЙС-ЛИСТ.	Сервисный ключ механика	шт.	8
19.	П10ПРАЙС-ЛИСТ.	Сервисный ключ оператора	шт.	8
20.	Ц08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0.08
21.	Ц10-08-005-2	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным	100 м	7.54
22.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм ² , до 6 в коробах	100 м	3
23.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	3
24.	Ц10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т. п.)	шт.	8
25.	С549-3032-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом РА10-383	шт.	8
26.	П11ПРАЙС-ЛИСТ.	Провод П274	1000м	0.6
27.	П12ПРАЙС-ЛИСТ.	Кабель 2х0,75	1000м	0.14
28.	П13ПРАЙС-ЛИСТ.	Кабель КПЛ 6х0,75	1000м	0.21
29.	С505-3000-33	Кабели телефонные станционные с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ТСВ, диаметром жилы 0.4 мм с числом элементов 5х2	1000 м	0.104
30.	С512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	м	300
31.	П16ПРАЙС-ЛИСТ.	Ремонтный ключ	шт.	1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блоки Б и В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 6-2-1
на комплекс слаботочных сетей блоки Б,В (ООО "Кедр")

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
	2	3	4	5
1.	Ц10-03-029-1	Монтаж кросса станции электронной АТС типа Si-2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100)	1000 номеров	0.349
2.	Ц10-03-029-2	Монтаж станции: электронной АТС типа Si-2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100)	1000 номеров	0.349
3.	Ц08-01-121-1	Аккумулятор тип: С-1, СК-1	шт.	12
4.	Ц10-06-037-5	Шкаф настенный размер, мм, до: 640x840	шт.	7
5.	Ц10-03-029-3	Настройка станции: электронной АТС типа Si-2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100)	1000 номеров	0.254
6.	П39 прайс-лист.	Блок расширения к АТС iDCS 500 МА	шт.	1
7.	П43 прайс-лист.	Плата расширения на 16 внутренних цифровых линий iDCS 16DLI	шт.	1
8.	П44 прайс-лист.	Плата расширения на 16 внутренних аналоговых линий iDCS 16SLI	шт.	5
9.	П45 прайс-лист.	Плата дочерняя MCP доп. коммутационного поля iDCS ESM	шт.	1
10.	П46 прайс-лист.	Плата ввода/вывода (2 порта RS232) iDCS IOM	шт.	1
11.	П47 прайс-лист.	Плата дочерняя MCP сопроцессора, расш. опер. памяти iDCS IPM	шт.	1
12.	П48 прайс-лист.	Плата дочерняя LAN MCP (+2 порта RS232) iDCS LAN	шт.	1
13.	П49 прайс-лист.	Плата контроллера блока расширения iDCS LCP	шт.	1
14.	П50 прайс-лист.	Плата дочерняя MCP/SCP/LCP на 12 DTMF приемников iDCS MFM	шт.	2
15.	П51 прайс-лист.	Блок питания iDCS PSU	шт.	2
16.	П52 прайс-лист.	Карта сопроцессора iDCS SCP	шт.	1
17.	П53 прайс-лист.	Smart Media карта L-версии iDCS-500 iDCS WSLB	шт.	1
18.	П54 прайс-лист.	Плата расширения 8 внешних линий OS728T	шт.	2

19.	П55 прайс-лист.	Кабель с разъёмом Amphenol, 5м	шт.	15
20.	П56 прайс-лист.	Кабель межблочный OS500 OP2	шт.	1
21.	Ц10-01-052-1	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, двухпроводная	10 шт.	32.4
22.	Ц10-06-037-7	Шкаф настенный размер, мм, до: 800х1800	шт.	1
23.	П8 прайс-лист.	Шкаф металлический ШР 800С 800х300х1000, на 800 пар	шт.	1
24.	Ц10-02-030-1	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный	шт.	143
25.	П40 прайс-лист.	Телефон системный DS-5014SR	шт.	6
26.	П41 прайс-лист.	Консоль 64 кнопки DS-5064B	шт.	5
27.	П42 прайс-лист.	Телефон KX-TS2361RU	шт.	132
28.	Ц10-04-101-4	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: кирпичной или бетонной стене	шт.	21
29.	П57 прайс-лист.	Трансформатор понижающий ТПБ-20-2	шт.	21
30.	П58 прайс-лист.	Телефон головной (наушники) М-801HV	шт.	67
31.	Ц10-04-066-4	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт.	55
32.	П59 прайс-лист.	ТВ-сплиттер SAN 306F	шт.	1
33.	П60 прайс-лист.	ТВ-ответвитель ТАН 106F	шт.	1
34.	П61 прайс-лист.	ТВ-ответвитель ТАН 208F	шт.	1
35.	П62 прайс-лист.	ТВ-ответвитель ТАН 212F	шт.	2
36.	П63 прайс-лист.	ТВ-ответвитель ТАН 411F	шт.	1
37.	П64 прайс-лист.	ТВ-ответвитель ТАН 412F	шт.	1
38.	П65 прайс-лист.	ТВ-ответвитель ТАН 410F	шт.	1
39.	П66 прайс-лист.	ТВ-ответвитель ТАН 417	шт.	1
40.	П67 прайс-лист.	ТВ-ответвитель ТАН 612F	шт.	1
41.	П68 прайс-лист.	ТВ-ответвитель ТАН 616F	шт.	1
42.	П69 прайс-лист.	ТВ-ответвитель ТАН 620F	шт.	1
43.	Ц10-02-016-7	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский	шт.	3
44.	Ц10-05-001-16	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	шт.	7
45.	П70 прайс-лист.	Усилитель распределительный Lambda D-8X-AFS-36M	шт.	3
46.	Ц10-02-030-5	Грозозащита для воздушных абонентских линий	комплект	3

47.	П71 прайс-лист.	Изолятор земли BG-01	шт.	3
48.	П72 прайс-лист.	Согласованная нагрузка TR-59-1/4	шт.	3
49.	Ц10-05-001-17	Сдача работ с контрольными измерениями для канала: одного	шт.	1
50.	Ц10-05-001-18	Сдача работ с контрольными измерениями для канала: каждого последующего	шт.	34
51.	Ц10-04-064-1	Громкоговоритель настольный	шт.	24
52.	П73 прайс-лист.	Радиоприёмник Невотон ПТ-307	шт.	24
53.	Ц10-06-079-1	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии	шт.	4
54.	П74 прайс-лист.	Аккумулятор 12В 26 А*ч	шт.	4
55.	П75 прайс-лист.	Бокс УМБ 2/26	шт.	2
56.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	1.26
57.	П1 прайс-лист.	Радиорозетка для открытого монтажа на стену Прима РПВА-6 о/п белая	шт.	24
58.	П3 прайс-лист.	Гнезда стерео ST-214С	шт.	67
59.	П4 прайс-лист.	Розетка телевизионная L/74382	шт.	35
60.	Ц10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	3.84
61.	Ц10-01-051-15	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля: 5х2	10 шт.	28.6
62.	Ц10-06-032-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	100 пар	2.69
63.	П2 прайс-лист.	Розетка телефонная, RJ11, Mosaic, 1 модуль L/74261	шт.	143
64.	Ц10-04-089-1	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	10 шт.	12.1
65.	П5 прайс-лист.	F-разъём	шт.	51
66.	П6 прайс-лист.	Разъём ТВ (male)	шт.	35
67.	П7 прайс-лист.	Разъём ТВ (female)	шт.	35
68.	С512-0001	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 (УК-2Р)	шт.	43
69.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	15
70.	С512-0007	Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10	шт.	11
71.	П26 прайс-лист.	Коробка распределительная телефонная КРТ-30	шт.	4
72.	Ц10-06-034-7	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая	шт.	1
73.	П28 прайс-лист.	Бокс телефонный Kronecton Box III	шт.	1
74.	П27 прайс-лист.	Плинт с неразрывным контактом 10х2	шт.	76
75.	Ц10-06-029-21	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 100х2	шт.	16
76.	П29 прайс-лист.	Муфта компрессионная соединительная ВССК 10-ССД	шт.	15
77.	П30 прайс-лист.	Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД	шт.	1
78.	П32 прайс-лист.	Коробка для приборов под 2 модуля Mosaic 45 PDM	шт.	241
79.	П33 прайс-лист.	Заглушка, Mosaic, 1 модуль L/74391	шт.	206
80.	Ц10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене	шт.	21

81.	П31 прайс-лист.	Коробка ответвительная 80x80x40	шт.	21
82.	Ц08-02-409-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м	0.72
83.	П76 прайс-лист.	Труба ПВХ диаметром 50 мм ДКС	м	72
84.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	26.9
85.	П9 прайс-лист.	Гофрошланг D = 16 (ДКС)	м	2050
86.	П10 прайс-лист.	Держатель D = 16 (защелка)	шт.	4100
87.	П11 прайс-лист.	Гофрошланг D = 20 (ДКС)	шт.	180
88.	П12 прайс-лист.	Держатель D = 20 (защелка)	шт.	360
89.	П13 прайс-лист.	Гофрошланг D = 25 (ДКС)	шт.	260
90.	П14 прайс-лист.	Держатель D = 25 (защелка)	шт.	520
91.	П15 прайс-лист.	Гофрошланг D = 32 (ДКС)	м	200
92.	П16 прайс-лист.	Держатель D = 32 (защелка)	шт.	400
93.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	11.3
94.	П17 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 00305 ТМС 40/2x17 W0 (RAL 9010) Миниканал 2-секционный, 1 перегородка	м	1120
95.	П18 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 00395 АИМ 40x17 W0 (RAL 9010) Внутренний угол для серии ТМУ/ТМС	шт.	180
96.	П19 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 00425 АРМ 40x17 W0 (RAL 9010) Плоский угол для серии ТМУ/ТМС	шт.	120
97.	П20 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 00579 LM 40x17 W0 (RAL 9010) Заглушка для серии ТМС/ТМУ	шт.	240
98.	П21 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 00597 GM 40x17 W0 (RAL 9010) Соединение (на стык) для серии ТМУ	шт.	500
99.	П22 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 01792 ТА-GN 150x80 W0 (RAL 9010) Короб с направляющими	м	10
100.	П23 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 01735 NIAV 150x80 W0 (RAL 9010) Внутренний изменяемый угол	шт.	1
101.	П24 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 01751 NPAN 150x80 W0 (RAL 9010) Плоский угол	шт.	2
102.	П25 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 00880 LAN 150x80 W0 (RAL 9010) Заглушка	шт.	1
103.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	68.35
104.	С505-3013-33	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи однопарные с медными жилами в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, 1000 м диаметром жилы 0.9мм		1.97
105.	П35 прайс-лист.	Кабель типа <витая пара>, кат. 3, 10 пар UTP10-C3-SOLID-INDOOR	м	640
106.	П36 прайс-лист.	Кабель типа <витая пара>, кат. 3, 25 пар UTP25-C3-SOLID-INDOOR	м	180

107.	П37 прайс-лист.	Кабель типа <витая пара>, кат. 3, 100 пар UTP100-C3-SOLID-INDOOR	м	150
108.	C506-4115-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСПВ, 2х0,5	1000 м	2.45
109.	П38 прайс-лист.	Кабель коаксиальный RG-6	м	1600
110.	П76 прайс-лист.	Провод заземления ПВ-3-6	м	25

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-1

на Перегородки (дополнительные работы)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм (Под перегородки)	100 м3	0.004
2.	C204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0.116
3.	C204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	0.001
4.	C204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	0.002
5.	C204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	т	0.002
6.	E08-02-002-1	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м (Утолщ. силикатного)	100 м2	0.49
7.	E08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Утолщ. силикатного)	100 м2	1.515
8.	E46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0.7
9.	E08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (Перегородок толщ. 120 мм)	т	0.115
10.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Крепежные элементы перегородок)	т	0.058
11.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Опорные уголки)	т	0.628
12.	E46-03-010-3	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (В ж/бетонных конструкциях)	100 отверстий	0.22
13.	E46-03-010-6	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (В ж/бетонных перекрытиях)	100 отверстий	0.02
14.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.57
15.	E13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (За 2 раза)	100 м2	0.6
16.	E08-02-001-9	Кладка стен прямиков и каналов (Под пожарные шкафы)	м3	0.1
17.	E46-03-007-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (Отверстий)	м3	0.31
18.	E46-04-001-4	Разборка стен кирпичных (перегородок)	м3	40.24
19.	E46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0.7
20.	E46-03-017-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0.3
21.	E15-02-036-4	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков (Металлич. перемычек)	100 м2	0.2
22.	E15-02-037-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	100 м2	0.2
23.	E26-01-005-4	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	м3	0.8

24.	C104-0003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	м3	0.824
25.	E15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	0.099
26.	E26-01-048-3	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки	100 м2	0.099
27.	E15-02-037-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100 м2	0.099
28.	E15-01-051-1	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: стен одним слоем ГКЛ без изоляции (Горизонтальных подводок водопровода и канализации)	100 м2	0.73
29.	E10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.05
30.	E15-01-051-3	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: стен двумя слоями ГКЛ без изоляции (места с пожарными шкафами)	100 м2	0.1
31.	E10-04-011-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсов олохнистыми плитами в два слоя с изоляцией	100 м2	0.324
32.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	87.5
33.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)	т	87.5
34.	E22-01-011-8	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм	км	0.005
35.	E22-02-003-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	км	0.005
36.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Декоративное ограждение)	т	0.797
37.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	1.27
38.	E09-04-010-3	Демонтаж витражей из алюминиевых сплавов	100 м2	0.58
39.	E15-05-002-4	Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках витрин с металлическими переплетами (Демонтаж остекления)	100 м2	0.38

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире
Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 2-2-2 на Дверные проемы Блока А

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E10-01-039-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2(С установкой пневмозатворов)	100 м2	0.0304
2.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площ. проема до 3 м2	100 м2	0.4321
3.	E10-01-039-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2(С установкой пневмозатворов)	100 м2	0.2524
4.	C203-4198-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухие ДГ 21-8, пл.1.59 м2	шт.	4
5.	C203-3214-33	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	9
6.	C203-3215-33	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2	шт.	5
7.	C203-3219-33	Блоки дверные двупольные ДН 24-13Щ, пл.3.04 м2;	шт.	2
8.	C203-3204-33	Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 24-12, пл.2.77 м2	шт.	1
9.	C203-3210-33	Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 24-19, пл.4.44 м2	шт.	5
10.	C203-3200-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, пл.2.42 м2	шт.	4
11.	E09-04-014-1	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2	1.8

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

12.	E09-04-014-2	Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2.5 м2	м2	2.65
13.	П1ПРАЙС ЛИСТ.	ДПМ-Пульс 01/45(21-9)	шт.	1
14.	П2ПРАЙС ЛИСТ.	ДПМ-Пульс 01/45 (21-13)	шт.	1
15.	C101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	23
16.	C101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	7
17.	C101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	7
18.	E15-05-006-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	100 м2	0.13
19.	E07-05-039-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой (Монтажной пеной)	100 м	2.4
20.	C101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	25
21.	E15-04-026-4	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных	100 м2	1.83
22.	E46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.6317
23.	E07-05-039-8	Демонтаж герметика	100 м	1.9
24.	E10-01-039-3	Демонтаж дверных блоков	100 м2	0.1052
25.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2(Ранее демонтированных с пневмозатвором)	100 м2	0.1052
26.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	5
27.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)	т	5

Составил:

Проверил:

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-3

на Полы по Блоку А

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E46-04-011-14	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов	100 м2 покрытия	1.5653
2.	E46-04-011-2	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0.8529
3.	E46-04-011-12	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2 покрытия	0.7637
4.	E46-04-011-13	Добавляется на толщ. 35мм	100 м2 покрытия	0.77
5.	E46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (Пароизоляции)	100 м2 покрытия	0.225
6.	E51-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой(Песчаной засыпки)	100 м3	0.0104

7.	E46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (Гидроизоляции 3 слоя)	100 м2 покрытия	0.345
8.	E46-04-011-13	Добавляется на толщ. 15мм	100 м2 покрытия	0.345
9.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	13.5
10.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)	т	13.5
11.	E11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2	0.9445
12.	E11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой(2 слоя)	100 м2	1.4152
13.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	2.1245
14.	E11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	1.6229
15.	E11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	2.44
16.	E11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2	1.18
17.	E11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м	1.01
18.	E15-04-029-2	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности за 2 раза(Плинтусов)	100 м2	0.1
19.	E11-01-008-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной (Толщ. 19мм)	м3	0.45
20.	E12-01-015-3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	0.2369
21.	E11-01-011-2	Добавляется на толщ. 20мм	100 м2	1.8952
22.	E11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой	100 м2	0.2369
23.	E26-01-048-4	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки	100 м2	0.2369
24.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	100 м2	0.2369
25.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2	0.2369
26.	E11-01-011-10	Добавляется на толщ. 7мм	100 м2	1.6583
27.	C101-3676-33	Смеси сухие для наливных полов, марка "Ветонит 6000"	т	0.474
28.	Ц08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.95
29.	П2ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость ленты фольгированной медной	м	95
30.	П3ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость шнура сварочного	м	19.2
31.	П4ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость клея токопроводящего для антистатического линолеума	кг	12
32.	П5ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость линолеума TARKETT TORO	м2	24.965

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-4

на Внутренняя отделка Блока А

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
---------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------	------------

1	2	3	4	5
1.	E15-02-035-4	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит	100 м2	5.26
2.	E61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолков)	100 м2	5.26
3.	E15-04-026-9	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	1.1423
4.	E15-04-005-10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	2.9313
5.	E15-04-001-4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0.1525
6.	E15-04-027-6	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков (За 2 раза под силикатную окраску за подвесными потолками)	100 м2	2.0674
7.	E15-04-002-4	Силикатная окраска водными составами внутри помещений по штукатурке и кирпичу	100 м2	1.0337
8.	E15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	1.0337
9.	E15-02-016-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен	100 м2	6.8051
10.	E15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0.03
11.	E15-04-026-6	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (Откосов)	100 м2	0.03
12.	E15-04-005-7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен (Эдельвейс)	100 м2	0.5279
13.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен. (Под плитку)	100 м2	5.1453
14.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	5.1453
15.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен. (Под обои)	100 м2	1.4123
16.	E15-06-001-2	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2	1.4123
17.	E15-04-005-7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен (ВД-АК-2 5000)	100 м2	4.1889
18.	E15-04-026-6	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	6.0092
19.	E61-26-1	Перетирка краски внутренних помещений	100 м2	12.6
20.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	2.7651
21.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	13.5
22.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(мусора)	т	13.5

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-5

на Крыльцо в осях 4-6 для Блока А

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (с зачисткой)	100 м3	0.3
2.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1(С разравниванием на месте)	100 м3	0.3
3.	E08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	0.7
4.	E07-05-001-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт.	0.09
5.	E07-05-001-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт.	0.09
6.	E07-05-001-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	100 шт.	0.02
7.	C403-1001-104	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-6-6	шт.	3
8.	C403-1001-110	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-6	шт.	3
9.	C403-1001-111	Бетонные блоки стен подвала ФБС24-3-6	шт.	3
10.	C403-1001-114	Бетонные блоки стен подвала ФБС24-6-6	шт.	2
11.	C403-1001-101	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-3-6	шт.	7
12.	П1КАТАЛОГ. ФБС 12,3,3-Т		шт.	2
13.	E06-01-024-1	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)	100 м3	0.002
14.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.24
15.	E07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.	0.02
16.	E07-01-021-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т	100 шт.	0.01
17.	C442-5001-222	Перемычки брусковые 2ПБ-16-2-п /бетон В15 М (200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг/	шт.	2
18.	C442-5001-236	Перемычки брусковые 5ПБ27-27-ап /бетон В15 М (200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 12,33 кг/	шт.	1
19.	E08-02-001-9	Кладка стен прямиков и каналов	м3	1.52
20.	E07-05-011-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2	100 шт.	0.02
21.	C444-2141-200	Плиты плоские П18-15 /бетон В15 (М200), объем 0,371 м3, расход ар-ры 8,14 кг/	шт.	2
22.	E07-05-015-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	100 м	0.03
23.	C448-2201-200	Ступени лестничные фризковые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84(НС-15)	м3	0.162
24.	E09-03-040-1	Монтаж опорных конструкций и ограждения	т	0.649
25.	C201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т(Стойки СТ)	т	0.30694
26.	C201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	0.24823
27.	C201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.1133
28.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Анкер)	т	0.004

29.	E46-03-001-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0.16
30.	E46-03-001-17	Добавляется на толщ. 100мм	100 отверстий	1.6
31.	E06-01-013-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0.02
32.	E06-01-013-2	Добавляется на толщ. 20мм	100 м2	0.04
33.	E46-01-004-2	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями	т	0.156
34.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.39
35.	E13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (За 2 раза)	100 м2	0.78
36.	E46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (В ж/бетонных панелях)	м3	1.3
37.	E46-03-017-7	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м3 заделки	0.7
38.	E08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0.02
39.	C204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	0.02
40.	C204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	0.02
41.	E07-07-003-2	Установка панелей из Поликарбоната	100 м2	0.1
42.	П2ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость поликарбонаиа толщ. 16мм	м2	10
43.	E07-05-039-1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыковстеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	0.04
44.	E07-05-039-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыковстеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей	100 м	0.04
45.	E15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	0.035
46.	E15-04-016-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая	100 м2	0.035
47.	E15-01-045-1	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15мм	100 м2	0.058
48.	ПЗС101-4402-33.	Стоимость плиток керамогранита	м2	5.916
49.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	31.8
50.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)(Мусора)	т	31.8

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-20

на Пожарную сигнализацию

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц10-08-001-10	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч ("ГрандМагистр-24"-демонтаж)	шт.	2
2.	Ц11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (мод ули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, д о: 5 (релейный модуль,аккумуляторная батарея -демонтаж)	шт.	5
3.	Ц10-08-003-3	Блок питания и контроля (демонтаж)	шт.	2
4.	Ц10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1(БВУ "Атлас-20"-демонтаж)	шт.	1
5.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-45-демонтаж)	шт.	231

6.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	195
7.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-К(ск)-демонтаж)	шт.	2
8.	Ц10-01-055-2	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной (демонтаж)	100 м	9.35
9.	Ц10-01-055-2	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной	100 м	7.7
10.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (демонтаж)	шт.	2
11.	Ц10-06-029-17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 10х2 (демонтаж)	шт.	2
12.	Ц10-06-029-17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 10х2 (на 2 ответвления)	шт.	1
13.	Ц10-06-029-18	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 20х2 (демонтаж)	шт.	1
14.	Ц10-06-029-18	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 20х2 (на 2 ответвления)	шт.	2
15.	Ц10-06-029-19	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 30х2 (демонтаж)	шт.	1
16.	Ц10-06-029-20	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 50х2 (демонтаж)	шт.	1
17.	Ц10-06-029-20	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 50х2 (на 3 ответвления)	шт.	1
18.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 (кабель-канал-демонтаж)	100 м	3
19.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 (кабель-канал)	100 м	3.5
20.	П1прайс-лист.	извещатель ИП 212-45 "Марко"	шт.	195
21.	П2прайс-лист.	кабель КСВВ1х2х0.5	1000 м	0.7
22.	C504-0100	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППЭп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10	1000 м	0.02
23.	C504-0103	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППЭп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 50	1000 м	0.05
24.	C512-3100-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20х12 мм (20х15)	м	300
25.	C512-3114-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40х20 мм (40х30)	м	50

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-25

на Осветительное электрооборудование

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц08-03-594-1	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1(демонтаж)	100 шт.	0.12
2.	Ц08-03-594-1	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.32
3.	Ц08-03-594-7	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 (демонтаж)	100 шт.	2.11
4.	Ц08-03-594-7	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	1.12
5.	Ц08-03-594-6	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1(демонтаж)	100 шт.	0.21
6.	Ц08-03-594-6	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.03
7.	Ц08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (демонтаж)	100 шт.	0.01
8.	Ц08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 (демонтаж)	100 шт.	0.02
9.	Ц08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0.62

102

10.	Ц08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (демонтаж)	100 шт.	0.09
11.	Ц08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.16
12.	Ц08-03-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт.	0.05
13.	Ц08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (демонтаж)	100 шт.	0.04
14.	Ц08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0.05
15.	Ц08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (демонтаж)	100 шт.	0.44
16.	Ц08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.4
17.	Ц08-03-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (демонтаж)	100 шт.	0.22
18.	Ц08-03-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.15
19.	Ц08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая (демонтаж)	100 шт.	0.14
20.	Ц08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0.04
21.	Ц08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м	4
22.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	4
23.	Ц08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	8
24.	Ц08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1.7
25.	Е46-03-013-1	Устройство гнезд в кирпичных стенах для соединительных коробок, выключателей и штепсельных розеток.	100 шт.	0.66
26.	П1прайс-лист.	Светоуказатель "Выход" ЛБ011-4-001	шт.	20
27.	П2прайс-лист.	Светильник ЛПО50-2х40-001 с электронным ПРА	шт.	77
28.	П3прайс-лист.	Светильник ЛПО50-1х40-001 с электронным ПРА	шт.	18
29.	П4прайс-лист.	Светильник ПВЛП-1-2х40-02 с электронным ПРА	шт.	3
30.	С546-3210-33	Светильник потолочный без рассеивателя типа ЛПО25-2Х40/П54-01 УХЛ4 с электронным ПРА	шт.	25
31.	П5прайс-лист.	Светильник ЛБП15-2х20-202	шт.	1
32.	П6прайс-лист.	Светильник OPL/R-218	шт.	24
33.	П7прайс-лист.	Светильник OPL/R-418	шт.	7
34.	П8прайс-лист.	Светильник OPL/R-136	шт.	22
35.	П10прайс-лист.	Светильник OPL/R-236	шт.	14
36.	С546-3087-33	Светильник подвесной без отражателя типа: НСП03-60-01	шт.	3
37.	С546-0501	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2 (НБ018-60)	шт.	1
38.	С546-3105-33	Светильник подвесной типа: НСП21-200-003 УЗ	шт.	2
39.	С546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 ЛБ18,ЛХЕ20,ЛХЕ18	10 шт.	13.2
40.	С546-0104	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1 ЛБ40,ЛБ36,ЛХЕ36	10 шт.	22.9
41.	С546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	13.2
42.	С546-3490-33	Стартеры для люминесцентных ламп 80С-220	10 шт.	19.8
43.	С546-3024-33	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-40	10 шт.	0.1
44.	С546-3025-33	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-60	10 шт.	0.6
45.	С546-0051	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100	10 шт.	0.3
46.	С549-3157-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С14	шт.	40
47.	С549-3184-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки	шт.	15
48.	С549-3056-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-511 РС-10-501.мод 414	шт.	4

49.	C501-3111-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.12
50.	C501-3117-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.05
51.	C512-3023-33	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М	1000 шт.	0.066
52.	C512-3057-33	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах типа: У994 100х100х80 мм IP42	шт.	65
53.	C512-3015-33	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 73 УЗ 140х112х56 мм	шт.	5
54.	C512-3033-33	Коробка ответвительная для скрытых электропроводок типа: У197М ХЛ4 80х46х70 мм	1000 шт.	0.066
55.	C103-0128	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм	м	400

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-26

на Силовое электрооборудование

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 (ЩС-1,ЩС-5,ЩС-6,ЩС-7,ЩС-8,ЩС-10,ЩС-11,ЩС-14,ЩС-25-демонтаж)	шт.	9
2.	Ц08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 (ЩС-1,ЩС-5,ЩС-6,ЩС-7,ЩС-10,ЩС-11,ЩС-14,ЩС-25)	шт.	8
3.	Ц08-03-575-1	Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой	шт.	95
4.	П1прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0072-21УХЛ4 (ЩС-1)	шт.	1
5.	П2прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0032-21УХЛ4 (ЩС-5)	шт.	1
6.	П3прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0067-21УХЛ4 (ЩС-6)	шт.	1
7.	П4прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-26-1417-21УХЛ4 (ЩС-7)	шт.	1
8.	П5прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0146-21УХЛ4 (ЩС-10)	шт.	1
9.	П6прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0071-21УХЛ4 (ЩС-11)	шт.	1
10.	П7прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0034-21УХЛ4 (ЩС-14)	шт.	1
11.	П8прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0146-21УХЛ4 (ЩС-25)	шт.	1
12.	Ц08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	1
13.	П10прайс-лист.	счетчик Меркурий-230А	шт.	1
14.	Ц10-06-037-8	Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 200х200 (ШДУП)	шт.	4
15.	Ц08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600	шт.	3
16.	П11прайс-лист.	Бокс учетно-распределительный ШРУ-3/12	шт.	1
17.	П12прайс-лист.	Бокс для установки аппаратов БН-3	шт.	2

18.	Ц08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100	шт.	2
19.	Ц08-03-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250	шт.	2
20.	П13прайс-лист.	Выключатель автоматический ВА88-32 трехполюсный 100А ,125А	шт.	4
21.	Ц08-03-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов п оста, до 3 (демонтаж)	шт.	2
22.	Ц08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0.75
23.	Ц08-03-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.95
24.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02
25.	Ц08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	1.35
26.	Ц08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м	3.75
27.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	2.95
28.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.8
29.	Ц08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	11
30.	Ц08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0.65
31.	Ц08-02-146-3	Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до 2	100 м	1
32.	Ц08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1.9
33.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.5
34.	Ц08-02-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160	100 м	0.25
35.	П14прайс-лист.	Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП У4	шт.	4
36.	П15прайс-лист.	Светильник ЛБ025-2х4	шт.	75
37.	П16прайс-лист.	Лампы ЛЛМ-8-4-0.05 ЛБ025-2х4	шт.	150
38.	С549-3184-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-14-6/220	шт.	95
39.	С549-3076-33	Розетка штепсельная РШ-п-2-0-03-10/42 УХЛ4 Ун 42 В	шт.	2
40.	С549-3013-33	Розетка штепсельная открытой установки, одностепенная, с третьим заземляющим контактом, тип РА10-635 (РА10-501)	шт.	5
41.	С549-3056-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одностепенная, с третьим заземляющим контактом РС10-511 РС-10-501	шт.	130
42.	С507-0245	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5	1000 м	0.61
43.	С507-0247	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 2,5	1000 м	0.565
44.	С507-0249	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.3
45.	С501-3062-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, сечением, мм2: 4	1000 м	0.05
46.	С501-3097-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.015
47.	С501-3094-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 (ВВГ-5х35)	1000 м	0.1
48.	С501-3117-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.1
49.	С501-3118-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.09

50.	C512-3057-33	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах типа: У994 100х100х80 мм IP42	шт.	50
51.	C512-3015-33	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 73 УЗ 140х112х56 мм	шт.	5
52.	C512-3033-33	Коробка ответвительная для скрытых электропроводок типа: У197М ХЛ4 80х46х70 мм	1000 шт.	0.03
53.	C512-3105-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х17 мм	м	50
54.	C103-0128	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм	м	275
55.	C103-0129	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром Т25х2	м	100

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 2-2-26а
на Силовое электрооборудование (дополнительное оборудование)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 (ЩС-2,ЩС-4,ЩС-3,ЩС-23-демонтаж)	шт.	4
2.	Ц08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 (ЩС-2,ЩС-4,ЩС-3,ЩС-23)	шт.	4
3.	Ц08-03-575-1	Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой	шт.	33
4.	П1прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0049-21УХЛ4 (ЩС-2,ЩС-4)	шт.	2
5.	П2прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии А240Е (ЩС-3)	шт.	1
6.	П3прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0049-21УХЛ4 (ЩС-23)	шт.	1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 2-2-27а
на Технологическое оборудование (доп.смета)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	П1прайс-лист.	<Т> Стол палатный	шт.	6
2.	П2прайс-лист.	<Т> Шкаф для одежды двухдверный	шт.	2
3.	П3прайс-лист.	<Т> Кушетка медицинская смотровая	шт.	1
4.	П4прайс-лист.	<Т> Ширма трехсекционная	шт.	1

106

5.	П5прайс-лист.	<Т> Шкаф для медикаментов и ин струментария	шт.	2
6.	П6прайс-лист.	<Т> Кресло для отдыха	шт.	16
7.	П7прайс-лист.	<Т> Стол письменный однотумбовы й	шт.	1
8.	П8прайс-лист.	<Т> Стол с детской ванной	шт.	15
9.	П10прайс-лист.	<Т> Весы медицинские для взвеш ивания детей ВМ-20	шт.	7
10.	П11прайс-лист.	<Т> Стол для предметов ухода з а новорожденным	шт.	1
11.	П12прайс-лист.	<Т> Тележка для перевозки ново рожденных ТПН-2	шт.	2
12.	П13прайс-лист.	<Т> Столик с лотком для приема новорожденного	шт.	1
13.	П14прайс-лист.	<Т> Стол для детских весов	шт.	11
14.	П15прайс-лист.	<Т> Стол пеленальный	шт.	10
15.	П16прайс-лист.	Шкаф для хлеба ШХ-3	шт.	3
16.	П17прайс-лист.	<Т> Стойка приборная	шт.	4
17.	П18прайс-лист.	<Т> Штатив для длительных влив аний ШДВ-2	шт.	1
18.	П19прайс-лист.	<Т> Аппарат для искусственного дыхания РО-6-03	шт.	1
19.	П20прайс-лист.	Весы настольные циферблатные Р Н-3Ц13У	шт.	3
20.	П21прайс-лист.	<Т> Кроватка с подогревом	шт.	2
21.	П22прайс-лист.	Оксиметр пульсовый неинванзивн ый цифровой ОП-32.1 Тритон-Т32	шт.	2
22.	П23прайс-лист.	<Т> Кипятильник дезинфекционны й электрический КДЭА-1-4	шт.	2
23.	Ц34-01-242-5	Монтаж	шт.	2
24.	П24прайс-лист.	<Т> Стерилизатор воздушный ГП- 20МО	шт.	1
25.	Ц34-01-002-1	Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	шт.	1
26.	П25прайс-лист.	<Т> Светильник медицинский ген икологический П-5	шт.	1
27.	Ц34-01-070-1	Светильник передвижной без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т	шт.	1
28.	П26прайс-лист.	<Т> Дефибриллятор ДИ-С-04	комплект	1
29.	Ц34-01-080-3	Монтаж	шт.	1
30.	П27прайс-лист.	<Т> Камера хранения стерильных изделий ПАНМЕД-1М	шт.	1
31.	Ц37-01-014-01	Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03	шт.	1
32.	Е17-01-002-2	Установка полотенцесушителей из латунных хромированных	10 шт.	0.8
33.	С300-0549	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, диаметром 5 мм	шт.	8

34.	П30прайс-лист.	<Т> Мойка чугунная МЧ1-СВ	шт.	2
35.	Е17-01-005-1	Установка моек на одно отделение	10 комплектов	0.2

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-34.

на Систему оповещения о пожаре

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц10-04-100-9	Аппаратура настенная (блок авт оматических сообщений БАС-демонтаж)	шт.	1
2.	Ц10-02-016-7	блок усиления мощности БУМ -демонтаж	шт.	1
3.	Ц11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (мод ули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, д о: 5 (аккумуляторная батарея -демонтаж)	шт.	2
4.	Ц10-01-055-2	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной (демонтаж)	100 м	0.02
5.	Ц10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (демонтаж)	шт.	4
6.	Ц10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	77
7.	П1 Прайс-лист.	Громкоговоритель "Глагол-СМ-Н", мощностью 1 Вт	шт.	77
8.	Ц10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	0.77
9.	Ц10-04-066-6	Табло сигнальное студийное или коридорное (демонтаж)	шт.	2
10.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 (демонтаж)	100 м	6.8
11.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	1.25
12.	Ц08-02-407-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40 (демонтаж)	100 м	4.6
13.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	8.95
14.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	7.6
15.	С512-0005	Коробка универсальная марки УК-П	шт.	77
16.	С501-3069-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.125
17.	П2 прайс-лист.	Шнур гибкий ШВВП 2х1.5	1000 м	0.895
18.	С529-3006-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 20мм	м	760

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-35

на Отопление (дополнительная спецификация в связи с корректировкой блоков Б и В)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0.39
2.	E65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0.21
3.	E65-19-2	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0.12
4.	E07-05-035-5	Демонтаж отопительных панелей ПГ-2.0, ПГ-1.5	100 шт.	0.05
5.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (мусора)	т	10.7
6.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) (мусора)	т	10.7
7.	E16-02-001-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м	0.04
8.	E16-02-001-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м	0.6
9.	E16-02-001-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м	0.04
10.	E16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0.68
11.	C300-4032-33	Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 20 мм	шт.	4
12.	C300-4054-33	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк , диаметром 15 мм (11ч25бк диаметром 15 мм)	шт.	4
13.	C300-1341	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	4
14.	C300-0470	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.	4
15.	E18-03-001-1	Установка радиаторов чугунных	100 кВт	0.02775
16.	C300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	47.3
17.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.1183
18.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.005
19.	E13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (за два раза)	100 м2	0.01
20.	E26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	0.5
21.	П1 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука тип ЕС диаметром 28 мм толщиной 9 мм	м	5.5
22.	E26-01-053-1	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм)	100 м2	0.29

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-36

на Вентиляция (дополнительная спецификация в связи с корректировкой блоков Б и В)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E20-02-003-10	Демонтаж решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм	шт.	1
2.	E65-30-6	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (толщиной 1 мм)	100 м2	0.00502
3.	E20-02-003-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм	шт.	1
4.	E20-01-001-3	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (толщиной стали 0,5 мм, сечением 250*160 мм, длиной 1,5 м)	100 м2	0.0123
5.	E20-02-006-7	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 1600 мм (периметром 1600 мм, сеч. 400*400)	шт.	1
6.	E20-02-006-8	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм (периметром 2000 мм, сеч. 500*500)	шт.	2
7.	П1 ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость противопожарного клапана КП-Ф1 (дымоудоления) сеч. 500*500 мм с электромеханическим приводом "BELIMO" Ц:(410*25/4,26*1,1165/1,18)	шт.	2
8.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость противопожарного клапана КП-Ф1 (дымоудоления) сечением 400*400 мм с электромеханическим приводом "BELIMO" Ц:(400*25/4,26/1,18*1,1165)	шт.	1
9.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (мусора)	т	0.005
10.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) (мусора)	т	0.005

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-37

на Водопровод холодный (блок А)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	0.38
2.	C103-3002-33	Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм толщиной стенки 2,3 мм (код ВС 10810)	м	35.302
3.	E16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	1.15
4.	C103-3001-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 1,9мм (код ВС 10808)	м	103.385

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

5.	C300-4710-33	Вентили диаметром 20 мм-1/2	шт.	28
6.	E26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	2
7.	C103-3452-33	Изоляция "труба" диаметром 28 мм	м	11
8.	C103-3451-33	Изоляция "труба" диаметром 22 мм	м	11
9.	E16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 25 мм	врезка	5
10.	E16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм	врезка	27
11.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (диаметром 15 мм)	100 м	0.03
12.	C300-4711-33	Вентили диаметром 25-3/4 мм	шт.	3
13.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.	3
14.	C300-0624	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге (См - ДшДРНШм для душа)	комплект	4
15.	C300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения (См-МДЦБЩНА для моек/ l=180мм)	шт.	17
16.	C300-0631	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой (См-СмОЛРН для хирургического умывальника)	комплект	9
17.	C300-1520	Гибкая вставка к унитазу	шт.	3
18.	E16-07-001-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм (внутренний поливочный кран диаметром 15 мм с подводкой холодной и горячей воды)	шт.	6
19.	C300-1368	Рукава поливочные диаметром 25 мм (L=5м)	м	30
20.	E07-01-044-3	Деталь для присоединения уравнивающих проводников из полосовой стали 20*2,5*500 мм с креплением	т	0.0013
21.	E16-07-003-6	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 50 мм	врезка	3
22.	E16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	1
23.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (диаметром 25 мм)	100 м	0.05
24.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (диаметром 20мм)	100 м	0.11
25.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (диаметром 15мм)	100 м	0.18
26.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.058
27.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) (мусора)	т	0.058

Составил:

Проверил:

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-38

на Водопровод горячий с циркуляцией (блок А)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	0.48
2.	C103-3012-33	Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм толщиной стенки 4,2 мм (код ВВ 10010)	м	44.592

3.	E16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	1.16
4.	C103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м	104.284
5.	C300-4711-33	Вентили диаметром 25-3/4 мм	шт.	4
6.	C300-4710-33	Вентили диаметром 20 мм-1/2	шт.	10
7.	E26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	2.7
8.	C103-3452-33	Изоляция "труба" диаметром 28 мм	м	17.6
9.	C103-3451-33	Изоляция "труба" диаметром 22 мм	м	12.1
10.	E16-07-003-4	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 32 мм	врезка	1
11.	E16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 25 мм	врезка	2
12.	E16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	4
13.	E16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм	врезка	27
14.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (диаметром 15мм)	100 м	0.1
15.	П1 C300-1483.	Вентиль шаровой 20PPRC/D15	шт.	4
16.	E20-02-005-1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт.	4
17.	П2 C300-1486.	Автоматический воздушный клапан диаметром 15 мм	шт.	4
18.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (диаметром 20 мм)	100 м	0.04
19.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (диаметром 15 мм)	100 м	0.22
20.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.048
21.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) (мусор)	т	0.048

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-39

на Канализация бытовая (блок А)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-01-004-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (в земле)	100 м	0.07
2.	E16-01-005-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.64
3.	E16-01-005-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.09
4.	C300-1745	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм	шт.	1
5.	C103-5241-33	Ревизии чугунные диаметром 100 мм	шт.	4
6.	C103-5240-33	Ревизии чугунные диаметром 50 мм	шт.	1
7.	E16-07-004-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	22
8.	E65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.18
9.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.02
10.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.02

11.	E16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0.06
12.	П1 Прайс лист.	Трубопроводы канализации из труб ТК 110-6000-ПНД	м	5.988
13.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.63
14.	П2 Прайс лист.	Трубопроводы канализации из труб ТК 50-6000-ПНД	м	62.874
15.	C300-1745	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (прочистка)	шт.	11
16.	C300-1744	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм (прочистка)	шт.	10
17.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (СУВП, размером 600*450*150)	10 комплектов	1.1
18.	C300-0626	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором (См - Ум ДЦБА для умывальника)	комплект	11
19.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 комплектов	0.3
20.	E17-01-001-18	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 комплектов	0.4
21.	ПЗ ПРАЙС ЛИСТ.	Сифон двухоборотный СТУ диаметром 40 мм. Ц:(67,5/3,7/1,18*1,1165)	шт.	17
22.	E17-01-001-23	Установка трапов диаметром 100 мм	10 комплектов	0.8
23.	E16-07-004-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	17
24.	E65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.05
25.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин (демонтаж существующего умывальника)	100 шт.	0.13
26.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин (демонтаж существующего хирургического умывальника)	100 шт.	0.03
27.	E26-01-007-2	Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми	м3	0.052
28.	C104-0014	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	м3	0.05356
29.	E26-01-054-1	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0.0212
30.	C104-0079	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В (стеклопластик рулонный типа РСТ)	1000 м2	0.002438
31.	E15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.24
32.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.482
33.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	0.482

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-40

на Сухотруб (блок А)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-02-005-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м	0.15
2.	П1 C103-0145.	Трубопровод из стальных электросварных труб наружный диаметр 76 мм толщина стенки 4.0 мм. Ц:(42,88*1,33)	м	15
3.	E15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.054

4.	Е16-07-001-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (диаметром 65 мм)	шт.	3
5.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Рукав напорный латексированный L=20, диаметром 66 мм. Ц:(2773,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	3
6.	Е17-01-002-5	Установка гарнитуры туалетной полочек	10 шт.	0.3
7.	П3 ПРАЙС ЛИСТ.	Шкаф пожарный ШПК-410Н 600*750*300. Ц:(2392,00/3,7/1,18*1,1165)	шт.	3
8.	С300-1173	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм (ГЦ-70 диаметром 70 мм)	шт.	1
9.	П4 ПРАЙС ЛИСТ.	Шкафчик деревянный 600*600*300. Ц:(944/3,7/1,18*1,1165)	шт.	1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-42

на Автоматизацию задвижки

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц11-02-001-01	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5	шт.	1
2.	П1прайс-лист.	электронный регулятор ЭРСУ-3Р-УХЛ1	шт.	1
3.	Ц08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м	0.52
4.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	0.1
5.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.05
6.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	0.71
7.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.055
8.	Ц08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.055
9.	Ц08-02-158-5	Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 7	шт.	2
10.	С501-3069-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.065
11.	С503-0013	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2	1000 м	0.006
12.	С507-0264	Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ на напряжение 450 В с жилой сечением, мм2: 1,5	1000 м	0.011
13.	С512-3057-33	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах типа: У994 100х100х80 мм IP42	шт.	3
14.	С103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	52
15.	С529-3003-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 12мм	м	5
16.	С529-3006-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 20мм	м	5
17.	С512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	м	5
18.	Ц08-03-575-1	Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой	шт.	4

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

19.	П2прайс-лист.	Выключатель автоматический ВА47-29-1.6А	шт.	1
20.	П4прайс-лист.	Арматура сигнальной лампы AL-22TE	шт.	1
21.	П5прайс-лист.	Неоновая лампа напр.230В с цоколем BA9S	шт.	1
22.	П6прайс-лист.	Переключатель AC-22	шт.	1
23.	П7прайс-лист.	Звонок ЗД47	шт.	1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-2-43

на Индивидуальный тепловой пункт №1 (доп. работы) (в замен ранее выданного)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E16-07-003-7	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 80 мм	врезка	1
2.	E16-07-003-8	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 100 мм	врезка	2
3.	E46-03-007-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0.16
4.	E18-07-001-2	Установка манометров: с трехходовым краном	комплект	4
5.	П1 Прайс лист.	Манометр МПЧ - У	шт.	4
6.	C300-4024-33	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные 11Б186к , диаметром 15 мм	шт.	4
7.	Ц12-10-001-01	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер для манометра 3 КЧ-295.00-90)	100 шт.	0.04
8.	E18-07-001-4	Установка термометров в опрае прямых и угловых	комплект	3
9.	Ц12-10-001-01	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (бобышки для термометра)	100 шт.	0.03
10.	E16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.	5
11.	C300-1711	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм (диаметром 80 мм)	шт.	3
12.	C300-1712	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм	шт.	2
13.	C300-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	6
14.	C300-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	4
15.	C300-4500-33	Вентили проходные муфтовые 1561п, диаметром 15 мм	шт.	6
16.	Ц12-10-001-01	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцеры к вентелям)	100 шт.	0.06
17.	E16-02-005-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м	0.6
18.	П2 С103-0161.	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 108 мм толщиной стенки 4.0 мм	м	60
19.	E16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м	0.08
20.	П3 С103-0153.	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметр 89 мм толщина стенки 3.0 мм	м	8
21.	E16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0.683
22.	E16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (вставка)	100 м	0.003
23.	П4 С103-0153.	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметр 89 мм толщина стенки 3.0 мм	м	0.3
24.	E16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (к вставке)	шт.	2

115

25.	E20-02-019-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (Сталь угловая равнополочная L 50*50)	100 кг	0.376
26.	E16-02-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм (демонтаж циркуляционной линии с арматурой диаметром 40 мм)	100 м	0.04
27.	E16-02-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм (монтаж демонтируемой линии с арматурой диаметром 40 мм)	100 м	0.04
28.	E16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0.04
29.	C300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	80
30.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.01
31.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.45
32.	E13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (за два раза)	100 м2	0.9
33.	E26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	6.8
34.	П5 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука диаметром 100 мм, толщиной 9 мм	м	66
35.	П6 ПРАЙС ЛИСТ.	Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука диаметром 89 мм толщиной 9 мм	м	8.8

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 2-2-43а
на Система водоподготовки производительностью 2 м3/час (доп. работы)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	ЕП1 ПРАЙС ЛИСТ.	Монтаж и пуско-наладка системы водоподготовки производительностью 2 м3/час ООО ЭКОФИЛ Ц: (20000/1,18/4,16)	комплект	1
2.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость оборудования системы водоподготовки производительностью 2 м3/час ООО ЭКОФИЛ Ц:(304980/1,18/2,21)	комплект	1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 3-1-1
на Дополнительные работы (раздел вентиляции и кондиционирования)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E20-01-001-1	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	0.113
2.	C300-2250-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2	11.3
3.	E20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	шт.	1
4.	П1 ПРАЙС ЛИСТ.	Решетка AMP-K 200*200	шт.	1
5.	E20-06-013-2	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 20 тыс. м3/час	10 шт.	0.2
6.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Сплит-система настенного типа S18 LHP	шт.	1

Стройка: Корректировка перинатального центра (блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г. Владимире

Объект: Блок А (Корректировка в связи с вводом блоков Б и В)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 6-4-1
на комплекс слаботочных сетей блок А (ООО "Кедр")

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц10-03-029-1	Монтаж кросса станции электронной АТС типа Si-2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100)	1000 номеров	0.016
2.	Ц10-03-029-2	Монтаж станции: электронной АТС типа Si-2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100)	1000 номеров	0.016
3.	Ц10-03-029-3	Настройка станции: электронной АТС типа Si-2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100)	1000 номеров	0.016
4.	П44 прайс- лист.	Плата расширения на 16 внутренних аналоговых линий iDCS 16SLI	шт.	1
5.	П27 прайс- лист.	Плинт с неразрывным контактом 10x2	шт.	2
6.	П55 прайс- лист.	Кабель с разъёмом Amphenol, 5м	шт.	1
7.	Ц10-02-030-1	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный	шт.	16
				117

8.	П42 прайс-лист.	Телефон KX-TS2361RU	шт.	16
9.	Ц10-04-066-4	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт.	15
10.	П59 прайс-лист.	ТВ-сплиттер SAN 306F	шт.	2
11.	П62 прайс-лист.	ТВ-ответвитель TАН 212F	шт.	2
12.	Ц10-05-001-17	Сдача работ с контрольными измерениями для канала: одного	шт.	1
13.	Ц10-05-001-18	Сдача работ с контрольными измерениями для канала: каждого последующего	шт.	17
14.	Ц10-04-064-1	Громкоговоритель настольный	шт.	11
15.	П73 прайс-лист.	Радиоприёмник Невотон ПТ-307	шт.	11
16.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.42
17.	П1 прайс-лист.	Радиорозетка для открытого монтажа на стену Прима РПВА-6 о/п белая	шт.	11
18.	П3 прайс-лист.	Гнезда стерео ST-214C	шт.	13
19.	П4 прайс-лист.	Розетка телевизионная L/74382	шт.	18
20.	Ц10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	0.9
21.	Ц10-01-051-15	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля: 5х2	10 шт.	7.2
22.	П2 прайс-лист.	Розетка телефонная, RJ11, Mosaic, 1 модуль L/74261	шт.	36
23.	Ц10-04-089-1	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	10 шт.	3.6
24.	П6 прайс-лист.	Разъём ТВ (male)	шт.	18
25.	П7 прайс-лист.	Разъём ТВ (female)	шт.	18
26.	С512-0001	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 (УК-2Р)	шт.	11
27.	П32 прайс-лист.	Коробка для приборов под 2 модуля Mosaic 45 PDM	шт.	54
28.	П33 прайс-лист.	Заглушка, Mosaic, 1 модуль L/74391	шт.	23
29.	Ц10-06-032-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	100 пар	0.78
30.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	3
31.	П9 прайс-лист.	Гофрошланг D = 16 (ДКС)	м	300
32.	П10 прайс-лист.	Держатель D = 16 (защелка)	шт.	600
33.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	3.25
34.	П17 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 00305 TMC 40/2x17 W0 (RAL 9010) Миниканал 2-секционный, 1 перегородка	м	325
35.	П18 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 00395 AIM 40x17 W0 (RAL 9010) Внутренний угол для серии TMU/TMC	шт.	60
36.	П19 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 00425 APM 40x17 W0 (RAL 9010) Плоский угол для серии TMU/TMC	шт.	40
37.	П20 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 00579 LM 40x17 W0 (RAL 9010) Заглушка для серии TMC/TMU	шт.	80
38.	П21 прайс-лист.	IBOCO / ДКС / ДКС 00597 GM 40x17 W0 (RAL 9010) Соединение (на стык) для серии TMU	шт.	150
39.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	13
40.	С506-4119-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСПВ, 4х0,5	1000 м	0.8

41.	ПЗ8 прайс-лист.	Кабель коаксиальный RG-6	м	500
-----	-----------------	--------------------------	---	-----

2-3-1 Дополнительные общестроительные работы по пищеблоку

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	25м2
2.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	4м2
3.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой(За 2 раза)	8м2
4.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	2,5м2
5.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (За 2 раза)	5м2
6.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (За 2 раза)	36м2
7.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (За 2 раза)	38м2

2-3-9 Общестроительные работы подлежащие выполнению

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен	7м2
2.	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки	7м2
3.	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	7м2
4.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	6,3м2
5.	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки	6,3м2
6.	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	6,3м2
7.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	39м2
8.	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	39м2

2-3-3 Кровля

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали	9,3м2
2.	Монтаж защитных ограждений кровли	266кг

2-3-4 Оконные проемы

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	3,7816м2

2.	Окно из ПВХ профилей ОП Г1 1470-1760	1шт
3.	Окно из ПВХ профилей ОП Г1 1630-2320	1шт
4.	Оконный блок ОДРС 12-9 В, площадью 1,01 м2	1шт

2-3-5 Дверные проемы

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	6,58м2
2.	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2	2,17м2
3.	Люки и лазы ДЛ 13-10, пл.1.26 м2	1шт
4.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	3 комп.

2-3-7 Внутренняя отделка

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	6,2м2
2.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону	218,75м2
3.	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	346,48м2
4.	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков (Акриловая)	20,07м2
5.	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (За подвесными потолками)	72,62м2
6.	Устройство потолков реечных алюминиевых	37,12м2
7.	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен	160,85м2
8.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	3,2м2
9.	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	211,53м2
10.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	296,86м2
11.	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен (Акриловая фасадная краска)	65,85м2

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г.Владимире

Объект: Пищеблок

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2-3-11
на Усиление существующих конструкций

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E51-2-1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы с креплением	100 м3	0.01
2.	E46-01-004-2	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	т	0.266
3.	E46-01-001-2	Усиление монолитными железобетонными обоймами колонн	м3	0.35
4.	E15-02-036-5	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная колонн	100 м2	0.138
5.	E15-02-037-3	Устройство каркаса при оштукатуривании колонн	100 м2	0.138
6.	E15-04-014-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2	0.07
7.	E46-01-004-3	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами	т	0.921
8.	E07-01-044-1	Установка арматурных стыковых накладок (Ф10А)	т	0.187
9.	E52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной 10 мм	100 м2	0.155
10.	E52-1-2	Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя (на 20 мм)	100 м2	0.31
11.	E61-28-4	Обертывание балок сеткой (металлич. рамы)	100 м2	0.33
12.	E06-01-067-2	Торкретирование поверхности при толщине с слоя до 20 мм	100 м2	0.33
13.	E06-01-067-3	Торкретирование поверхности добавляется на каждые 5 мм (на 10 мм)	100 м2	0.66
14.	E15-02-015-1	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по камню и бетону стен	100 м2	0.736
15.	E52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	100 м3	0.233
16.	П1 ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость гидроизоляции Витраул ФР	кг	52.5
17.	E53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	1.05
18.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость шнура Максджойнт	м	110.25
19.	E53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (или силиконовыми и акриловыми герметиками)	100 м	1.05
20.	П3 ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость гидроизоляции Максил Флекс	кг	189
21.	E61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм (в 2 слоя)	100 м2	0.88
22.	П4 ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость состава Максил Супер	кг	52.8

2-3-28а Электрооборудование

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350	3шт
2.	Ящик управления Я5443М-1874	1шт
3.	Ящик управления Я5111М-1874 -3074	2шт
4.	Пускатель электромагнитный РЭК77	1шт
5.	Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 УЗ	3шт
6.	Светильник с лампами накаливания	11шт
7.	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	1шт
8.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	44шт
9.	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8шт
10.	Светильник АОТ.ОPL 136 с электронным ПРА	1шт
11.	Светильник потолочный ОWP 255 с электронным ПРА	6шт
12.	Светильник НБУ12	11шт
13.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С16	40шт
14.	Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-94-10/220	8шт
15.	Выключатель однополюсный проходной для скрытой установки ВСП10-1-0-ЛБ	4шт
16.	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10/16-509	1шт
17.	Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой	52шт
18.	Счетчик Меркурий-230АМ	2шт
19.	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	44шт
20.	Выключатель полугерметический и герметический	14шт
21.	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	24шт
22.	Светильник АОТ.ОPL-236 с электронным ПРА	14шт
23.	Светильник LZ236	30шт
24.	Лампа люминесцентная L 36/10	88шт
25.	Стартеры для люминесцентных ламп80С-220	88шт
26.	Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный 04-6-01-6/220	14шт

2-3-30а Пожарная сигнализация

№ п/п	Наименование работ	ед.изм	Объём
1.	Прибор ОПС на 4 луча	шт.	1
2.	Прибор приемно-контрольный Гра ндМагистр-4	шт.	1
3.	Блок питания и контроля	шт.	1
4.	Источник питания резервированный РИП-12, исп.02	шт.	1
5.	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5	шт.	1
6.	аккумуляторная батарея АКБ-12-7А	шт.	1
7.	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт.	1
8.	Блок высокочастотного уплотнения БВУ "Атлас-20"	шт.	1
9.	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5	шт.	1

10.	Релейный модуль "ГрандМагистр-РМ-4"	шт.	1
11.	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	41
12.	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	9
13.	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной	100 м	2.94
14.	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	0.16
15.	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	2
16.	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.16
17.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 (кабель-каналов)	100 м	2.4
18.	извещатель ДИП-45	шт.	41
19.	извещатель ИПР-К(ск)	шт.	9
20.	кабель КСВВ1х2х0.5	1000 м	0.21
21.	Кабели связи со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10	1000 м	0.1
22.	Коробка телефонная распределительная марки КТР-10	шт.	2
23.	Трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм	м	16
24.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	м	240

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г.Владимире

Объект: Пищеблок

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № п2-3-31

на Автоматизацию ИТП

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц11-03-011-01	Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	комплект	1
2.	П1прайс-лист.	Регулятор потребления тепловой энергии ЭСКО-РТ-1-2 (блок управления)	шт.	1
3.	П2прайс-лист.	Регулятор потребления тепловой энергии ЭСКО-РТ-1-2 (терморегулятор)	шт.	2
4.	Ц11-06-001-01	Щиты и пульты. Щит, масса, кг, до: 50	шт.	1
5.	П3прайс-лист.	Щит ЩМП1	шт.	1
6.	Ц08-03-575-1	Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой	шт.	1
7.	П4прайс-лист.	Выключатель автоматический ВА47-29-1,6А	шт.	1
8.	П5прайс-лист.	Монтажная DIN-рейка	шт.	1
9.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	0.28
10.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	0.26
11.	Ц08-02-158-4	Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм ² , количество жил, до 4	шт.	4
12.	Ц08-02-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200	т	0.006
13.	П6прайс-лист.	кабель МКЭШ-3х0.5	1000 м	0.015
14.	С503-0001	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0.75 мм ²	1000 м	0.013
15.	С529-3004-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 15мм	м	26
16.	П7прайс-лист.	Стоимость лотков 50х50 L=2м	м	8

2-3-32а Технологическое оборудование

№ п/п	Наименование работ	ед.изм	Объём
1.	<Т> Плита электрическая C4PQFE	шт.	2
2.	Электроплита	шт.	2
3.	Пароконвектомат CVP 6E	шт.	1
4.	Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.1	шт.	1
5.	<Т> Сковорода электрическая CB RT8	шт.	1
6.	Электроплита	шт.	1
7.	<Т> Котел электрический CPEI	шт.	1
8.	Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч	шт.	1
9.	<Т> Электрокипятильник ЭКГ-50	шт.	1
10.	Монтаж	шт.	1
11.	<Т> Универсальный привод УКМ	шт.	1
12.	Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.05	шт.	1
13.	<Т> Мясорубка "FIMAR" 22S	шт.	2
14.	Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03	шт.	2
15.	<Т> Картофелечистка PPF10	шт.	1
16.	Картофелечистка	шт.	1
17.	<Т> Машина тестомесильная 25S	шт.	1
18.	Машина тестомесильная, число качаний месильного рычага 26,9 об/мин	шт.	1
19.	<Т> Печь конвекционная UFE401	шт.	1
20.	<Т> Расстоечный шкаф LIESUPER XL503	шт.	1
21.	Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03	шт.	2
22.	<Т> Машина хлебрезательная MX P-300M	шт.	1
23.	Машина хлебрезная, производительность 1000 кг/ч	шт.	1
24.	<Т> Овощерезка LA ROMAGNOLA 2000	шт.	2
25.	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч	шт.	2
26.	<Т> Шкаф холодильный GMB-7	шт.	5
27.	<Т> Шкаф холодильный IM-14	шт.	3
28.	<Т> Стол-холодильник TGM-2	шт.	2
29.	<Т> Холодильная камера низкотемпературная KXCH-2-6	шт.	1
30.	<Т> Холодильная камера среднетемпературная KXCC-2-12	шт.	1
31.	Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.05	шт.	12
32.	<Т> Ванна моечная BM-1/600	шт.	9
33.	<Т> Ванна моечная BM-2/700	шт.	4
34.	Установка ванн купальных прямых чугунных	10 комплектов	1.3
35.	<Т> Отсос местный вентиляционный МВО-1.6	шт.	2
36.	<Т> Отсос местный вентиляционный МВО-0.5-01МС	шт.	6

37.	Установка отсосов от оборудования	100 кг	3.6
38.	<Т> Электросушитель для рук ВО ЛНА-2000	шт.	3
39.	Электрополотенце	шт.	3
40.	<Т> Рыбчистка РО	шт.	1
41.	Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03	шт.	1
42.	<Т> Гермицидный облучатель Pro lux G30 Вт/А SPH-01	шт.	1
43.	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений	шт.	1
44.	<Т> Холодильная камера среднет емпературная КХК-2-3	шт.	1
45.	<Т> Холодильная камера низкот емпературная КХН-2-3	шт.	1
46.	Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.5	шт.	2
47.	Кухонный комбайн с комплектом сменных механизмов	шт.	1
48.	Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03	шт.	1
49.	<Т> Водонагреватель	шт.	1
50.	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	шт.	1
51.	Подставка под пароконвектомат DSP-106	комплект	1
52.	<Т> Стол рабочий СЕН 7022С	шт.	1
53.	<Т> Стол производственный РПС- 8/6	шт.	5
54.	<Т> Стол производственный РПС- 12/6	шт.	18
55.	Тележка для перевозки пищи ТПП-1	шт.	4
56.	<Т> Шкаф для хлеба	шт.	2
57.	<Т> Подтоварник	шт.	11
58.	<Т> Шкаф нейтральный ШД-12/6н	шт.	1
59.	<Т> Стеллаж кухонный СК-8/4	шт.	2
60.	Ларь для овощей	шт.	2
61.	<Т> Стеллаж металлический СЖ	шт.	19
62.	<Т> Шкаф для одежды ШО	шт.	11
63.	Стол производственный РПС-12/8	шт.	1
64.	<Т> Делитель масла	шт.	1
65.	<Т> Стул	шт.	6
66.	<Т> Кресло для отдыха	шт.	2
67.	<Т> Электрочайник	шт.	1
68.	<Т> Стол с гигиеническим покрытием	шт.	2
69.	<Т> Шкаф для предметов уборки дез.средств	шт.	2
70.	<Т> Шкаф для белья	шт.	2
71.	Овоскоп	шт.	1
72.	<Т> Весы товарные РП-150ЦВТ	шт.	1
73.	<Т> Весы настольные циферблатные РН-3Ц13УМ	шт.	6
74.	<Т> Тележка грузовая ТГ-125	шт.	1
75.	<Т> Подставка под кипятильник	шт.	1
76.	Полка настенная	шт.	10

2-3-33,33а ИТП-3

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м ²	1 шт
2.	Пластинчатый разборный теплообменник ГВС, F _n =1,43 м ² , количество рабочих пластин 33, VT 4/2 РНК / CD - 16/33, "Машинпэкс". Ц:(35935:3,46*1,1165)	1 шт

2-3-38,38а Водопровод холодный В1

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (BCX-32)	1 шт
2.	Установка манометров: с трехходовым краном	1 комп.
3.	Манометр МПЧ - У	1 шт
4.	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные 11Б186к , диаметр 15 мм	1 шт
5.	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер 3 кч)	1 шт
6.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	5м
7.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2шт
8.	Кран пробно-спускной 10Б86к1 диаметром 15 мм	1шт
9.	Установка фильтров диаметром 80 мм (ФМФ-80)	1шт
10.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм	1шт
11.	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 80	1шт
12.	Задвижки с электроприводом 30ч906бр диаметром 100 мм (диаметром 80 мм)	1шт
13.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (ввод)	5м
14.	Труба стальная электросварная с внутренней и весьма усиленной наружной изоляцией диаметром 89 мм толщиной стенки 5,0 мм	5шт
15.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	15м
16.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	16м
17.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	39м
18.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	16м
19.	Трубы полипропиленовые диаметром 63 мм толщиной стенки 5,8мм (код ВС 10818)	15,136м
20.	Вентили диаметром 63-2 мм	1шт
21.	Установка смесителей	4шт
22.	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения (См-МДРНА)	2шт
23.	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на	2 комп.

	гибком шланге (См-ДшДРНШл)	
24.	Гибкая вставка к унитазу	1шт
25.	Деталь для присоединения уравнивающих проводников из полосовой стали 20*2,5*500 мм с креплением	660гр
26.	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	1шт
27.	Вентили диаметром 25-3/4 мм	1шт
28.	Рукава поливочные диаметром 25 мм (диаметром 35 мм)	35м
29.	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм (внутренний поливочный кран диаметром 15 мм с подводкой холодной и горячей воды)	3шт
30.	Рукава поливочные диаметром 25 мм (диаметром 5 мм)	15м
31.	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	58м
32.	Изоляция "труба" диаметром 76 мм	20,9м
33.	Изоляция "труба" диаметром 42 мм	19,8м
34.	Изоляция "труба" диаметром 35 мм	18,7м
35.	Изоляция "труба" диаметром 28 мм	4,4м
36.	Устройство фундаментов-столбов бетонных (упор)	0,25м3
37.	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	6шт
38.	Рукав пожарный напорный латексированный L = 20 , диаметром 50 мм	6шт
39.	Установка гарнитуры туалетной полочки	6шт
40.	Шкав пожарный ШПКПульс - 310В 650*540*230 Ц:(1536/3,7/1,18*1,1165)	2шт
41.	Шкаф пожарный ШПК-310Н, размером 650*540*230 Ц:(1595/3,7/1,18*1,1165)	4шт
42.	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	47м
43.	Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 89 мм, толщиной 13мм	16,5м
44.	Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 76 мм, толщиной 13мм	17,6м
45.	Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучука типа ЕС диаметром 57 мм, толщиной 13мм	17,6м

2-3-39,39а Водопровод горячий ТЗ

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	20м
2.	Трубы полипропиленовые диаметром 75 мм толщиной стенки 12,5 мм (код ВВ 10020)	19,48м
3.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	22м
4.	Трубы полипропиленовые диаметром 63 мм толщиной стенки 10,5 мм (код ВВ 10018)	20,812м
5.	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	99м

6.	Изоляция "труба" диаметром 76 мм	22м
7.	Изоляция "труба" диаметром 65 мм	24,2м
8.	Изоляция "труба" диаметром 42 мм	30,8м
9.	Изоляция "труба" диаметром 35 мм	20,9м
10.	Изоляция "труба" диаметром 22 мм	11м

2-3-40,40а Канализация бытовая К1

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски L=6,2м; H=1,35м)	7м
2.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	3 комп.
3.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором (См-УмДЦБа)	3 комп.
4.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1 комп.
5.	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	2 комп.
6.	Установка раковин	2 комп.
7.	Установка биде	1 комп.
8.	Установка трапов диаметром 100 мм	3 комп.
9.	Сифон двухоборотный СТУ диаметром 40 мм	2шт
10.	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	14м3
11.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка)	1м3
12.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	3м3
13.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	12м3
14.	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	12м3
15.	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	20м2
16.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	3м2

2-3-41,41а Канализация производственная К3

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски L=7,0 м; L=6,6 м H=1,35 м)	14м
2.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	15м
3.	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 114 мм толщиной стенки 5 мм	15м
4.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	13 комп.
5.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором (См-УмДЦБа)	5 комп.

6.	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой (См-УмОЛРН/локтевой)	8 комп
7.	Установка трапов диаметром 100 мм	11 комп
8.	Сифон двухоборотный СТУ диаметром 40 мм, сифон СВМ диаметром 40 мм	19шт
9.	Установка воронок сливных диаметром 50 мм	18шт
10.	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т	2шт
11.	Насос КР-150 А1 / погруженный Q=7м3/ч, Н=5м, с электродвигателем N=0,18кВт, п=2900 об/мин Ц:(238*35/4,26/1,18*1,1165)	2шт
12.	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15 (присоединение)	2шт
13.	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	32м3
14.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	2м3
15.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	6м3
16.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	28м3
17.	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	28м3
18.	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	63м2
19.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	11м2

Стройка: Корректировка перинатального центра (Блоки Б и В) в Восточном районе по ул. Добросельской в г.Владимире

Объект: Пищевблок

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 2-3-42
на комплекс слаботочных сетей пещеблок (ООО "Кедр")

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц10-02-030-1	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный	шт.	4
2.	П42 прайс-лист.	Телефон КХ-TS2361RU	шт.	4
3.	Ц10-04-064-1	Громкоговоритель настольный	шт.	2
4.	П73 прайс-лист.	Радиоприёмник Невотон ПТ-307	шт.	2
5.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02
6.	П1 прайс-лист.	Радиорозетка для открытого монтажа на стену Прима РПВА-6 о/п белая	шт.	2
7.	Ц10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	0.08
8.	Ц10-01-051-15	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля: 5х2	10 шт.	0.8
9.	Ц10-06-032-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	100 пар	0.06
10.	П2 прайс-лист.	Розетка телефонная, RJ11, Mosaic, 1 модуль L/74261	шт.	4
11.	Ц10-04-066-4	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт.	2
12.	С512-0001	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 (УК-2Р)	шт.	2
13.	П27 прайс-лист.	Плинт с неразрывным контактом 10х2	шт.	1
14.	П32 прайс-лист.	Коробка для приборов под 2 модуля Mosaic 45 PDM	шт.	4
15.	П33 прайс-лист.	Заглушка, Mosaic, 1 модуль L/74391	шт.	4
16.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	1.3
17.	П17 прайс-лист.	ИВОСО / ДКС / ДКС 00305 ТМС 40/2х17 W0 (RAL 9010) Миниканал 2-секционный, 1 перегородка	м	130
18.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	2.2
19.	С505-3013-33	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи однопарные с медными жилами в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, 1000 м диаметром жилы 0.9мм		0.13
20.	П35 прайс-лист.	Кабель типа <витая пара>, кат. 3, 10 пар UTP10-C3-SOLID-INDOOR	м	90

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 4-1-2

на Кабельную линию 0.4 кВ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц08-03-490-21	Агрегат четырехмашинный, масса, т, до 10 поступающий в разобранном виде (дизель-генератор)	шт.	1
2.	П1прайс-лист.	Стоимость дизель-генератора	шт.	1
3.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.13
4.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0.1
5.	E27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	100 м2	-0.2
6.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2	0.1
7.	E27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2	0.1
8.	E27-04-009-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных	1000 м2	0.04
9.	E27-04-009-3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02	1000 м2	0.24
10.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.04
11.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2	0.08
12.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.44

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 5-1-1

на Сети телефонизации

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E01-01-004-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.029
2.	E01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (в т.ч.4м3-для замены песчаным грунтом между трубами,5м3-от колодца)	1000 м3	0.011
3.	E311-01-144-1	Погрузка при автомобильных перевозках : грунт растительного слоя (земля, перегной-в т.ч. 8м3-от колодцев,3м3-замена песком))	т	20.9
4.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	20.9
5.	C408-0132	Песок природный обогащенный дл я строительных работ средний п есчаный грунт	м3	3
6.	X403-1-25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 25 км	т	4.8

133

7.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.11
8.	E01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.021
9.	E01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2	1000 м3	0.021
10.	E01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м3	0.21
11.	E34-02-001-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий	км	0.069
12.	E34-02-005-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	шт.	2
13.	C445-3320-102	Коробки ККС-2-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 15,60г/	шт.	2
14.	C445-3320-103	Коробки ККС-2-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,30 м3, расход ар-ры 16,91г/	шт.	2
15.	C445-3410-200	кольцо опорное КО7-1	шт.	4
16.	Ц10-06-026-1	Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до: 1	км	0.07
17.	Ц10-01-055-1	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене:	100 м	0.7
18.	C504-3011-33	Кабели связи со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППЭпЗ, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10	1000 м	0.14
19.	Ц10-06-034-14	Защита кабеля металлическими желобами на стене: деревянной или кирпичной	м	6
20.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1
21.	C512-0007	Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10	шт.	1
22.	Ц08-02-409-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м	0.02
23.	C103-1466-33	Трубы ПВХ диаметром 50 мм толщиной стенки 2,4 мм	м	2
24.	E34-02-012-1	Устройство ввода труб в колодцы	10 каналов	0.4
25.	Ц10-06-032-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	100 пар	0.1
26.	Ц10-06-032-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 100х2	шт.	0.1
27.	E27-03-008-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0.01475
28.	E27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.09
29.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	4.41
30.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	4.41
31.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.0795
32.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0.045
33.	E27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	100 м2	-0.09
34.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2	0.045
35.	E27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2	0.045
36.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.09
37.	E27-04-009-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных	1000 м2	0.025
38.	E27-04-009-3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02	1000 м2	0.15
39.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.025
40.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2	0.05
41.	E47-01-046-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0.35
42.	E47-01-046-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.35
43.	E47-01-070-3	Уход за газонами обыкновенными	100 м2	0.35

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 7-1-1

на Дороги к блокам Б и В

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.575
2.	E01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2(в резерв на 90м)	1000 м3	4.617
3.	E01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2 (для обваловки дороги)	1000 м3	0.062
4.	E01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (обваловка)	1000 м3	0.062
5.	E01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2 (обваловка)	1000 м3	0.062
6.	E01-02-002-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1000 м3	0.062
7.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.30см	100 м3	3.1785
8.	E27-04-009-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм: однослойных	1000 м2	0.889
9.	E27-04-009-3	Добавл.на толщ.6см	1000 м2	5.334
10.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.92
11.	E27-06-021-1	Добавл.на толщ.1см	1000 м2	1.84
12.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	3.1
13.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3 (восстановление существующего покрытия)	1000 м2	0.242
14.	E27-06-021-1	Добавл.на толщ.1см (восстановл. существ покрытия)	1000 м2	0.484

6-1-7 Внутриплощадочные сети водопровода

№ п/п	Наименование работ	ед.изм	Объём
1.	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)	1000 м3	0.051
2.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)	1000 м3	0.013
3.	Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор)	100 м3	0.02
4.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.04
5.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (песчаным грунтом)	1000 м3	0.011
6.	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-1(песчаного грунта)	1000 м3	0.011
7.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.051
8.	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2	1000 м3	0.051
9.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1) (грунт лишний)	т	26.52
10.	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3	0.013
11.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 25 км (песчаного грунта)	т (6)	17.6
12.	Стоимость песчаного грунта	м3	11
13.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2(песчаного грунта)	100 м3	0.11
14.	Водоотлив из траншей	100 м3	0.66
15.	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм (ф 89х5)	км	0.013
16.	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	км	0.013
17.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм (ф 89х5)	км	0.013
18.	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм(футляр ф325х4)	км	0.01
19.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	км	0.01
20.	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм(ф89х5)	100 м	1
21.	Заделка битумом и прядью концов футляра ф300мм	шт.	1

22.	Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм	т	0.1025
23.	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	шт.	1
24.	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80 мм	шт.	1
25.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	10 м3	0.309
26.	Плиты днища ПН20 /бетон В15 (М200),объем 0.59 м3,расход ар-ры 79.44кг/ (КЦД-20)	шт.	1
27.	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС20.9а /бетон В 15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 47,4кг/ (КЦ20-9а)	шт.	1
28.	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС20.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 19,88 кг/ (КЦ20-9)	шт.	1
29.	Плиты перекрытия колодцев круглые 2ПП20-1 /бетон В15 (М200),объем 0.48 м3,расход ар-ры 62.98кг/	шт.	1
30.	Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/ (КЦО-1)	шт.	1
31.	Дорожные плиты ПД6 /бетон В20 (М250),объем 0.85 м3,расход ар-ры 99.30кг/ (КЦО-3)	шт.	1
32.	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/ (КЦ7-3)	шт.	1
33.	Люк чугунный тяжелый	шт.	1
34.	Установка стальных сальников	т	0.016
35.	Заделка футляра бетоном В15	100 м3	0.0012
36.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	шт.	1
37.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0.005
38.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.1
39.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	1.1
40.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.02
41.	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных	1000 м2	0.01
42.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02 (добавл. на т.6см)	1000 м2	0.06
43.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.01
44.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1(добавл.на т.1см)	1000 м2	0.02

6-1-9 Внутриплощадочные сети бытовой канализации

№ п/п	Наименование работ	ед.изм	Объём
1.	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)	1000 м3	0.13
2.	Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор)	100 м3	0.03
3.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.06
4.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.127
5.	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2	1000 м3	0.127
6.	Водоотлив из траншей	100 м3	1.33
7.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 150 мм	км	0.011
8.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм	км	0.009
9.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых	10 м3	0.337
10.	Плиты днища ПН10 /бетон В15 (М200),объем 0.18 м3,расход ар-ры 15.14кг/	шт.	3
11.	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/	шт.	1
12.	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/	шт.	4
13.	Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-1 /бетон В15 (М200),объем 0.10 м3,расход ар-ры 8.38кг/	шт.	3
14.	Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/	шт.	3
15.	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.0454
16.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.011
17.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза	100 м2	0.022
18.	Люк чугунный легкий	шт.	3
19.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0.06
20.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0.06

21.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм	км	0.005
22.	Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм	т	0.146
23.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых	10 м3	0.1995
24.	Плиты днища ПН15 /бетон В15 (М200),объем 0.38 м3,расход ар-ры 33.13кг/	шт.	1
25.	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/	шт.	1
26.	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг/	шт.	1
27.	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/ (КЦ7-3)	шт.	2
28.	Дорожные плиты ПД6 /бетон В20 (М250),объем 0.85 м3,расход ар-ры 99.30кг/ (КЦО-3)	шт.	1
29.	Люк чугунный легкий	шт.	1
30.	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	0.2
31.	Железнение поверхности	100 м2	0.09
32.	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен	100 м2	0.07
33.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0.02
34.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0.02
35.	Установка стальных сальников	т	0.048
36.	Заделка футляра бетоном В15	100 м3	0.0036
37.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	шт.	3

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 6-1-10
на Внеплощадочные сети дождевой канализации (пищевблок)

Основание: НВК

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(мокрый)	1000 м3	0.559
2.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2	1000 м3	0.349
3.	E01-02-057-2	Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор)	100 м3	1.29
4.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	2.4
5.	E01-01-033-1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (песчаным грунтом)	1000 м3	0.4958
6.	E01-01-033-7	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-1(песчаного грунта)	1000 м3	0.4958
7.	E01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.3072
8.	E01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2	1000 м3	0.3072
9.	X403-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1) (грунт лишний)	т	1151.54
10.	E01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3	0.559
11.	X403-1-25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 25 км (песчаного грунта)	т	793.28
12.	П1С408-0132.	Стоимость песчаного грунта	м3	495.8
13.	E01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2(песчаного грунта)	100 м3	4.958
14.	E01-02-068-1	Водоотлив из траншей	100 м3	10.37
15.	E23-01-003-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм	км	0.147
16.	E23-03-001-4	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых	10 м3	0.494
17.	E23-03-001-6	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых	10 м3	1.166
18.	C445-3120-415	Плиты днища ПН10 /бетон В15 (М200),объем 0.18 м3,расход ар-ры 15.14кг/	шт.	3
19.	C445-3120-416	Плиты днища ПН15 /бетон В15 (М200),объем 0.38 м3,расход ар-ры 33.13кг/	шт.	3
20.	C445-3410-204	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/	шт.	4
21.	C445-3410-205	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/	шт.	5
22.	C445-3410-207	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/	шт.	2
23.	C445-3410-208	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг/	шт.	7
24.	C445-3120-401	Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-1 /бетон В15 (М200),объем 0.10 м3,расход ар-ры 8.38кг/	шт.	2
25.	C445-3120-402	Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-2 /бетон В15 (М200),объем 0.10 м3,расход ар-ры 16.65кг/	шт.	1
26.	C445-3120-406	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-2 /бетон В15 (М200),объем 0.27 м3,расход ар-ры 32.21кг/	шт.	3
27.	C445-3410-200	Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/	шт.	11
28.	C445-3120-419	Дорожные плиты ПД6 /бетон В20 (М250),объем 0.85 м3,расход ар-ры 99.30кг/ (КЦО-3)	шт.	4
29.	C201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки)	т	0.1395

30.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.035
31.	E13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза	100 м2	0.07
32.	C103-0753	Люк чугунный легкий	шт.	2
33.	C103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	4
34.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0.04
35.	E27-07-001-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0.04
36.	E23-03-007-4	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в грунтах мокрых	10 м3	0.142
37.	П1С445-3120-400.	КЦД-10а	шт.	2
38.	П2С445-3120-400.	КЦПЗ-10	шт.	2
39.	C445-3410-213	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.96 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 14,76 кг/	шт.	2
40.	C101-3197-33	Скобы ходовые	шт.	8
41.	C103-0750	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (ДБ)	шт.	2
42.	E23-01-001-3	Устройство основания гравийного	10 м3	0.1
43.	C408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1.25
44.	E30-07-014-1	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием 0,5 м	м3	0.7
45.	C445-1620-100	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков ТУ 35-694-82 с изм. 1, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3	м3	0.7
46.	E13-03-001-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой)	100 м2	0.046
47.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.046
48.	E23-01-001-2	Щебеночное мощение 8м х 1м х 0.2м(Н)	10 м3	0.16
49.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.06
50.	E27-03-008-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0.158
51.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	35
52.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	35
53.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.632
54.	E27-04-009-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных	1000 м2	0.316
55.	E27-04-009-3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02 (добавл. на т.6см)	1000 м2	1.896
56.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.316
57.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1(добавл.на т.1см)	1000 м2	0.632

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская
 Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
 к дефектной ведомости № 287-АТХ.ЛС/З
 на систему диспетчеризации блочно-модульной котельной

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц10-02-040-1	Устройство: центральное управляющее. Контроллер SV-DATA	шт.	2
2.	Ц10-04-100-6	Аппаратура настольная, масса, до, кг: 20. Концентратор SFF	шт.	1
3.	Ц10-04-100-6	Аппаратура настольная, масса, до, кг: 20. Блок управления питанием	шт.	1
4.	Ц10-08-003-3	Устройство питания. Источник питания стабилизированный ИП15 (PS-15)	шт.	2
5.	Ц08-01-121-1	Аккумулятор	шт.	1
6.	Ц10-04-087-3	Комплект приемно-передающего оборудования: радиостанция KENWOOD	комплект	1
7.	Ц10-07-001-2	Антенна базовая	шт.	1
8.	Ц11-06-001-01	Щиты и пульты. Щит, масса, кг, до: 50	шт.	2
9.	Ц11-02-001-01	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (датчики)	шт.	6
10.	Ц12-10-001-05	Закладные устройства приборов. Закладное устройство с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Патрубок ЕМЦС 6042.361.050	100 шт.	0.03
11.	Ц12-12-001-2	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15	шт.	3
12.	Ц11-01-001-03	Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 3 (кронштейны)	шт.	4
13.	Ц10-04-030-2	Блок реле цифровой индикации /БРЦИ/	шт.	26
14.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	4
15.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02
16.	Ц10-04-030-4	Колодка клеммная на 20 клемм	шт.	5
17.	Ц08-02-146-1	Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до 0,5	100 м	0.1
18.	Ц08-02-402-1	Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	100 м	8.61
19.	Ц11-06-002-01	Проводки в щитах и пультах электрические: шкафных и панельных	100 м	0.66
20.	Ц08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.08
21.	Ц11-04-008-05	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 50. Модуль преобразователя RS232 в RS422/485	шт.	1
22.	Ц11-04-002-02	Аппаратура настольная, масса, т, до: 0,03. Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1	шт.	1
23.	Ц11-02-032-01	Преобразователь термоэлектрический одинарный или двойной в защитной арматуре	шт.	1
24.	Ц12-10-001-05	Закладные устройства приборов. Закладное устройство с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Гильза	100 шт.	0.01
25.	Ц12-11-006-01	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы, мм: 57	шт.	2
26.	Ц11-02-032-03	Преобразователи ДРК-В1-25, ДРК-3 ОП	шт.	2
27.	Ц12-12-001-2	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 15. Кран шаровый	шт.	1
28.	Ц12-10-001-01	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	100 шт.	0.1
29.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	0.2
30.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.21

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

31.	Ц08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.03
32.	Ц08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.12
33.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.08
34.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м	0.4
35.	Ц08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробов	100 м	1.8
36.	Ц08-02-374-1	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2	шт.	2
37.	Ц08-02-149-1	Кабели подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1	100 м	0.66
38.	П 600-001-1.	Контроллер SV-DATA УЦРИ 6042.171	шт.	2
39.	П 600-001-3.	Концентратор УЦРИ 6042.173	шт.	1
40.	П 600-001-6.	Блок управления питанием УЦРИ 6042.106	шт.	1
41.	П 800-002-11.	Источник питания стабилизированный ИП15 (PS-15)	шт.	1
42.	П 800-003-05.	Аккумулятор АКБ 12В, 12А*ч	шт.	1
43.	П 600-010-2.	Радиостанция KENWOOD TK860/760	шт.	1
44.	П 600-010-5.	Антенна базовая 165050 кГц	шт.	1
45.	П 600-206-1.	Датчик температуры DS 1820	шт.	3
46.	П 600-220-64.	Датчик давления 10 бар, 4-20 мА, G1/2" DMP-330L	шт.	3
47.	C513-3004-33	Шкаф ЩМП-3	шт.	2
48.	П 800-180-2.	Реле 220В, 5А-240В, 5А 28В,НЈQ-22F-2Z	шт.	26
49.	П 800-181-1.	Колодка реле 18FF-4Z-C2	шт.	26
50.	C545-0171	Выключатели автоматические однополюсные, Хар.С, 6А ВА49-27 IP20	шт.	2
51.	C549-3033-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухполюсная сдвоенная, с заземляющим контактом 220В, 5А, IP20	шт.	2
52.	C512-4027-33	Разъем PL 259	шт.	2
53.	C513-3017-33	Зажимы контактные наборные ЗНИ-4	шт.	75
54.	П C513-3017-33.	Упор для ЗНИ-4 на монтажную рейку 35 мм	шт.	6
55.	П 800-181-05.	Колодка клеммная на 6 пар клемм	шт.	2
56.	C510-3500-33	Рейка монтажная 35 мм	м	3
57.	П C507-3320-33.	Патрубок ЕМЩС 6042.361.050	шт.	3
58.	П C534-3020-33.	Ниппель , G1/2" ЕМЩС 6042.361.050	шт.	6
59.	C507-3320-33	Кронштейн ЕМЩС 6042.361.052	шт.	3
60.	C103-3344-33	Хомут диаметром 16-25 мм	шт.	6
61.	C300-3240-33	Кран шаровой с присоединением муфта-цапка, полнопроходной диам. 15 мм	шт.	3
62.	C529-3003-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 12мм	м	15
63.	П-800-310-1.	Шланг кислородный	м	6
64.	C551-0224	Клемма заземления	шт.	1
65.	C500-9075-92371	Кабели экранированные, радиочастотные, марки RG-58	1000 м	0.035
66.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.03
67.	C501-3069-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.49

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

68.	C508-3001-33	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0.75 мм2	1000 м	0.005
69.	C506-4126-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСПВ, 10х0,5	1000 м	0.006
70.	C506-4122-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСПВ, 6х0,5	1000 м	0.003
71.	C506-4119-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСПВ, 4х0,5	1000 м	0.034
72.	C506-4115-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСПВ, 2х0,5	1000 м	0.007
73.	C504-4200-33	Кабели микрофонные марки КММ 2х0,5	1000 м	0.1
74.	C507-0262	Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗна напряжение 450 В с жилой сечением, мм2: 1	1000 м	0.05
75.	C507-0270	Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗна напряжение 450 В с жилой сечением, мм2: 6,0	1000 м	0.008
76.	П 600-901-5.	Программный модуль АРМ диспетчера	шт.	1
77.	П 600-005-2.	Модуль преобразователя RS232 в RS422/485 ADAM 4520	шт.	1
78.	П 800-002-12.	Адаптер питания постоянного напряжения АП-6121 (12В, 1А)	шт.	1
79.	П 600-250-2.	Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1-А-Н-АТ-И	шт.	1
80.	П 600-206-3.	Термопреобразователь ИТ-1.1А, 0...100С, - 10...+50 С, L=60 мм	шт.	1
81.	П 600-230-4.	Преобразователь расхода жидкости корреляционный вихревой, для трубопроводов Ду до 25 мм, ДРК-В1-25	шт.	1
82.	П 600-230-53.	Датчик расхода воды корреляционный: Преобразователь оконечный (4-20мА) ДРК-ЗОП	шт.	1
83.	C545-0170	Выключатели автоматические однополюсные, Хар.С, 10А ВА 49-27 IP 20	шт.	2
84.	C507-3248-33	Гильзы защитные ГЗ-2-10-60 мм	шт.	1
85.	П C507-3320-33.	Кронштейн ЕМ 287.100	шт.	1
86.	П1 C507-3320-33.	Патрубок G1/2"	шт.	4
87.	C103-1440-33	Тройник G1/2"	шт.	2
88.	C103-3159-33	Тройник переходной диаметром 32-20-32 мм	шт.	2
89.	C103-3306-33	Муфта комбинированная (внутренняя резьба) диаметром 20	шт.	2
90.	C300-4102-33	Кран пластиковый шаровой с металлической ручкой, диаметром 20 мм	шт.	1
91.	C103-3011-33	Трубы PN20 d20x2	м	1
92.	C551-3000-33	Анкеры с кольцом д.10	100 шт.	0.08
93.	C510-3494-33	Зажимы тросовые	шт.	8
94.	C201-2605-33	Трос стальной д.3 мм	м	55
95.	C512-3114-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40х25 мм	м	2
96.	C512-3097-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 16х16 мм	м	2
97.	C512-3241-33	Короб для прокладки проводов и кабелей пластиковый, с перфорацией сечением 60х60 мм	м	4
98.	C103-1352-33	Трубы ПВХ диаметром 16 мм	м	20
99.	C501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.008
100.	C503-3513-33	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика без брони и защитного покрова КВВГ-НГ 7х1	1000 м	0.25

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № п7-1-2
на Вертикальную планировку блоков Б и В

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов с разравниванием	1000 м3	0.545
2.	E01-01-030-10	Добавляется перемещение на 90м с разравниванием	1000 м3	4.905
3.	E01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(Недостающего грунта)	1000 м3	0.797
4.	X403-1-25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 25 км (Недостающего грунта)	т	1394.75
5.	E01-01-030-2	Планировка грунта с разравниванием	1000 м3	0.797
6.	E01-01-030-10	Добавляется на длину 40м	1000 м3	4.068

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 7-1-3
на Тротуары к блокам Б и В

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.9195
2.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня(т.10см)	100 м2	3.526
3.	E27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1(исключается на т.2см)	100 м2	-7.052
4.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.364
5.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2	-0.3639999
6.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	3.66
7.	E01-02-027-5	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0.55
8.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3 (Восстановление сущ.асфальтового покрытия тротуаров толщ.4см)	1000 м2	0.1
9.	C101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	6.301
10.	E27-07-003-1	Устройство бетонных плитных тротуаров типа Клевер с заполнением швов цементным раствором	100 м2	2.48
11.	П1ценаизгот.	Стоимость плитки типа Клевер	м2	248
12.	П2ценаизгот.	Стоимость бортовых камней 0,5*0,3*0,065	шт.	428
13.	E27-04-009-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм: однослойных	1000 м2	0.026
14.	E27-04-009-3	Добавл.на толщ.6см	1000 м2	0.208

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 7-1-4

на Тротуары дополнительного благоустройства

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E01-02-027-5	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 (откосов)	1000 м2	0.15
2.	E08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	0.85
3.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	0.85
4.	E06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3	0.0128
5.	E07-05-015-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м	0.18
6.	C448-2201-100	Ступени лестничные основные (Л С) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84 (НС-23=8шт)	м3	0.984
7.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Восстановл.существ.асфальтового покрытия тротуаров т.4см)	1000 м2	0.206
8.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Восстановление существ.асфальта т.5см)	1000 м2	0.1
9.	E27-06-021-1	Добавл.на толщ.1см	1000 м2	0.2

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 7-1-5

на Тротуары к котельной

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Восстановление существ.асфальта т.5см)	1000 м2	0.033
2.	E27-06-021-1	Добавл.на толщ.1см	1000 м2	0.066
3.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.1
4.	E27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.05
5.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.6
6.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)мусор	т	0.6

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 7-1-6

на Озеленение блоков Б и В

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E47-01-001-3	Разбивка участка	100 м2	11.8762
2.	E47-01-046-4	Подготовка почвы для устройств а партерного и обыкновенного г азона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную +откосы	100 м2	10.8312
3.	E47-01-046-6	Посев газонов партерных, маври танских и обыкновенных вручную +откосов	100 м2	10.8312
4.	E47-01-070-3	Уход за газонами обыкновенными +откосами	100 м2	10.8312
5.	E47-01-023-9	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли до 75%	10 шт.	18.6
6.	E47-01-025-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5х0,5 м	10 шт.	18.6
7.	E47-01-068-2	Уход за саженцами с оголенной корневой системой кустарников в групповых посадках	10 шт.	18.6
8.	C414-0208	Роза морщинистая	шт.	84
9.	C414-0288	Сирень гибридная	шт.	102
10.	E47-01-059-8	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки вручную	100 шт.	4.19
11.	E47-01-015-9	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцевс оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 75%	10 шт.	0.5
12.	E47-01-017-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	10 шт.	0.5
13.	E47-01-068-1	Уход за саженцами с оголенной корневой системой деревьев	10 шт.	0.5
14.	E47-01-059-6	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой дерева без упаковки вручную	100 шт.	0.05
15.	C414-0094	Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	2
16.	C414-0065	Рябина обыкновенная возраст 3-4 года	шт.	3
17.	E47-01-031-14	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75 %	10 м	7.77
18.	E47-01-033-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	10 м	7.77
19.	E47-01-069-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и вьющимися растениями	10 м	7.77
20.	C414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт.	233

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 7-1-7
на Озеленение дополнительного благоустройства

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E47-01-001-3	Разбивка участка	100 м2	2.37
2.	E47-01-046-4	Подготовка почвы для устройств а партерного и обыкновенного г азона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную +откосы	100 м2	2.37
3.	E47-01-046-6	Посев газонов партерных, маври танских и обыкновенных вручную +откосов	100 м2	2.37
4.	E47-01-070-3	Уход за газонами обыкновенными +откосами	100 м2	2.37

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 7-1-8
на Озеленение кислородной станции

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E47-01-001-3	Разбивка участка	100 м2	1.5926
2.	E47-01-046-4	Подготовка почвы для устройств а партерного и обыкновенного г азона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную +откосы	100 м2	1.4726
3.	E47-01-046-6	Посев газонов партерных, маври танских и обыкновенных вручную +откосов	100 м2	1.4726
4.	E47-01-070-3	Уход за газонами обыкновенными +откосами	100 м2	1.4726
5.	E47-01-023-9	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли до 75%	10 шт.	3.6
6.	E47-01-025-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5х0,5 м	10 шт.	3.6
7.	E47-01-068-2	Уход за саженцами с оголенной корневой системой кустарников в групповых посадках	10 шт.	3.6
8.	C414-0208	Роза морщинистая	шт.	36
9.	E47-01-059-8	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки вручную	100 шт.	0.36

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 7-1-9
на Озеленение модульной котельной

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E47-01-001-3	Разбивка участка	100 м2	0.1227
2.	E47-01-046-4	Подготовка почвы для устройств а партерного и обыкновенного г азона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную +откосы	100 м2	0.0927
3.	E47-01-046-6	Посев газонов партерных, маври танских и обыкновенных вручную +откосов	100 м2	0.0927
4.	E47-01-070-3	Уход за газонами обыкновенными +откосами	100 м2	0.0927
5.	E47-01-023-9	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли до 75%	10 шт.	0.9
6.	E47-01-025-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5х0,5 м	10 шт.	0.9
7.	E47-01-068-2	Уход за саженцами с оголенной корневой системой кустарников в групповых посадках	10 шт.	0.9
8.	C414-0208	Роза морщинистая	шт.	9
9.	E47-01-059-8	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки вручную	100 шт.	0.09

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № п7-1-10
на Малые формы к блокам Б и В

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	УСЦ- ГП87КАЛЬК.26	Скамья тип 4	шт.	15
2.	УСЦ- ГП87КАЛЬК.54	Навес-беседка тип2	шт.	1
3.	УМФ- ВЛРАСЦ.922	Урна	шт.	3
4.	УМФ- ВЛРАСЦ.922	Урна (металломонтажные работы)	шт.	3

7-1-11 Подпорная стенка

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5т	58шт
2.	Плиты плоские ПТ12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/	58шт
3.	Установка монтажных изделий массой до 20 кг из уголка (металлич. ограждение)	176кг
4.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	14м2
5.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза	28м2
6.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (1 слой гидроизола)	281м2
7.	Исключается 1 слой гидроизола	281м2
8.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	117м2
9.	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	117м2
10.	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе стен	84м2
11.	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая	117м2

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 7-1-12

на Лестницы благоустройства

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E08-01-002-1	Устройство основания песчаного	м3	1.1
2.	E07-05-001-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт.	0.26
3.	E07-05-001-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт.	1
4.	C403-1001-101	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-3-6	шт.	16
5.	П1Каталог.	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-3,3-т	шт.	10
6.	C403-1001-111	Бетонные блоки стен подвала ФБС24-3-6	шт.	10
7.	E06-01-024-1	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (местные заделки В7.5)	100 м3	0.021
8.	E06-01-031-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм	100 м3	0.013
9.	E07-05-015-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м	0.3675
10.	C448-2201-100	Ступени лестничные основные (Л С) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84(НС-15)	м3	1.995
11.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.64
12.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.095
13.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.12
14.	E13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза	100 м2	0.24

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 7-1-13

на Ограждение участка

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E07-01-054-6	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м	100 м	1.936
2.	C401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	8.25
3.	C448-5030-126	Столбы оград 3С 30п	шт.	8
4.	C448-5030-127	Столбы оград 3С 30р	шт.	29
5.	C448-5030-128	Столбы оград 3С 30с	шт.	24
6.	C448-5030-125	Столбы оград 3С 30н	шт.	14

7.	C448-5011-301	Панели оград цокольная 1ПЦ 28.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 4,96 кг/	шт.	59
8.	C201-1203-33	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) ЗПМ30,15	т	3.599
9.	E07-01-055-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100 шт.	0.07
10.	П1Т.Ц.	Стоимость калитки КМС-0.85х1.8	шт.	7
11.	E07-01-055-4	Устройство ворот распашных с установкой столбов железобетонных без фундаментов	100 шт.	0.03
12.	П2Т.Ц	Стоимость распашных ворот ВМС4.5х1,8	шт.	3
13.	E13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (решетчатой поверхности)	100 м2	2.79
14.	E13-03-003-21	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 (за 2 раза решетчатой поверхности)	100 м2	5.58

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 7-1-15
на Наружное освещение блоков Б и В

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E33-04-003-4	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ без приставок однострочных	шт.	4
2.	E33-04-003-5	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ без приставок однострочных с одним подкосом	шт.	5
3.	E33-04-003-6	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ без приставок однострочных с двумя подкосами	шт.	2
4.	C446-2011-104	Стойка опоры СВ 95-2-а /бетон В 25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,30 кг/	шт.	20
5.	C542-3009-33	Смазка ЗЭС	т	0.0012
6.	C101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.0044
7.	C113-0079	Лак БТ-577	т	0.0011
8.	C101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	0.00033
9.	C101-1757	Ветошь	кг	0.22
10.	C110-9126	Плакаты металлические	шт.	1.1
11.	C512-3454-33	Колпачки полиэтиленовые	шт.	132
12.	E33-04-014-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт.	10
13.	П1прайс-лист.	Светильник ЖКУ21-100-001	шт.	10
14.	C546-0302	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНАТ 100	10 шт.	1
15.	C546-3469-33	Кронштейн для установки светильников наружного освещения на ж/б опорах, однорожковый	шт.	10
16.	C101-1745	Бензин растворитель	т	0.0006
17.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.5
18.	Ц08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.5
19.	C507-0264	Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ на напряжение 450 В с жилой сечением, мм2: 1,5	1000 м	0.05

20.	C507-0268	Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ на напряжение 450 В с жилой сечением, мм2: 4	1000 м	0.05
21.	Ц08-02-149-1	Кабели подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1	100 м	2
22.	C507-3211-33	Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей изолированной жилой марки СИП сечением мм2: 3х25+54 (СИП-2А-3х25+1х54.6)	1000 м	0.2
23.	C507-3153-33	Зажим анкерный (СИП 2А) РА 1500	шт.	8
24.	C507-3159-33	Комплект промежуточной подвески (СИП 2А) ES 1500E	шт.	4
25.	C507-3150-33	Кронштейн анкерный CS 10,3 (2000да Н)	шт.	8
26.	C507-3202-33	Лента крепления F 207	м	24
27.	C507-3204-33	Скрепа для ленты NC 20	100 шт.	0.24
28.	C507-3163-33	Ответвительный зажим Р 6	шт.	30
29.	C507-3165-33	Ответвительный зажим Р 645	шт.	4
30.	C507-3207-33	Колпачек изолирующий CE 25-150	шт.	16
31.	C507-3200-33	Стяжной хомут Е 778	100 шт.	0.26
32.	C201-2609-33	Хомуты стальные	кг	75
33.	Ц08-02-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16	10 шт.	0.3

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости на КГС
на КГС

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E01-01-030-1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (срезка растительного грунта)	1000 м3	0.04681
2.	E01-01-030-9	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-1	1000 м3	0.04681
3.	E01-01-013-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	1000 м3	0.03413
4.	E01-01-003-15	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 3	1000 м3	0.02191
5.	E01-02-057-3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3	0.09165
6.	E01-02-058-7	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 3	100 м3	0.09165
7.	E01-02-061-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3	100 м3	0.2191
8.	E08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	29.34
9.	E06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.1059
10.	E06-01-001-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	100 м3	0.58
11.	C204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	т	3.099

12.	C204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	0.13
13.	C204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	т	0.158
14.	E06-01-005-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	100 м3	0.000653
15.	E06-01-005-4	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3	100 м3	0.021
16.	C204-0026	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм	т	0.075
17.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.09372
18.	E06-01-015-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.2172
19.	C101-1929	Болты анкерные	т	0.2172
20.	E06-01-015-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0.0066
21.	E27-05-005-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	100 м2	0.392
22.	C408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5 (3) -10 мм	м3	3.92
23.	E27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя: 20 см	1000 м2	0.0392
24.	E27-06-002-18	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя: при изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-002-17	1000 м2	-0.196
25.	C401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	2.94
26.	E09-03-002-4	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3,0 т	т	6.593
27.	C201-0611	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0.251 до 0.300 т	т	1.6405
28.	C201-0612	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0.300 т	т	4.952
29.	E09-03-014-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т	2.335
30.	C201-3006-33	Связи вертикальные из уголков одиночных и парных, соединенных прокладками	т	2.335
31.	E09-03-015-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м	т	4.114
32.	C201-3010-33	Прогоны, балки покрытий постоянные по высоте из листовой стали и прокатных профилей	т	4.114
33.	E09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	1.05
34.	E09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.219
35.	E09-03-030-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	1.555
36.	E09-03-002-4	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3,0 т (стойки площадки)	т	0.35745
37.	C201-0609	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0.151 до 0.200 т	т	0.56935
38.	E09-06-001-1	Монтаж конструкций дверей (калиток)	т	0.3275
39.	C201-0588	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания (прим. калиток)	т	0.3275
40.	E09-03-046-3	Монтаж ограждения сетчатого	100 м2	4.09
41.	C201-0963	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали	т	1.848
42.	E09-03-002-4	Монтаж стоек калиток	т	0.2119
43.	E13-03-004-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120	100 м2	11.71
44.	E01-01-036-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1000 м2	0.0725
45.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.0725
46.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	7.25
47.	E06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3	0.037
48.	C204-0200-33	Сетки из проволоки холодноотянутой	т	0.223
49.	Ц08-01-026-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с: выключателем	шт.	1
50.	П прайс2.	Щитки, габариты 300х300х100 мм	шт.	1
51.	Ц08-02-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 3	100 м	0.25

52.	C501-3234-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	0.0255
53.	Ц08-02-363-1	Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1	шт.	15
54.	Ц08-02-369-3	Светильник с лампами ртутными	шт.	15
55.	C546-0201	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125 (6)	10 шт.	1.5
56.	C546-3349-33	Светильник уличный для ртутных ламп арт.ДМ-1.1.125Вт	шт.	15
57.	Ц08-02-371-1	Пускорегулирующий аппарат	шт.	3
58.	П прайс3.	Устройство защитного отключения тип УЗО 20-16-030, УЗО 20-10-010, УЗО 20-16-010	шт.	3
59.	Ц08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м	1
60.	C103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	100
61.	Ц08-02-407-13	Труба по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр, мм, до 50	100 м	0.03
62.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.75
63.	C501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.075
64.	Ц08-02-412-4	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.2
65.	C501-3231-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.02
66.	Ц08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50x50x5	10 шт.	0.3
67.	Ц08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.12
68.	Ц08-02-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160	100 м	0.04
69.	Ц08-02-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали полосовой сечением 100 мм2	100 м	0.24
70.	Ц08-03-532-7	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов п оста, до 16	шт.	2
71.	Ц08-03-524-11	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250	шт.	2
72.	C514-0005	Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-1 на 100А	шт.	2
73.	П прайс4.	Выключатель конечный взрывозащищенный ВК-ВЗТЧ, ном.ток 2,5 А, напряжение 380 В	шт.	3
74.	П прайс5.	Разъем силовой, номинальный ток 100а, взрывозащитное исполнение рн=кс	шт.	2
75.	Ц08-03-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100	шт.	3
76.	П прайс1.	Выключатели автоматические 2-3 полюсные ток до 63 А, АЕ2046-10	шт.	3
77.	C507-0249	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.02
78.	C103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	20

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 230-06

на монтаж наружных сетей кислородопроводов перинатального центра. Блоки "Б", "В".

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E01-01-004-6	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3	0.06
2.	E01-02-055-3	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3	0.258
3.	E01-01-033-3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов	1000 м3	0.061
4.	E01-02-061-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3	100 м3	0.247
5.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.247
6.	E27-03-008-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0.03
7.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.06
8.	Ц12-11-004-2	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный, мм: 48	100 м	3.6
9.	Ц12-02-114-01	Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций, диаметр трубопровода наружный, мм: 45	100 м	3.6
10.	Ц12-01-081-1	Испытание трубопроводов - поиск внутренних течей, диаметр наружных труб, мм: 45	10 м	36
11.	Ц12-01-001-03	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода, мм: 70-80	100 м	0.04
12.	E22-01-001-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 150 мм	км	0.185
13.	E22-02-003-1A	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	км	0.36
14.	E22-02-006-1A	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	км	0.36
15.	П С101-2030-33.	Детали креплений	шт.	56
16.	П прайс1.	Раствор синтанола	кг	64
17.	C103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	4
18.	C524-0024	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4.0 мм	10 м	36

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 7-1-17

на Отмостку кислородной станции

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0.12
2.	E27-07-001-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0.12

Стройка: Корректировка перинатального центра ,г.Владимир,Восточный район,ул.Добросельская

Объект: ГП и благоустройство

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 7-1-18

на Отмостку модульной котельной

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0.21
2.	E27-07-001-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0.21

6-1 Внеплощадочные сети теплоснабжения

№ п/п	Наименование работ	Объём
1.	Неподвижная опора в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ(Е) д159/250 L=2м	1шт
2.	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода в полиэтиленовой оболочке д159/250 L=2,5м	2шт
3.	Кран шаровой с воздушником в полиэтиленовой оболочке д159/250 L=600мм	2шт
4.	Элемент трубопровода с кабелем вывода в полиэтиленовой оболочке д159/250 L=1,5м	2шт
5.	Тройниковое ответвление в полиэт. оболочке д159/57 L=1м	2шт
6.	Кран шаровой в полиэтиленовой оболочке д57/140 L=1,5м	2шт
7.	Манжета стендового ввода ППУ-ПЭ 250х295	2шт
8.	Врезка трубопроводов условное давление до 2,5МПа в действующие магистральи, диаметр наружный врезаемой трубы 159мм	2 врезки
9.	Устройство щебеночных оснований под фундаменты	0,26м3
10.	Пропитка щебня мастикой битуминоль Н-2	0,26м3
11.	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного ж/б	1,875м3
12.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или щебня толщиной 12см	2м2
13.	На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать по расценке н-173	4м2
14.	Устройство покрытий дорожек и тротуаров-верхний слой двухслойных покрытий из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3см	2м2
15.	Герметизированный ввод шт.2 Устройство подпорных стен подвала из бетона М-100	0,2м3
16.	Разборка и восстановления асфальтового покрытия Разборка покрытий асфальтобетонных	1,59м3
17.	а) Тротуар устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,51м3
18.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или щебня толщиной 12см	4м2
19.	Искл. на толщ 2см	8м2
20.	Устройство покрытий толщиной слоя 4см из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси типа 2,3,4	4м2
21.	Искл. на толщ 0,5см	4м2
22.	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением 100х200мм	5м
23.	б) Дороги Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9,7м3
24.	Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120мм однослойных	29м2
25.	Добавл. на толщ. 6см	174м2
26.	Устройство покрытия толщиной слоя 4см из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси типа В, марки 2,3,4	29м2
27.	На каждые 0,5см изменение толщины слоя добавлять или исключать по расценке НР164-7	58м2
28.	Установка бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением 150х300мм	8м

**Расчет начальной цены контракта по объекту
«Перинатальный центр в Восточном районе г.Владимира (блоки Б,В,пищевблок)»**

Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик»

тыс. руб.

№	Номера сметных расчетов	Наименование работ	В текущих ценах 1 кв. 2009 года				Всего
			Подрядных работ , в том числе				
			СМР	Оборуд. мебели	Прочих затрат	Других затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	об.см.2-1	Блоки Б,В	116126,140	46 649,647			162 775,787
2	об.см.2-2	Блок А (работы,связанные с вводом бл. Б,В)	6 727,26	2 181,163			8 908,420
3	об.см.2-3	Пищевблок	2104,378	3 049,68			5 154,055
4	см.4-1-2	Кабельная линия 0,4кВ	214,003	2 981,419			3 195,422
5	см.5-1-1	Сети телефонизации	104,573				104,573
6	см.7-1-1	Дороги	1 065,52				1 065,517
7	см.6-1-7	Внутриплощадочный водопровод	175,27				175,272
8	см.6-1-9	Внутриплощадочная канализация	184,85				184,845
9	см. 6-1-10	Внеплощадочные сети дождевой канализации	1 393,956				1 393,956
10	см.287АТ Х	Система диспетчеризации БМК	415,97	74,191			490,161
11	см.7-1-2	Вертикальная планировка	197,488				197,488
12	см.7-1-3	Тротуар	701,721				701,721
13	см.7-1-4	Тротуары дополнительного благоустройства	114,772				114,772
14	см.7-1-5	Тротуары к котельной	11,063				11,063
15	см.7-1-6	Озеленение	621,287				621,287
16	см.7-1-7	Озеленение доп. благоустройства	87,824				87,824
17	см.7-1-8	Озеленение кислородной станции	79,432				79,432
18	см.7-1-9	Озеленение модульной котельной	9,651				9,651
19	см.7-1-10	Малые формы	274,901				274,901
20	см.7-1-11	Подпорная стенка	319,859				319,859
21	см.7-1-12	Лестницы благоустройства	172,614				172,614
22	см.7-1-13	Ограждение участка	787,939				787,939
23	см.7-1-15	Наружное освещение	239,661				239,661
24	л.см.КГС	Кислородно-газификационная станция КГС	1 859,647	121,069			1 980,716
25	см.230-06	Наружные сети кислородопроводов	1 509,32				1 509,321
26	см.7-1-17	Отмостка кислородной станции	5,343				5,343
27	см.7-1-18	Отмостка модульной котельной	9,350				9,350
28	см.6-1	Внеплож.сети теплоснабж. Б,В	385,5				385,500
		Итого:	135899,28	55057,17			190956,45
		Врем. здания и сооружения 1.8%	2446,19				2446,19
		Итого:	138345,47	55057,17			193402,64
		Удорож. работ в зимнее время 1,5%	2075,18				2075,18
		Пусконаладочные работы 2%			3819,1		3819,13
		Итого:	140420,65	55057,17	3819,1		199296,95
		Непредвиденные затраты 2%	2808,41	1101,143	76,383		3985,94
		Итого :	143229,07	56158,31	3895,5		203282,89

		НДС 18 %	25781,23	10108,5	701,19		36590,92
		Итого в текущих ценах 1 кв. 2009 г.	169010,30	66266,8	4596,7		239873,81
		Начальная цена контракта в ценах 2009-2012 г.г.					321131,27

на 2009 год $48766,35 \times 1,0865 = 52984,64$ тыс.руб.

на 2010 год $24587,07 \times 1,2195 = 29983,93$ тыс.руб.

на 2011 год $22500,16 \times 1,3325 = 29981,46$ тыс.руб.

на 2012 год $144020,23 \times 1,4455 = 208181,24$ тыс.руб.

Примечание: расчет начальной цены контракта произведен в соответствии с постановлением губернатора Владимирской области №556 от 02.08.2007, по индексам-дефляторам по данным Минэкономразвития РФ.

Директор МБУ «Владстройзаказчик»

М.М. Марголис

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд _____,

(указать наименование муниципального заказчика)

(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _____,

(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____

(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен _____

(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

4. Сведения об участнике размещения заказа*:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты (при наличии)	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

* Заполняется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	

Регистрационные данные:	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

5. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____,

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,

(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта ¹	
2. Объем выполняемых работ ²	
3. Качество выполняемых работ:	
3.1. Мероприятия по обеспечению качества	
3.2. Методы и технология выполняемых работ	
3.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	
3.4. Требования по безопасности	
4. Условия выполнения работ	
5. Место выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок (период) выполнения работ	
8. Срок предоставления гарантий качества работ	
9. Объем предоставления гарантий качества работ	
10. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
11. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
12. Форма и размер обеспечения муниципального контракта	
13. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____

М.П.

подпись

Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации _____

подпись

Фамилия И.О.

¹ Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

² Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с Приложением к Информационной карте

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(место выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ «____» _____ г.

представлять интересы _____

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____

(указать наименование заказчика)

который состоится «_____» _____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____ для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «__»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

Фамилия И.О.

Проект муниципального контракта № ____
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд г. Владимира

г. Владимир

_____ 2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 г. № 4529 «О мерах по реализации Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и постановлением от 04.03.2008 г. № 851 «О внесении изменений в постановление от 21.11.2007 г. № 4529, в лице директора учреждения **Марголиса Михаила Матвеевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь статьями 763-768 ГК РФ с соблюдением требований ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира, путем проведения открытого аукциона, протокол _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ **по строительству перинатального центра в Восточном районе г. Владимира** в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектно-сметной документацией.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену при наличии бюджетного финансирования.

1.3. Настоящий Контракт, заключенный по результатам открытого аукциона по размещению заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира, является основанием для финансирования и оплаты за выполненные работы.

2. Цена муниципального Контракта

2.1. Цена Контракта на основании протокола аукциона от _____ № _____ составляет _____ и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных средств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ. Расчет производится в течение _____ 20 банковских дней после подписания акта выполненных работ при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

2.3. Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по актам приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

2.4. Окончательный расчет между сторонами производится после сдачи-приемки всей работы.

2.5. При расторжении настоящего Контракта Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

2.6. Непредвиденные затраты Подрядчика 2% (1% передается ежемесячно при оформлении актов выполненных работ, 1% передается Подрядчику по актам за фактически выполненные непредвиденные работы), зимнее удорожание 1,5%, временные здания и сооружения по факту, но не более 1,8% от стоимости строительно-монтажных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом работ (приложение № 2) и лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с момента заключения контракта

Окончание работ: декабрь 2012 года

3.2. При уменьшении или увеличении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

4. Журнал производства работ

4.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой форме, утвержденной Приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № 7 от 12.01.2007 г.

4.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик должен сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

5. Строительная площадка

5.1. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанность Подрядчика.

5.2. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

Подрядчик при выполнении работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта руководствуется Решением от 17 июля 2003 г. N 187 "О "ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В Г. ВЛАДИМИРЕ"

6. Скрытые строительные работы

6.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком

скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 1 календарный день до начала проведения этой приемки.

6.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем – восстановить ее.

6.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

7. Порядок технической сдачи и приемки работ

7.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями СНИП, ТУ.

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика об окончании предусмотренных календарным планом или технологией выполнения работ.

7.3. Сдача-приемка работ по настоящему Контракту осуществляется по акту приемки выполненных работ (форма КС-2), рассчитанному ресурсным методом в базовых ценах 2000 г. и текущих ценах, до 20 числа каждого месяца.

7.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих работы, или иных недостатков в работе немедленно известить об этом Подрядчика.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

7.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом Заказчик вправе привлечь для устранения некачественно выполненных работ другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

8. Права и обязанности сторон

Подрядчик обязуется:

8.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, с соблюдением сроков в соответствии с графиком производства работ, утвержденным Заказчиком, также с надлежащим качеством (срок предоставления гарантии качества выполненных работ, составляет не менее 5 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию) и в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными

нормами и правилами, и сдать объект Заказчику в законченном объеме, позволяющем надлежащую эксплуатацию объекта.

8.2. Информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядчиками. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

8.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по вопросам строительства данного объекта, в т.ч. дорожные знаки.

8.4. Обеспечить и содержать за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки техники и другого имущества, необходимых для осуществления строительства объекта на строительной площадке, освещение, ограждение мест производства работ с начала строительства до подписания акта ввода его в эксплуатацию.

8.5. Обеспечить своевременное оформление исполнительной, рабочей документации и устранение замечаний Заказчика по ходу и качеству работ.

8.6. Предъявлять к проверке до 20 числа следующего за отчетным месяцем акты выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3, проверенные уполномоченным органом. В противном случае, Заказчик оставляет за собой право на рассмотрение данных документов в следующем месяце. Подрядчик обеспечивает проверку актов выполненных работ уполномоченными организациями за счет собственных средств.

8.7. Устранять замечания Заказчика по актам выполненных работ и справке в указанный Заказчиком срок.

8.8. Возместить в полном объеме ущерб, нанесенный бюджету, определенный по результату контрольных обмеров, проверок, проводимых Заказчиком, контрольными, ревизионными и иными уполномоченными органами, независимо от времени их проведения.

8.9. Вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество в 10-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта.

8.10. В ходе производства работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта Подрядчик несет риски случайной утраты или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования или другого имущества и обязан застраховать соответствующие риски. При этом Подрядчик должен предоставить Заказчику доказательства заключения им договора страхования на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, включая данные о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, в пределах сумм, предусмотренных сводным сметным расчетом. Подрядчик информирует Заказчика о заключении договора страхования.

8.11. Оформить земельно-правовые документы на земельный участок на период строительства.

8.12. При взаиморасчетах с Заказчиком Подрядчик должен руководствоваться постановлениями губернатора Владимирской области, постановлениями главы города Владимира, распоряжениями администрации города Владимира, управления архитектуры и строительства, действующими на территории города Владимира на расчетный период.

Заказчик обязуется:

8.13. До начала работ обеспечить Подрядчика утвержденной проектно-сметной документацией, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, создать условия для выполнения

работ (передать строительную площадку, обеспечить доступ на объект и другие).

8.14. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий данного Контракта, которые могут ухудшить результат работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику.

8.15. Заказчик обязуется передать строительную площадку Подрядчику, на период выполнения работ по настоящему Контракту, на основании Акта сдачи-приемки строительной площадки, подписанного сторонами, и являющегося неотъемлемой частью Контракта, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта.

Заказчик вправе:

8.16. Не оплачивать работы, дополнительно выполненные Подрядчиком и не согласованные с Заказчиком, вместо или сверх указанных в смете.

8.17. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9. Обеспечение материалами и оборудованием

9.1. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении отчетов за выполненные работы с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

9.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

9.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования и объекта строительства до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.

9.4. Подрядчик за 10 дней до осуществления поставки медицинского оборудования уведомляет Заказчика о предполагаемом времени доставки оборудования на объект.

9.5. Подрядчик направляет Заказчику следующую документацию на оборудование:

- а) копию сертификата соответствия на оборудование и товары;
- б) копию регистрационного удостоверения на медицинское оборудование;
- в) санитарно-эпидемиологическое заключение на оборудование (при необходимости);
- г) технический паспорт на оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики оборудования, на русском языке при монтаже;
- д) инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на оборудование на русском языке;
- е) товарно-транспортную накладную в 2 экземплярах;
- и) акт сдачи-приема оборудования в 2-х экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика.

9.6. Для выполнения работ по монтажу, пусконаладочных работ оборудования представители Подрядчика, Заказчика и заинтересованных организаций, учреждений (эксплуатирующие организации, учреждения, при необходимости) заблаговременно до осуществления поставки осматривают помещение для монтажа оборудования в целях определения его соответствия/несоответствия установленным требованиям.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с бюджетным, а также иным действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

11.2. За нарушение установленных Контрактом календарных сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены невыполненных работ за каждый день просрочки.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

11.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта. Размер возмещения затрат Подрядчика в таком случае определяется исходя из фактически выполненных работ, согласовывается с Заказчиком и не должен превышать цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

12. Срок действия муниципального Контракта и его расторжение

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему Контракту.

12.2. Настоящий контракт может быть расторгнут на основании:

- прекращение финансирования бюджетом работ на объекте;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по настоящему контракту своих обязательств.

Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту понимается:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 3 недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематическое нарушения Подрядчиком (промежуточных) сроков (сроков, установленных календарным планом работ) выполнения работ, влекущего за собой нарушение срока окончания работ по контракту более чем на 1 месяц;
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ, поставляемого оборудования, мебели, их монтажа и пусконаладке; выполнение работ с отступлением от требований проектной документации.

12.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- в случае аннулирования лицензии либо допуска Подрядчика на осуществление определенного вида деятельности;
- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика;
- в случае установления факта проведения процедуры ликвидации (в том числе банкротства) в отношении Подрядчика.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками либо с существенными нарушениями условий Контракта и указанные нарушения и недостатки не были устранены. Датой расторжения настоящего Контракта является дата получения Подрядчиком письменного уведомления об этом.

12.4. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан принять фактически выполненные работы, поставленное и/или смонтированное Подрядчиком оборудование, мебель с надлежащим качеством на момент расторжения контракта.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

13.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

14.3. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством.

15. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:

МБУ «Владстройзаказчик»

600017, г. Владимир,

ул. Горького, д. 40

тел. (4922) 23-80-90

ИНН 3328457139

КПП 332801001

Отделение по г. Владимиру

УФК по Владимирской области

Л/с 03283004000

БИК 041708001

Р/с 4020481030000000040

ГРКЦ ГУ Банка России

по Владимирской области

Подрядчик:

Директор

МБУ «Владстройзаказчик»

Подрядчик

М.М. Марголис

Заказчик _____ МБУ «Владстройзаказчик»
(наименование организации)

Подрядчик _____
(наименование организации)

Составлен на основе _____
(ссылка на сметную или иную документацию)

и по результатам Протокола открытого аукциона от « » _____ 2009г. №

и является приложением к государственному контракту от « » _____ 2009г. №

на выполнение работ по строительству перинатального центра в Восточном районе г.Владимира

(наименование объекта)

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ) ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на Строительство перинатального центра в Восточном районе г.Владимира

(наименование объекта)

тыс. руб.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительную продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			Строите льно- монтаж ных	оборудован ия	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого цена работ:					
		Коэффициент понижения по итогам					

Директор МБУ «Владстройзаказчик»

Руководитель подрядной строительномонтажной организации

_____ М.М. Марголис

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
Строительство перинатального центра в Восточном районе г. Владимира

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость (тыс.руб.)
		с момента заключения контракта	декабрь 2012 года	
ИТОГО				

Заказчик
Директор
МБУ «Владстройзаказчик»

Подрядчик

_____ **М.М. Марголис**

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний

завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

- наименование предмета аукциона, дата его проведения.

- наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

- юридический, почтовый адрес;
- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на

русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее

предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.