СОГЛАСОВАНО
Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей.

Л.И. Борисова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира
от «30» сентября 2009г. № 587 - П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту пристроенных веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей.

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	**10**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**63**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**65**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**66**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**67**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**68**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**74**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	**Муниципальный заказчик:**	муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, проспект Строителей, д.12-а
2.2.	Почтовый адрес	600014, г.Владимир, проспект Строителей, д.12-а
2.3.	Адрес электронной почты	education@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	тел. (4922) 32-33-46, 34-04-62, факс (4922) 45-18-66
3.	**Предмет муниципального контракта:**	Выполнение работ по капитальному ремонту пристроенных веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей.
4.	**Объем работ:**	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	**2 865 577,00 рублей** (Два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят семь рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:**	Работы выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией. Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем

		образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.
8.	**Место выполнения работ:**	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей, г.Владимир, проспект Строителей, д.12-а.
9.	**Сроки выполнения работ:**	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 30 апреля 2010 года.
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	Гарантия на выполненные работы в течение 5 лет.
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	Объем гарантий на выполненные работы 100 %.
12.	**Форма, сроки и порядок оплаты работ:**	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Поэтапно, в течение 30 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ и счета-фактуры. По факту выполнения отдельного этапа работ в соответствии с утвержденным календарным планом по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
13.	**Источник финансирования:**	Бюджет города Владимира
14.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**.
15.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, *подаются в отношении каждого лота*:**	1. Заявка на участие в аукционе*: **2. Техническое предложение *.** 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям,

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. ***Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ:*** ***Общестроительные работы****:* *- Подготовительные работы (разборка и демонтаж зданий и сооружений).* *- Земляные работы (разработка выемок, вертикальная планировка; уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек).* *- Каменные работы.* *- Монтаж бетонных и железобетонных конструкций (монтаж фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж элементов конструкций надземной части зданий (колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, панелей стен)).* *- Монтаж легких ограждающих конструкций (металлические конструкции; оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов).* *- Изоляционные работы (устройство изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных составов).* *- Кровельные работы (устройство кровель из рулонных материалов; устройство деталей кровли из металлических листов).* *- Отделочные работы (производство штукатурных и лепных работ; производство декоративных отделочных работ).* *- Устройство полов (устройство выравнивающих стяжек перекрытий; устройство покрытий из полимерных материалов).* *- Благоустройство территории (устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок).* ***Санитарно-технические работы****:* *- Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирациии; устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град.С (в том числе из полимерных материалов)).* ***Специальные работы****:* *- Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (устройство электроосвещения).* *Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.* 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении

		открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.** 7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (**с указанием срока полномочий),** в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его

		копия.
16.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
17.	**Размер обеспечения заявок:**	**5 (пять) %** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
18.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**
19.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на

		участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
20.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	**Дата и время начала приема заявок:**	02 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.
22.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**22 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.**
23.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**22 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
24.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**29 октября 2009 года в 10 час. 30 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "29" октября 2009 года в 10 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
26.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: **10%** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Исключение – договор страхования ответственности по контракту.
27.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в

		аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Заказчик _____

«Утвержден» «____»_____ 20__г.
Сводный сметный расчет в сумме **2 865.577 тыс. руб.**
В том числе возвратных сумм **5.677 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

«____»_____ 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИСТРОЕННЫХ ВЕРАНД МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 54. г.Владимир, пр-кт Строителей, 12а

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2.	**ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**					
1.	02	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИСТРОЕННЫХ ВЕРАНД	2 069.616	32.810			2 102.426
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	**2 069.616**	**32.810**			**2 102.426**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	**2 069.616**	**32.810**			**2 102.426**
	Глава 8.	**ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ**					
	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п.4.2	**СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ (%=1.8)**	**37.253**	**0.591**			**37.844**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ	**5.588**	**0.089**			**5.677**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	**37.253**	**0.591**			**37.844**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ	**5.588**	**0.089**			**5.677**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	**2 106.869**	**33.401**			**2 140.270**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	**2 106.869**	**33.401**			**2 140.270**
	Глава 9.	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ**					
	ГСН 81-05-02-2001 табл.4 п.11.4	**ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (%=1.5)**	**31.603**	**0.501**			**32.104**
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ	**2 138.472**	**33.902**			**2 172.374**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	**31.603**	**0.501**			**32.104**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	**2 138.472**	**33.902**			**2 172.374**

Глава 12.	**ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ**				
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ И АВТОРСКИЙ НАДЗОР			**208.466**	**208.466**
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			**208.466**	**208.466**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	**2 138.472**	**33.902**	**208.466**	**2 380.840**
МДС 81-35.2004 п.4.96	**РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2)**	**42.769**	**0.678**	**4.169**	**47.616**
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	**2 181.241**	**34.580**	**212.635**	**2 428.456**
ЗАКОН РФ ОТ 6.12.91 N1992-1 С ИЗМ.И ДОП.	**ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18)**	**392.62**	**6.22**	**38.27**	**437.12**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС	**2 573.86**	**40.80**	**250.91**	**2 865.58**
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ	**5.588**	**0.089**		**5.677**

Руководитель проектной организации _____

Главный инженер проекта _____

Начальник _____ отдела _____

Заказчик _____

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(объектная смета)

на строительство КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИСТРОЕННЫХ ВЕРАНД

Сметная стоимость **2 215.821 тыс. руб.**

Средства на оплату труда **341.989 тыс. руб.**

Расчетный измеритель единичной стоимости **2 069.616 тыс. руб. /**

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах по состоянию на 07.2008 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет) Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01	ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВЕРАНД	199.056				199.056	57.533	
2.	02-02	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1 768.812				1 768.812	235.779	
3.	02-03	ОТОПЛЕНИЕ	61.833				61.833	9.840	
4.	02-04	ВЕНТИЛЯЦИЯ	39.915				39.915	4.598	
5.	02-05	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		32.810			32.810	7.611	
		ИТОГО:	**2 069.616**	**32.810**			**2 102.426**	**315.361**	
	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п.4.2	**ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - (%=1.8)**	**37.253**	**0.591**			**37.844**		
		В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (k=0.15)	**5.588**	**0.089**			**5.677**		
		СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.19)						**7.190**	
		ИТОГО:	**2 106.869**	**33.401**			**2 140.270**	**322.551**	
	ГСН 81-05-02-2001 табл.4 п.11.4	**УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (%=1.5)**	**31.603**	**0.501**			**32.104**		
		СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.5)						**16.052**	
		ИТОГО:	**2 138.472**	**33.902**			**2 172.374**	**338.603**	
	МДС 81-35.2004 п.4.96	**НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=2)**	**42.769**	**0.678**			**43.447**		
		СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (%=1)						**3.386**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**2 181.241**	**34.580**			**2 215.821**		
		В Т.Ч.ВОЗВРАТ -	**5.588**	**0.089**			**5.677**		

Форма № 3

СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - 341.989

Главный инженер проекта _____

Начальник _____ отдела _____

Составил _____

Проверил _____

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИСТРОЕННЫХ ВЕРАНД МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 54. г.Владимир, пр-кт Строителей, 12а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

(Локальный сметный расчет)

на ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВЕРАНД

Сметная стоимость: 234.886 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.549 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 57.533 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	**Е46-04-008-1**	**Разборка покрытий кровель из рулонных материалов**	**100 м2**		**0.64**	**176.63**	**113.04**	**1 643.77**	**1 052.01**	**9.307**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	16.537	10.58368	7.80	82.55	91.83	971.90	11.773
1. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	7.153	4.57792	6.66	30.49	17.50	80.11	2.628
1. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.78	0.4992					
		Накладные расходы				110%	90.81	103.4% =(110*0.94)	1 004.94	
		Сметная прибыль				70%	57.79	70%	680.33	
		Всего с НР и СП					261.63		2 737.28	
2.	**Е12-01-017-1д**	**РАЗБОРКА выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; ТЗМ*0,5)**	**100 м2**		**0.64**	**252.00**	**161.28**	**2 009.89**	**1 286.33**	**7.976**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	15.7205	10.06112	7.80	78.48	91.83	923.91	11.773
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1155*	*0.71392*	*11.27*	*8.04*	*126.13*	*90.05*	*11.196*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.391	0.25024	86.40 *13.50*	21.62 *3.38*	490.56 *151.14*	122.76 *37.82*	5.678 11.196
2. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.7245	0.46368	89.99 *10.06*	41.73 *4.66*	383.99 *112.63*	178.05 *52.22*	4.267 11.196
2. 5.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	1.357	0.86848	22.40	19.45	70.94	61.61	3.167
2. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	8.3307	5.331648					
		Накладные расходы				120%	103.82	112.8% =(120*0.94)	1 143.75	

		Сметная прибыль				65%	56.24	65%	659.07	
		Всего с НР и СП					321.34		3 089.15	
3.	**Е12-01-017-2д**	**РАЗБОРКА выравнивающих цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 (ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; ТЗМ*0,5)**	**100 м2**		**9.6**	**1.58**	**15.13**	**7.76**	**74.54**	**4.927**
							Объем: (30-15)/1*64.0			
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.00575	0.0552	7.80	0.43	91.83	5.07	11.773
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01725*	*0.1656*	*11.21*	*1.86*	*125.47*	*20.78*	*11.196*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.00575	0.0552	86.40 *13.50*	4.77 *0.75*	490.56 *151.14*	27.08 *8.34*	5.678 11.196
3. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.1104	89.99 *10.06*	9.93 *1.11*	383.99 *112.63*	42.39 *12.43*	4.267 11.196
3. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.2244	2.15424					
		Накладные расходы				120%	2.75	112.8% =(120*0.94)	29.16	
		Сметная прибыль				65%	1.49	65%	16.80	
		Всего с НР и СП					19.37		120.50	
4.	**Е12-01-014-2д**	**РАЗБОРКА покрытий керамзитом (ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; ТЗМ*0,5)**	**м3**		**13**	**30.98**	**402.74**	**242.94**	**3 158.25**	**7.842**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	1.748	22.724	7.80	177.25	91.83	2 086.74	11.773
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1955*	*2.5415*	*11.27*	*28.65*	*126.22*	*320.79*	*11.196*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.069	0.897	86.40 *13.50*	77.50 *12.11*	490.56 *151.14*	440.03 *135.57*	5.678 11.196
4. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.1265	1.6445	89.99 *10.06*	147.99 *16.54*	383.99 *112.63*	631.47 *185.22*	4.267 11.196
4. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.618	8.034					
		Накладные расходы				120%	247.08	112.8% =(120*0.94)	2 715.69	
		Сметная прибыль				65%	133.84	65%	1 564.89	
		Всего с НР и СП					783.66		7 438.84	
5.	**Е07-05-011-6**	**ДЕМОНТАЖ панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 (жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий) (ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ТЗМ*0,8)**	**100 шт.**		**0.1**	**6 719.30**	**671.93**	**54 343.81**	**5 434.38**	**8.088**
		Начисления: Н3= 1,15*0.8, Н4= 0.92, Н5= 0.92								
5. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	288.7696	28.87696	9.51	274.62	112.15	3 238.55	11.793
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*41.7772*	*4.17772*	*13.50*	*56.40*	*151.14*	*631.42*	*11.196*

5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	41.7772	4.17772	86.40 *13.50*	360.96 *56.40*	490.56 *151.14*	2 049.42 *631.42*	5.678 11.196
5. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.8704	2.58704	8.10	20.96	31.05	80.33	3.833
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.0424	0.20424	75.40	15.40	323.54	66.08	4.291
		Накладные расходы				155%	513.08	145.7% =(155*0.94)	5 638.55	
		Сметная прибыль				100%	331.02	100%	3 869.97	
		Всего с НР и СП					1 516.03		14 942.90	
6.	**С999-9900**	**Строительный мусор**	**т**		**19**					
								Объем: .76*10*2.5		
7.	**Е07-05-007-10д**	**ДЕМОНТАЖ перемычек массой до 0,3 т (жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий) (ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ТЗМ*0,8)**	**100 шт.**		**0.12**	**863.35**	**103.60**	**5 770.88**	**692.51**	**6.684**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	16.2012	1.944144	8.74	16.99	103.26	200.75	11.815
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.3536*	*1.002432*	*13.50*	*13.53*	*151.14*	*151.51*	*11.196*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	8.3536	1.002432	86.40 *13.50*	86.61 *13.53*	490.56 *151.14*	491.75 *151.51*	5.678 11.196
		Накладные расходы				155%	47.31	145.7% =(155*0.94)	513.24	
		Сметная прибыль				100%	30.52	100%	352.26	
		Всего с НР и СП					181.43		1 558.01	
8.	**Е08-02-003-3д**	**РАЗБОРКА кладки из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; ТЗМ*0,5)**	**м3**		**5.1**	**63.73**	**325.01**	**624.06**	**3 182.68**	**9.793**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.55975	23.254725	9.40	218.59	110.88	2 578.48	11.796
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2415*	*1.23165*	*13.50*	*16.63*	*151.14*	*186.15*	*11.196*
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2415	1.23165	86.40 *13.50*	106.41 *16.63*	490.56 *151.14*	604.20 *186.15*	5.678 11.196
		Накладные расходы				122%	286.97	114.68% =(122*0.94)	3 170.48	
		Сметная прибыль				80%	188.18	80%	2 211.70	
		Всего с НР и СП					800.15		8 564.86	
9.	**Е46-04-001-4**	**Разборка стен кирпичных**	**м3**		**22.1**	**285.76**	**6 315.20**	**1 510.19**	**33 375.19**	**5.285**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	9.476	209.4196	8.85	1 853.36	104.53	21 890.63	11.811
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.3225*	*29.22725*	*10.06*	*294.03*	*112.63*	*3 291.87*	*11.196*

9. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.3225	29.22725	90.00 *10.06*	2 630.45 *294.03*	384.84 *112.63*	11 247.81 *3 291.87*	4.276 11.196
9. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.645	58.4545	31.33	1 831.38	4.05	236.74	0.129
9. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.061	45.5481					
		Накладные расходы				110%	2 362.13	103.4% =(110*0.94)	26 038.71	
		Сметная прибыль				70%	1 503.17	70%	17 627.75	
		Всего с НР и СП					10 180.50		77 041.65	
10.	**Е46-04-012-2**	**Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок**	**100 м2**		**0.488**	**1 783.31**	**870.25**	**20 356.18**	**9 933.82**	**11.415**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	198.674	96.952912	8.08	783.38	95.39	9 248.34	11.806
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.901*	*4.343688*	*13.50*	*58.64*	*118.45*	*514.51*	*8.774*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	8.901	4.343688	20.00 *13.50*	86.87 *58.64*	157.81 *118.45*	685.48 *514.51*	7.891 8.774
10. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.075	0.0366					
		Накладные расходы				110%	926.22	103.4% =(110*0.94)	10 094.79	
		Сметная прибыль				70%	589.41	70%	6 834.00	
		Всего с НР и СП					2 385.89		26 862.60	
11.	**Е46-04-010-2**	**Разборка покрытий полов дощатых**	**100 м2**		**0.519**	**357.80**	**185.70**	**3 886.51**	**2 017.10**	**10.862**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	35.1095	18.221831	7.80	142.13	91.83	1 673.31	11.773
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.1975*	*2.1785025*	*13.50*	*29.41*	*118.45*	*258.04*	*8.774*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4.1975	2.1785025	20.00 *13.50*	43.57 *29.41*	157.81 *118.45*	343.79 *258.04*	7.891 8.774
		Накладные расходы				110%	188.69	103.4% =(110*0.94)	1 997.02	
		Сметная прибыль				70%	120.08	70%	1 351.95	
		Всего с НР и СП					494.47		5 366.06	
12.	**Е57-1-2**	**Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков**	**100 м2**		**0.519**	**68.80**	**35.71**	**809.99**	**420.38**	**11.772**
		Начисления: Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	8.8205	4.5778395	7.80	35.71	91.83	420.38	11.773
12. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.3633					
		Накладные расходы				80%	28.57	75.2% =(80*0.94)	316.13	
		Сметная прибыль				68%	24.28	68%	285.86	
		Всего с НР и СП					88.56		1 022.36	
13.	**Е09-03-029-1д**	**ДЕМОНТАЖ лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ТЗМ*0,7)**	**т**		**0.1**	**800.12**	**80.01**	**5 766.39**	**576.64**	**7.207**

		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	26.05785	2.605785	9.40	24.49	110.88	288.93	11.796
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.5402*	*0.45402*	*13.52*	*6.14*	*151.41*	*68.74*	*11.196*
13. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.05635	0.005635	120.52 *15.42*	0.68 *0.09*	568.20 *172.64*	3.20 *0.97*	4.715 11.196
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0966	0.00966	111.99 *13.50*	1.08 *0.13*	522.64 *151.14*	5.05 *1.46*	4.667 11.196
13. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	4.38725	0.438725	96.89 *13.50*	42.51 *5.92*	515.84 *151.14*	226.31 *66.31*	5.324 11.196
13. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	0.7728	0.07728	0.90	0.07	1.70	0.13	1.889
13. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.3524	0.13524	1.20	0.16	2.92	0.39	2.433
13. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	7.7441	0.77441	12.31	9.53	59.74	46.26	4.853
13. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.31395	0.031395	6.70	0.21	34.78	1.09	5.191
13. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.23345	0.023345	5.13	0.12	13.57	0.32	2.645
13. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15295	0.015295	75.40	1.15	323.54	4.95	4.291
13. 12.	с999-9900	Строительный мусор	т	1	0.1					
		Накладные расходы				90%	27.57	84.6% =(90*0.94)	302.59	
		Сметная прибыль				85%	26.04	85%	304.02	
		Всего с НР и СП					133.61		1 183.25	
14.	**Е07-05-001-4д**	**ДЕМОНТАЖ блоков стен подвалов массой более 1,5 т (ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ТЗМ*0,8)**	**100 шт.**		**0.36**	**7 323.08**	**2 636.31**	**43 236.34**	**15 565.08**	**5.904**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	118.588	42.69168	8.97	382.94	105.80	4 516.78	11.795
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*46.2944*	*16.665984*	*13.50*	*224.99*	*151.14*	*2 518.90*	*11.196*
14. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	13.8368	4.981248	111.99 *13.50*	557.85 *67.25*	522.64 *151.14*	2 603.40 *752.87*	4.667 11.196
14. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	32.4576	11.684736	96.89 *13.50*	1 132.13 *157.74*	515.84 *151.14*	6 027.45 *1 766.03*	5.324 11.196
14. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	20.7552	7.471872	75.40	563.38	323.54	2 417.45	4.291
		Накладные расходы				155%	942.29	145.7% =(155*0.94)	10 250.99	
		Сметная прибыль				100%	607.93	100%	7 035.68	

		Всего с НР и СП				4 186.53		32 851.75	
15.	**С999-9900**	**Строительный мусор**	**т**		**70.56**				
							Объем: 36*1.96		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**11 915.91**		**76 768.91**	**6.443**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**5 767.28**		**63 216.02**	**10.961**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**3 669.98**		**42 794.28**	**11.661**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**21 353.17**		**182 779.21**	**8.56**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**3 843.57**	**18**	**32 900.26**	**8.56**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**25 196.74**		**215 679.47**	**8.56**
	Раздел 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
16.	**Е311-01-148-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3**	**т**		**136.44**	**3.47**	**473.35**	**20.25**	**2 763.34**	**5.838**
							Объем: 151.6*0.9		
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15							
16. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0276*	*3.765744*	*13.50*	*50.84*	*151.14*	*569.15*	*11.196*
16. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.0276	3.765744	125.70 *13.50*	473.35 *50.84*	733.81 *151.14*	2 763.34 *569.15*	5.838 11.196
		Накладные расходы				100%	50.84	94% =(100*0.94)	535.00	
		Сметная прибыль				65%	33.05	65%	369.95	
		Всего с НР и СП					557.24		3 668.29	
17.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**15.16**	**37.95**	**575.25**	**191.52**	**2 903.51**	**5.047**
							Объем: 151.6*0.1		
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15							
17. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6647	10.076852	7.30	73.56	86.08	867.42	11.792
17. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.3335	5.05586	99.23	501.69	402.72	2 036.10	4.058
		Накладные расходы				100%	73.56	94% =(100*0.94)	815.37	
		Сметная прибыль				65%	47.81	65%	563.82	
		Всего с НР и СП					696.62		4 282.71	
18.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**151.6**	**17.16**	**2 601.46**	**54.92**	**8 325.87**	**3.2**
							Объем: 151.6*1		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**3 650.06**		**13 992.72**	**3.834**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**124.40**		**1 350.38**	**10.855**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**80.86**		**933.77**	**11.548**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**3 855.32**		**16 276.87**	**4.222**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**693.96**	**18**	**2 929.84**	**4.222**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**4 549.28**		**19 206.71**	**4.222**
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**15 565.94**		**90 761.62**	**5.831**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**5 891.68**		**64 566.39**	**10.959**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**3 750.84**		**43 728.05**	**11.658**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**25 208.46**		**199 056.06**	**7.896**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**4 537.52**	**18**	**35 830.09**	**7.896**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**29 745.98**		**234 886.15**	**7.896**

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИСТРОЕННЫХ ВЕРАНД МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 54. г.Владимир, пр-кт. Строителей, 12а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02
(Локальный сметный расчет)
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сметная стоимость: 2 087.198 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 2.206 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 235.779 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	**Е01-01-013-14**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2. Коэф-ты к позиции:3.37 Разработка грунта экскаваторами при разработке траншей ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2**	**1000 м3**		**0.0526**	**7 357.70**	**387.01**	**45 243.16**	**2 379.79**	**6.149**
		Начисления: Н3= 1.15*1.2*1.25, Н4= 1.15*1.2*1.25, Н5= 1.15*1.2*1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	23.93196	1.2588211	7.80	9.82	91.83	115.60	11.773
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*75.2445*	*3.9578607*	*13.71*	*54.28*	*153.53*	*607.65*	*11.196*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	57.408	3.0196608	100.00	301.97	602.09	1 818.11	6.021
			(1)			*13.50*	*40.77*	*151.14*	*456.39*	11.196
1. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	17.8365	0.9381999	80.01	75.07	473.50	444.24	5.918
			(1)			*14.40*	*13.51*	*161.22*	*151.26*	11.196
1. 5.	с408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002104	78.19	0.16	878.07	1.85	11.23
		Накладные расходы				95%	60.90	89.3% =(95*0.94)	645.86	
		Сметная прибыль				50%	32.05	50%	361.63	
		Всего с НР и СП					479.96		3 387.28	

2.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2**	**1000 м3**		**0.0349**	**4 380.61**	**152.88**	**27 180.39**	**948.60**	**6.205**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.946325	0.6263267	7.80	4.89	91.83	57.52	11.773
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*42.40625*	*1.4799781*	*13.50*	*19.98*	*151.14*	*223.68*	*11.196*
2. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	42.40625	1.4799781	100.00 *13.50*	148.00 *19.98*	602.09 *151.14*	891.08 *223.68*	6.021 11.196
		Накладные расходы				95%	23.63	89.3% =(95*0.94)	251.11	
		Сметная прибыль				50%	12.44	50%	140.60	
		Всего с НР и СП					188.94		1 340.31	
3.	**Е01-02-057-2**	**ДОРАБОТКА грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 К-1,2 (т.ч.п.1.187)**	**100 м3**		**0.026**	**1 906.30**	**49.56**	**22 443.07**	**583.52**	**11.774**
		Начисления: Н5= 1,15*1.2*1.15								
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	244.398	6.354348	7.80	49.56	91.83	583.52	11.773
		Накладные расходы				80%	39.65	75.2% =(80*0.94)	438.81	
		Сметная прибыль				45%	22.30	45%	262.58	
		Всего с НР и СП					111.51		1 284.91	
4.	**Х403-1-18**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)**	**т**		**92.05**	**17.16**	**1 579.58**	**54.92**	**5 055.39**	**3.2**
							Объем: 52.6*1.75			
5.	**Е01-02-061-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.375**	**836.11**	**313.54**	**9 867.94**	**3 700.48**	**11.802**
		Начисления: Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	111.78	41.9175	7.48	313.54	88.28	3 700.48	11.802
		Накладные расходы				80%	250.83	75.2% =(80*0.94)	2 782.76	
		Сметная прибыль				45%	141.09	45%	1 665.22	
		Всего с НР и СП					705.47		8 148.46	
6.	**Е01-02-005-1**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2**	**100 м3**		**0.375**	**506.33**	**189.87**	**2 962.71**	**1 111.02**	**5.851**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	14.4095	5.4035625	8.53	46.09	100.72	544.25	11.808
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.496*	*1.311*	*10.06*	*13.19*	*112.63*	*147.66*	*11.196*
6. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	3.496	1.311	90.00 *10.06*	117.99 *13.19*	384.84 *112.63*	504.53 *147.66*	4.276 11.196

6. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	14.007	5.252625	4.91	25.79	11.85	62.24	2.413
		Накладные расходы				95%	56.32	89.3% =(95*0.94)	617.88	
		Сметная прибыль				50%	29.64	50%	345.96	
		Всего с НР и СП					275.83		2 074.85	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**2 672.44**		**13 778.80**	**5.156**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**431.32**		**4 736.42**	**10.981**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**237.52**		**2 775.98**	**11.687**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**3 341.28**		**21 291.20**	**6.372**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**601.43**	**18**	**3 832.42**	**6.372**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**3 942.71**		**25 123.62**	**6.372**
	Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ									
7.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного (с разравниванием и трамбованием основания) (изм. и доп. к ГЭСНам вып.2 ч.1)**	**м3**		**5.2**	**175.89**	**914.61**	**955.46**	**4 968.40**	**5.432**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
7. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	3.04175	15.8171	8.16	129.07	96.32	1 523.50	11.804
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.416875*	*2.16775*	*10.48*	*22.73*	*117.39*	*254.46*	*11.196*
7. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.301875	1.56975	100.01 *10.06*	156.99 *15.79*	418.37 *112.63*	656.74 *176.80*	4.183 11.196
7. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.60375	3.1395	4.91	15.41	11.85	37.20	2.413
7. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.78	2.41	1.88			
7. 6.	с408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м3	1.2	6.24	78.25	488.28	359.27	2 241.84	4.591
7. 7.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч (1)	0.115	0.598	205.65 *11.60*	122.98 *6.94*	851.36 *129.87*	509.11 *77.66*	4.14 11.196
		Накладные расходы				122%	185.20	114.68% =(122*0.94)	2 038.96	
		Сметная прибыль				80%	121.44	80%	1 422.37	
		Всего с НР и СП					1 221.25		8 429.73	
8.	**Е07-01-001-2**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.08**	**7 533.01**	**602.64**	**45 120.93**	**3 609.67**	**5.99**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
8. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	121.11455	9.689164	8.85	85.75	104.53	1 012.81	11.811
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*44.93625*	*3.5949*	*13.16*	*47.31*	*147.33*	*529.65*	*11.196*
8. 3.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	40.494375	3.23955	96.89 *13.50*	313.88 *43.73*	515.84 *151.14*	1 671.09 *489.63*	5.324 11.196

8. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	3.47875	0.2783	89.99 *10.06*	25.04 *2.80*	383.99 *112.63*	106.86 *31.34*	4.267 11.196
8. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.963125	0.07705	90.00 *10.06*	6.93 *0.78*	384.84 *112.63*	29.65 *8.68*	4.276 11.196
8. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	3.8525	0.3082	4.91	1.51	11.85	3.65	2.413
8. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.9225	0.4738	75.40	35.72	323.54	153.29	4.291
8. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	22	1.76	76.02	133.80	359.27	632.32	4.726
		Накладные расходы				130%	172.98	122.2% =(130*0.94)	1 884.89	
		Сметная прибыль				85%	113.10	85%	1 311.09	
		Всего с НР и СП					888.72		6 805.65	
9.	**С441-1101-124**	**Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5, объем 0,55м3, расход ар-ры 8.42кг/**	**шт.**		**8**	**531.08**	**4 248.64**	**2 597.76**	**20 782.08**	**4.891**
10.	**Е06-01-001-22**	**ЗАДЕЛКИ местные. Прим.**	**100 м3**		**0.00432**	**16 617.13**	**71.79**	**108 087.97**	**466.94**	**6.504**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
10. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	589.8879	2.5483157	8.85	22.55	104.53	266.38	11.811
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*41.356875*	*0.1786617*	*13.47*	*2.41*	*150.78*	*26.94*	*11.196*
10. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	39.171875	0.1692225	86.40 *13.50*	14.62 *2.28*	490.56 *151.14*	83.01 *25.58*	5.678 11.196
10. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.796875	0.0077625	111.99 *13.50*	0.87 *0.10*	522.64 *151.14*	4.06 *1.17*	4.667 11.196
10. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.388125	0.0016767	89.99 *10.06*	0.15 *0.02*	383.99 *112.63*	0.64 *0.19*	4.267 11.196
10. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	177.905	0.7685496	8.10	6.23	31.05	23.86	3.833
10. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	30.79125	0.1330182	1.90	0.25	7.57	1.01	3.984
10. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.164375	0.0050301	3.27	0.02	12.20	0.06	3.731
10. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.688125	0.0116127	75.40	0.88	323.54	3.76	4.291
10. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.000108	2 791.33	0.30	8 702.12	0.94	3.118
10. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0303	0.0001309	6 066.49	0.79	22 186.26	2.90	3.657
10. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.0005616	13 520.00	7.59	33 362.31	18.74	2.468
10. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.381024	10.08	3.84	19.85	7.56	1.969
10. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.0000562	5 160.53	0.29	28 176.27	1.58	5.46
10. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.14	0.0006048	1 078.10	0.65	3 897.11	2.36	3.615

10. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.47	0.0020304	1 166.10	2.37	4 572.92	9.28	3.922
10. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	39.2	0.169344	61.30	10.38	240.89	40.79	3.93
10. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.0012226	2.41				
		Накладные расходы				105%	26.21	98.7% =(105*0.94)	289.51	
		Сметная прибыль				65%	16.22	65%	190.66	
		Всего с НР и СП					114.22		947.10	
11.	**С401-0066**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)**	**м3**		**0.43848**	**647.85**	**284.07**	**4 441.32**	**1 947.43**	**6.855**
							Объем: (0.00432)*101.5			
12.	**С204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм**	**т**		**0.024**	**6 401.84**	**153.64**	**26 548.10**	**637.15**	**4.147**
13.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм**	**т**		**0.024**	**1 183.05**	**28.39**	**15 946.27**	**382.71**	**13.48**
14.	**Е07-05-001-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.12**	**4 294.89**	**515.39**	**29 070.30**	**3 488.44**	**6.769**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
14. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	69.8809	8.385708	8.74	73.29	103.26	865.91	11.815
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*25.199375*	*3.023925*	*13.50*	*40.82*	*151.14*	*457.04*	*11.196*
14. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.780625	0.453675	111.99 *13.50*	50.81 *6.12*	522.64 *151.14*	237.11 *68.57*	4.667 11.196
14. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	21.41875	2.57025	96.89 *13.50*	249.03 *34.70*	515.84 *151.14*	1 325.84 *388.47*	5.324 11.196
14. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.678125	0.681375	75.40	51.38	323.54	220.45	4.291
14. 6.	с401-0004	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)	м3	0.41	0.0492	563.07	27.70	4 208.42	207.05	7.474
14. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.2	0.144	438.74	63.18	4 389.41	632.08	10.005
		Накладные расходы				155%	176.87	145.7% =(155*0.94)	1 927.54	
		Сметная прибыль				100%	114.11	100%	1 322.95	
		Всего с НР и СП					806.37		6 738.93	
15.	**С403-1001-109**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-3**	**шт.**		**12**	**204.85**	**2 458.20**	**796.16**	**9 553.92**	**3.887**
16.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.08**	**6 088.75**	**487.10**	**41 153.16**	**3 292.25**	**6.759**
								Объем: 2+6		
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								

16. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	98.063375	7.84507	8.74	68.57	103.26	810.08	11.815
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*34.93125*	*2.7945*	*13.50*	*37.73*	*151.14*	*422.36*	*11.196*
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	5.635	0.4508	111.99 *13.50*	50.49 *6.09*	522.64 *151.14*	235.61 *68.13*	4.667 11.196
16. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	29.29625	2.3437	96.89 *13.50*	227.08 *31.64*	515.84 *151.14*	1 208.97 *354.23*	5.324 11.196
16. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	8.466875	0.67735	75.40	51.07	323.54	219.15	4.291
16. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.132	438.74	57.91	4 389.41	579.40	10.005
16. 7.	с401-0004	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.0568	563.07	31.98	4 208.42	239.04	7.474
		Накладные расходы				155%	164.77	145.7% =(155*0.94)	1 795.67	
		Сметная прибыль				100%	106.30	100%	1 232.44	
		Всего с НР и СП					758.17		6 320.36	
17.	**С403-1001-110**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-6**	**шт.**		**2**	**245.82**	**491.64**	**1 573.81**	**3 147.62**	**6.402**
18.	**С403-1001-104**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-6-6**	**шт.**		**6**	**187.98**	**1 127.88**	**1 199.02**	**7 194.12**	**6.378**
19.	**Е07-05-001-4**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**100 шт.**		**0.42**	**13 549.34**	**5 690.72**	**87 406.20**	**36 710.61**	**6.451**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
19. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	171.6605	72.09741	8.97	646.71	105.80	7 627.91	11.795
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*72.335*	*30.3807*	*13.50*	*410.14*	*151.14*	*4 591.74*	*11.196*
19. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	21.62	9.0804	111.99 *13.50*	1 016.91 *122.59*	522.64 *151.14*	4 745.78 *1 372.41*	4.667 11.196
19. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	50.715	21.3003	96.89 *13.50*	2 063.79 *287.55*	515.84 *151.14*	10 987.55 *3 219.33*	5.324 11.196
19. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	32.43	13.6206	75.40	1 026.99	323.54	4 406.81	4.291
19. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.17	1.7514	438.74	768.41	4 389.41	7 687.61	10.005
19. 7.	с401-0004	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.2982	563.07	167.91	4 208.42	1 254.95	7.474
		Накладные расходы				155%	1 638.12	145.7% =(155*0.94)	17 804.03	
		Сметная прибыль				100%	1 056.85	100%	12 219.65	
		Всего с НР и СП					8 385.69		66 734.29	
20.	**С403-1001-114**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-6-6**	**шт.**		**42**	**485.62**	**20 396.04**	**3 141.46**	**131 941.32**	**6.469**
21.	**Е06-01-001-20а**	**ЗАДЕЛКИ местные. Прим.**	**100 м3**		**0.02664**	**10 935.24**	**291.31**	**76 374.79**	**2 034.62**	**6.984**

		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
21. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	446.3173	11.889893	8.62	102.49	101.99	1 212.65	11.832
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*31.5675*	*0.8409582*	*13.46*	*11.32*	*150.67*	*126.70*	*11.196*
21. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	30.61875	0.8156835	86.40 *13.50*	70.48 *11.01*	490.56 *151.14*	400.14 *123.28*	5.678 11.196
21. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.560625	0.0149351	111.99 *13.50*	1.67 *0.20*	522.64 *151.14*	7.81 *2.26*	4.667 11.196
21. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.388125	0.0103396	89.99 *10.06*	0.93 *0.10*	383.99 *112.63*	3.97 *1.16*	4.267 11.196
21. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	24.12125	0.6425901	1.90	1.22	7.57	4.86	3.984
21. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.06375	0.0283383	3.27	0.09	12.20	0.35	3.731
21. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.934375	0.0248918	75.40	1.88	323.54	8.05	4.291
21. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.000666	2 791.33	1.86	8 702.12	5.80	3.118
21. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.028	0.0007459	6 066.49	4.53	22 186.26	16.55	3.657
21. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	2.349648	10.08	23.68	19.85	46.64	1.969
21. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.0004795	5 160.53	2.47	28 176.27	13.51	5.46
21. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.22	0.0058608	1 166.10	6.83	4 572.92	26.80	3.922
21. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	1.193472	61.30	73.16	240.89	287.50	3.93
21. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.0075391	2.41	0.02			
		Накладные расходы				105%	119.50	98.7% =(105*0.94)	1 321.94	
		Сметная прибыль				65%	73.98	65%	870.58	
		Всего с НР и СП					484.79		4 227.14	
22.	**С401-0025**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)**	**м3**	**2.70396**		**563.07**	**1 522.52**	**4 208.42**	**11 379.40**	**7.474**
							Объем: (0.02664)*101.5			
23.	**Е52-6-1**	**Устройство осадочного шва из просмоленных досок**	**100 м2**	**0.1164**		**9 325.03**	**1 085.43**	**41 574.33**	**4 839.25**	**4.458**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	189.428	22.049419	8.01	176.62	94.54	2 084.55	11.803
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.138	0.0160632	75.40	1.21	323.54	5.20	4.291
23. 3.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.31	0.036084	4 996.00	180.28	9 233.69	333.19	1.848
23. 4.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	233.1	27.13284	6.97	189.12	14.54	394.51	2.086
23. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.078	0.0090792	5 160.53	46.85	28 176.27	255.82	5.46

23. 6.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	3.15	0.36666	1 340.10	491.36	4 816.41	1 765.98	3.594
		Накладные расходы				93%	164.26	87.42% =(93*0.94)	1 822.31	
		Сметная прибыль				75%	132.47	75%	1 563.41	
		Всего с НР и СП					1 382.15		8 224.98	
24.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**1.53**	**1 646.42**	**2 519.03**	**6 210.94**	**9 502.74**	**3.772**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
24. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.037	42.89661	9.51	407.95	112.15	4 810.85	11.793
24. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.803125	4.2887813	30.00	128.66	105.10	450.75	3.503
24. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.439875	75.40	33.17	323.54	142.32	4.291
24. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.02448	2 429.20	59.47	8 919.66	218.35	3.672
24. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.03672	1 492.15	54.79	13 312.41	488.83	8.922
24. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.3672	4 996.00	1 834.53	9 233.69	3 390.61	1.848
24. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.153	3.00	0.46	6.68	1.02	2.227
		Накладные расходы				122%	497.70	114.68% =(122*0.94)	5 517.08	
		Сметная прибыль				80%	326.36	80%	3 848.68	
		Всего с НР и СП					3 343.09		18 868.50	
25.	**Е08-01-003-3**	**Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**100 м2**		**0.265**	**3 510.82**	**930.37**	**14 085.55**	**3 732.67**	**4.012**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	26.58225	7.0442963	8.53	60.09	100.72	709.50	11.808
25. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.901875	1.2989969	30.00	38.97	105.10	136.52	3.503
25. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.00625	0.2666563	75.40	20.11	323.54	86.27	4.291
25. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00424	2 429.20	10.30	8 919.66	37.82	3.672
25. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00636	1 492.15	9.49	13 312.41	84.67	8.922
25. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.42	0.1113	4 996.00	556.05	9 233.69	1 027.71	1.848
25. 7.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	2.5	0.6625	355.26	235.36	2 490.83	1 650.17	7.011
		Накладные расходы				122%	73.31	114.68% =(122*0.94)	813.65	
		Сметная прибыль				80%	48.07	80%	567.60	
		Всего с НР и СП					1 051.75		5 113.92	
26.	**С101-1564**	**Гидроизол**	**м2**		**58.3**	**8.20**	**478.06**	**26.06**	**1 519.30**	**3.178**
								Объем: (0.265)*220		

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**44 297.47**		**261 130.64**	**5.895**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**3 218.90**		**35 215.58**	**10.94**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**2 108.90**		**24 549.43**	**11.641**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**49 625.27**		**320 895.65**	**6.466**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**8 932.55**	**18**	**57 761.22**	**6.466**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**58 557.82**		**378 656.87**	**6.466**
	Раздел 3. СТЕНЫ								
27.	**Е08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**88.83**	**116.55**	**10 352.88**	**1 056.60**	**93 857.89**	**9.066**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15							
27. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	7.48535	664.92364	8.74	5 811.43	103.26	68 660.02	11.815
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.575*	*51.07725*	*13.50*	*689.54*	*151.14*	*7 719.82*	*11.196*
27. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.575	51.07725	86.40 *13.50*	4 413.07 *689.54*	490.56 *151.14*	25 056.46 *7 719.82*	5.678 11.196
27. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.044415	769.53	34.18	3 184.04	141.42	4.138
27. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	39.0852	2.41	94.20			
		Накладные расходы				122%	7 931.18	114.68% =(122*0.94)	87 592.40	
		Сметная прибыль				80%	5 200.78	80%	61 103.87	
		Всего с НР и СП					23 484.84		242 554.16	
28.	**С402-0013**	**Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50**	**м3**	**21.40803**	**506.69**	**10 847.23**	**3 837.22**	**82 147.32**	**7.573**
						Объем: (88.83)*0.241			
29.	**С404-0004**	**Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75**	**1000 шт.**	**35.532**	**1 024.54**	**36 403.96**	**4 410.53**	**156 714.95**	**4.305**
						Объем: (88.83)*0.4			
30.	**Е07-05-007-10**	**Укладка перемычек массой до 0,3 т (жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий)**	**100 шт.**	**0.38**	**1 440.97**	**547.57**	**9 905.23**	**3 763.99**	**6.874**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15							
30. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	23.289225	8.8499055	8.74	77.35	103.26	913.84	11.815
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.0525*	*4.95995*	*13.50*	*66.96*	*151.14*	*749.65*	*11.196*
30. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	13.0525	4.95995	86.40 *13.50*	428.54 *66.96*	490.56 *151.14*	2 433.15 *749.65*	5.678 11.196
30. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.095	438.74	41.68	4 389.41	416.99	10.005
		Накладные расходы				155%	223.68	145.7%	2 423.70	

								=(155*0.94)		
		Сметная прибыль				100%	144.31	100%	1 663.49	
		Всего с НР и СП					915.56		7 851.18	
31.	**С442-5001-226**	**Перемычки брусковые 2ПБ-22-3-п /бетон В15 М (200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 2,11 кг/**	**шт.**		**38**	**56.48**	**2 146.24**	**433.20**	**16 461.60**	**7.67**
32.	**Е07-01-021-1**	**Укладка перемычек (прогонов) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т**	**100 шт.**		**0.06**	**5 660.71**	**339.64**	**39 268.59**	**2 356.12**	**6.937**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
32. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	127.95188	7.6771125	8.74	67.10	103.26	792.74	11.815
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*51.52*	*3.0912*	*13.50*	*41.73*	*151.14*	*467.20*	*11.196*
32. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	51.52	3.0912	86.40 *13.50*	267.08 *41.73*	490.56 *151.14*	1 516.42 *467.20*	5.678 11.196
32. 4.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.23	0.0138	396.03	5.47	3 402.71	46.96	8.592
		Накладные расходы				130%	141.48	122.2% =(130*0.94)	1 539.65	
		Сметная прибыль				85%	92.51	85%	1 070.95	
		Всего с НР и СП					573.62		4 966.72	
33.	**С442-5001-235**	**Перемычки брусковые 5ПБ25-27-п /бетон В15 М (200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/**	**шт.**		**6**	**196.13**	**1 176.78**	**1 337.24**	**8 023.44**	**6.818**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**61 814.30**		**363 325.31**	**5.878**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**8 296.34**		**91 555.75**	**11.036**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**5 437.59**		**63 838.31**	**11.74**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**75 548.23**		**518 719.37**	**6.866**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**13 598.68**	**18**	**93 369.49**	**6.866**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**89 146.91**		**612 088.86**	**6.866**
		Раздел 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
34.	**Е46-03-011-3**	**Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2**	**100 м**		**0.324**	**2 607.28**	**844.76**	**11 314.02**	**3 665.74**	**4.339**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	54.3375	17.60535	9.18	161.62	108.34	1 907.36	11.802
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.8115*	*4.474926*	*10.06*	*45.02*	*112.63*	*504.01*	*11.196*
34. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	13.8115	4.474926	90.00 *10.06*	402.74 *45.02*	384.84 *112.63*	1 722.13 *504.01*	4.276 11.196
34. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	27.623	8.949852	31.33	280.40	4.05	36.25	0.129
		Накладные расходы				110%	227.30	103.4% =(110*0.94)	2 493.36	

		Сметная прибыль				70%	144.65	70%	1 687.96	
		Всего с НР и СП					1 216.71		7 847.06	
35.	**Е46-03-011-4**	**На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме 46-03-011-3**	**100 м**		**5.67**	**638.42**	**3 619.85**	**2 739.22**	**15 531.36**	**4.291**
							Объем: (15*30-100)/20*32.4			
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
35. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	12.9375	73.355625	9.18	673.40	108.34	7 947.35	11.802
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.404*	*19.30068*	*10.06*	*194.16*	*112.63*	*2 173.84*	*11.196*
35. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	3.404	19.30068	90.00 *10.06*	1 737.06 *194.16*	384.84 *112.63*	7 427.67 *2 173.84*	4.276 11.196
35. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	6.808	38.60136	31.33	1 209.38	4.05	156.34	0.129
		Накладные расходы				110%	954.32	103.4% =(110*0.94)	10 465.31	
		Сметная прибыль				70%	607.29	70%	7 084.83	
		Всего с НР и СП					5 181.46		33 081.50	
36.	**Е07-05-011-6**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 (жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий)**	**100 шт.**		**0.2**	**14 636.98**	**2 927.40**	**115 749.57**	**23 149.91**	**7.908**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
36. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	415.1063	83.02126	9.51	789.53	112.15	9 310.83	11.793
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*65.276875*	*13.055375*	*13.50*	*176.25*	*151.14*	*1 973.19*	*11.196*
36. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	65.276875	13.055375	86.40 *13.50*	1 127.98 *176.25*	490.56 *151.14*	6 404.44 *1 973.19*	5.678 11.196
36. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	40.4225	8.0845	8.10	65.48	31.05	251.02	3.833
36. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.19125	0.63825	75.40	48.12	323.54	206.50	4.291
36. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.05	0.01	9 600.99	96.01	30 289.53	302.90	3.155
36. 7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.106	0.0212	9 924.92	210.41	41 690.06	883.83	4.201
36. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	6.53	1.306	438.74	572.99	4 389.41	5 732.57	10.005
36. 9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.009	0.0018	9 365.32	16.86	32 121.08	57.82	3.43
		Накладные расходы				155%	1 496.96	145.7% =(155*0.94)	16 440.82	
		Сметная прибыль				100%	965.78	100%	11 284.02	
		Всего с НР и СП					5 390.14		50 874.75	

37.	**С444-2101-128**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 31,75 кг/**	**шт.**	**20**	**1 295.04**	**25 900.80**	**8 514.74**	**170 294.80**	**6.575**
38.	**Е06-01-041-7**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**	**100 м3**	**0.0268**	**48 960.89**	**1 312.15**	**347 298.92**	**9 307.61**	**7.093**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15							
38. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	2215.981	59.388291	8.62	511.93	101.99	6 057.01	11.832
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*65.593125*	*1.7578958*	*13.48*	*23.70*	*150.91*	*265.29*	*11.196*
38. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	63.638125	1.7055018	86.40 *13.50*	147.36 *23.02*	490.56 *151.14*	836.65 *257.77*	5.678 11.196
38. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.566875	0.0419923	111.99 *13.50*	4.70 *0.57*	522.64 *151.14*	21.95 *6.35*	4.667 11.196
38. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.388125	0.0104017	89.99 *10.06*	0.94 *0.10*	383.99 *112.63*	3.99 *1.17*	4.267 11.196
38. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	287.385	7.701918	8.10	62.39	31.05	239.14	3.833
38. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	121.45438	3.2549773	0.50	1.63	1.36	4.43	2.72
38. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	5.4625	0.146395	3.27	0.48	12.20	1.79	3.731
38. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.32875	0.0624105	75.40	4.71	323.54	20.19	4.291
38. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.076	0.0020368	2 791.33	5.69	8 702.12	17.72	3.118
38. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.2	0.00536	6 066.49	32.52	22 186.26	118.92	3.657
38. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.24	0.006432	13 520.00	86.96	33 362.31	214.59	2.468
38. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.048	0.0012864	5 160.53	6.64	28 176.27	36.25	5.46
38. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1.91	0.051188	1 078.10	55.19	3 897.11	199.49	3.615
38. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.48	0.120064	1 166.10	140.01	4 572.92	549.04	3.922
38. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	152.8	4.09504	61.30	251.03	240.89	986.45	3.93
38. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.214	0.0057352	2.41	0.01			
		Накладные расходы				105%	562.41	98.7% =(105*0.94)	6 240.11	
		Сметная прибыль				65%	348.16	65%	4 109.50	
		Всего с НР и СП					2 222.72		19 657.22	
39.	**С401-0086**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)**	**м3**	**2.7202**	**647.85**	**1 762.28**	**4 441.32**	**12 081.28**	**6.855**

							Объем: (0.0268)*101.5			
40.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.047**	**7 779.52**	**365.64**	**25 191.98**	**1 184.02**	**3.238**
41.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.047**	**2 191.82**	**103.02**	**25 304.06**	**1 189.29**	**11.544**
42.	**С204-0024**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.132**	**7 779.52**	**1 026.90**	**26 238.20**	**3 463.44**	**3.373**
43.	**С204-0039**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм**	**т**		**0.132**	**988.91**	**130.54**	**12 840.28**	**1 694.92**	**12.984**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**37 993.34**		**241 562.37**	**6.358**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**3 240.99**		**35 639.59**	**10.997**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**2 065.88**		**24 166.31**	**11.698**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**43 300.21**		**301 368.27**	**6.96**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**7 794.04**	**18**	**54 246.29**	**6.96**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**51 094.25**		**355 614.56**	**6.96**
		Раздел 5. КРОВЛЯ								
44.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.82**	**879.40**	**721.11**	**5 906.99**	**4 843.73**	**6.717**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
44. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	35.99845	29.518729	7.80	230.25	91.83	2 710.70	11.773
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78875*	*2.286775*	*11.27*	*25.76*	*126.13*	*288.43*	*11.196*
44. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.9775	0.80155	86.40	69.25	490.56	393.21	5.678
			(1)			*13.50*	*10.82*	*151.14*	*121.15*	11.196
44. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.81125	1.485225	89.99	133.66	383.99	570.31	4.267
			(1)			*10.06*	*14.94*	*112.63*	*167.28*	11.196
44. 5.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	3.3925	2.78185	22.40	62.31	70.94	197.34	3.167
44. 6.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	3.608	6.01	21.68	19.59	70.68	3.26
44. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	3.157	2.41	7.61			
44. 8.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	2.5092	78.25	196.34	359.27	901.48	4.591
		Накладные расходы				120%	307.21	112.8% =(120*0.94)	3 383.02	
		Сметная прибыль				65%	166.41	65%	1 949.43	
		Всего с НР и СП					1 194.73		10 176.18	

45.	**С402-0004**	**Раствор готовый кладочный цементный, марка 100**	**м3**		**1.2546**	**438.74**	**550.44**	**4 389.41**	**5 506.95**	**10.005**
							Объем: (0.82)*1.53			
46.	**Е12-01-017-2**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01**	**100 м2**		**-4.1**	**4.86**	**-19.93**	**30.24**	**- 123.97**	**6.22**
							Объем: -(15-10)/1*82.0			
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
46. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.13225	-0.542225	7.80	-4.23	91.83	-49.79	11.773
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.043125*	*-0.1768124*	*11.21*	*-1.98*	*125.47*	*-22.18*	*11.196*
46. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.014375	-0.0589375	86.40 *13.50*	-5.09 *-0.79*	490.56 *151.14*	-28.91 *-8.91*	5.678 11.196
46. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.02875	-0.117875	89.99 *10.06*	-10.61 *-1.19*	383.99 *112.63*	-45.26 *-13.28*	4.267 11.196
		Накладные расходы				120%	-7.45	112.8% =(120*0.94)	-81.18	
		Сметная прибыль				65%	-4.04	65%	-46.78	
		Всего с НР и СП					-31.42		- 251.93	
47.	**С402-0004**	**Раствор готовый кладочный цементный, марка 100**	**м3**		**-0.4182**	**438.74**	**- 183.48**	**4 389.41**	**-1 835.65**	**10.005**
							Объем: (-4.1)*0.102			
48.	**Е12-01-015-1**	**Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой**	**100 м2**		**0.82**	**1 466.04**	**1 202.15**	**5 852.90**	**4 799.38**	**3.992**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
48. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.156975	18.98872	9.40	178.49	110.88	2 105.47	11.796
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25875*	*0.212175*	*13.50*	*2.86*	*151.14*	*32.07*	*11.196*
48. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.158125	0.1296625	86.40 *13.50*	11.20 *1.75*	490.56 *151.14*	63.61 *19.60*	5.678 11.196
48. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.100625	0.0825125	111.99 *13.50*	9.24 *1.11*	522.64 *151.14*	43.12 *12.47*	4.667 11.196
48. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.601875	2.1335375	30.00	64.01	105.10	224.23	3.503
48. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14375	0.117875	75.40	8.89	323.54	38.14	4.291
48. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.0205	2 631.81	53.95	9 063.25	185.80	3.444
48. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06	0.0492	1 492.15	73.41	13 312.41	654.97	8.922
48. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.196	0.16072	4 996.00	802.96	9 233.69	1 484.04	1.848
		Накладные расходы				120%	217.62	112.8% =(120*0.94)	2 411.15	

		Сметная прибыль				65%	117.88	65%	1 389.40	
		Всего с НР и СП					1 537.65		8 599.93	
49.	**С101-1564**	**Гидроизол**	**м2**		**90.2**	**8.20**	**739.64**	**26.06**	**2 350.61**	**3.178**
								Объем: (0.82)*110		
50.	**Е12-01-014-2**	**Утепление покрытий керамзитом**	**м3**		**25**	**358.13**	**8 953.17**	**2 592.96**	**64 824.00**	**7.24**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
50. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.0204	100.51	7.80	783.98	91.83	9 229.83	11.773
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.48875*	*12.21875*	*11.27*	*137.76*	*126.22*	*1 542.27*	*11.196*
50. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1725	4.3125	86.40 *13.50*	372.60 *58.22*	490.56 *151.14*	2 115.54 *651.79*	5.678 11.196
50. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.31625	7.90625	89.99 *10.06*	711.48 *79.54*	383.99 *112.63*	3 035.92 *890.48*	4.267 11.196
50. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	25.75	275.15	7 085.11	1 958.94	50 442.71	7.12
		Накладные расходы				120%	1 106.09	112.8% =(120*0.94)	12 150.93	
		Сметная прибыль				65%	599.13	65%	7 001.87	
		Всего с НР и СП					10 658.39		83 976.79	
51.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**0.84**	**1 550.67**	**1 302.56**	**12 622.79**	**10 603.14**	**8.14**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
51. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	35.99845	30.238698	7.80	235.86	91.83	2 776.82	11.773
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.78875*	*2.34255*	*11.27*	*26.39*	*126.13*	*295.46*	*11.196*
51. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.9775	0.8211	86.40 *13.50*	70.94 *11.08*	490.56 *151.14*	402.80 *124.10*	5.678 11.196
51. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.81125	1.52145	89.99 *10.06*	136.92 *15.31*	383.99 *112.63*	584.22 *171.36*	4.267 11.196
51. 5.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	3.3925	2.8497	22.40	63.83	70.94	202.16	3.167
51. 6.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	3.696	6.01	22.21	19.59	72.40	3.26
51. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	3.234	2.41	7.79			
51. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.53	1.2852	438.74	563.87	4 389.41	5 641.27	10.005
51. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	2.5704	78.25	201.13	359.27	923.47	4.591
		Накладные расходы				120%	314.70	112.8% =(120*0.94)	3 465.53	
		Сметная прибыль				65%	170.46	65%	1 996.98	
		Всего с НР и СП					1 787.72		16 065.65	

52.	**Е12-01-017-2**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01**	**100 м2**		**4.2**	**49.61**	**208.37**	**477.96**	**2 007.41**	**9.634**
							Объем: (20-15)/1*84.0			
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
52. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.13225	0.55545	7.80	4.33	91.83	51.01	11.773
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.043125*	*0.181125*	*11.21*	*2.03*	*125.47*	*22.73*	*11.196*
52. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.014375	0.060375	86.40 *13.50*	5.22 *0.82*	490.56 *151.14*	29.62 *9.13*	5.678 11.196
52. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.12075	89.99 *10.06*	10.87 *1.21*	383.99 *112.63*	46.37 *13.60*	4.267 11.196
52. 5.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.102	0.4284	438.74	187.96	4 389.41	1 880.42	10.005
		Накладные расходы				120%	7.63	112.8% =(120*0.94)	83.18	
		Сметная прибыль				65%	4.13	65%	47.93	
		Всего с НР и СП					220.14		2 138.52	
53.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.132**	**9 856.21**	**1 301.02**	**34 765.20**	**4 589.01**	**3.527**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
53. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	149.11188	19.682768	8.53	167.89	100.72	1 982.45	11.808
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.03795*	*13.50*	*0.51*	*151.14*	*5.74*	*11.196*
53. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2875	0.03795	86.40 *13.50*	3.28 *0.51*	490.56 *151.14*	18.62 *5.74*	5.678 11.196
53. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.100625	0.0132825	75.40	1.00	323.54	4.30	4.291
53. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.000528	6 180.64	3.26	28 176.27	14.88	4.559
53. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.001584	7 071.80	11.20	44 176.28	69.98	6.247
53. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.07524	14 811.00	1 114.38	33 210.95	2 498.79	2.242
		Накладные расходы				120%	202.08	112.8% =(120*0.94)	2 242.68	
		Сметная прибыль				65%	109.46	65%	1 292.32	
		Всего с НР и СП					1 612.56		8 124.01	
54.	**Е12-01-004-2**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком**	**100 м**		**0.396**	**9 063.54**	**3 589.16**	**31 862.13**	**12 617.41**	**3.515**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
54. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	62.76585	24.855277	9.18	228.17	108.34	2 692.82	11.802
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*0.20493*	*13.50*	*2.77*	*151.14*	*30.97*	*11.196*

54. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.330625	0.1309275	86.40 *13.50*	11.31 *1.77*	490.56 *151.14*	64.23 *19.79*	5.678 11.196
54. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.186875	0.0740025	111.99 *13.50*	8.29 *1.00*	522.64 *151.14*	38.68 *11.18*	4.667 11.196
54. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	5.333125	2.1119175	30.00	63.36	105.10	221.96	3.503
54. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.244375	0.0967725	75.40	7.30	323.54	31.31	4.291
54. 7.	с101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм	т	0.00159	0.0006296	18 920.00	11.91	89 491.60	56.35	4.73
54. 8.	с101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм	т	0.004	0.001584	10 181.00	16.13	48 156.13	76.28	4.73
54. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.454	0.179784	4 996.00	898.20	9 233.69	1 660.07	1.848
54. 10.	с101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	6.7	2.6532	155.18	411.72	734.00	1 947.45	4.73
54. 11.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.074052	282.00	20.88	1 376.49	101.93	4.881
54. 12.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.13	0.05148	4 940.27	254.33	26 186.55	1 348.08	5.301
54. 13.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.2	0.0792	14 811.00	1 173.03	33 210.95	2 630.31	2.242
54. 14.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.20196	438.74	88.61	4 389.41	886.49	10.005
54. 15.	с101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	189	74.844	5.29	395.92	11.51	861.45	2.176
		Накладные расходы				120%	277.13	112.8% =(120*0.94)	3 072.44	
		Сметная прибыль				65%	150.11	65%	1 770.46	
		Всего с НР и СП					4 016.40		17 460.31	
55.	**Е12-01-002-1**	**Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике**	**100 м2**		**0.84**	**9 794.70**	**8 227.54**	**24 552.57**	**20 624.16**	**2.507**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
55. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	39.3047	33.015948	9.40	310.35	110.88	3 660.81	11.796
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.17875*	*0.99015*	*12.95*	*12.83*	*145.03*	*143.61*	*11.196*
55. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.6325	0.5313	86.40 *13.50*	45.90 *7.17*	490.56 *151.14*	260.63 *80.30*	5.678 11.196
55. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.359375	0.301875	111.99 *13.50*	33.81 *4.08*	522.64 *151.14*	157.77 *45.63*	4.667 11.196

55. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.186875	0.156975	89.99	14.13	383.99	60.28	4.267
						10.06	*1.58*	*112.63*	*17.68*	11.196
55. 6.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	14.791875	12.425175	30.00	372.76	105.10	1 305.89	3.503
55. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.4347	75.40	32.78	323.54	140.64	4.291
55. 8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	1.26	1.0584	4 996.00	5 287.77	9 233.69	9 772.94	1.848
55. 9.	с114-0057	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся	т	0.001	0.00084	27 121.00	22.78	128 282.33	107.76	4.73
55. 10.	с101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	460	386.4	5.29	2 044.06	11.51	4 447.46	2.176
55. 11.	с408-0101	Гравий для строительных работ марка Др, 8, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.05	0.882	71.68	63.22	804.97	709.98	11.23
		Накладные расходы				120%	387.82	112.8% =(120*0.94)	4 291.39	
		Сметная прибыль				65%	210.07	65%	2 472.87	
		Всего с НР и СП					8 825.42		27 388.42	
56.	**С101-0852**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКМ-350б**	**м2**		**96.6**	**6.01**	**580.57**	**14.87**	**1 436.44**	**2.474**
								Объем: (0.84)*115		
57.	**С101-0858**	**Рубероид подкладочный РП-250**	**м2**		**289.8**	**5.69**	**1 648.96**	**15.28**	**4 428.14**	**2.685**
								Объем: 84*3*1.15		
58.	**Е12-01-010-1**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**		**0.112**	**9 856.21**	**1 103.90**	**34 765.20**	**3 893.70**	**3.527**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
58. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	149.11188	16.70053	8.53	142.46	100.72	1 682.08	11.808
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.0322*	*13.50*	*0.43*	*151.14*	*4.87*	*11.196*
58. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0322	86.40	2.78	490.56	15.80	5.678
						13.50	*0.43*	*151.14*	*4.87*	11.196
58. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.100625	0.01127	75.40	0.85	323.54	3.65	4.291
58. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.000448	6 180.64	2.77	28 176.27	12.62	4.559
58. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.001344	7 071.80	9.50	44 176.28	59.37	6.247
58. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.06384	14 811.00	945.53	33 210.95	2 120.19	2.242
		Накладные расходы				120%	171.47	112.8% =(120*0.94)	1 902.88	
		Сметная прибыль				65%	92.88	65%	1 096.52	
		Всего с НР и СП					1 368.25		6 893.10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						**29 925.18**		**140 564.46**	**4.697**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**2 984.29**		**32 922.00**	**11.032**

	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**1 616.49**		**18 971.01**	**11.736**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**34 525.96**		**192 457.47**	**5.574**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**6 214.67**	**18**	**34 642.34**	**5.574**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**40 740.63**		**227 099.81**	**5.574**
	Раздел 6. ОКНА								
59.	**Е10-01-034-6**	**Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых**	**100 м2**	**0.3133**	**4 643.29**	**1 454.74**	**20 888.11**	**6 544.25**	**4.499**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15							
59. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	107.98213 33.8308	9.40	318.01	110.88	3 751.16	11.796
59. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.269375 1.3375952*	*13.50*	*18.06*	*118.45*	*158.44*	*8.774*
59. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.03125 1.5762906	75.40	118.85	323.54	509.99	4.291
59. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4.269375 1.3375952	20.00 *13.50*	26.75 *18.06*	157.81 *118.45*	211.09 *158.44*	7.891 8.774
59. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	20.125 6.3051625	2.08	13.11	5.10	32.16	2.452
59. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	13.066875 4.0938519	1.40	5.73	4.65	19.04	3.321
59. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	32.34 10.132122	63.73	645.72	126.18	1 278.47	1.98
59. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	49.98 15.658734	20.77	325.23	47.09	737.37	2.267
59. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	12.5 3.91625	0.34	1.33	1.27	4.97	3.735
		Накладные расходы			118%	396.56	110.92% =(118*0.94)	4 336.53	
		Сметная прибыль			63%	211.72	63%	2 463.05	
		Всего с НР и СП				2 063.03		13 343.83	
60.	**С203-7096-33**	**Оконные блоки из ПВХ (поливинилхлоридных) профилей раздельной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом для зданий и сооружений различного назначения**	**м2**	**31.33**	**3 215.96**	**100 756.03**	**3 374.10**	**105 710.55**	**1.049**
						Объем: (0.3133)*100.0			
61.	**Е10-01-035-2**	**Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м**	**100м2 прое**	**0.3133**	**5 930.13**	**1 857.91**	**12 709.92**	**3 982.02**	**2.143**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15							
61. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	12.696 3.9776568	9.18	36.51	108.34	430.94	11.802
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495 0.0468384*	*13.50*	*0.63*	*118.45*	*5.55*	*8.774*
61. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1725 0.0540443	75.40	4.07	323.54	17.49	4.291
61. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495 0.0468384	20.00 *13.50*	0.94 *0.63*	157.81 *118.45*	7.39 *5.55*	7.891 8.774
61. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.2305 0.3855157	1.40	0.54	4.65	1.79	3.321

61. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	2.1931	0.34	0.75	1.27	2.79	3.735
61. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	3.88	1.215604	63.73	77.47	126.18	153.38	1.98
61. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.001	0.0003133	17 487.27	5.48	64 139.83	20.10	3.668
61. 9.	с104-8001-33	Герметик селиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	1.91	0.598403	57.05	34.14	145.48	87.06	2.55
61. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	23.1842	73.24	1 698.01	140.66	3 261.09	1.921
		Накладные расходы				118%	43.83	110.92% =(118*0.94)	484.15	
		Сметная прибыль				63%	23.40	63%	274.99	
		Всего с НР и СП					1 925.13		4 741.16	
62.	**Е10-01-033-8**	**Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема до 2 м (Измеритель: 100 м2 проемов)**	**100 м2**		**0.3133**	**23 617.22**	**7 399.27**	**47 932.26**	**15 017.18**	**2.03**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
62. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	27.0825	8.4849473	9.18	77.89	108.34	919.26	11.802
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.161*	*0.0504413*	*13.50*	*0.68*	*118.45*	*5.97*	*8.774*
62. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.184	0.0576472	75.40	4.35	323.54	18.65	4.291
62. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.161	0.0504413	20.00 *13.50*	1.01 *0.68*	157.81 *118.45*	7.96 *5.97*	7.891 8.774
62. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.139	0.6701487	19.20	12.87	3.74	2.51	0.195
62. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.633	0.5116189	1.40	0.72	4.65	2.38	3.321
62. 7.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	2.1931	0.34	0.75	1.27	2.79	3.735
62. 8.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	23.1842	307.37	7 126.13	590.58	13 692.12	1.921
62. 9.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	7.77	2.434341	63.73	155.14	126.18	307.17	1.98
62. 10.	с104-8001-33	Герметик селиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	0.53	0.166049	57.05	9.47	145.48	24.16	2.55
62. 11.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.002	0.0006266	17 487.27	10.96	64 139.83	40.19	3.668
		Накладные расходы				118%	92.71	110.92% =(118*0.94)	1 026.27	
		Сметная прибыль				63%	49.50	63%	582.89	
		Всего с НР и СП					7 541.48		16 626.34	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**111 467.95**		**131 254.00**	**1.178**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**533.10**		**5 846.95**	**10.968**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**284.62**		**3 320.93**	**11.668**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**112 285.67**		**140 421.88**	**1.251**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**20 211.42**	**18**	**25 275.94**	**1.251**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**132 497.09**		**165 697.82**	**1.251**

Раздел 7. ДВЕРИ

63.	**Е46-04-012-3**	**Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных**	**100 м2**		**0.0462**	**1 143.55**	**52.83**	**12 803.44**	**591.52**	**11.197**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
63. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	119.4965	5.5207383	8.08	44.61	95.39	526.62	11.806
63. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.901*	*0.4112262*	*13.50*	*5.55*	*118.45*	*48.71*	*8.774*
63. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	8.901	0.4112262	20.00 *13.50*	8.22 *5.55*	157.81 *118.45*	64.90 *48.71*	7.891 8.774
63. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.887	0.1333794					
		Накладные расходы				110%	55.18	103.4% =(110*0.94)	594.89	
		Сметная прибыль				70%	35.11	70%	402.73	
		Всего с НР и СП					143.12		1 589.14	
64.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в КАМЕННЫХ СТЕНАХ площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.0462**	**3 490.45**	**161.26**	**25 727.31**	**1 188.60**	**7.371**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
64. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.9103	6.3714559	9.18	58.49	108.34	690.28	11.802
64. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.315625*	*0.7537819*	*13.50*	*10.18*	*151.14*	*113.93*	*11.196*
64. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	13.929375	0.6435371	86.40 *13.50*	55.60 *8.69*	490.56 *151.14*	315.69 *97.26*	5.678 11.196
64. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.38625	0.1102448	111.99 *13.50*	12.35 *1.49*	522.64 *151.14*	57.62 *16.66*	4.667 11.196
64. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.860625	0.1321609	75.40	9.96	323.54	42.76	4.291
64. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.000097	6 180.64	0.60	28 176.27	2.73	4.559
64. 7.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0007392	2 326.12	1.72	3 370.93	2.49	1.449
64. 8.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001908	5 160.53	0.98	28 176.27	5.38	5.46
64. 9.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.003696	1 078.10	3.98	3 897.11	14.40	3.615
64. 10.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.7325	10.14	17.57	33.04	57.24	3.258
		Накладные расходы				118%	81.03	110.92% =(118*0.94)	892.03	
		Сметная прибыль				63%	43.26	63%	506.65	
		Всего с НР и СП					285.55		2 587.28	
65.	**С101-0887**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных**	**комплект**		**2**	**93.54**	**187.08**	**442.44**	**884.88**	**4.73**

66.	**С203-4199-33**	**Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий : ОДНОпольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2**	**шт.**		**2**	**434.70**	**869.40**	**3 021.08**	**6 042.16**	**6.95**
67.	**С101-0950**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом**	**шт.**		**2**	**58.20**	**116.40**	**275.29**	**550.58**	**4.73**
68.	**С101-1921**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л**	**шт.**		**2**	**71.93**	**143.86**	**144.98**	**289.96**	**2.016**
69.	**Е61-7-1**	**Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных**	**100 м2**		**0.053**	**6 457.26**	**342.23**	**70 009.18**	**3 710.49**	**10.842**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
69. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	506.59685	26.849633	8.97	240.84	105.80	2 840.69	11.795
69. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.6675*	*0.0883775*	*13.50*	*1.19*	*118.45*	*10.47*	*8.774*
69. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.6675	0.0883775	20.00 *13.50*	1.77 *1.19*	157.81 *118.45*	13.95 *10.47*	7.891 8.774
69. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.2332	427.02	99.58	3 670.02	855.85	8.594
69. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.01855	2.41	0.04			
69. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	8.1	0.4293					
		Накладные расходы				79%	191.20	74.26% =(79*0.94)	2 117.27	
		Сметная прибыль				50%	121.02	50%	1 425.58	
		Всего с НР и СП					654.45		7 253.34	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7						**1 873.06**		**13 258.19**	**7.078**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**327.41**		**3 604.19**	**11.008**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**199.39**		**2 334.96**	**11.711**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**2 399.86**		**19 197.35**	**7.999**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**431.97**	**18**	**3 455.52**	**7.999**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**2 831.83**		**22 652.87**	**7.999**
	Раздел 8. ПОЛЫ									
70.	**Е14-01-021-1**	**Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона**	**м3**		**10**	**23.47**	**234.70**	**258.79**	**2 587.85**	**11.026**
								Объем: 80*.125		
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
70. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	2.77725	27.7725	7.80	216.63	91.83	2 550.35	11.773
70. 2.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.805	8.05	0.50	4.03	1.36	10.95	2.72
70. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.01	561.41	5.61	2 655.47	26.55	4.73
70. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	3.5	2.41	8.44			

		Накладные расходы				90%	194.97	84.6% =(90*0.94)	2 157.60	
		Сметная прибыль				85%	184.14	85%	2 167.80	
		Всего с НР и СП					613.80		6 913.24	
71.	**С401-0364**	**Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)**	**м3**		**10.2**	**726.51**	**7 410.40**	**4 983.86**	**50 835.37**	**6.86**
							Объем: 10*1.02			
72.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.8**	**1 416.14**	**1 132.91**	**15 444.96**	**12 355.97**	**10.906**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
72. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	41.80158	7.93	331.49	93.61	3 913.05	11.805
72. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.825625*	*1.4605*	*13.50*	*19.72*	*118.45*	*173.00*	*8.774*
72. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.825625	1.4605	20.00 *13.50*	29.21 *19.72*	157.81 *118.45*	230.48 *173.00*	7.891 8.774
72. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	10.4305	0.50	5.22	1.36	14.19	2.72
72. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	2.8	2.41	6.75			
72. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	1.632	465.84	760.25	5 023.44	8 198.25	10.784
		Накладные расходы				123%	431.99	115.62% =(123*0.94)	4 724.29	
		Сметная прибыль				75%	263.41	75%	3 064.54	
		Всего с НР и СП					1 828.31		20 144.80	
73.	**Е11-01-011-2**	**Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01**	**100 м2**		**-0.8**	**250.53**	**- 200.42**	**2 676.03**	**-2 140.82**	**10.682**
							Объем: -(20-15)/5*80.0			
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
73. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.66125	-0.529	7.93	-4.19	93.61	-49.52	11.805
73. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.301875*	*-0.2415*	*13.50*	*-3.26*	*118.45*	*-28.61*	*8.774*
73. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.301875	-0.2415	20.00 *13.50*	-4.83 *-3.26*	157.81 *118.45*	-38.11 *-28.61*	7.891 8.774
73. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	3.335	-2.668	0.50	-1.33	1.36	-3.63	2.72
73. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	-0.408	465.84	- 190.06	5 023.44	-2 049.56	10.784
		Накладные расходы				123%	-9.16	115.62% =(123*0.94)	-90.33	
		Сметная прибыль				75%	-5.59	75%	-58.60	
		Всего с НР и СП					- 215.17		-2 289.75	
74.	**Е15-04-001-14 (Прим.)**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз**	**100 м2**		**0.8**	**652.45**	**521.96**	**1 376.82**	**1 101.46**	**2.11**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
74. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	6.9299	9.62	66.67	113.42	785.99	11.79
74. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0115*	*13.50*	*0.16*	*118.45*	*1.36*	*8.774*

74. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0115	20.00 *13.50*	0.23 *0.16*	157.81 *118.45*	1.81 *1.36*	7.891 8.774
74. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0115	75.40	0.87	323.54	3.72	4.291
74. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.08	3.00	0.24	6.68	0.53	2.227
74. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	10.4	43.65	453.96	29.75	309.40	0.682
		Накладные расходы				105%	70.17	98.7% =(105*0.94)	777.11	
		Сметная прибыль				55%	36.76	55%	433.04	
		Всего с НР и СП					628.89		2 311.62	
75.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**100 м2**		**0.8**	**6 727.41**	**5 381.93**	**27 665.49**	**22 132.39**	**4.112**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
75. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	44.8592	8.30	372.33	98.10	4 400.69	11.819
75. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.4025*	*13.50*	*5.43*	*118.45*	*47.68*	*8.774*
75. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.503125	0.4025	20.00 *13.50*	8.05 *5.43*	157.81 *118.45*	63.52 *47.68*	7.891 8.774
75. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.71875	0.575	75.40	43.36	323.54	186.04	4.291
75. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.04	7 400.00	296.00	27 416.23	1 096.65	3.705
75. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.4	3.00	1.20	6.68	2.67	2.227
75. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	81.6	57.12	4 660.99	200.77	16 382.83	3.515
		Накладные расходы				123%	464.64	115.62% =(123*0.94)	5 143.21	
		Сметная прибыль				75%	283.32	75%	3 336.28	
		Всего с НР и СП					6 129.89		30 611.87	
76.	**Е11-01-040-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м**		**0.36**	**949.75**	**341.91**	**3 621.88**	**1 303.88**	**3.814**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
76. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	4.280139	9.77	41.82	115.11	492.69	11.782
76. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.015525	75.40	1.17	323.54	5.02	4.291
76. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	1.854	8.26	15.31	12.98	24.06	1.571
76. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	36.36	7.80	283.61	21.51	782.10	2.758
		Накладные расходы				123%	51.44	115.62% =(123*0.94)	569.65	
		Сметная прибыль				75%	31.37	75%	369.52	
		Всего с НР и СП					424.71		2 243.05	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8						**14 823.39**		**88 176.10**	**5.948**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 204.05**		**13 281.52**	**11.031**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**793.40**		**9 312.58**	**11.738**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**16 820.83**		**110 770.20**	**6.585**

	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**3 027.75**	**18**	**19 938.64**	**6.585**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**19 848.58**		**130 708.84**	**6.585**
	Раздел 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
77.	**Е15-02-019-4**	**Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков**	**100 м2**		**0.8**	**3 657.14**	**2 925.72**	**23 256.36**	**18 605.09**	**6.359**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
77. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	83.44975	66.7598	9.77	652.24	115.11	7 684.72	11.782
77. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.13375*	*2.507*	*10.34*	*25.93*	*113.11*	*283.57*	*10.935*
77. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.071875	0.0575	89.99	5.17	383.99	22.08	4.267
			(1)			*10.06*	*0.58*	*112.63*	*6.48*	11.196
77. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.25875	0.207	20.00	4.14	157.81	32.67	7.891
			(1)			*13.50*	*2.79*	*118.45*	*24.52*	8.774
77. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.803125	2.2425	12.39	27.78	131.25	294.33	10.593
			(1)			*10.06*	*22.56*	*112.63*	*252.57*	11.196
77. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	1.131	0.9048	2 470.10	2 234.95	11 683.57	10 571.29	4.73
77. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.74	0.592	2.41	1.43			
		Накладные расходы				105%	712.08	98.7% =(105*0.94)	7 864.70	
		Сметная прибыль				55%	372.99	55%	4 382.56	
		Всего с НР и СП					4 010.79		30 852.35	
78.	**Е15-04-001-12**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.**	**100 м2**		**0.8**	**672.17**	**537.74**	**1 609.32**	**1 287.46**	**2.394**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
78. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.71225	8.5698	9.62	82.44	113.42	971.99	11.79
78. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0115*	*13.50*	*0.16*	*118.45*	*1.36*	*8.774*
78. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0115	20.00	0.23	157.81	1.81	7.891
			(1)			*13.50*	*0.16*	*118.45*	*1.36*	8.774
78. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0115	75.40	0.87	323.54	3.72	4.291
			(1)							
78. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.08	3.00	0.24	6.68	0.53	2.227
78. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	10.4	43.65	453.96	29.75	309.40	0.682
		Накладные расходы				105%	86.73	98.7% =(105*0.94)	960.70	
		Сметная прибыль				55%	45.43	55%	535.34	
		Всего с НР и СП					669.90		2 783.50	
79.	**Е15-04-005-6**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков**	**100 м2**		**0.8**	**1 429.85**	**1 143.88**	**5 942.30**	**4 753.84**	**4.156**

		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
79. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	37.8235	30.2588	8.97	271.42	105.80	3 201.38	11.795
79. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0115*	*13.50*	*0.16*	*118.45*	*1.36*	*8.774*
79. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0115	20.00 *13.50*	0.23 *0.16*	157.81 *118.45*	1.81 *1.36*	7.891 8.774
79. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14375	0.115	75.40	8.67	323.54	37.21	4.291
79. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000672	8.50	0.01	91.38	0.06	10.751
79. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.0044	4 210.63	18.53	8 991.53	39.56	2.135
79. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.248	3.00	0.74	6.68	1.66	2.227
79. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.0552	15 295.00	844.28	26 669.49	1 472.16	1.744
		Накладные расходы				105%	285.16	98.7% =(105*0.94)	3 161.10	
		Сметная прибыль				55%	149.37	55%	1 761.51	
		Всего с НР и СП					1 578.41		9 676.45	
80.	**Е61-2-7**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.12**	**3 279.73**	**393.57**	**35 645.48**	**4 277.46**	**10.868**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
80. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	31.5123	8.85	278.88	104.53	3 293.98	11.811
80. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7705*	*0.09246*	*13.50*	*1.25*	*118.45*	*10.95*	*8.774*
80. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.7705	0.09246	20.00 *13.50*	1.85 *1.25*	157.81 *118.45*	14.59 *10.95*	7.891 8.774
80. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.264	427.02	112.73	3 670.02	968.89	8.594
80. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.042	2.41	0.10			
80. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.4056					
		Накладные расходы				79%	221.30	74.26% =(79*0.94)	2 454.24	
		Сметная прибыль				50%	140.07	50%	1 652.47	
		Всего с НР и СП					754.94		8 384.17	
81.	**Е15-02-016-3**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен**	**100 м2**		**0.79**	**2 463.40**	**1 946.08**	**21 752.92**	**17 184.81**	**8.83**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
81. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	113.5234	89.683486	9.40	843.02	110.88	9 944.10	11.796
81. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.041875*	*7.1430813*	*10.52*	*75.14*	*113.41*	*810.08*	*10.781*
81. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.2075	0.953925	20.00 *13.50*	19.08 *12.88*	157.81 *118.45*	150.54 *112.99*	7.891 8.774
81. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч (1)	7.834375	6.1891563	15.30 *10.06*	94.69 *62.26*	127.71 *112.63*	790.42 *697.08*	8.347 11.196

81. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0000948	5 160.00	0.49	23 865.26	2.26	4.625
81. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.00474	2 326.12	11.03	3 370.93	15.98	1.449
81. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	4.3766	79.27	346.93	196.45	859.78	2.478
81. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	1.4773	427.02	630.84	3 670.02	5 421.72	8.594
		Накладные расходы				105%	964.07	98.7% =(105*0.94)	10 614.38	
		Сметная прибыль				55%	504.99	55%	5 914.80	
		Всего с НР и СП					3 415.14		33 713.98	
82.	**Е15-02-031-1**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских**	**100 м2**		**0.21**	**4 378.42**	**919.47**	**49 494.40**	**10 393.82**	**11.304**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
82. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	269.86935	56.672564	9.29	526.49	109.61	6 211.88	11.799
82. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.96125*	*0.6218625*	*13.50*	*8.40*	*118.45*	*73.66*	*8.774*
82. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.96125	0.6218625	20.00 *13.50*	12.44 *8.40*	157.81 *118.45*	98.14 *73.66*	7.891 8.774
82. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.021	427.02	8.97	3 670.02	77.07	8.594
82. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.903	411.49	371.58	4 437.14	4 006.74	10.783
		Накладные расходы				105%	561.63	98.7% =(105*0.94)	6 203.83	
		Сметная прибыль				55%	294.19	55%	3 457.05	
		Всего с НР и СП					1 775.29		20 054.69	
83.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (откосов)**	**100 м2**		**1**	**1 083.69**	**1 083.69**	**3 055.87**	**3 055.87**	**2.82**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
83. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	21.5832	9.62	207.63	113.42	2 447.97	11.79
83. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.50*	*0.19*	*118.45*	*1.70*	*8.774*
83. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.014375	20.00 *13.50*	0.29 *0.19*	157.81 *118.45*	2.27 *1.70*	7.891 8.774
83. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.02875	75.40	2.17	323.54	9.30	4.291
83. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.2	3.00	0.60	6.68	1.34	2.227
83. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	20	43.65	873.00	29.75	595.00	0.682
		Накладные расходы				105%	218.21	98.7% =(105*0.94)	2 417.82	
		Сметная прибыль				55%	114.30	55%	1 347.32	
		Всего с НР и СП					1 416.20		6 821.01	
84.	**Е15-04-005-3**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен**	**100 м2**		**1**	**1 705.01**	**1 705.01**	**8 217.78**	**8 217.78**	**4.82**

		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
84. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	56.73525	56.73525	8.97	508.92	105.80	6 002.59	11.795
84. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02875*	*0.02875*	*13.50*	*0.39*	*118.45*	*3.41*	*8.774*
84. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.02875	20.00 *13.50*	0.58 *0.39*	157.81 *118.45*	4.54 *3.41*	7.891 8.774
84. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.215625	0.215625	75.40	16.26	323.54	69.76	4.291
84. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00084	8.50	0.01	91.38	0.08	10.751
84. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.051	4 210.63	214.74	8 991.53	458.57	2.135
84. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.31	3.00	0.93	6.68	2.07	2.227
84. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.063	15 295.00	963.59	26 669.49	1 680.18	1.744
		Накладные расходы				105%	534.78	98.7% =(105*0.94)	5 927.92	
		Сметная прибыль				55%	280.12	55%	3 303.30	
		Всего с НР и СП					2 519.91		17 449.00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9						**10 655.16**		**67 776.13**	**6.361**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**3 583.96**		**39 604.69**	**11.051**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**1 901.46**		**22 354.34**	**11.756**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**16 140.58**		**129 735.16**	**8.038**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**2 905.30**	**18**	**23 352.33**	**8.038**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**19 045.88**		**153 087.49**	**8.038**
	Раздел 10. ЛЕСТНИЦЫ									
85.	**Е09-03-029-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**		**0.1**	**1 654.11**	**165.41**	**10 752.34**	**1 075.23**	**6.5**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
85. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	42.809325	4.2809325	9.40	40.24	110.88	474.67	11.796
85. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.1075*	*0.81075*	*13.52*	*10.96*	*151.41*	*122.75*	*11.196*
85. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.100625	0.0100625	120.52 *15.42*	1.21 *0.16*	568.20 *172.64*	5.72 *1.74*	4.715 11.196
85. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1725	0.01725	111.99 *13.50*	1.93 *0.23*	522.64 *151.14*	9.02 *2.61*	4.667 11.196
85. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	7.834375	0.7834375	96.89 *13.50*	75.91 *10.58*	515.84 *151.14*	404.13 *118.41*	5.324 11.196
85. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.38	0.138	0.90	0.12	1.70	0.23	1.889
85. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.415	0.2415	1.20	0.29	2.92	0.71	2.433
85. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	13.82875	1.382875	12.31	17.02	59.74	82.61	4.853

85. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.560625	0.0560625	6.70	0.38	34.78	1.95	5.191
85. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.416875	0.0416875	5.13	0.21	13.57	0.57	2.645
85. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.273125	0.0273125	75.40	2.06	323.54	8.84	4.291
85. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001	75 827.00	0.76	358 661.71	3.59	4.73
85. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.37	0.137	6.64	0.91	16.44	2.25	2.476
85. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.000003	6 066.49	0.02	22 186.26	0.07	3.657
85. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.000194	5 322.46	1.03	25 175.24	4.88	4.73
85. 16.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.0004	13 521.00	5.41	33 362.31	13.34	2.467
85. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0134	0.00134	11 461.00	15.36	39 485.19	52.91	3.445
85. 18.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001	5 160.53	0.01	28 176.27	0.03	5.46
85. 19.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.07	0.007	34.68	0.24	52.49	0.37	1.514
85. 20.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.000103	1 522.50	0.16	6 175.42	0.64	4.056
85. 21.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000031	26 200.00	0.81	36 909.94	1.14	1.409
85. 22.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.00006	2 200.00	0.13	47 807.77	2.87	21.731
85. 23.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.001	0.0001	7 619.87	0.76	38 742.06	3.87	5.084
85. 24.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.00187	49.63	0.09	234.75	0.44	4.73
85. 25.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.041	8.38	0.34	9.66	0.40	1.153
		Накладные расходы				90%	46.08	84.6% =(90*0.94)	505.42	
		Сметная прибыль				85%	43.52	85%	507.81	
		Всего с НР и СП					255.01		2 088.45	
86.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.1**	**12 404.00**	**1 240.40**	**52 103.97**	**5 210.40**	**4.201**
							Объем: (0.1)*1.0			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10						**1 405.81**		**6 285.63**	**4.471**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**46.08**		**505.42**	**10.968**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**43.52**		**507.81**	**11.668**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**1 495.41**		**7 298.85**	**4.881**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**269.17**	**18**	**1 313.79**	**4.881**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**1 764.58**		**8 612.64**	**4.881**

Раздел 11. Отмостка

87.	**Е27-07-001-4**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**100 м2**		**0.33**	**321.30**	**106.03**	**2 339.08**	**771.90**	**7.28**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
87. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	13.502725	4.4558993	9.62	42.87	113.42	505.39	11.79
87. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02875*	*0.0094875*	*13.50*	*0.13*	*151.14*	*1.43*	*11.196*
87. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.02875	0.0094875	111.99 *13.50*	1.06 *0.13*	522.64 *151.14*	4.96 *1.43*	4.667 11.196
87. 4.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.164375	0.3842438	60.00	23.05	227.14	87.28	3.786
87. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.0094875	75.40	0.72	323.54	3.07	4.291
87. 6.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0198	1 935.84	38.33	8 646.61	171.20	4.467
		Накладные расходы				142%	61.06	133.48% =(142*0.94)	676.50	
		Сметная прибыль				95%	40.85	95%	481.48	
		Всего с НР и СП					207.94		1 929.88	
88.	**С410-0011**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В**	**т**		**2.3562**	**354.00**	**834.09**	**2 006.21**	**4 727.03**	**5.667**
							Объем: (0.33)*7.14			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**940.12**		**5 498.93**	**5.849**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**61.06**		**676.50**	**11.079**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**40.85**		**481.48**	**11.787**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**1 042.03**		**6 656.91**	**6.388**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**187.57**	**18**	**1 198.24**	**6.388**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**1 229.60**		**7 855.15**	**6.388**
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**317 868.28**		**1 332 610.53**	**4.192**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**23 927.50**		**263 588.62**	**11.016**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**14 729.62**		**172 613.13**	**11.719**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**356 525.40**		**1 768 812.28**	**4.961**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**64 174.57**	**18**	**318 386.21**	**4.961**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**420 699.97**		**2 087 198.49**	**4.961**

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИСТРОЕННЫХ ВЕРАНД МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 54. г.Владимир, пр-кт Строителей, 12а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03
(Локальный сметный расчет)
на ОТОПЛЕНИЕ

Сметная стоимость: 72.963 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.088 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 9.840 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1.	**Е18-03-004-8**	**ДЕМОНТАЖ регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм (ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; ТЗМ*0,4)**	**100 м**		**0.32**	**150.71**	**48.23**	**1 442.55**	**461.62**	**9.571**
		Начисления: Н3= 1,15*0.4, Н4= 1,15*.4, Н5= 0.46								
1. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	11.983	3.83456	9.07	34.78	107.07	410.57	11.805
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0644*	*0.020608*	*13.50*	*0.28*	*151.14*	*3.11*	*11.196*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0092	0.002944	86.40 *13.50*	0.25 *0.04*	490.56 *151.14*	1.44 *0.44*	5.678 11.196
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0552	0.017664	111.99 *13.50*	1.98 *0.24*	522.64 *151.14*	9.23 *2.67*	4.667 11.196
1. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3082	0.098624	19.20	1.89	3.74	0.37	0.195
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3864	0.123648	75.40	9.32	323.54	40.01	4.291
		Накладные расходы				128%	44.88	120.32% =(128*0.94)	497.74	
		Сметная прибыль				83%	29.10	83%	343.35	
		Всего с НР и СП					122.21		1 302.71	
2.	**С999-9900**	**Строительный мусор**	**т**		**0.43008**					
							Объем: 32*13.44/1000			

3.	**Е16-07-003-3**	**Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отоплениями водоснабжения диаметром 25 мм**	**врезка**		**4**	**135.10**	**540.38**	**863.45**	**3 453.81**	**6.391**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	23.5934	9.91	233.81	116.80	2 755.71	11.786
3. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	2.4725	8.10	20.03	31.05	76.77	3.833
3. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	2.8175	1.20	3.38	2.92	8.23	2.433
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0575	75.40	4.34	323.54	18.60	4.291
3. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.148	6.64	0.98	16.44	2.43	2.476
3. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0006	9 600.99	5.76	28 095.28	16.86	2.926
3. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0336	37.93	1.27	93.91	3.16	2.476
3. 8.	с103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	0.4	1.6	36.53	58.45	102.46	163.94	2.805
3. 9.	с300-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	1	4	53.09	212.36	102.03	408.12	1.922
		Накладные расходы				128%	299.28	120.32% =(128*0.94)	3 315.67	
		Сметная прибыль				83%	194.06	83%	2 287.24	
		Всего с НР и СП					1 033.72		9 056.72	
4.	**Е16-02-001-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм**	**100 м**		**0.71**	**4 524.75**	**3 212.57**	**17 731.66**	**12 589.48**	**3.919**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	43.602825	30.958006	9.62	297.82	113.42	3 511.26	11.79
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.215625*	*0.1530938*	*13.50*	*2.07*	*151.14*	*23.14*	*11.196*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.115	0.08165	86.40 *13.50*	7.05 *1.10*	490.56 *151.14*	40.05 *12.34*	5.678 11.196
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.100625	0.0714438	111.99 *13.50*	8.00 *0.96*	522.64 *151.14*	37.34 *10.80*	4.667 11.196
4. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.653125	1.1737188	1.20	1.41	2.92	3.43	2.433
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.503125	0.3572188	75.40	26.93	323.54	115.57	4.291
4. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.0000923	34 800.00	3.21	86 154.54	7.95	2.476
4. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.19951	6.64	1.32	16.44	3.28	2.476
4. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0003124	25 226.00	7.88	28 447.45	8.89	1.128

4. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0003763	15 500.00	5.83	38 035.09	14.31	2.454
4. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.0001207	9 639.40	1.16	49 407.43	5.96	5.126
4. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.001775	2.02		11.34	0.02	5.614
4. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.0426	36.85	1.57	96.55	4.11	2.62
4. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.69	0.4899	2.41	1.18			
4. 15.	с300-0883	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм	м	100	71	35.25	2 502.75	108.38	7 694.98	3.075
4. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	44.02	7.87	346.44	25.95	1 142.32	3.297
		Накладные расходы				128%	383.86	120.32% =(128*0.94)	4 252.59	
		Сметная прибыль				83%	248.91	83%	2 933.55	
		Всего с НР и СП					3 845.34		19 775.62	
5.	**С300-4012-33**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к , диаметром 25 мм**	**шт.**		**4**	**48.70**	**194.80**	**108.35**	**433.40**	**2.225**
6.	**С300-4011-33**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к , диаметром 20 мм**	**шт.**		**20**	**22.89**	**457.80**	**50.93**	**1 018.60**	**2.225**
7.	**Е18-03-001-3**	**Установка конвекторов**	**100 кВт**		**0.1716**	**30 843.06**	**5 292.67**	**136 289.87**	**23 387.34**	**4.419**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
7. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	127.71383	21.915692	8.97	196.58	105.80	2 318.68	11.795
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.52375*	*0.2614755*	*13.50*	*3.53*	*121.23*	*31.70*	*8.98*
7. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.129375	0.0222008	111.99 *13.50*	2.49 *0.30*	522.64 *151.14*	11.60 *3.36*	4.667 11.196
7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.394375	0.2392748	20.00 *13.50*	4.79 *3.23*	157.81 *118.45*	37.76 *28.34*	7.891 8.774
7. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.301875	0.0518018	19.20	0.99	3.74	0.19	0.195
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.515625	0.4316813	75.40	32.55	323.54	139.67	4.291
7. 7.	с300-0420	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями, без кожуха	кВт	100	17.16	294.15	5 047.61	1 214.64	20 843.22	4.129
7. 8.	с101-1488	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм	т	0.0046	0.0007894	9 700.00	7.66	45 881.00	36.22	4.73
		Накладные расходы				128%	256.14	120.32% =(128*0.94)	2 827.98	
		Сметная прибыль				83%	166.09	83%	1 950.82	
		Всего с НР и СП					5 714.90		28 166.13	

8.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.08**	**1 259.75**	**100.78**	**10 900.15**	**872.01**	**8.653**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
8. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	93.97685	7.518148	8.85	66.54	104.53	785.87	11.811
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.00115*	*13.50*	*0.02*	*118.45*	*0.14*	*8.774*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.00115	20.00 *13.50*	0.02 *0.02*	157.81 *118.45*	0.18 *0.14*	7.891 8.774
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.00345	75.40	0.26	323.54	1.12	4.291
8. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.024	3.00	0.07	6.68	0.16	2.227
8. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.216	15.50	3.35	46.62	10.07	3.008
8. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.001968	15 519.00	30.54	37 912.72	74.61	2.443
		Накладные расходы				105%	69.89	98.7% =(105*0.94)	775.79	
		Сметная прибыль				55%	36.61	55%	432.31	
		Всего с НР и СП					207.28		2 080.11	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**9 847.23**		**42 216.26**	**4.287**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 054.04**		**11 669.77**	**11.071**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**674.77**		**7 947.27**	**11.778**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**11 576.04**		**61 833.30**	**5.341**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**2 083.69**	**18**	**11 129.99**	**5.341**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**13 659.73**		**72 963.29**	**5.341**

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**9 847.23**		**42 216.26**	**4.287**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**1 054.04**		**11 669.77**	**11.071**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**674.77**		**7 947.27**	**11.778**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**11 576.04**		**61 833.30**	**5.341**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**2 083.69**	**18**	**11 129.99**	**5.341**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**13 659.73**		**72 963.29**	**5.341**

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИСТРОЕННЫХ ВЕРАНД МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 54. г.Владимир, пр-кт Строителей, 12а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04
(Локальный сметный расчет)
на ВЕНТИЛЯЦИЯ

Сметная стоимость: 47.100 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.044 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 4.598 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
1.	**Е20-02-003-5**	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм**	**шт.**		**8**	**26.80**	**214.42**	**188.49**	**1 507.94**	**7.033**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
1. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.547325	12.3786	8.97	111.04	105.80	1 309.66	11.795
1. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1725	1.38	8.10	11.18	31.05	42.85	3.833
1. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.388125	3.105	19.20	59.62	3.74	11.61	0.195
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.115	75.40	8.67	323.54	37.21	4.291
1. 5.	с101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0.00008	0.00064	5 960.00	3.81	20 193.54	12.92	3.388
1. 6.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00344	5 620.22	19.33	26 583.64	91.45	4.73
1. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00001	0.00008	9 600.99	0.77	28 095.28	2.25	2.926
		Накладные расходы				128%	142.13	120.32% =(128*0.94)	1 575.78	
		Сметная прибыль				83%	92.16	83%	1 087.02	
		Всего с НР и СП					448.71		4 170.74	
2.	**С300-0597**	**Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм**	**м2**		**0.16**	**1 959.39**	**313.50**	**8 262.26**	**1 321.96**	**4.217**
							Объем: (8.0)*0.02			

3.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (200*200)**	**100 м2**		**0.064**	**2 624.32**	**167.96**	**24 783.90**	**1 586.17**	**9.444**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	203.25503	13.008322	8.74	113.69	103.26	1 343.24	11.815
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.589375*	*0.03772*	*13.50*	*0.51*	*151.14*	*5.70*	*11.196*
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.589375	0.03772	111.99 *13.50*	4.22 *0.51*	522.64 *151.14*	19.71 *5.70*	4.667 11.196
3. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.560625	0.03588	6.66	0.24	17.50	0.63	2.628
3. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.32875	0.14904	8.10	1.21	31.05	4.63	3.833
3. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.876875	0.05612	75.40	4.23	323.54	18.16	4.291
3. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000057	47 200.00	2.69	223 256.00	12.72	4.73
3. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0003206	16 978.00	5.44	80 305.94	25.75	4.73
3. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000262	9 600.99	0.25	28 095.28	0.74	2.926
3. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.512	12.20	6.25	59.62	30.53	4.887
3. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00096	11 461.00	11.00	39 485.19	37.91	3.445
3. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	1.92	7.05	13.54	27.35	52.51	3.879
3. 13.	с300-1746	Заглушки питометрических лючков в сборе с ниппелем	шт.	2	0.128	2.77	0.35	13.10	1.68	4.729
3. 14.	с300-3067	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.00512	74.10	0.38	350.49	1.79	4.73
3. 15.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.064	69.67	4.46	565.41	36.19	8.116
		Накладные расходы				128%	146.18	120.32% =(128*0.94)	1 623.04	
		Сметная прибыль				83%	94.79	83%	1 119.62	
		Всего с НР и СП					408.92		4 328.83	
4.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм (200*200)**	**м2**		**6.4**	**101.18**	**647.55**	**315.61**	**2 019.90**	**3.119**
							Объем: (0.064)*100.0			
5.	**С300-0478**	**Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205**	**т**		**0.00192**	**8 708.70**	**16.72**	**34 176.32**	**65.62**	**3.925**
							Объем: 6.4*0.03/100			
6.	**С1.**	**Клапаны противопожарные сечением 200*200 с термоплавкой вставкой на 72 град. тип 1 КОЗУ**	**шт.**		**2**	**1 509.51**	**3 019.02**	**7 139.98**	**14 279.96**	**4.73**

7.	**Е20-01-001-9А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,7 мм, периметром до 900 мм (200*200)**	**100 м2**		**0.0784**	**2 621.45**	**205.52**	**25 657.80**	**2 011.57**	**9.788**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
7. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	203.25503	15.935194	8.74	139.27	103.26	1 645.47	11.815
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.589375*	*0.046207*	*13.50*	*0.62*	*151.14*	*6.98*	*11.196*
7. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.589375	0.046207	111.99 *13.50*	5.17 *0.62*	522.64 *151.14*	24.15 *6.98*	4.667 11.196
7. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.560625	0.043953	6.66	0.29	17.50	0.77	2.628
7. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.32875	0.182574	8.10	1.48	31.05	5.67	3.833
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.876875	0.068747	75.40	5.18	323.54	22.24	4.291
7. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000698	47 200.00	3.29	223 256.00	15.58	4.73
7. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0003928	16 978.00	6.67	80 305.94	31.54	4.73
7. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000321	9 600.99	0.31	28 095.28	0.90	2.926
7. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.6272	12.20	7.65	59.62	37.39	4.887
7. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.001176	11 461.00	13.48	39 485.19	46.43	3.445
7. 12.	с300-1746	Заглушки питометрических лючков в сборе с ниппелем	шт.	4	0.3136	2.77	0.87	13.10	4.11	4.729
7. 13.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	4	0.3136	69.67	21.85	565.41	177.31	8.116
		Накладные расходы				128%	179.06	120.32% =(128*0.94)	1 988.23	
		Сметная прибыль				83%	116.11	83%	1 371.53	
		Всего с НР и СП					500.69		5 371.33	
8.	**С300-2011-33**	**Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 900 мм (200*200)**	**м2**		**7.84**	**130.79**	**1 025.39**	**618.64**	**4 850.14**	**4.73**
9.	**С300-0478**	**Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205**	**т**		**0.002352**	**8 708.70**	**20.48**	**34 176.32**	**80.38**	**3.925**
							Объем: 7.84*0.03/100			
10.	**Е20-02-010-2**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм**	**шт.**		**2**	**321.28**	**642.57**	**1 421.97**	**2 843.95**	**4.426**
		Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15								
10. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	1.3225	2.645	9.18	24.28	108.34	286.56	11.802
10. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.273125	0.54625	3.12	1.70	6.86	3.75	2.199
10. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.115	0.23	8.10	1.86	31.05	7.14	3.833

10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.02875	75.40	2.17	323.54	9.30	4.291
10. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00007	0.00014	9 600.99	1.34	28 095.28	3.93	2.926
10. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00027	0.00054	11 461.00	6.19	39 485.19	21.32	3.445
10. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	6	7.05	42.30	27.35	164.10	3.879
10. 8.	с300-0289	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм	шт.	1	2	281.36	562.72	1 173.92	2 347.84	4.172
		Накладные расходы				128%	31.08	120.32% =(128*0.94)	344.79	
		Сметная прибыль				83%	20.15	83%	237.84	
		Всего с НР и СП					693.80		3 426.58	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**6 273.13**		**30 567.59**	**4.873**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**498.44**		**5 531.84**	**11.098**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**323.21**		**3 816.02**	**11.807**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**7 094.79**		**39 915.45**	**5.626**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**1 277.06**	**18**	**7 184.78**	**5.626**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**8 371.85**		**47 100.23**	**5.626**

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**6 273.12**		**30 567.60**	**4.873**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**498.44**		**5 531.84**	**11.098**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		**323.21**		**3 816.02**	**11.807**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**7 094.77**		**39 915.46**	**5.626**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**1 277.06**	**18**	**7 184.78**	**5.626**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**8 371.83**		**47 100.24**	**5.626**

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИСТРОЕННЫХ ВЕРАНД МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 54. г.Владимир, пр-кт Строителей, 12а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05
(Локальный сметный расчет)
на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Сметная стоимость: 38.716 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.065 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 7.611 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2 квартал 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	**Е67-4-3**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания**	**100 шт.**		**0.12**	**57.38**	**6.89**	**672.86**	**80.74**	**11.718**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.268	0.87216	7.80	6.80	91.83	80.09	11.773
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0345*	*0.00414*	*13.50*	*0.06*	*118.45*	*0.49*	*8.774*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0345	0.00414	20.00	0.08	157.81	0.65	7.891
			(1)			*13.50*	*0.06*	*118.45*	*0.49*	8.774
		Накладные расходы				85%	5.83	79.9% =(85*0.94)	64.38	
		Сметная прибыль				65%	4.46	65%	52.38	
		Всего с НР и СП					17.18		197.50	
2.	**Ц08-02-396-20**	**Короба пластмассовые шириной до 40мм**	**100 м**		**0.5**	**665.17**	**332.58**	**3 190.33**	**1 595.16**	**4.796**
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15, Н11= 2.0								
2. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.16215*	*0.081075*	*13.50*	*1.09*	*118.45*	*9.60*	*8.774*
2. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.3885	9.19425	9.62	88.45	113.42	1 042.81	11.79
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.16215	0.081075	20.00	1.62	157.81	12.79	7.891
			(1)			*13.50*	*1.09*	*118.45*	*9.60*	8.774
2. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.909	0.9545	19.20	18.33	3.74	3.57	0.195
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.0805	75.40	6.07	323.54	26.04	4.291
2. 6.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	20	10	20.77	207.70	47.09	470.90	2.267
2. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.001	0.0005	12 281.00	6.14	58 089.13	29.04	4.73
		Накладные расходы				95%	85.06	89.3% =(95*0.94)	939.80	

		Сметная прибыль				65%	58.20	65%	684.07	
		Всего с НР и СП					475.84		3 219.03	
3.	**С512-3097-33**	**Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением16х16 мм**	**м**		**50**	**24.56**	**1 228.00**	**32.50**	**1 625.00**	**1.323**
4.	**Ц08-02-402-1**	**Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок**	**100 м**		**1.5**	**1 077.30**	**1 615.95**	**5 298.20**	**7 947.30**	**4.918**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н11= 2.0								
4. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	17.595	26.3925	9.40	248.09	110.88	2 926.40	11.796
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.072*	*9.108*	*12.28*	*111.85*	*137.48*	*1 252.20*	*11.196*
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	2.1735	3.26025	134.65 *13.50*	438.99 *44.01*	596.05 *151.14*	1 943.27 *492.75*	4.427 11.196
4. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	3.8985	5.84775	31.14 *11.60*	182.10 *67.83*	164.20 *129.87*	960.20 *759.45*	5.273 11.196
4. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.105	4.6575	8.10	37.73	31.05	144.62	3.833
4. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	3.9675	5.95125	2.08	12.38	5.10	30.35	2.452
4. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.1735	3.26025	95.53	311.45	366.93	1 196.28	3.841
4. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	2.85	14.13	40.27	33.15	94.48	2.346
4. 9.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.4	0.6	68.04	40.82	173.50	104.10	2.55
4. 10.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.24	641.98	154.08	1 053.26	252.78	1.641
4. 11.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.03	19.26	0.58	27.48	0.82	1.427
4. 12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.615	140.80	86.59	231.01	142.07	1.641
4. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.0825	118.57	9.78	229.60	18.94	1.936
4. 14.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.45	50.75	22.84	165.29	74.38	3.257
4. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.24	94.60	22.70	183.18	43.96	1.936
		Накладные расходы				95%	341.94	89.3% =(95*0.94)	3 731.49	
		Сметная прибыль				65%	233.96	65%	2 716.09	
		Всего с НР и СП					2 191.85		14 394.88	
5.	**С501-3205-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**		**0.1**	**6 116.14**	**611.61**	**18 404.50**	**1 840.45**	**3.009**
6.	**С501-3206-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2**	**1000 м**		**0.05**	**8 048.79**	**402.44**	**28 191.36**	**1 409.57**	**3.503**
7.	**С512-3028-33**	**Коробка ответвительленая для скрытых и открытых электропроводок**	**1000 шт.**		**0.004**	**4 242.67**	**16.97**	**10 818.81**	**43.28**	**2.55**

8.	**С512-3023-33**	**Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М**	**1000 шт.**		**0.002**	**3 237.83**	**6.48**	**8 256.47**	**16.51**	**2.548**
9.	**Ц08-03-593-6**	**Светильник потолочный или настенный с креплением винтами дляпомещений с нормальными условиями среды одноламповый (для ламп накаливания)**	**100 шт.**		**0.12**	**5 272.95**	**632.75**	**24 764.40**	**2 971.73**	**4.697**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н11= 2.0								
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	101.545	12.1854	9.91	120.76	116.80	1 423.25	11.786
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*50.324*	*6.03888*	*11.66*	*70.41*	*130.53*	*788.26*	*11.196*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.564	0.18768	134.65 *13.50*	25.27 *2.53*	596.05 *151.14*	111.87 *28.37*	4.427 11.196
9. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	48.76	5.8512	31.14 *11.60*	182.21 *67.87*	164.20 *129.87*	960.77 *759.90*	5.273 11.196
9. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	29.44	3.5328	19.20	67.83	3.74	13.21	0.195
9. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.564	0.18768	95.53	17.93	366.93	68.87	3.841
9. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0003672	9 140.00	3.36	30 817.80	11.32	3.372
9. 8.	с101-2202-1	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	100 шт.	4.08	0.4896	17.80	8.71	84.19	41.22	4.73
9. 9.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.2448	641.98	157.16	1 053.26	257.84	1.641
9. 10.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.1224	340.88	41.72	562.52	68.85	1.65
9. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0372	94.60	3.52	183.18	6.81	1.936
		Накладные расходы				95%	181.61	89.3% =(95*0.94)	1 974.88	
		Сметная прибыль				65%	124.26	65%	1 437.48	
		Всего с НР и СП					938.62		6 384.09	
10.	**С546-3076-33**	**Светильник подвесной типа: НСО17х150**	**шт.**		**12**	**141.79**	**1 701.48**	**278.43**	**3 341.16**	**1.964**
11.	**С546-3026-33**	**Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип Б 235-245-150**	**10 шт.**		**1.2**	**32.38**	**38.86**	**66.42**	**79.70**	**2.051**
12.	**Ц08-03-591-5**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.02**	**419.96**	**8.40**	**4 555.50**	**91.11**	**10.846**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н11= 2.0								
12. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	37.72	0.7544	9.91	7.48	116.80	88.11	11.786
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.046*	*0.00092*	*13.50*	*0.01*	*151.14*	*0.14*	*11.196*
12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.046	0.00092	134.65 *13.50*	0.12 *0.01*	596.05 *151.14*	0.55 *0.14*	4.427 11.196
12. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.046	0.00092	95.53	0.09	366.93	0.34	3.841
12. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000063	2 326.12	0.15	3 370.93	0.21	1.449
12. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	2.04	0.27	0.55	0.91	1.86	3.37

		Накладные расходы				95%	7.12	89.3% =(95*0.94)	78.81	
		Сметная прибыль				65%	4.87	65%	57.36	
		Всего с НР и СП					20.38		227.28	
13.	**С549-3156-33**	**Выключатель одноклавишный скрытой установки С1-10-014**	**шт.**	**2**	**11.16**		**22.32**	**15.84**	**31.68**	**1.419**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**6 624.73**		**21 073.39**	**3.181**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**621.56**		**6 789.36**	**10.923**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**425.75**		**4 947.38**	**11.62**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**7 672.04**		**32 810.13**	**4.277**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 2, 4, 9, 12)					**16.13**		**32.39**	**2.008**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**1 380.97**	**18**	**5 905.82**	**4.277**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**9 053.01**		**38 715.95**	**4.277**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**6 624.73**		**21 073.39**	**3.181**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**621.56**		**6 789.36**	**10.923**
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					**425.75**		**4 947.38**	**11.62**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					**7 672.04**		**32 810.13**	**4.277**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 2, 4, 9, 12)					**16.13**		**32.39**	**2.008**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**18**	**1 380.97**	**18**	**5 905.82**	**4.277**
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					**9 053.01**		**38 715.95**	**4.277**

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	
Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица,	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта)

_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта[1]	
2. Объем выполняемых работ[2]	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____ _____
М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

[1] Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

[2] Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____

(место выдачи доверенности)

_____

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____

(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____

(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)

должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____
для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир "__"_____ 2009 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в соответствии с Уставом, утвержденным начальником управления образования администрации г. Владимира, в лице заведующей Борисовой Людмилы Ивановны с одной стороны, и _____

именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____
действующего на основании _____
с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона _____№_____заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ **по капитальному ремонту пристроенных веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей** в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены (приложение №2), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету по факту выполнения отдельного этапа работ в соответствии с утвержденным календарным планом по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ и счета-фактуры.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение №1 к Контракту).

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы: начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 30 апреля 2010 года.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 3 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

7.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.6 Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

7.7. Срок гарантии на выполненные работы составляет 5 (пять) лет.

7.8. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей, г. Владимир, проспект Строителей, 12-а, тел. 34-04-62

р/с 40204810300000000040, БИК 041708001, ИНН 3302004864, КПП 332801001,
ОКПО 02103709 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимира УФК по Владимирской области (ОФК 02, отделение по г. Владимиру), л/сч. 03283003970

Подрядчик: _____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 4 экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листа.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Календарный план выполнения работ.
2. Протокол согласования твердой договорной цены.

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей.	
_____Л.И. Борисова	_____
мп	_____
	мп

Приложение №1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___»_____2009 г. № _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на выполнение работ по капитальному ремонту пристроенных веранд муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей.

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)
		Начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 30 апреля 2010 года.

ЗАКАЗЧИК

Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей.

_____Л.И. Борисова

мп

ПОДРЯДЧИК

_____

_____

мп

Приложение №2
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___»_____2009 г. № _____

Протокол согласования договорной цены
к муниципальному контракту № _____ от _____ 2009
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в соответствии с Уставом, утвержденным начальником управления образования администрации г. Владимира, в лице заведующей Борисовой Людмилы Ивановны с одной стороны, и _____
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____
действующего на основании _____
с другой стороны, договорились о нижеследующем:

стоимость работ (далее по тексту Протокола – Цена муниципального контракта) по муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира от _____ 2009 № _____, (далее по тексту Протокола – муниципальный контракт) составляет _____ тыс. руб.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по муниципальному контракту.

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения г.Владимира детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей.	
_____Л.И. Борисова	_____
мп	мп

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна

сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе

отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в

случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.