Приложение №3

«СОГЛАСОВАНО»

_____ /_____ /

«_____»_____ 2009г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. врач МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

М. Ю. Суханов /_____ /

«_____»_____ 2009г.

Стройка: Монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции кабинета спортивной медицины

Объект: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 кв. 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КОД - 4530243									
1.	**Е65-31-1**	**Демонтаж осевых вентиляторов весом до 0,05 т**	**100 шт.**		**0.01**	**5 586.10**	**55.86**	**57 908.36**	**579.08**	**10.367**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	652.855	6.52855	8.530	55.69	88.500	577.78	10.375
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.020*	*0.11*	*104.080*	*0.90*	*7.994*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.8625	0.008625	20.00	0.17	151.53	1.31	7.577
			(1)			*13.02*	*0.11*	*104.08*	*0.90*	7.994
		Накладные расходы				74%	41.29	74%	428.22	
		Сметная прибыль				50%	27.90	50%	289.34	
		Всего с НР и СП					125.05		1 296.64	
2.	**Е20-03-002-1**	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	**шт.**		**1**	**1 012.39**	**1 012.39**	**4 809.56**	**4 809.56**	**4.751**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.26355	5.26355	9.620	50.64	99.660	524.57	10.36
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.014375*	*13.500*	*0.19*	*132.800*	*1.91*	*9.837*
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.014375	0.014375	111.99	1.61	501.47	7.21	4.478
			(1)			*13.50*	*0.19*	*132.80*	*1.91*	9.837

Приложение №3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.308125	1.308125	3.12	4.08	6.86	8.97	2.199
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0575	75.40	4.34	448.56	25.79	5.949
2. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	12.20	0.98	61.41	4.91	5.034
2. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00002	0.00002	11 461.18	0.23	40 709.09	0.81	3.552
2. 8.	с300-0062	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071	комплект	1	1	950.52	950.52	4 237.29	4 237.29	4.458
		Накладные расходы				115.2%	58.56	115.2%	606.50	
		Сметная прибыль				70.55%	35.86	70.55%	371.43	
		Всего с НР и СП					1 106.81		5 787.50	
3.	**Ц08-03-574-3**	**Кабели или провода, сечение, мм2, до 35, разводка по устройствам и подключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах**	**100 шт.**		**0.12**	**1 543.97**	**185.28**	**7 169.96**	**860.40**	**4.644**
		Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2								
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	52.38	6.2856	9.910	62.29	102.630	645.09	10.356
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.027*	*0.00324*	*13.500*	*0.04*	*132.800*	*0.43*	*9.837*
3. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.027	0.00324	134.65 *13.50*	0.44 *0.04*	578.55 *132.80*	1.87 *0.43*	4.297 9.837
3. 4.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	19.305	2.3166	1.11	2.57	2.90	6.72	2.613
3. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.027	0.00324	95.53	0.31	568.31	1.84	5.949
3. 6.	с101-0501	Лаки канифольные КФ-965	т	0.0003	0.000036	69 357.60	2.50	321 819.26	11.59	4.64
3. 7.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.06	0.0072	18.67	0.13	94.46	0.68	5.059
3. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	5.54	0.6648	8.93	5.94	31.72	21.09	3.552
3. 9.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	102	12.24	7.70	94.25	11.50	140.76	1.494
3. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.15	0.018	19.26	0.35	28.30	0.51	1.469
3. 11.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.1224	32.20	3.94	31.64	3.87	0.983
3. 12.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.03	0.0036	131.46	0.47	223.44	0.80	1.7
3. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.15	0.018	118.57	2.13	236.49	4.26	1.995
3. 14.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.15	0.018	44.44	0.80	206.20	3.71	4.64
3. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.6	0.072	94.60	6.81	188.68	13.58	1.995
		Накладные расходы				95%	59.21	95%	613.24	

Приложение №3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				65%	40.51	65%	419.59	
		Всего с НР и СП					285.01		1 893.23	
4.	**Ц08-03-481-29**	**Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машина постоянного тока, масса, т, до 0,1**	**шт.**		**1**	**92.67**	**92.67**	**437.45**	**437.45**	**4.721**
		Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2								
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.2535	3.2535	9.910	32.24	102.630	333.91	10.356
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0027*	*0.0027*	*13.500*	*0.04*	*132.800*	*0.36*	*9.837*
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0027	0.0027	134.65 *13.50*	0.36 *0.04*	578.55 *132.80*	1.56 *0.36*	4.297 9.837
4. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1215	0.1215	8.10	0.98	32.06	3.90	3.958
4. 5.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.2565	0.2565	1.11	0.28	2.90	0.74	2.613
4. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0027	0.0027	95.53	0.26	568.31	1.53	5.949
4. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.08	0.08	14.13	1.13	34.15	2.73	2.417
4. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.02	0.02	18.67	0.37	94.46	1.89	5.059
4. 9.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	5.1	5.1	7.70	39.27	11.50	58.65	1.494
4. 10.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88	1.702
4. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.051	0.051	140.80	7.18	237.94	12.13	1.69
4. 12.	с542-0031	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой)	т	0.00031	0.00031	17 290.00	5.36	35 675.15	11.06	2.063
4. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.019	0.019	94.60	1.80	188.68	3.58	1.995
		Накладные расходы				95%	30.67	95%	317.56	
		Сметная прибыль				65%	20.98	65%	217.28	
		Всего с НР и СП					144.32		972.28	
5.	**Е20-02-005-6**	**Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм**	**шт.**		**1**	**25.85**	**25.85**	**201.53**	**201.53**	**7.796**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.61345	1.61345	8.970	14.47	92.960	149.99	10.363
5. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.37375	0.37375	3.12	1.17	6.86	2.56	2.199
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.014375	75.40	1.08	448.56	6.45	5.949

Приложение №3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.56	0.56	12.20	6.83	61.41	34.39	5.034
5. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0002	11 461.18	2.29	40 709.09	8.14	3.552
		Накладные расходы				115.2%	16.67	115.2%	172.79	
		Сметная прибыль				70.55%	10.21	70.55%	105.82	
		Всего с НР и СП					52.73		480.14	
6.	**С300-3090**	**Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм**	**шт.**		**1**	**83.25**	**83.25**	**674.95**	**674.95**	**8.108**
7.	**Ц08-02-399-1**	**Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах**	**100 м**		**0.1**	**100.37**	**10.04**	**596.27**	**59.63**	**5.939**
		Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2								
7. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.752	0.4752	9.400	4.47	97.420	46.29	10.364
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0135*	*0.00135*	*13.500*	*0.02*	*132.800*	*0.18*	*9.837*
7. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0135	0.00135	134.65 *13.50*	0.18 *0.02*	578.55 *132.80*	0.78 *0.18*	4.297 9.837
7. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0135	0.00135	95.53	0.13	568.31	0.77	5.949
7. 5.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.002	19.26	0.04	28.30	0.06	1.469
7. 6.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.005	140.80	0.70	237.94	1.19	1.69
7. 7.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.005	118.57	0.59	236.49	1.18	1.995
7. 8.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.026	50.75	1.32	170.25	4.43	3.355
7. 9.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.01	98.80	0.99	167.93	1.68	1.7
7. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.016	94.60	1.51	188.68	3.02	1.995
		Накладные расходы				95%	4.27	95%	44.15	
		Сметная прибыль				65%	2.92	65%	30.21	
		Всего с НР и СП					17.22		133.98	
8.	**С501-3206-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2**	**1000 м**		**0.01**	**8 048.79**	**80.49**	**24 939.61**	**249.40**	**3.099**
9.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**0.1**	**1 333.01**	**133.30**	**7 369.13**	**736.91**	**5.528**
		Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2								
9. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	50.76	5.076	9.400	47.71	97.420	494.50	10.364
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.728*	*0.1728*	*13.500*	*2.33*	*132.800*	*22.95*	*9.837*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.728	0.1728	134.65 *13.50*	23.27 *2.33*	578.55 *132.80*	99.97 *22.95*	4.297 9.837

Приложение №3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.3345	0.33345	8.10	2.70	32.06	10.69	3.958
9. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.728	0.1728	95.53	16.51	568.31	98.20	5.949
9. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	0.684	14.13	9.66	34.15	23.36	2.417
9. 7.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	1.25	26.08	32.60	7.62	9.53	0.292
		Накладные расходы				95%	47.54	95%	491.58	
		Сметная прибыль				65%	32.53	65%	336.34	
		Всего с НР и СП					213.36		1 564.83	
10.	**С512-3097-33**	**Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х17 мм**	**м**		**10**	**24.56**	**245.60**	**33.48**	**334.80**	**1.363**
11.	**Ц08-03-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100**	**шт.**		**1**	**128.45**	**128.45**	**436.54**	**436.54**	**3.399**
		Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2								
11. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	3.132	3.132	9.510	29.79	98.540	308.63	10.362
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.00675*	*0.00675*	*13.500*	*0.09*	*132.800*	*0.90*	*9.837*
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.00675	0.00675	134.65 *13.50*	0.91 *0.09*	578.55 *132.80*	3.91 *0.90*	4.297 9.837
11. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1755	0.1755	8.10	1.42	32.06	5.63	3.958
11. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.054	0.054	19.20	1.04	3.82	0.21	0.199
11. 6.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.27	0.27	1.11	0.30	2.90	0.78	2.613
11. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.00675	0.00675	95.53	0.64	568.31	3.84	5.949
11. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	0.99	34.15	2.39	2.417
11. 9.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.004	18.67	0.07	94.46	0.38	5.059
11. 10.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.38	0.38	8.93	3.39	31.72	12.05	3.552
11. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.08	31.82	7.62	9.30	0.292
11. 12.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.014	35.20	0.49	84.21	1.18	2.392
11. 13.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	6.1	7.70	46.97	11.50	70.15	1.494
11. 14.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88	1.702
11. 15.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	237.94	4.76	1.69
11. 16.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.002	0.002	131.46	0.26	223.44	0.45	1.7
11. 17.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036	0.036	94.60	3.41	188.68	6.79	1.995
		Накладные расходы				95%	28.39	95%	294.05	
		Сметная прибыль				65%	19.42	65%	201.19	

Приложение №3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					176.26		931.79	
12.	**С545-0005**	**Выключатели автоматические АП50Б 2МТ УЗ I-63А**	**шт.**		**1**	**108.58**	**108.58**	**229.36**	**229.36**	**2.112**
		Оплата основных рабочих					**297.30**		**3 080.76**	**10.362**
		Оплата механизаторов					**2.82**		**27.63**	**9.798**
		Стоимость механизмов					**64.76**		**295.24**	**4.559**
		Сметная стоимость материалов					**1 799.70**		**6 233.61**	**3.464**
		в том числе ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов (%=2 - по стр. 3, 4, 7, 9, 11)					**6.29**		**9.01**	**1.432**
		ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ					**1 799.70**		**6 233.61**	**3.464**
		Фонд оплаты труда					**300.12**		**3 108.39**	**10.357**
		Накладные расходы					**286.59**		**2 968.09**	**10.357**
		Сметная прибыль					**190.33**		**1 971.20**	**10.357**
		НР*0,7						**0.7**	**2 077.66**	**10.357**
		СмП*0,9						**0.9**	**1 774.08**	**10.357**
		ИТОГО							**13 461.35**	**5.313**
		Компенсация по оплате НДС на материалы						**0.18**	**1 122.05**	**3.464**
		Стоимость механизмов-оплата механизаторов							**267.61**	**4.32**
		Компенсация по оплате НДС на механизмы						**0.18**	**48.17**	**4.32**
		Компенсация НДС в составе НР						**0.0308**	**63.99**	**10.354**
		Компенсация НДС в составе СмП						**0.027**	**47.90**	**10.346**
		СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС							**1 282.11**	**3.706**
		ВСЕГО							**14 743.00**	**5.12**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)