

**Дефектная ведомость
на строительство прогулочной веранды в дошкольном образовательном учреждении**

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным
1	2	3	4	5
1 Земляные работы				
1	ТЕР1-02058-6 (= 4)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 1	100 м3	0.185
2	ТЕР1-02061-2 (= 4)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.155
2 Фундаменты				
3	ТЕР6-01001-13 (= 9)	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.029500
4	401-0066- (= 9)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 15 (м200)	м3	2.994250
5	ТЕР8-02007-1 (= 15)	Установка профиля 80x80 в фундаменты бетонные (прим)	1 т	0.117300
6	101-0826- (= 15)	Профили 80x80x5, лист 10x120x120	т	0.117300
3 Каркас				
7	ТЕР9-01001-1 (= 18)	Монтаж каркасов одноэтажных зданий (прим)	1 т	0.636000
8	201-0760- (= 18)	Каркас стен	т	0.636000
9	ТЕР9-03014-1 (= 18)	Монтаж элементов покрытия	1 т	0.849000
11	204-0056- (= 18)	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	0,849
12	ТЕР9-04002-1 (= 18)	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0.374600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	101-0829- (= 18)	Профнастил Н 57-750-0.7	т		0.210000			
14	101-1810- (= 18)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т		0.022298			
15	ТЕР9-04002-1 (= 18)	Монтаж стен из профнастила	100 м2		0.9869			
16	101-0829- (= 18)	Профилированный лист С15-1000-0.7	т		0.708110			
17	101-1810- (= 18)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т		0.087887			
18	ТЕР9-06001-1 (= 18)	Монтаж: конструкций дверей (прим)	1 т		0.046840			
19	201-0779- (= 18)	Конструкции дверей	т		0.046840			
20	ТЕР9-06001-2 (= 18)	Монтаж: окон металлических (прим)	1 т		0.140410			
21	201-0779- (= 18)	Конструкции окон	т		0.140410			
22	ТЕР8-01003-7 (= 15)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.260000			
23	ТЕР10-01010-1 (= 19)	Установка элементов каркаса: из брусев	1 м3		0.060000			
24	ТЕР10-01012-3 (= 19)	Обшивка каркаса под окнами: фанерой	100 м2		0.130000			
4 Полы								
25	ТЕР11-01012-01 (= 20)	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2		0.400000			
26	404-0005- (= 20)	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.		0.204000			
27	402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3		0.112000			
28	ТЕР8-01003-3 (= 15)	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2		0.028000			
29	402-0002- (= 15)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3		0.070000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	101-1564- (= 15)	Гидроизол	м2	6.160000				
31	ТЕР20-02003-11 (= 37)	Установка решеток вентиляционных 1 решетк		1.000000				
32	ТЕР11-01033-02 (= 20)	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм	100 м2	0.400000				
33	203-0344- (= 20)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	куб.м	1.484000				
5 Вход								
34	ТЕР11-01002-09 (= 20)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3	0.300000				
35	408-0122- (= 20)	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.093000				
36	401-0026- (= 20)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200)	м3	0.306000				
37	ТЕР11-01011-03 (= 20)	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0.030000				
38	401-0026- (= 20)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200)	м3	0.061200				
6 Отделочные работы								
39	ТЕР15-04025-3 (= 29)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	0.400000				
40	101-9840- (= 29)	Краски масляные для внутренних работ	т	0.010000				
41	ТЕР13-03004-26 (= 22)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ГФ-2107 за 2 раза	100 м2	0.380000				
42	ТЕР15-04025-1 (= 29)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2	0.130000				
43	101-0447- (= 29)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ ма-25: бежевая, красная	т	0.003354				

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]