

Дфектная ВЕДОМОСТЬ

на помещения №43 и установка жалюзи

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР15-01051-1*	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		0.820000
2	ТЕР10-04010-1	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2		0.200000
3	ТЕР15-01053-1	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги	100 м2		0.435000
4	ТЕРр57-6-6	Циклевка паркетных полов	100 м2		0.435000
5	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2		1.220000
6	ТЕР15-04001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		1.220000
7	ЕС15-04005-3	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		1.220000
8	ТЕРм8-03594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.		0.110000
9	ТЕР11-01040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2	100 м		0.400000

1	2	3	4	5	6
10	ТЕР10-01039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.045000
11	ТЕРр67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100 шт.		0.050000
		1 Затраты труда Средний разряд работы 2.0	чел.-ч	5.840000	0.292000
12	ТЕРм8-03591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (блок розеток)	100 шт.		0.050000
13	ТЕР46-04012-1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.150000
14	ТЕР10-01034-8	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100м2 пр		0.150000
15	ЕС10-01035-2	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м	100м2 пр		0.150000
16	ЕС10-01033-8	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: до 2м	100м2 пр		0.150000
17	ТЕР15-01050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком	100 м2		0.130000
18	ТЕР20-02002-2	Установка решеток жалюзийных	1 решетка		91.000000

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]