

Стройка:МДОУ № 21, г.Владимир, ул. Мира, д.30а

Объект:МДОУ № 21, г.Владимир, ул. Мира, д.30а

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт прогулочных веранд (2 шт.)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33\*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>E58-17-4</b>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Объем: 9.30*5.50+6.50*5.0	100 м2		0.8365	191.31	160.03	2 016.77	1 687	10.542
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	24.39	20.402235	7.80	159.14	82.57	1 685	10.586
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.63	0.526995	1.70	0.90	4.58	2	2.694
1. 3.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	1.45	1.212925		83% 65%	132.09 103.44	83% 65%	1 399 1 095
2.	<b>E58-1-1</b>	Разборка обрешетки из брусков с прозорами Объем: 9.30*5.50+6.50*5.0	100 м2		0.8365	159.96	133.81	1 506.95	1 261	9.424
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	15.16	12.68134	7.93	100.56	84.17	1 067	10.614
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.46</i>	<i>0.38479</i>	<i>13.50</i>	<i>5.19</i>	<i>135.89</i>	<i>52</i>	<i>10.066</i>
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<i>маш.ч</i> (1)	0.46	0.38479	<u>86.40</u> 13.50	<u>33.25</u> 5.19	<u>502.03</u> 135.89	<u>193</u> 52	<u>5.811</u> 10.066
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	1.4	1.1711		83% 65%	87.77 68.74	83% 65%	929 727
3.	<b>E53-1-1</b>	Разборка обшивки: неоштукатуренной Объем: (9.30*5.50+6.50*5.0)*0.85+0.55*(5.15*2+9.10+4.50*2+6.10)	100 м2		0.900775	143.26	129.05	1 218.38	1 097	8.501
3. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	12.3	11.079533	7.55	83.65	79.98	886	10.593
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.45</i>	<i>0.4053488</i>	<i>13.50</i>	<i>5.47</i>	<i>135.89</i>	<i>55</i>	<i>10.066</i>
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<i>маш.ч</i> (1)	0.45	0.4053488	<u>111.99</u> 13.50	<u>45.40</u> 5.47	<u>521.38</u> 135.89	<u>211</u> 55	<u>4.656</u> 10.066
3. 4.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.94	0.8467285		86% 70%	76.64 62.38	86% 70%	809 659

4.	<b>E53-1-4</b>	Разборка каркаса из брусьев	100 м2		0.900775	701.32	631.73	5 525.29	4 977	7.878
		Объем: (9.30*5.50+6.50*5.0)*0.85+0.55*(5.15*2+9.10+4.50*2+6.10)								
4. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	51.2	46.11968	7.42	342.21	78.69	3 629	10.605
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.87	2.5852243	13.50	34.90	135.89	351	10.066
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.87	2.5852243	111.99 13.50	289.52 34.90	521.38 135.89	1 348 351	4.656 10.066
4. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.74	2.4681235					
		Накладные расходы				86%	324.31	86%	3 423	
		Сметная прибыль				70%	263.98	70%	2 786	
5.	<b>E58-1-2</b>	Разборка стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2		0.8365	208.31	174.25	2 090.63	1 749	10.037
		Объем: 9.30*5.50+6.50*5.0								
5. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	22.68	18.97182	8.08	153.29	85.76	1 627	10.614
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.29	0.242585	13.50	3.27	135.89	33	10.066
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.29	0.242585	86.40 13.50	20.96 3.27	502.03 135.89	122 33	5.811 10.066
5. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.9	0.75285					
		Накладные расходы				83%	129.94	83%	1 378	
		Сметная прибыль				65%	101.76	65%	1 079	
6.	<b>E58-12-2</b>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2		0.8365	1 533.75	1 282.98	7 426.10	6 212	4.842
		Объем: 9.30*5.50+6.50*5.0								
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	21.35	17.859275	7.93	141.62	84.17	1 503	10.614
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.32	0.26768	13.50	3.61	106.50	29	7.889
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.32	0.26768	20.00 13.50	5.35 3.61	153.95 106.50	41 29	7.698 7.889
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.19	0.158935	75.40	11.98	448.56	71	5.949
6. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.006	0.005019	5 160.53	25.90	43 771.19	220	8.482
6. 6.	с102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1.8	1.5057	729.31	1 098.12	2 906.64	4 377	3.985
		Накладные расходы				83%	120.54	83%	1 272	
		Сметная прибыль				65%	94.40	65%	996	
7.	<b>E10-01-008-4</b>	Устройство фронтонов	100 м2		0.2374	5 914.05	1 403.99	31 474.91	7 472	5.322
		Объем: (0.80*9.10+0.60*5.15*2)+(0.80*6.10+0.60*4.50*2)								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	78.2	18.56468	8.53	158.36	90.56	1 681	10.617
7. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.85	0.20179	0.95	0.19	3.83	1	4.032

7. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.3125	0.3115875	<u>75.40</u>	<u>23.49</u>	<u>448.56</u>	<u>140</u>	<u>5.949</u>
7. 4.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0041	0.0009733	5 160.53	5.02	43 771.19	43	8.482
7. 5.	c102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.36	0.322864	1 454.10	469.48	5 076.61	1 639	3.491
7. 6.	c203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.58	0.375092	1 992.72	747.45	10 580.68	3 969	5.31
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	168.18	106.2%	1 785	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	84.80	53.55%	900	
8.	<b>E10-01-008-5</b>	Устройство карнизов Объем: 9.30*0.50+6.50*0.50 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.079	5 753.15	454.50	34 015.70	2 687	5.912
8. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	164.45	12.99155	8.53	110.82	90.56	1 177	10.617
8. 2.	x33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.7875	0.1412125	0.95	0.13	3.83	1	4.032
8. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.125	0.088875	<u>75.40</u>	<u>6.70</u>	<u>448.56</u>	<u>40</u>	<u>5.949</u>
8. 4.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0036	0.0002844	5 160.53	1.47	43 771.19	12	8.482
8. 5.	c102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	0.58	0.04582	1 371.10	62.82	4 427.67	203	3.229
8. 6.	c102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.92	0.07268	1 454.10	105.68	5 076.61	369	3.491
8. 7.	c203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.06	0.08374	1 992.72	166.87	10 580.68	886	5.31
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	117.69	106.2%	1 250	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	59.34	53.55%	630	
9.	<b>E12-01-023-1; (Изменения и дополнения. Выпуск 3)</b>	Устройство кровли и фронтонов из металлопрофиля (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля Объем: (9.30*5.50+6.50*5.0)+((0.80*9.10+0.60*5.15*2)+(0.80*6.10+0.60*4.50*2)) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 кровли		1.0739	26 103.34	28 032.38	31 736.57	34 082	1.216
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	44.3095	47.583972	8.62	410.17	91.70	4 363	10.638
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.9875	1.0604763	13.50	14.32	135.89	144	10.066
9. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.625	0.6711875	<u>86.40</u>	<u>57.99</u>	<u>502.03</u>	<u>337</u>	<u>5.811</u>
						13.50	9.06	135.89	91	10.066
9. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3625	0.3892888	<u>111.99</u>	<u>43.60</u>	<u>521.38</u>	<u>203</u>	<u>4.656</u>
						13.50	5.26	135.89	53	10.066
9. 5.	x33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	3.0125	3.2351238	4.29	13.88	12.10	39	2.821

9. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5	0.53695	<u>75.40</u>	<u>40.49</u>	<u>448.56</u>	<u>241</u>	<u>5.949</u>
9. 7.	с101-4108-33	Саморез оцинкованный с уплотняющей прокладкой длиной 35 мм (прокладка 4,8х35 мм) окр.	шт.	645	692.6655	2.37	1 641.62	3.00	2 078	1.266
9. 8.	с101-4048-33	Саморезы коньковые 4,8х80 мм	10 шт.	8.1	8.69859	11.24	97.77	30.00	261	2.669
9. 9.	с101-4109-33	Прокладка 4,8х80мм окр	шт.	81	86.9859	3.84	334.03	4.37	380	1.138
9. 10.	с101-4102-33	Металлопрофиль из стали оцинкованной (Россия) С21 или аналог	м2	112	120.2768	211.12	25 392.84	217.66	26 179	1.031
		<i>Накладные расходы</i>				108%	458.45	108%	4 868	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	234.53	55.25%	2 490	
10.	<b>E09-06-001-2</b>	Монтаж решеток металлических ограждения веранд (включая двери)	т		0.866752	8 727.75	7 564.80	52 789.82	45 756	6.049
		Объем: (2.30*(5.15+9.10+5.15)+2.30*(4.50+6.10+4.50))*0.0105*1.01*1.03								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.4085	50.625684	8.53	431.84	90.56	4 585	10.617
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.15	0.1300128	13.50	1.76	135.89	18	10.066
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.15	0.1300128	<u>111.99</u>	<u>14.56</u>	<u>521.38</u>	<u>68</u>	<u>4.656</u>
						13.50	1.76	135.89	18	10.066
10. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	13.1625	11.408623	6.90	78.72	19.55	223	2.833
10. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.325	2.0151984	1.20	2.42	2.92	6	2.433
10. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	2.5375	2.1993832	12.31	27.07	62.51	137	5.078
10. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.175	0.1516816	6.70	1.02	36.43	6	5.437
10. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.5125	0.4442104	5.13	2.28	13.74	6	2.678
10. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.2058536	<u>75.40</u>	<u>15.52</u>	<u>448.56</u>	<u>92</u>	<u>5.949</u>
10. 10.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000867	75 827.00	6.57	82 941.28	7	1.094
10. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	1.300128	6.64	8.63	28.32	37	4.265
10. 12.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.000026	6 066.49	0.16	17 680.30		2.914
10. 13.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0016815	5 322.46	8.95	24 430.45	41	4.59
10. 14.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.0012135	13 521.00	16.41	39 069.49	47	2.89
10. 15.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0033	0.0028603	11 461.00	32.78	48 756.46	139	4.254
10. 16.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000087	5 160.53	0.04	43 771.19		8.482
10. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0002687	26 200.00	7.04	41 912.20	11	1.6
10. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0005201	2 200.00	1.14	47 899.66	25	21.773
10. 19.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0162083	49.63	0.80	228.30	4	4.6
10. 20.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.3900384	8.38	3.27	9.97	4	1.19

10. 21.	c101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.1	0.0866752	34.68	3.01	54.07	5	1.559
10. 22.	c201-1408-33	Прочие стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	1	0.866752	7 963.71	6 902.56	46 508.83	40 312	5.84
		<i>Накладные расходы</i>				81%	351.22	81%	3 728	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	313.28	72.25%	3 326	
11.	<b>E11-01-012-1</b>	Укладка лаг по кирпичным столбикам Объем: 8.30*4.35+5.30*3.70 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.55715	3 912.27	2 179.72	19 872.09	11 072	5.08
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.405	28.640296	8.53	244.30	90.56	2 594	10.617
11. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.175	0.0975013	10.06	0.98	101.27	10	10.067
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.175	0.0975013	89.99	8.77	378.42	37	4.205
		(1)				10.06	0.98	101.27	10	10.067
11. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5625	0.3133969	0.95	0.30	3.83	1	4.032
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	0.33429	75.40	25.21	448.56	150	5.949
		(1)								
11. 6.	c101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0016	0.0008914	5 160.53	4.60	45 522.04	41	8.821
11. 7.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	23	12.81445	6.97	89.32	15.55	199	2.231
11. 8.	c102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.24	0.133716	1 078.10	144.16	3 595.74	481	3.335
11. 9.	c113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0034	0.0018943	3 900.40	7.39	17 941.84	34	4.6
11. 10.	c203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	1.18	0.657437	1 946.45	1 279.67	8 779.15	5 772	4.51
11. 11.	c411-0001	Вода	м3	0.07	0.0390005	2.41	0.09			
11. 12.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.51	0.2841465	1 105.54	314.14	4 908.28	1 395	4.44
11. 13.	c402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.28	0.156002	396.03	61.78	2 365.20	369	5.972
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	271.52	110.7%	2 883	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	156.37	63.75%	1 660	
12.	<b>E11-01-033-2</b>	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм Объем: 8.30*4.35+5.30*3.70 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.55715	8 095.54	4 510.43	43 871.74	24 443	5.419
12. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	76.7165	42.742598	8.53	364.59	90.56	3 871	10.617
12. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.95	0.5292925	13.50	7.15	106.50	56	7.889
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.95	0.5292925	20.00	10.59	153.95	81	7.698
		(1)				13.50	7.15	106.50	56	7.889
12. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.125	0.6267938	0.95	0.60	3.83	2	4.032

12. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	1.8803813	2.09	3.93	7.86	15	3.761
12. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.375	0.7660813	<u>75.40</u>	<u>57.76</u>	<u>448.56</u>	<u>344</u>	<u>5.949</u>
12. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.0145973	5 160.53	75.33	43 771.19	639	8.482
12. 8.	с203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.71	2.0670265	1 934.00	3 997.63	9 429.55	19 491	4.876
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	411.52	110.7%	4 347	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	236.98	63.75%	2 503	
13.	<b>E10-01-052-2</b>	Прим. Устройство лестниц без подшивки Объем: 0.80*0.50*2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	м2		0.8	443.92	355.14	1 917.98	1 534	4.319
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	4.692	3.7536	9.62	36.11	101.97	383	10.6
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.075	0.06	<u>75.40</u>	<u>4.52</u>	<u>448.56</u>	<u>27</u>	<u>5.949</u>
13. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00025	0.0002	5 160.53	1.03	43 771.19	9	8.482
13. 4.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.03	0.024	1 271.40	30.51	5 176.74	124	4.072
13. 5.	с102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	0.02	0.016	1 019.60	16.31	3 919.77	63	3.844
13. 6.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0.01	0.008	1 340.10	10.72	4 440.21	36	3.313
13. 7.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.22	0.176	1 454.10	255.92	5 076.61	893	3.491
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	38.35	106.2%	407	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	19.34	53.55%	205	
14.	<b>E15-04-025-3</b>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов Объем: 8.30*4.35+5.30*3.70+0.8 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.56515	1 301.10	735.32	7 531.24	4 256	5.788
14. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	59.0755	33.386519	9.07	302.82	96.27	3 214	10.614
14. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.025	0.0141288	13.50	0.19	106.50	2	7.889
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.025	0.0141288	<u>20.00</u>	<u>0.28</u>	<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.0777081	<u>75.40</u>	<u>5.86</u>	<u>448.56</u>	<u>35</u>	<u>5.949</u>
14. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0013564	100.61	0.14	204.45		2.032
14. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0004747	8.50		101.79		11.975
14. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.0305181	2 863.90	87.40	8 374.42	256	2.924
14. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1751965	3.00	0.53	24.83	4	8.277

14. 9.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.0065557	14 348.00	94.06	36 308.73	238	2.531
14. 10.	c101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.025	0.0141288	17 286.00	244.23	35 873.81	507	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	286.34	94.5%	3 039	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	141.66	46.75%	1 503	
15.	<b>E15-04-030-4</b>	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (ТЧ-2.36, к=0,5 к объему)	100 м2		0.39675	1 380.30	547.63	9 104.60	3 612	6.596
		Объем: 2.30*(5.15+9.10+5.15)+2.30*(4.50+6.10+4.50)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 0.5</i>								
15. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	32.422013	8.85	286.93	93.98	3 047	10.619
15. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.0049594	13.50	0.07	106.50	1	7.889
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0049594	20.00	0.10	153.95	1	7.698
		(1)				13.50	0.07	106.50	1	7.889
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0148781	75.40	1.12	448.56	7	5.949
		(1)								
15. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.119025	3.00	0.36	24.83	3	8.277
15. 6.	c101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	1.071225	15.50	16.60	48.12	52	3.105
15. 7.	c101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.0246	0.0097601	24 848.00	242.52	51 566.14	503	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	271.22	94.5%	2 880	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	134.17	46.75%	1 425	
16.	<b>E61-10-3</b>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.2028	2 586.80	524.60	23 091.90	4 683	8.927
		Объем: ((2.70*9.10+(5.15+9.10+5.15-0.8)*(0.30+0.40+0.30)+2.70*0.40*2)+(2.70*6.10+(4.50+6.10+4.50-0.8)*(0.40+0.40+0.40))+2.70*0.40*2)*0.25								
16. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	188.25	38.1771	8.74	333.67	92.84	3 544	10.622
16. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.71	0.143988	1.70	0.24	4.58	1	2.694
16. 3.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.44616	427.02	190.52	2 550.69	1 138	5.973
16. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.07098	2.41	0.17			
16. 5.	c999-9900	Строительный мусор	т	4.84	0.981552					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	263.60	79%	2 800	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	166.84	50%	1 772	
17.	<b>E61-26-2</b>	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2		0.6084	320.53	195.01	3 358.36	2 043	10.476

		Объем: ((2.70*9.10+(5.15+9.10+5.15-0.8)*(0.30+0.40+0.30)+2.70*0.40*2)+(2.70*6.10+(4.50+6.10+4.50-0.8)*(0.40+0.40+0.40))+2.70*0.40*2)*0.75								
17. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	35.73	21.738132	8.62	187.38	91.70	1 993	10.638
17. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.1	0.06084	1.70	0.10	4.58		2.694
17. 3.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.03	0.018252	411.49	7.51	2 715.24	50	6.599
17. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.006084	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	148.03	79%	1 574	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	93.69	50%	997	
18.	<b>E15-04-012-1</b>	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2		0.8112	1 590.05	1 289.85	4 687.92	3 803	2.948
		Объем: ((2.70*9.10+(5.15+9.10+5.15-0.8)*(0.30+0.40+0.30)+2.70*0.40*2)+(2.70*6.10+(4.50+6.10+4.50-0.8)*(0.40+0.40+0.40))+2.70*0.40*2)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	16.5485	13.424143	9.07	121.76	96.27	1 292	10.614
18. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.3	0.24336	1.70	0.41	4.58	1	2.694
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	0.12168	75.40	9.17	448.56	55	5.949
18. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0047	0.0038126	100.61	0.38	204.45	1	2.032
18. 5.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.01	0.008112	2 200.23	17.85	26 771.19	217	12.167
18. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.41	0.332592	3.00	1.00	24.83	8	8.277
18. 7.	с113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.015	0.012168	17 621.00	214.41	24 627.15	300	1.398
18. 8.	с113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.012	0.0097344	21 402.00	208.34	43 484.77	423	2.032
18. 9.	с101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0.059	0.0478608	14 971.00	716.52	31 458.73	1 506	2.101
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	115.06	94.5%	1 221	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	56.92	46.75%	604	
19.	<b>E01-02-119-2</b>	Очистка площадей от кустарника и мелкокося сручную при средней поросли	100 м2		8	43.46	347.65	461.36	3 691	10.617
		Объем: 20*20+20*20								
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.0945	40.756	8.53	347.65	90.56	3 691	10.617
		<i>Накладные расходы</i>				80%	278.12	80%	2 953	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	132.98	38.25%	1 412	
20.	<b>E10-01-070-2</b>	Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2		1.08	5 842.89	6 310.33	31 791.53	34 335	5.441
		Объем: 1.20*45.0*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
20. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	155.434	167.86872	8.74	1 467.17	92.84	15 585	10.622
20. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.475	0.513	13.50	6.93	135.89	70	10.066

20. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.475	0.513	<u>111.99</u> 13.50	<u>57.45</u> 6.93	<u>521.38</u> 135.89	<u>267</u> 70	<u>4.656</u> 10.066
20. 4.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.125	1.215	30.00	36.45	96.72	118	3.224
20. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	14.5	15.66	19.20	300.67	3.82	60	0.199
20. 6.	x33-1441	Рубанки электрические	маш.ч	2	2.16	7.01	15.14	16.90	37	2.411
20. 7.	x33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.775	0.837	3.27	2.74	12.66	11	3.872
20. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7125	0.7695	<u>75.40</u>	<u>58.02</u>	<u>448.56</u>	<u>345</u>	<u>5.949</u>
20. 9.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0266	0.028728	1 652.17	47.46	7 597.28	218	4.598
20. 10.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.029	0.03132	11 461.00	358.96	48 756.46	1 527	4.254
20. 11.	c101-1777	Паста антисептическая	т	0.0039	0.004212	16 540.00	69.67	19 378.69	82	1.172
20. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0056	0.006048	5 160.53	31.21	43 771.19	265	8.482
20. 13.	c102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	1.39	1.5012	524.95	788.05	2 140.00	3 213	4.077
20. 14.	c102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	1.09	1.1772	1 271.40	1 496.69	5 176.74	6 094	4.072
20. 15.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	1.34	1.4472	1 019.60	1 475.57	4 179.16	6 048	4.099
20. 16.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.088	0.09504	1 105.54	105.07	4 908.28	466	4.44
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	1 565.49	106.2%	16 626	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	789.38	53.55%	8 383	
21.	<b>E10-01-071-2</b>	Устройство калиток с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2 м Объем: 1.20*0.90*2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.0216	18 344.00	396.23	90 730.72	1 960	4.947
21. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	424.9365	9.1786284	8.45	77.56	89.80	824	10.627
21. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.45	0.03132	13.50	0.42	135.89	4	10.066
21. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.45	0.03132	<u>111.99</u> 13.50	<u>3.51</u> 0.42	<u>521.38</u> 135.89	<u>16</u> 4	<u>4.656</u> 10.066
21. 4.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.5	0.0756	30.00	2.27	96.72	7	3.224
21. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	50.125	1.0827	19.20	20.79	3.82	4	0.199
21. 6.	x33-1441	Рубанки электрические	маш.ч	4.625	0.0999	7.01	0.70	16.90	2	2.411
21. 7.	x33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.125	0.0459	3.27	0.15	12.66	1	3.872
21. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.1625	0.04671	<u>75.40</u>	<u>3.52</u>	<u>448.56</u>	<u>21</u>	<u>5.949</u>
21. 9.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.084	0.0018144	1 652.17	3.00	7 597.28	14	4.598
21. 10.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.1	0.00216	11 461.00	24.76	48 756.46	105	4.254
21. 11.	c101-1777	Паста антисептическая	т	0.0105	0.0002268	16 540.00	3.75	19 378.69	4	1.172

21. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0035	0.0000756	5 160.53	0.39	43 771.19	3	8.482
21. 13.	c102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	4.16	0.089856	524.95	47.17	2 140.00	192	4.077
21. 14.	c102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	3.41	0.073656	1 271.40	93.65	5 176.74	381	4.072
21. 15.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.6	0.01296	1 019.60	13.21	4 179.16	54	4.099
21. 16.	c102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1.84	0.039744	1 166.10	46.35	3 592.58	143	3.081
21. 17.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.339	0.0073224	6 400.66	46.87	20 353.84	149	3.18
21. 18.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.36	0.007776	1 105.54	8.60	4 908.28	38	4.44
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	82.81	106.2%	879	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	41.76	53.55%	443	
22.	<b>E15-04-024-1</b>	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2		1.1016	841.57	927.07	4 376.33	4 821	5.2
		Объем: (54.0+1.08)*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
22. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	32.2575	35.534862	8.74	310.57	92.84	3 299	10.622
22. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.01377	13.50	0.19	106.50	1	7.889
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.01377	20.00	0.28	153.95	2	7.698
		(1)				13.50	0.19	106.50	1	7.889
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0625	0.06885	75.40	5.19	448.56	31	5.949
		(1)								
22. 5.	c101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0084	0.0092534	14 323.00	132.54	39 622.88	367	2.766
22. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0004406	100.61	0.04	204.45		2.032
22. 7.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.0000881	8.50		101.79		11.975
22. 8.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.005508	2 863.90	15.77	8 374.42	46	2.924
22. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.33	0.363528	3.00	1.09	24.83	9	8.277
22. 10.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.027	0.0297432	15 519.00	461.58	35 873.81	1 067	2.312
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	293.67	94.5%	3 119	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	145.28	46.75%	1 543	
23.	<b>E01-02-057-2</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.02432	1 381.38	33.60	14 623.15	356	10.595
		Объем: (9.10+6.10)*0.80*0.20								
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
23. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	4.307072	7.80	33.60	82.57	356	10.586

		<i>Накладные расходы</i>				80%	26.88	80%	285	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	12.85	38.25%	136	
24.	<b>E27-07-002-1</b>	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0.1216		602.17	73.22	4 272.49	520	7.102
		Объем: (9.10+6.10)*0.80								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
24.1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	30.176	3.6694016	8.45	31.01	89.80	330	10.627
24.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.9625	0.48184	11.04	5.32	111.15	54	10.066
24.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.4375	0.1748	89.99	15.73	378.42	66	4.205
		(1)				10.06	1.76	101.27	18	10.067
24.4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.85	0.22496	75.00	16.87	371.83	84	4.958
		(1)				11.60	2.61	116.77	26	10.066
24.5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.675	0.08208	110.00	9.03	490.11	40	4.456
		(1)				11.60	0.95	116.77	10	10.066
24.6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.2432	2.41	0.59			
		<i>Накладные расходы</i>				127.8%	46.43	127.8%	491	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	29.34	80.75%	310	
25.	<b>C408-0022</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	2.11584		70.59	149.36	867.77	1 836	12.292
		Объем: (0.1216)*17.4								
26.	<b>E27-07-002-2</b>	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 (к=2 до толщины 10 см)	100 м2	-0.1216		32.99	-4.01	206.14	-25	6.234
		Объем: -(9.10+6.10)*0.80								
		<i>Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2</i>								
26.1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	1.242	-0.1510272	8.45	-1.28	89.80	-14	10.627
26.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.25	-0.0304	10.06	-0.30	101.27	-3	10.067
26.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.25	-0.0304	89.99	-2.74	378.42	-12	4.205
		(1)				10.06	-0.30	101.27	-3	10.067
		<i>Накладные расходы</i>				127.8%	-2.02	127.8%	-22	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	-1.28	80.75%	-14	
27.	<b>C408-0022</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	-0.3648		70.59	-25.75	867.77	- 317	12.311
		Объем: (-0.1216)*1.5								
		<i>Начисления: Н48= 2</i>								
28.	<b>E11-01-015-1</b>	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0.1216		2 848.34	346.36	15 949.58	1 939	5.598
		Объем: (9.10+6.10)*0.80								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
28.1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	46.4945	5.6537312	7.93	44.83	84.17	476	10.614
28.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.55	0.43168	11.07	4.78	102.80	44	9.29

28.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.5	0.1824	89.99 10.06	16.41 1.83	378.42 101.27	69 18	4.205 10.067
28.4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.0375	0.12616	20.00 13.50	2.52 1.70	153.95 106.50	19 13	7.698 7.889
28.5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.0125	0.12312	90.00 10.06	11.08 1.24	382.65 101.27	47 12	4.252 10.067
28.6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.95	0.60192	0.50	0.30	1.36	1	2.72
28.7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.4256	2.41	1.03			
28.8.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	0.372096	647.85	241.06	3 275.58	1 219	5.056
28.9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.372096	78.25	29.12	291.29	108	3.723
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	54.92	110.7%	576	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	31.63	63.75%	332	
29.	<b>Е11-01-015-2</b>	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины (к=4, до общей толщины 50 мм) Объем: (9.10+6.10)*0.80 <i>Начисления: Н3= 1.25*4, Н4= 1.25*4, Н5= 1.15*4, Н48= 4</i>		100 м2	0.1216	1 386.05	168.54	7 294.69	887	5.263
29.1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	5.474	0.6656384	7.93	5.28	84.17	56	10.614
29.2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.95	0.11552	13.50	1.56	106.50	12	7.889
29.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.95	0.11552	20.00 13.50	2.31 1.56	153.95 106.50	18 12	7.698 7.889
29.4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.05	0.49248	0.50	0.25	1.36	1	2.72
29.5.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	2.04	0.248064	647.85	160.71	3 275.58	813	5.056
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	7.57	110.7%	75	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	4.36	63.75%	43	
30.	<b>Е311-01-146-1</b>	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную		т	7.443	33.00	245.59	215.92	1 607	6.543
30.1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	4.302054	7.30	31.40	77.39	333	10.601
30.2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	2.15847	99.23	214.18	590.31	1 274	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				100%	31.40	100%	333	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	18.84	60%	200	
31.	<b>Х310-3015-1;</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)		т	7.443	15.09	112.31	75.23	560	4.986
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>59 385.72</b>		<b>214 596</b>	<b>3.614</b>	
		Оплата основных рабочих				6 317.01		67 077		10.618
		Стоимость механизмов				1 769.54		7 373		4.167
		Оплата механизаторов				95.81		933		9.738
		Сметная заработная плата				6 412.82		68 010		10.605
		Сметная стоимость материалов				51 299.16		140 145		2.732

Трудозатраты осн. рабочих	742.95		743	
Трудозатраты механизаторов	7.28		7	0.962
Нормативная трудоемкость	750.23		750	
Накладные расходы	6 157.76		65 305	10.605
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94	61 387	
Сметная прибыль	3 597.76		38 146	10.603
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	69 141.23			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			314 129	
<b>РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 1 %</b>			<b>3 141</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>		<b>18</b>	<b>57 109.00</b>	
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>			<b>374 379.00</b>	

Составил: Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Вед.сп-т ЦБ УО

Г.М.Зайцева

(должность, подпись, Ф.И.О)