АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол открытого аукциона №А-121

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: ***12.08.2008 10 ч 30 мин.*** **по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по капитальному ремонту коридоров 5, 6, 7 этажей в здании по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д. 36.**

Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г. Владимира».

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 09.07.2008 № 190-П. Извещение от 10.07.2008 № 190 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 10.07.2008 № 80. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 08.08.2008 №А-121-Р.

В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона **начальная (максимальная) цена муниципального контракта** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)**: 943 332,00 руб. (Девятьсот сорок три тысячи триста тридцать два рубля)**

В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника аукциона	Аукционный номер
2	ООО «РСУ Благовест», 600015, г.Владимир. ул.Ново-Ямская, д.5;	**1**
3	ООО «Техпромсервис», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.23, а/я 65.	**2**

2. В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: зам. председателя комиссии Т.И. Терентьева.

3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона:

№ лота	Предмет муниципального контракта	Последнее предложение о цене муниципального контракта		Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта	
		Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.	Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.
1	выполнение работ по капитальному ремонту коридоров 5, 6, 7 этажей в здании по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36	ООО «РСУ Благовест», 600015, г.Владимир. ул.Ново-Ямская, д.5.	***740 515,62***	ООО «Техпромсервис», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.23, а/я 65.	745 232,28

5. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **комиссия приняла решение**:

Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:

ООО «РСУ Благовест», 600015, г.Владимир. ул.Ново-Ямская, д.5

Цена муниципального контракта: ***740 515,62 руб. (Семьсот сорок тысяч пятьсот пятнадцать рублей 62 копейки)***

Условия исполнения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели.
1		**Выполнение работ по капитальному ремонту коридоров 5,6,7 этажей в здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36.**	
	1	Разборка обшивки стен из ДСП	188,70 м2
	2	Разборка элементов каркаса из брусьев	1 м3
	3	Очистка старой краски со стен и откосов	329,20 м2
	4	Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг с использованием подвеса с зажимом и тягой из плит Sangila толщиной 15 мм и подвесной системой LM-15 с сохранением материалов	162 м2
	5	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	165 м
	6	Снятие дверных полотен	46,40 м2
	7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах : с выломкой четвертей в кладке	28 шт.
	8	Снятие наличников	270,30 м

	9	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен, откосов одним слоем ГКЛ без изоляции	369,20 м2
	10	Устройство тамбура (облицовка поверхностей ламинированными панелями МДФ с устройством одинарного металлического каркаса)	13,2 м2
	11	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	25,5 м2
	12	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	1,122 м3
	13	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным кон струкциям, подготовленным под окраску: стен, откосов	329,2 м2
	14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен откосов	719 м2
	15	Оклейка стеклообоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	329,20 м2
	16	Стеклообои высококачественные повышенной плотности с тисненным рисунком	378,58 м2
	17	Оклейка стеклообоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	369,20 м2
	18	Стеклообои высококачественные повышенной плотности с тисненным рисунком	424,58 м2
	19	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по стеклообоям	719 м2
	20	Краски водно-дисперсионные акрилатные моющиеся	0,453 т
	21	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	50,4 м2
	22	Блоки дверные шпонированные покрытые лаком размер дверного полотна 0,8х2,0	26 шт
	23	Блоки дверные шпонированные (натуральный шпон) покрытые лаком (размер 0,8х2,0)	2 шт.
	24	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	28 копмл.
	25	Замок врезной оцинкованный с цилиндоровым механизмом из латуни повышенной секретности (надежности)	28 шт.
	26	Установка полотен: деревянных покрытых лаком размер 0,8х2,0	1 шт.
	27	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 21-10), пл.1.8 м2;ПГ 20-11 (ДГ 21-12),пл.2.2 м2шпонированные	1,6 м2
	28	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1комлект
	29	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни повышенной секретности (надежности)	1 шт.
	30	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 2 раза заполнений проемов дверных	6,8 м2
	31	Лак пропиточный без растворителей ас-9115	0,001734 т

	32	Установка и крепление наличников	270,3 м
	33	Наличники из древесины шпонированные	302,74 м
	34	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее кн-2	352,4 м
	35	Уголок пластиковый 20х2700	355,924 м
	36	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	250 м
	37	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой из плит толщиной Sangila 15 мм и подвесной системой LM-15 без стоимости материалов (используется разобранные материалы)	148,50 м2
	38	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	22 шт.
	39	Выключатель: полугерметический и герметический	22 шт.
	40	Выключатель одно-двух - клавишный скрытой установки а 16 -046 с подсветкой	22 шт.
	41	Смена: розеток	4 шт.
	42	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом рс 10-647	4 шт.
	43.	Установка ящиков пожарных 54х65х24 (по месту в нишу)	6 шт.
	44	Ящик металлический пожарный	6 шт.
	45	Перевозка до 15 км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13 т, класс груза: 1 (мусор)	13,800 т.

1.		Качество выполняемых работ	
1.1.		Мероприятия по обеспечению качества	На предприятии проводятся все виды контроля качества согласно приказу по предприятию в том числе: - входной контроль качества работ (разработан стандарт предприятия, устанавливающий порядок проведения, содержания и оформления входного контроля при СМР); - операционный контроль (разработан стандарт предприятия по операционному контролю для различных видов СМР) - приемочный На предприятии создана служба качества, назначены уполномоченные по качеству.
1.2		Методы и технология выполняемых работ	работы ведутся согласно требованиям СНиП, технологическим картам, разработанным на предприятии, СТП, учитывается последовательность и периодичность производства СМР на данном объекте, применяются материалы разрешенные для использования в общественных зданиях по санитарным и противопожарным нормам
1.3.		Организационно-технологическая схема выполнения работ	Согласно графику производства работ, согласованному с Заказчиком
1.4.		Требования по безопасности	Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 1-09-01, инструкциям по охране труда, с соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности

2.		Место, условия и сроки выполнения работ	**Место выполнения работ:** г. Владимир, ул.Горького, д.36. **Условия выполнения работ:** Выполнение работ в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004г. № АП-3230/06 ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г., накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г.Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/плата рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. Выполнение работ согласно заключенному муниципальному контракту. Стесненные условия выполнения работ в действующем административном здании. Работы выполняются в соответствии со СНиП. Наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. Наличие лицензии на основные виды работ: лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности (монтаж легких ограждающих конструкций, каркасно-обшивные перегородки, дверные блоки, осуществление функций генерального подрядчика, отделочные работы, штукатурные, облицовочные, монтаж подвесных потолков). **Сроки выполнения работ:** 2,5 месяца с момента подписания муниципального контракта.
3.		Форма, сроки и порядок выполнения работ	**Форма оплаты работ:** безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 % . **Сроки оплаты работ:** в течении 30 дней с момента подписания актов выполненных работ (формы КС-2,КС-3) **Порядок оплаты работ:** по формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4.		Срок (период) выполнения работ	2,5 месяца с момента заключения муниципального контракта
5.		Срок предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества на выполненные работы не менее 2-х лет.
6.		Объем предоставления гарантий качества работ	**100 %**

7.		Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004,СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002,СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2) , СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03,СП2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
8.		Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете), сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, предоставляются с актами о приемке выполненных работ
9.		Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Зам. председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ А.В. Коробушин

_____ А.Н. Романов

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ В.Ф. Леонтьев