СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города,
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства
администрации г.Владимира

Ю.А. Дударев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления
муниципального заказа
администрации города Владимира

от «26» октября 2009г. № 658 - П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году.

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	**10**
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	**22**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**39**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**41**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**42**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**43**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**44**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**51**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	**Муниципальный заказчик:**	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.2.	Почтовый адрес	600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.3.	Адрес электронной почты	ugkh@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	тел. (4922) 53-18-98, факс (4922) 53-37-60
3.	**Предмет муниципального контракта:**	**Лот № 1:** Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в жилом доме, расположенном по адресу: г.Владимир, ул.Годова гора, д.5. **Лот № 2:** Выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: г.Владимир, ул.Годова гора, д.5.
4.	**Объем работ:**	Лот №1: в соответствии со сметной документацией, см. Приложение №1 к Информационной карте; Лот №2: в соответствии со сметной документацией, см. Приложение №2 к Информационной карте.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	**Лот №1: 175 000,00 руб. (сто семьдесят пять тысяч рублей).** Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. **Лот №2: 1 000 000,00 руб. (один миллион рублей).** Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Требования к качеству, техническим**	Лоты №№1-2: Согласно заключенному муниципальному контракту, проектно-сметной документации (с условиями и

	характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:	требованиями проектно-сметной документации можно ознакомиться у муниципального заказчика) и требованиям действующих нормативных документов, в том числе: СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии, СниП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции, СниП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения. Все строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве». Рабочие должны соблюдать указанные правила техники безопасности.
8.	**Место выполнения работ:**	**Лоты №№1-2:** г.Владимир, ул.Годова гора, д.5
9.	**Сроки выполнения работ:**	**Лоты №№1-2:** с момента заключения муниципального контракта до 18.12.2009.
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	Лоты №№1-2: Гарантия на выполненные работы 3 года.
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	Лоты №№1-2: Объем гарантий на выполненные работы 100%.
12.	**Форма, сроки и порядок оплаты работ:**	Лоты №№1-2: Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. В пределах стоимости выполненных работ, в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком.
13.	**Источник финансирования:**	Лоты №№1-2: Бюджет города Владимира
14.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**.

<table>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота</u>:</td>
<td>1. Заявка на участие в аукционе*:
2. Техническое предложение *.
3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
Лот №1: Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ:
<table>
<tr><td>РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ</td></tr>
<tr><td>Устройство электроснабжения до 1000 В</td></tr>
<tr><td>Устройство электроосвещения</td></tr>
</table>
Лот №2: Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ:
<table>
<tr><td>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</td></tr>
<tr><td>Разработка выемок, вертикальная планировка</td></tr>
<tr><td>Уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек</td></tr>
<tr><td>КАМЕННЫЕ РАБОТЫ</td></tr>
<tr><td>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ</td></tr>
<tr><td>Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций</td></tr>
<tr><td>МОНТАЖ ЛЕГКИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ</td></tr>
<tr><td>Металлические конструкции</td></tr>
<tr><td>ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ</td></tr>
<tr><td>Устройство изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных составов</td></tr>
<tr><td>БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ</td></tr>
<tr><td>Устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок</td></tr>
<tr><td>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</td></tr>
<tr><td>Производство фасадных работ</td></tr>
<tr><td>Производство штукатурных и лепных работ</td></tr>
<tr><td>Производство декоративных отделочных работ</td></tr>
<tr><td>УСТРОЙСТВО ПОЛОВ</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе *Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией, см. Приложение №1, №2 к Информационной карте.* 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.** 7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (**с указанием срока полномочий),** в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

		либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.
16.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
17.	**Размер обеспечения заявок:**	Лоты №№1-2: **5 (пять) %** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
18.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**
19.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день

		рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
20.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	**Дата и время начала приема заявок:**	28 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.
22.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**17 ноября 2009 года в 09 час. 00 мин.**
23.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**17 ноября 2009 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
24.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**24 ноября 2009 года в 11 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "24" ноября 2009 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
26.	**Размер обеспечения**	**Лоты №№1-2:**

	исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: **30%** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". За исключением договора страхования ответственности по контракту.
27.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение №1 к Информационной карте

Объект: г.Владимир, Годова Гора, д.5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 137-08-1

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в жилом доме, расположенном по адресу: г.Владимир, ул.Годова гора, д.5

Сметная стоимость: **175,00 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0.332 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **33.135 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Ц08-03-572-3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 (ВРУ,Щкв)**	**шт.**		**5**	**179.88**	**899.42**	**1 101.71**	**5 509**
								Объем: 1+4	
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.32	11.6	9.910	114.96	102.050	1 184
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.5*	*13.500*	*6.75*	*132.050*	*66*
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.5	134.65 *13.50*	67.33 *6.75*	583.46 *132.05*	292 *66*
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.77	3.85	8.10	31.19	32.06	123
1. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.5	95.53	47.77	501.93	251
1. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	0.75	14.13	10.60	34.15	26
1. 7.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.17	0.85	8.93	7.59	31.75	27
1. 8.	с101-9852	Краска	кг	0.03	0.15	68.04	10.21	307.54	46
1. 9.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.015	0.075	7 963.71	597.28	46 508.83	3 488
		Накладные расходы				95%	115.62	89.3%	1 116
		Сметная прибыль				65%	79.11	65%	813
		Всего с НР и СП					1 094.16		7 438
2.	**Ц08-03-575-1**	**Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой**	**шт.**		**27**	**11.74**	**317.03**	**117.11**	**3 162**
							Объем: 1+1+4+1+4+4+8+4		
		Начисления: Н11= 2							
2. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.12	30.24	9.910	299.68	102.050	3 086
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.054*	*13.500*	*0.73*	*132.050*	*7*
2. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.002	0.054	134.65 *13.50*	7.27 *0.73*	583.46 *132.05*	32 *7*
2. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.002	0.054	95.53	5.16	501.93	27
2. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.02	0.54	8.93	4.82	31.75	17

		Накладные расходы				95%	285.39	89.3%	2 762
		Сметная прибыль				65%	195.27	65%	2 010
		Всего с НР и СП					797.69		7 934
3.	**П1Прайс-лист.**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1р на ток 40А ,25А,10А,20А,16А**	**шт.**		**18**	**9.82**	**176.76**	**26.23**	**472**
								Объем: 1.0+4+1+4+8	
4.	**П2Прайс-лист.**	**Выключатель дифференциальный ВД1-63 1р на ток 25А**	**шт.**		**4**	**156.04**	**624.16**	**416.64**	**1 667**
5.	**Ц08-03-604-1**	**Звонок с кнопкой**	**100 комплектов**		**0.04**	**2 367.80**	**94.71**	**9 988.03**	**400**
		Начисления: Н11= 2							
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	76.5	3.06	9.910	30.32	102.050	312
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.004*	*13.500*	*0.05*	*132.050*	*1*
5. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.004	134.65 *13.50*	0.54 *0.05*	583.46 *132.05*	2 *1*
5. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.2	0.768	19.20	14.75	3.82	3
5. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.004	95.53	0.38	501.93	2
5. 6.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00032	0.0000128	12 281.50	0.16	35 555.52	
5. 7.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	3.06	0.1224	17.80	2.18	41.16	5
5. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	10.2	0.408	18.48	7.54	21.14	9
5. 9.	с546-3601-33	Розетка деревянная	100 шт.	2.06	0.0824	213.42	17.59	363.09	30
5. 10.	с507-3404-33	Провод	м	40	1.6	12.69	20.30	21.48	34
		Накладные расходы				95%	28.85	89.3%	280
		Сметная прибыль				65%	19.74	65%	203
		Всего с НР и СП					143.30		883
6.	**Ц08-03-591-10**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая**	**100 шт.**		**0.54**	**1 227.51**	**662.86**	**8 773.49**	**4 738**
								Объем: 25+29	
		Начисления: Н11= 2							
6. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	76.1	41.094	9.910	407.24	102.050	4 194
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.0648*	*13.500*	*0.87*	*132.050*	*9*
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.12	0.0648	134.65 *13.50*	8.73 *0.87*	583.46 *132.05*	38 *9*
6. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.64	2.5056	8.10	20.30	32.06	80
6. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.12	0.0648	95.53	6.19	501.93	33
6. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.014	0.00756	4 940.27	37.35	24 430.45	185
6. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0027	0.001458	8 965.50	13.07	26 629.87	39
6. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.024	0.01296	14.13	0.18	34.15	
6. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	2.73	1.4742	8.93	13.16	31.75	47
6. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	9.76	5.2704	2.82	14.86	14.18	75
6. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	9.76	5.2704	26.08	137.45	7.62	40
		Накладные расходы				95%	387.70	89.3%	3 753
		Сметная прибыль				65%	265.27	65%	2 732

		Всего с НР и СП					1 315.84		11 223
7.	**Ц08-03-591-4**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.04**	**802.24**	**32.09**	**4 962.80**	**199**
		Начисления: Н11= 2							
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	43.9	1.756	9.910	17.40	102.050	179
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0016*	*13.500*	*0.02*	*132.050*	
7. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.0016	134.65 *13.50*	0.22 *0.02*	583.46 *132.05*	1
7. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.256	19.20	4.92	3.82	1
7. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.0016	95.53	0.15	501.93	1
7. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000064	29 442.40	0.19	44 909.75	
7. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000012	12 281.50	0.15	35 555.52	
7. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.0408	17.80	0.73	41.16	2
7. 9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0412	198.00	8.16	336.86	14
		Накладные расходы				95%	16.55	89.3%	160
		Сметная прибыль				65%	11.32	65%	116
		Всего с НР и СП					59.96		475
8.	**Ц08-03-591-1**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.15**	**766.95**	**115.04**	**4 524.11**	**679**
								Объем: 8+7	
		Начисления: Н11= 2							
8. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	39.5	5.925	9.910	58.72	102.050	605
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0045*	*13.500*	*0.06*	*132.050*	*1*
8. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.03	0.0045	134.65 *13.50*	0.61 *0.06*	583.46 *132.05*	3 *1*
8. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.4	0.96	19.20	18.43	3.82	4
8. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.03	0.0045	95.53	0.43	501.93	2
8. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.000024	29 442.40	0.71	44 909.75	1
8. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000045	12 281.50	0.55	35 555.52	2
8. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.153	17.80	2.72	41.16	6
8. 9.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.1545	198.00	30.59	336.86	52
8. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0165	94.60	1.56	188.85	3
		Накладные расходы				95%	55.84	89.3%	541
		Сметная прибыль				65%	38.21	65%	394
		Всего с НР и СП					209.09		1 614
9.	**Ц08-03-591-2**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.06**	**363.87**	**21.83**	**3 438.42**	**206**
		Начисления: Н11= 2							
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.2	1.932	9.910	19.15	102.050	197
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0024*	*13.500*	*0.03*	*132.050*	
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.0024	134.65 *13.50*	0.32 *0.03*	583.46 *132.05*	1

9. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.0024	95.53	0.23	501.93	1
9. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000189	2 326.12	0.44	3 485.02	1
9. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	6.12	0.27	1.65	0.94	6
		Накладные расходы				95%	18.22	89.3%	176
		Сметная прибыль				65%	12.47	65%	128
		Всего с НР и СП					52.52		510
10.	**Ц08-03-591-5**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.04**	**369.82**	**14.79**	**3 499.65**	**140**
		Начисления: Н11= 2							
10. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.8	1.312	9.910	13.00	102.050	134
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0016*	*13.500*	*0.02*	*132.050*	
10. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.0016	134.65 *13.50*	0.22 *0.02*	583.46 *132.05*	1
10. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.0016	95.53	0.15	501.93	1
10. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000126	2 326.12	0.29	3 485.02	
10. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	4.08	0.27	1.10	0.94	4
		Накладные расходы				95%	12.37	89.3%	120
		Сметная прибыль				65%	8.46	65%	87
		Всего с НР и СП					35.62		347
11.	**Ц10-06-037-8**	**Ящик протяжной или коробка, ра змер, мм, до: 200х200 (ШДУП)**	**шт.**		**4**	**10.73**	**42.91**	**98.84**	**395**
		Начисления: Н11= 2							
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.09	4.36	8.530	37.19	88.000	384
11. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.64	1.70	1.09	4.58	3
11. 3.	с101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.00004	0.00016	9 600.00	1.54	28 938.14	5
11. 4.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.00001	0.00004	75 196.00	3.01	98 897.10	4
		Накладные расходы				100%	37.19	94%	361
		Сметная прибыль				65%	24.17	65%	250
		Всего с НР и СП					104.27		1 006
12.	**Ц08-03-593-6**	**Светильник потолочный или настенный с креплением винтами дляпомещений с нормальными условиями среды одноламповый**	**100 шт.**		**0.15**	**3 502.62**	**525.39**	**13 777.61**	**2 067**
							Объем: 3+8+4		
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	88.3	13.245	9.910	131.26	102.050	1 352
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.36*	*0.204*	*13.500*	*2.75*	*132.050*	*27*
12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.36	0.204	134.65 *13.50*	27.47 *2.75*	583.46 *132.05*	119 *27*
12. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	25.6	3.84	19.20	73.73	3.82	15
12. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.36	0.204	95.53	19.49	501.93	102
12. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.000459	9 140.00	4.20	31 650.68	15
12. 7.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	4.08	0.612	17.80	10.89	41.16	25
12. 8.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.306	641.98	196.45	1 085.88	332

12. 9.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.153	340.88	52.15	579.95	89
12. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0465	94.60	4.40	188.85	9
		Накладные расходы				95%	127.31	89.3%	1 231
		Сметная прибыль				65%	87.11	65%	896
		Всего с НР и СП					739.81		4 195
13.	**Ц08-03-593-2**	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью**	**100 шт.**		**0.06**	**2 371.37**	**142.28**	**9 547.96**	**573**
		Начисления: Н11= 2							
13. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	62.6	3.756	9.910	37.22	102.050	383
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.006*	*13.500*	*0.08*	*132.050*	*1*
13. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.006	134.65 *13.50*	0.81 *0.08*	583.46 *132.05*	4 *1*
13. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.006	95.53	0.57	501.93	3
13. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000189	2 326.12	0.44	3 485.02	1
13. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	102	6.12	10.12	61.93	17.21	105
13. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.0612	340.88	20.86	579.95	35
13. 8.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	1.02	0.0612	35.27	2.16	159.42	10
13. 9.	с546-3495-33	Зажим люстровый	шт.	102	6.12	1.38	8.45	2.36	14
13. 10.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	1.02	0.0612	98.80	6.05	168.09	10
13. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0186	94.60	1.76	188.85	4
		Накладные расходы				95%	35.44	89.3%	343
		Сметная прибыль				65%	24.25	65%	250
		Всего с НР и СП					201.96		1 166
14.	**Ц08-03-592-2**	**Патрон подвесной (колодка клем мная)**	**100 шт.**		**0.16**	**2 455.19**	**392.83**	**9 152.45**	**1 464**
								Объем: 8+8	
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	57.9	9.264	9.910	91.81	102.050	945
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.0208*	*13.500*	*0.28*	*132.050*	*3*
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.13	0.0208	134.65 *13.50*	2.80 *0.28*	583.46 *132.05*	12 *3*
14. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.96	1.1136	19.20	21.38	3.82	4
14. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.13	0.0208	95.53	1.99	501.93	10
14. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.006	0.00096	424.28	0.41	3 225.00	3
14. 7.	с546-3491-33	Крюк	шт.	102	16.32	10.12	165.16	17.21	281
14. 8.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.1632	340.88	55.63	579.95	95
14. 9.	с546-3495-33	Зажим люстровый	шт.	204	32.64	1.38	45.04	2.36	77
14. 10.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.3	0.048	67.19	3.23	559.97	27
		Накладные расходы				95%	87.49	89.3%	847
		Сметная прибыль				65%	59.86	65%	616

		Всего с НР и СП					540.17		2 927
15.	**Ц08-02-407-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25**	**100 м**		**0.35**	**835.76**	**292.52**	**4 497.31**	**1 574**
								Объем: 5+30	
		Начисления: Н11= 2							
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	30.8	10.78	9.400	101.33	96.870	1 044
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.47*	*0.1645*	*13.500*	*2.22*	*132.050*	*22*
15. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.47	0.1645	134.65 *13.50*	22.15 *2.22*	583.46 *132.05*	96 *22*
15. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	6.42	2.247	8.10	18.20	32.06	72
15. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.18	2.163	2.08	4.50	5.13	11
15. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.47	0.1645	95.53	15.71	501.93	83
15. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000735	12 095.66	8.89	27 050.59	20
15. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.3675	14.13	5.19	34.15	13
15. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.82	0.287	17.80	5.11	41.16	12
15. 10.	с101-9852	Краска	кг	0.68	0.238	68.04	16.19	307.54	73
15. 11.	с110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.2275	87.44	19.89	395.23	90
15. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1.02	0.357	19.66	7.02	33.83	12
15. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	4.1	1.435	0.87	1.25	2.42	3
15. 14.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	8	2.8	2.28	6.38	3.88	11
15. 15.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.028	1 913.00	53.56	844.27	24
15. 16.	с544-3002-33	Лента ФУМ	кг	0.03	0.0105	434.85	4.57	519.37	5
		Накладные расходы				95%	98.37	89.3%	952
		Сметная прибыль				65%	67.31	65%	693
		Всего с НР и СП					458.20		3 219
16.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**2**	**1 142.40**	**2 284.79**	**5 643.80**	**11 288**
		Начисления: Н11= 2							
16. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	75.2	9.400	706.88	96.870	7 285
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.28*	*2.56*	*13.500*	*34.56*	*132.050*	*338*
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.28	2.56	134.65 *13.50*	344.70 *34.56*	583.46 *132.05*	1 494 *338*
16. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	4.94	8.10	40.01	32.06	158
16. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.28	2.56	95.53	244.56	501.93	1 285
16. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	13.68	14.13	193.30	34.15	467
16. 7.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.5	25	2.82	70.50	14.18	355
16. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	0.8	17.80	14.24	41.16	33
16. 9.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	25	26.08	652.00	7.62	191
		Накладные расходы				95%	704.37	89.3%	6 807
		Сметная прибыль				65%	481.94	65%	4 955
		Всего с НР и СП					3 471.09		23 050
17.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**0.7**	**1 255.28**	**878.69**	**3 026.62**	**2 119**

		Начисления: Н11= 2							
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	16.66	9.400	156.60	96.870	1 614
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.11*	*0.077*	*13.500*	*1.04*	*132.050*	*10*
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.11	0.077	134.65 *13.50*	10.37 *1.04*	583.46 *132.05*	45 *10*
17. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	1.89	8.10	15.31	32.06	61
17. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	3.388	2.08	7.05	5.13	17
17. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.11	0.077	95.53	7.36	501.93	39
17. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00147	12 095.66	17.78	27 050.59	40
17. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.672	14.13	9.50	34.15	23
17. 9.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	9.38	2.82	26.45	14.18	133
17. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	9.38	26.08	244.63	7.62	71
17. 11.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.14	25.49	3.57	115.21	16
17. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.7	19.66	13.76	33.83	24
17. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	4.69	0.87	4.08	2.42	11
17. 14.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	12.6	0.27	3.40	0.94	12
17. 15.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	1.26	274.18	345.47	5.00	6
		Накладные расходы				95%	149.76	89.3%	1 450
		Сметная прибыль				65%	102.47	65%	1 056
		Всего с НР и СП					1 130.91		4 625
18.	**Ц08-02-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**4.28**	**680.44**	**2 912.29**	**2 667.35**	**11 416**
							Объем: 170+150+80+20+8		
		Начисления: Н11= 2							
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	53.072	9.620	510.55	99.090	5 259
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.39*	*14.5092*	*11.819*	*171.48*	*115.608*	*1 677*
18. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.39	1.6692	134.65 *13.50*	224.76 *22.53*	583.46 *132.05*	974 *220*
18. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3	12.84	2.37	30.43	4.16	53
18. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3	12.84	131.44 *11.60*	1 687.69 *148.94*	215.64 *113.47*	2 769 *1 457*
18. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.39	1.6692	95.53	159.46	501.93	838
18. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.0001712	12 095.66	2.07	27 050.59	5
18. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.003424	40 112.80	137.35	78 504.58	269
18. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.0002568	8 965.50	2.30	26 629.87	7
18. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.0356096	19.26	0.69	28.32	1
18. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.017548	140.80	2.47	238.17	4
18. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.041088	118.57	4.87	236.72	10
18. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	2.14	67.19	143.79	559.97	1 198
		Накладные расходы				95%	647.93	89.3%	6 194
		Сметная прибыль				65%	443.32	65%	4 508
		Всего с НР и СП					4 003.54		22 118

19.	**Ц08-03-604-1**	**Звонок с кнопкой**	**100 комплектов**	**0.04**	**2 367.80**	**94.71**	**9 988.03**	**400**
		Начисления: Н11= 2						
19. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	76.5	3.06	9.910	30.32	102.050	312
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.004*	*13.500*	*0.05*	*132.050*	*1*
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.004	134.65 *13.50*	0.54 *0.05*	583.46 *132.05*	2 *1*
19. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.2	0.768	19.20	14.75	3.82	3
19. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.004	95.53	0.38	501.93	2
19. 6.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00032	0.0000128	12 281.50	0.16	35 555.52	
19. 7.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	3.06	0.1224	17.80	2.18	41.16	5
19. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	10.2	0.408	18.48	7.54	21.14	9
19. 9.	с546-3601-33	Розетка деревянная	100 шт.	2.06	0.0824	213.42	17.59	363.09	30
19. 10.	с507-3404-33	Провод	м	40	1.6	12.69	20.30	21.48	34
		Накладные расходы				95%	28.85	89.3%	280
		Сметная прибыль				65%	19.74	65%	203
		Всего с НР и СП					143.30		883
20.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**	**0.031**	**1 201.20**	**37.24**	**12 356.96**	**383**
20. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	4.774	7.800	37.24	80.240	383
		Накладные расходы				80%	29.79	75.2%	288
		Сметная прибыль				45%	16.76	45%	172
		Всего с НР и СП					83.79		843
21.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**	**0.031**	**661.98**	**20.52**	**6 826.01**	**212**
21. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	2.7435	7.480	20.52	77.130	212
		Накладные расходы				80%	16.42	75.2%	159
		Сметная прибыль				45%	9.23	45%	95
		Всего с НР и СП					46.17		467
22.	**Ц08-02-472-2**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40х5)**	**100 м**	**0.1**	**1 033.84**	**103.38**	**5 318.50**	**532**
		Начисления: Н11= 2						
22. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	16.6	1.66	9.400	15.60	96.870	161
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.022*	*13.500*	*0.30*	*132.050*	*3*
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.22	0.022	134.65 *13.50*	2.96 *0.30*	583.46 *132.05*	13 *3*
22. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.13	0.313	8.10	2.54	32.06	10
22. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.22	0.022	95.53	2.10	501.93	11
22. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0037	0.00037	8 965.50	3.32	26 629.87	10
22. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.09	14.13	1.27	34.15	3
22. 8.	с101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.13	0.013	5 693.84	74.02	24 430.45	318
		Накладные расходы				95%	15.11	89.3%	146
		Сметная прибыль				65%	10.34	65%	107

		Всего с НР и СП					128.82		785
23.	**Ц08-02-471-1**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5**	**10 шт.**		**0.4**	**807.09**	**322.84**	**3 766.11**	**1 506**
		Начисления: Н11= 2							
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	10.7	4.28	9.400	40.23	96.870	415
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.19*	*0.076*	*13.500*	*1.03*	*132.050*	*10*
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.19	0.076	134.65 *13.50*	10.23 *1.03*	583.46 *132.05*	44 *10*
23. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.75	0.7	8.10	5.67	32.06	22
23. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.19	0.076	95.53	7.26	501.93	38
23. 6.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.116	0.0464	5 248.02	243.51	20 202.00	937
23. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.0008	8 965.50	7.17	26 629.87	21
23. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.65	0.26	14.13	3.67	34.15	9
		Накладные расходы				95%	39.20	89.3%	380
		Сметная прибыль				65%	26.82	65%	276
		Всего с НР и СП					388.86		2 162
24.	**Ц08-02-472-8**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8**	**100 м**		**0.08**	**1 772.20**	**141.78**	**5 925.74**	**474**
		Начисления: Н11= 2							
24. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	20.1	1.608	9.400	15.12	96.870	156
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.11*	*0.0088*	*13.500*	*0.12*	*132.050*	*1*
24. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.11	0.0088	134.65 *13.50*	1.18 *0.12*	583.46 *132.05*	5 *1*
24. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.36	0.2688	8.10	2.18	32.06	9
24. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.11	0.0088	95.53	0.84	501.93	4
24. 6.	с101-1613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 8 мм	т	0.04	0.0032	5 230.99	16.74	22 183.90	71
24. 7.	с101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0.04	0.0032	5 099.14	16.32	19 265.45	62
24. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.072	14.13	1.02	34.15	2
24. 9.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	8.2	0.656	2.82	1.85	14.18	9
24. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	8.2	0.656	26.08	17.11	7.62	5
24. 11.	с101-9852	Краска	кг	2	0.16	68.04	10.89	307.54	49
24. 12.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.5	0.12	0.87	0.10	2.42	
24. 13.	с546-3492-33	Держатель светильника	10 шт.	13.4	1.072	52.27	56.03	88.94	95
		Накладные расходы				95%	14.48	89.3%	140
		Сметная прибыль				65%	9.91	65%	102
		Всего с НР и СП					166.16		716
25.	**Ц08-02-472-9**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 12 (д 10мм)**	**100 м**		**0.5**	**1 763.05**	**881.53**	**6 596.52**	**3 298**
		Начисления: Н11= 2							
25. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	21.3	10.65	9.400	100.11	96.870	1 032
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.19*	*0.095*	*13.500*	*1.28*	*132.050*	*13*

25. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.19	0.095	134.65 *13.50*	12.79 *1.28*	583.46 *132.05*	55 *13*
25. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.36	1.68	8.10	13.61	32.06	54
25. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.19	0.095	95.53	9.08	501.93	48
25. 6.	с101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0.004	0.002	5 099.14	10.20	19 265.45	39
25. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.45	14.13	6.36	34.15	15
25. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	8.2	4.1	2.82	11.56	14.18	58
25. 9.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	8.2	4.1	26.08	106.93	7.62	31
25. 10.	с101-9852	Краска	кг	2.4	1.2	68.04	81.65	307.54	369
25. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	1.5	0.75	0.87	0.65	2.42	2
25. 12.	с546-3492-33	Держатель светильника	10 шт.	13.4	6.7	52.27	350.21	88.94	596
25. 13.	с101-1616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	т	0.092	0.046	3 559.99	163.76	20 830.86	958
		Накладные расходы				95%	96.32	89.3%	933
		Сметная прибыль				65%	65.90	65%	679
		Всего с НР и СП					1 043.75		4 910
26.	**Ц08-01-080-1**	**Прибор, количество подключаемых концов, до 2**	**шт.**		**1**	**21.69**	**21.69**	**158.05**	**158**
		Начисления: Н11= 2							
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.13	1.13	9.620	10.87	99.090	112
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.04*	*13.500*	*0.54*	*132.050*	*5*
26. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.04	134.65 *13.50*	5.39 *0.54*	583.46 *132.05*	23 *5*
26. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.04	95.53	3.82	501.93	20
26. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.04	0.04	8.93	0.36	31.75	1
26. 6.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	61.06	1.22	67.20	1
		Накладные расходы				95%	10.84	89.3%	104
		Сметная прибыль				65%	7.42	65%	76
		Всего с НР и СП					39.95		339
27.	**П3прайс-лист.**	**ограничитель перенапряжения ОП Н-П-0.38/125**	**шт.**		**1**	**286.00**	**286.00**	**817.96**	**818**
	Материалы не учтенные в монтаже								
28.	**П4Прайс-лист.**	**Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-1/12з-0 36УХЛ 3**	**шт.**		**1**	**197.79**	**197.79**	**800.73**	**801**
29.	**П5Прайс-лист.**	**Панель ПУ 1/2-7 для однофазного счетчика с боксом**	**шт.**		**4**	**60.79**	**243.16**	**246.10**	**984**
30.	**П6Прайс-лист.**	**Счетчик Меркурий 201.5**	**шт.**		**5**	**131.88**	**659.40**	**533.89**	**2 669**
								Объем: 1+4	
31.	**П7Прайс-лист.**	**Плашечный соединитель-зажим SM2.11**	**шт.**		**2**	**17.70**	**35.40**	**80.00**	**160**
32.	**С549-3043-33**	**Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10-3**	**шт.**		**25**	**10.05**	**251.25**	**21.74**	**544**
33.	**С549-3018-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, тип РС20-3_ББ**	**шт.**		**29**	**14.51**	**420.79**	**23.55**	**683**
34.	**С549-3138-33**	**Выключатель двухклавишный открытой установки ВС20-2-0-ББ**	**шт.**		**4**	**13.40**	**53.60**	**19.89**	**80**

35.	С549-3123-33	Выключатель одноклавишный открытой установки ВС20-1-0-ББ	шт.	8	10.05	80.40	15.22	122
36.	С549-3153-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки ВС-10-1-0-ЛБ	шт.	6	11.16	66.96	16.58	99
37.	С549-3171-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки ВС10-2-0-ЛБ	шт.	4	15.63	62.52	23.21	93
38.	С549-3126-33	Выключатель одноклавишный открытой установки ВС20-1-0-ГБ	шт.	7	6.70	46.90	14.37	101
39.	П8прайс-лист.	шина дополнительного управнива ния потенциалов ШДУП	шт.	4	36.67	146.68	165.75	663
40.	С546-3383-33	Светильник типа: НББ 60	шт.	3	39.08	117.24	69.69	209
41.	С546-3406-33	Светильник настенный типа: НПБ2602	шт.	8	148.49	1 187.92	264.83	2 119
42.	С546-3087-33	Светильник подвесной без отражателя типа: НСП03-60-01	шт.	6	49.13	294.78	99.45	597
43.	П10прайс-лист.	Светильник настенный Flat Deco Special A60 75W	шт.	4	26.96	107.84	109.16	437
44.	С546-3024-33	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-40	10 шт.	0.8	26.80	21.44	56.61	45
45.	С546-3025-33	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-60	10 шт.	0.9	25.12	22.61	53.08	48
46.	С546-0051	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100 (75)	10 шт.	0.4	26.52	10.61	56.03	22
47.	С501-3259-33	Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 1,5	1000 м	0.17	7 448.12	1 266.18	24 855.93	4 226
48.	С501-3260-33	Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 2,5	1000 м	0.15	10 909.00	1 636.35	38 228.81	5 734
49.	П11прайс-лист.	Кабель ВВГнг 1х2.5 мм2	1000м	0.08	3 351.43	268.11	13 567.80	1 085
50.	П12прайс-лист.	Кабель ВВГнг-LS 2х10 мм2	1000м	0.02	14 810.33	296.21	59 957.63	1 199
51.	П13прайс-лист.	Кабель ВВГнг 1х10 мм2	1000м	0.008	10 860.21	86.88	43 966.10	352
52.	С103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	5	16.80	84.00	56.84	284
53.	С103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	30	12.40	372.00	40.44	1 213
54.	П14прайс-лист.	Кабель-канал ПВХ 20х10	м	200	2.62	524.00	10.62	2 124
55.	С103-1460-33	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м	70	4.95	346.50	7.35	515
56.	С549-3187-33	Звонок электрический безыскровый с кнопкой ЗП-220	шт.	8	41.31	330.48	56.87	455
							Объем: 4.0+4	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	21 578.08	83 512
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	1 086.92	2 957
. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 3, 4, 27)	32.61	89
. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 3, 4, 27)	13.43	37
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	1 132.96	3 083

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**20 433.40**	**79 960**
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	**5 468.00**	**20 434**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 2, 5-10, 12-19, 22-26; %=94 - по стр. 11)	**3 013.19**	**29 076**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 5-19, 22-26)	**2 060.38**	**21 151**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**25 506.97**	**130 187**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**57.76**	**595**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 20, 21)	**46.21**	**447**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 20, 21)	**25.99**	**268**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**129.96**	**1 310**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**26 769.89**	**134 580**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**3 059.40**	**29 523**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**2 086.37**	**21 419**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 2, 5-19, 22-26)	**96.82**	**244**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**5 353.98**	**24 224**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА	**32 123.87**	**158 804**
Дефлятор		**16 196**
Всего с дефлятором :		**175 000**

Приложение №2 к Информационной карте

Стройка:

Объект: Жилой дом

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: г.Владимир, ул.Годова гора, д.5

Сметная стоимость: **1000,000 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **1.572 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **132.176 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е51-2-3**	**Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы без крепления**	**100 м3**		**0.33**	**2 748.62**	**907.04**	**27 239.33**	**8 988.98**
							Объем: 25.0+8		
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	346.5	114.345	7.930	906.76	78.600	8 987.52
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0033	87.17	0.29	442.77	1.46
		Накладные расходы				75%	680.07	75%	6 740.64
		Сметная прибыль				45%	408.04	45%	4 044.38
		Всего с НР и СП					1 995.15		19 774.00
2.	**Е01-02-005-1**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2**	**100 м3**		**0.33**	**539.67**	**178.09**	**2 882.17**	**951.12**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	14.4095	4.755135	8.530	40.56	84.570	402.14
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.8*	*1.254*	*10.060*	*12.62*	*94.570*	*118.59*
2. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	3.8	1.254	90.00	112.86	390.30	489.44
						10.06	*12.62*	*94.57*	*118.59*
2. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	15.225	5.02425	4.91	24.67	11.85	59.54
		Накладные расходы				85.5%	45.47	85.5%	445.22
		Сметная прибыль				42.5%	22.60	42.5%	221.31
		Всего с НР и СП					246.16		1 617.65
3.	**Е52-14-1**	**Ремонт обмазочной изоляции фундаментов**	**100 м2**		**0.5**	**2 272.33**	**1 136.16**	**6 494.80**	**3 247.40**
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	31.5	15.75	8.530	134.35	84.570	1 331.98
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.03	87.17	2.62	442.77	13.28
3. 3.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.4	0.2	4 996.00	999.20	9 510.69	1 902.14
		Накладные расходы				93%	124.95	93%	1 238.74
		Сметная прибыль				75%	100.76	75%	998.99

		Всего с НР и СП					1 361.87		5 485.13
4.	**Е08-01-002-2**	**Устройство основания под фундаменты щебеночного**	**м3**		**0.65**	**206.84**	**134.45**	**1 804.91**	**1 173.19**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
4. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.675*	*0.43875*	*10.288*	*4.51*	*96.715*	*42.43*
4. 2.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.575	0.37375	100.01	37.38	423.83	158.41
			(1)			*10.06*	*3.76*	*94.57*	*35.35*
4. 3.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.15	0.7475	4.91	3.67	11.85	8.86
4. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.0975	2.41	0.23	11.95	1.17
4. 5.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.3	0.845	77.11	65.16	950.36	803.05
4. 6.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.1	0.065	205.65	13.37	870.92	56.61
			(1)			*11.60*	*0.75*	*109.05*	*7.09*
4. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.76	1.794	8.160	14.64	80.880	145.10
		Накладные расходы				109.8%	21.03	109.8%	205.91
		Сметная прибыль				68%	13.02	68%	127.52
		Всего с НР и СП					168.50		1 506.62
5.	**Е46-01-001-1**	**Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов**	**м3**		**5**	**1 395.37**	**6 976.83**	**9 500.55**	**47 502.76**
5. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	23.5	117.5	8.300	975.25	82.370	9 678.48
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.23*	*1.15*	*13.500*	*15.53*	*126.910*	*145.95*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.23	1.15	111.99	128.79	526.77	605.79
			(1)			*13.50*	*15.53*	*126.91*	*145.95*
5. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.66	3.3	0.50	1.65	1.36	4.49
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	1.75	87.17	152.55	442.77	774.85
			(1)						
5. 6.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.004	0.02	2 791.33	55.83	11 326.15	226.52
5. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.00041	0.00205	6 400.66	13.12	21 199.99	43.46
5. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00029	0.00145	6 066.49	8.80	30 576.80	44.34
5. 9.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0001	0.0005	13 026.22	6.51	47 364.80	23.68
5. 10.	с101-1668	Рогожа	м2	0.2	1	10.08	10.08	20.45	20.45
5. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00584	0.0292	5 160.53	150.69	29 021.56	847.43
5. 12.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.26	1.3	524.95	682.44	2 432.55	3 162.32
5. 13.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.02	0.1	1 271.48	127.15	5 891.95	589.20
5. 14.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.05	0.25	1 454.15	363.54	6 317.83	1 579.46
5. 15.	с102-0078	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.18	0.9	531.39	478.25	3 202.50	2 882.25
5. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	1.59	7.95	61.30	487.34	241.12	1 916.90
5. 17.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.02	5.1	647.85	3 304.04	4 842.04	24 694.40
5. 18.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0.086	0.43	70.59	30.35	945.18	406.43
5. 19.	с411-0001	Вода	м3	0.039	0.195	2.41	0.47	11.95	2.33
		Накладные расходы				99%	980.87	99%	9 726.19

		Сметная прибыль				59.5%	589.51	59.5%	5 845.54
		Всего с НР и СП					8 547.22		63 074.48
6.	**С204-0020**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм**	**т**		**0.28**	**7 313.88**	**2 047.89**	**27 167.90**	**7 607.01**
7.	**С204-0035**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм**	**т**		**0.28**	**1 425.10**	**399.03**	**20 421.80**	**5 718.10**
8.	**Е46-03-003-4**	**Сверление отверстий перфоратором BOSCH в бетонных стенах и полях толщиной 120 мм диаметром отверстия до 20 мм**	**100 отверстий**		**5.25**	**98.45**	**516.84**	**780.96**	**4 100.04**
8. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.24	43.26	8.530	369.01	84.570	3 658.50
8. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	7.41	38.9025	3.80	147.83	11.35	441.54
		Накладные расходы				99%	365.32	99%	3 621.92
		Сметная прибыль				59.5%	219.56	59.5%	2 176.81
		Всего с НР и СП					1 101.72		9 898.76
9.	**Е46-03-003-6**	**Сверление отверстий перфоратором BOSCH добавлять на каждые 10 мм толщины стен и полов (Добавл. на толщ. 80мм)**	**100 отверстий**		**42**	**7.87**	**330.62**	**62.51**	**2 625.53**
								Объем: 525*8	
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.66	27.72	8.530	236.45	84.570	2 344.28
9. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	0.59	24.78	3.80	94.16	11.35	281.25
		Накладные расходы				99%	234.09	99%	2 320.84
		Сметная прибыль				59.5%	140.69	59.5%	1 394.85
		Всего с НР и СП					705.39		6 341.21
10.	**Е06-01-015-3**	**Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры (Ар-ра Ф12 А3)**	**т**		**0.132**	**12 069.77**	**1 593.21**	**44 482.76**	**5 871.72**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	147.913	19.524516	9.070	177.09	89.900	1 755.25
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.275*	*0.0363*	*13.500*	*0.49*	*126.910*	*4.61*
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.275	0.0363	111.99 *13.50*	4.07 *0.49*	526.77 *126.91*	19.12 *4.61*
10. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.2673	8.10	2.17	31.05	8.30
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.05115	87.17	4.46	442.77	22.65
10. 6.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.002	0.000264	13 520.00	3.57	34 363.18	9.07
10. 7.	с204-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 14 мм	т	0.09	0.01188	7 015.46	83.34	16 209.02	192.56
10. 8.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0.132	9 979.34	1 317.27	29 234.34	3 858.93
10. 9.	с201-1015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.01	0.00132	945.25	1.25	4 418.68	5.83
		Накладные расходы				94.5%	167.81	94.5%	1 663.07
		Сметная прибыль				55.25%	98.11	55.25%	972.32
		Всего с НР и СП					1 859.14		8 507.11
11.	**Е46-03-017-5**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**2.9**	**1 625.11**	**4 712.81**	**13 084.79**	**37 945.89**
11. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	218.138	8.080	1 762.56	80.100	17 472.85
11. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.609	1.70	1.04	4.53	2.76

11. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	1.16	87.17	101.12	442.77	513.61
11. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.01421	2 791.33	39.66	11 326.15	160.94
11. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.02755	6 066.49	167.13	30 576.80	842.39
11. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.01711	5 160.53	88.30	29 021.56	496.56
11. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.609	1 019.63	620.95	4 747.58	2 891.28
11. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.522	1 166.12	608.71	4 457.01	2 326.56
11. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.03973	2.41	0.10	11.95	0.47
11. 10.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.04	3.016	438.74	1 323.24	4 389.41	13 238.46
		Накладные расходы				99%	1 744.93	99%	17 298.12
		Сметная прибыль				59.5%	1 048.72	59.5%	10 396.35
		Всего с НР и СП					7 506.47		65 640.36
12.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.95**	**1 600.79**	**1 520.75**	**5 528.36**	**5 251.94**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
12. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.38	23.161	9.510	220.26	94.170	2 181.07
12. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.4375	2.315625	30.00	69.47	125.48	290.56
12. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.2375	87.17	20.70	442.77	105.16
12. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.0152	2 429.20	36.92	12 705.94	193.13
12. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0228	1 492.15	34.02	13 724.66	312.92
12. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.228	4 996.00	1 139.09	9 510.69	2 168.44
12. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.095	3.00	0.29	6.89	0.65
		Накладные расходы				109.8%	241.85	109.8%	2 394.81
		Сметная прибыль				68%	149.78	68%	1 483.13
		Всего с НР и СП					1 912.37		9 129.88
	Отмостка								
13.	**Е27-03-008-4**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	**100 м3**		**0.0875**	**8 412.24**	**736.07**	**33 575.39**	**2 937.85**
13. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	179.8	15.7325	8.300	130.58	82.370	1 295.89
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.63*	*3.992625*	*10.177*	*40.63*	*95.669*	*381.97*
13. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	44.08	3.857	90.00 *10.06*	347.13 *38.80*	390.30 *94.57*	1 505.39 *364.76*
13. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	1.55	0.135625	123.00 *13.50*	16.68 *1.83*	776.64 *126.91*	105.33 *17.21*
13. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	88.16	7.714	31.33	241.68	4.05	31.24
		Накладные расходы				142%	243.12	142%	2 382.56
		Сметная прибыль				80.75%	138.25	80.75%	1 354.87
		Всего с НР и СП					1 117.44		6 675.28
14.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**19.25**	**36.41**	**700.88**	**207.68**	**3 997.86**
14. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	11.1265	7.300	81.22	72.280	804.22
14. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	5.5825	111.00	619.66	572.08	3 193.64

		Накладные расходы				100%	81.22	100%	804.22
		Сметная прибыль				60%	48.73	60%	482.53
		Всего с НР и СП					830.83		5 284.61
15.	**Х310-3028-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км (класс груза 1)(Мусора)**	**т**		**19.25**	**23.84**	**458.92**	**122.12**	**2 350.81**
16.	**Е08-01-002-2**	**Устройство основания под фундаменты щебеночного**	**м3**		**7**	**206.84**	**1 447.90**	**1 804.91**	**12 634.38**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
16. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.675*	*4.725*	*10.288*	*48.61*	*96.715*	*456.98*
16. 2.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.575	4.025	100.01	402.54	423.83	1 705.92
			(1)			*10.06*	*40.49*	*94.57*	*380.64*
16. 3.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.15	8.05	4.91	39.53	11.85	95.39
16. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.15	1.05	2.41	2.53	11.95	12.55
16. 5.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.3	9.1	77.11	701.70	950.36	8 648.28
16. 6.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.1	0.7	205.65	143.96	870.92	609.64
			(1)			*11.60*	*8.12*	*109.05*	*76.34*
16. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.76	19.32	8.160	157.65	80.880	1 562.60
		Накладные расходы				109.8%	226.47	109.8%	2 217.50
		Сметная прибыль				68%	140.26	68%	1 373.31
		Всего с НР и СП					1 814.63		16 225.19
17.	**Е11-01-019-1**	**Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм**	**100 м2**		**0.7**	**3 600.80**	**2 520.56**	**19 075.18**	**13 352.62**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	30.176	21.1232	9.070	191.59	89.900	1 898.98
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8125*	*0.56875*	*10.580*	*6.02*	*99.460*	*56.57*
17. 3.	х34-0302	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.ч	0.8125	0.56875	15.70	8.93	116.03	65.99
			(1)			*10.58*	*6.02*	*99.46*	*56.57*
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.125	0.0875	87.17	7.63	442.77	38.74
			(1)						
17. 5.	с102-0085	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.01	0.007	896.00	6.27	4 195.87	29.37
17. 6.	с410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	5.49	3.843	500.00	1 921.50	2 773.73	10 659.44
17. 7.	с101-1968	Грунтовка битумная	т	0.069	0.0483	7 963.65	384.64	13 666.65	660.10
		Накладные расходы				110.7%	218.75	110.7%	2 164.79
		Сметная прибыль				63.75%	125.98	63.75%	1 246.66
		Всего с НР и СП					2 865.29		16 764.08
	Перемычка								
18.	**Е46-01-004-3**	**Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами**	**т**		**0.06**	**10 300.97**	**618.06**	**61 942.03**	**3 716.52**
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	202.93	12.1758	8.620	104.96	85.640	1 042.74
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.76*	*0.0456*	*13.500*	*0.62*	*126.910*	*5.79*
18. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.76	0.0456	111.99	5.11	526.77	24.02
			(1)			*13.50*	*0.62*	*126.91*	*5.79*
18. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.83	0.1098	1.20	0.13	2.92	0.32
18. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.6	0.336	1.95	0.66	3.74	1.26

18. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.012	87.17	1.05	442.77	5.31
18. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.77	0.1062	6.64	0.71	16.96	1.80
18. 8.	с101-1164	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 20 мм	т	0.47	0.0282	5 359.68	151.14	34 140.65	962.77
18. 9.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.003	11 461.18	34.38	40 669.75	122.01
18. 10.	с101-1871	Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 16-24	т	0.48	0.0288	5 955.20	171.51	30 938.35	891.02
18. 11.	с542-0042-33	Пропан-бутан, смесь техническая	м3	0.23	0.0138	4 402.08	60.75	21 834.32	301.31
18. 12.	с102-0027	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм I сорта	м3	0.17	0.0102	1 622.14	16.55	7 057.63	71.99
18. 13.	с103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	11.3	0.678	26.79	18.16	123.37	83.64
18. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	14.4	0.864	61.30	52.96	241.12	208.33
		Накладные расходы				99%	104.52	99%	1 038.04
		Сметная прибыль				59.5%	62.82	59.5%	623.88
		Всего с НР и СП					785.40		5 378.44
19.	**Е15-02-036-4**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков**	**100 м2**		**0.015**	**6 603.05**	**99.05**	**55 934.96**	**839.02**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	204.516	3.06774	9.620	29.51	95.240	292.17
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.125*	*0.031875*	*13.217*	*0.42*	*99.057*	*3.16*
19. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.002625	89.99 *10.06*	0.24 *0.03*	379.61 *94.57*	1.00 *0.25*
19. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.95	0.02925	20.00 *13.50*	0.59 *0.39*	138.82 *99.46*	4.06 *2.91*
19. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.0000375	5 160.00	0.19	26 516.95	0.99
19. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	1.62	27.69	44.86	176.80	286.42
19. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.00003	424.28	0.01	6 398.57	0.19
19. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.18	2.79	0.50	25.57	4.60
19. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.75	0.05625	411.49	23.15	4 437.14	249.59
19. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00015	2.41		11.95	
		Накладные расходы				94.5%	28.28	94.5%	279.09
		Сметная прибыль				46.75%	13.99	46.75%	138.07
		Всего с НР и СП					141.33		1 256.17
20.	**Е15-02-037-2**	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	**100 м2**		**0.015**	**4 033.22**	**60.50**	**22 712.66**	**340.69**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
20. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	53.061	0.795915	9.180	7.31	90.970	72.40
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3875*	*0.0058125*	*12.168*	*0.07*	*97.567*	*0.57*
20. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.15	0.00225	89.99 *10.06*	0.20 *0.02*	379.61 *94.57*	0.85 *0.21*
20. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.0035625	20.00 *13.50*	0.07 *0.05*	138.82 *99.46*	0.49 *0.35*

20. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.0087	6 066.49	52.78	30 576.80	266.02
20. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.0000285	4 900.00	0.14	32 236.81	0.92
		Накладные расходы				94.5%	6.97	94.5%	68.96
		Сметная прибыль				46.75%	3.45	46.75%	34.11
		Всего с НР и СП					70.92		443.76
21.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.03**	**399.08**	**11.97**	**1 149.24**	**34.48**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
21. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	0.183195	10.640	1.95	105.180	19.27
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.000375*	*10.060*		*94.570*	*0.04*
21. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.000375	89.99	0.03	379.61	0.14
			(1)			*10.06*		*94.57*	*0.04*
21. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.000375	1.70		4.53	
21. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.042	6.82	0.29	16.85	0.71
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.000375	87.17	0.03	442.77	0.17
			(1)						
21. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00036	26 200.00	9.43	38 017.24	13.69
21. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00006	3 960.00	0.24	8 412.21	0.50
		Накладные расходы				81%	1.58	81%	15.64
		Сметная прибыль				59.5%	1.16	59.5%	11.49
		Всего с НР и СП					14.71		61.61
22.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**100 м2**		**0.03**	**810.63**	**24.32**	**1 354.64**	**40.64**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
22. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	0.132135	9.070	1.20	89.900	11.88
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.000375*	*10.060*		*94.570*	*0.04*
22. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.000375	89.99	0.03	379.61	0.14
			(1)			*10.06*		*94.57*	*0.04*
22. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.000375	1.70		4.53	
22. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.024375	6.82	0.17	16.85	0.41
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.000375	87.17	0.03	442.77	0.17
			(1)						
22. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000042	2 200.23	0.09	27 574.32	1.16
22. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00057	39 990.60	22.79	47 160.25	26.88
		Накладные расходы				81%	0.97	81%	9.66
		Сметная прибыль				59.5%	0.71	59.5%	7.09
		Всего с НР и СП					26.01		57.39
	Полы веранды								
23.	**Е08-01-002-2**	**Устройство основания под фундаменты щебеночного**	**м3**		**1.22**	**206.84**	**252.35**	**1 804.91**	**2 201.99**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
23. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.675*	*0.8235*	*10.288*	*8.47*	*96.715*	*79.64*
23. 2.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.575	0.7015	100.01	70.16	423.83	297.32
			(1)			*10.06*	*7.06*	*94.57*	*66.34*
23. 3.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.15	1.403	4.91	6.89	11.85	16.63

23. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.183	2.41	0.44	11.95	2.19
23. 5.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.3	1.586	77.11	122.30	950.36	1 507.27
23. 6.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.1	0.122	205.65	25.09	870.92	106.25
			(1)			*11.60*	*1.42*	*109.05*	*13.30*
23. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.76	3.3672	8.160	27.48	80.880	272.34
		Накладные расходы				109.8%	39.47	109.8%	386.47
		Сметная прибыль				68%	24.45	68%	239.35
		Всего с НР и СП					316.27		2 827.81
24.	**Е52-5-1**	**Устройство кирпичных столбчатых фундаментов**	**м3**		**0.64**	**654.28**	**418.74**	**4 656.44**	**2 980.12**
24. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	13.66	8.7424	8.160	71.34	80.880	707.09
24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0064	87.17	0.56	442.77	2.83
			(1)						
24. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.2816	2.41	0.68	11.95	3.37
24. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.394	0.25216	1 105.54	278.77	6 315.93	1 592.62
24. 5.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.24	0.1536	438.74	67.39	4 389.41	674.21
		Накладные расходы				93%	66.35	93%	657.59
		Сметная прибыль				75%	53.51	75%	530.32
		Всего с НР и СП					538.59		4 168.03
25.	**Е11-01-012-2**	**Укладка лаг по кирпичным подкладкам**	**100 м2**		**0.205**	**3 233.13**	**662.79**	**16 533.95**	**3 389.46**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	49.404	10.12782	8.530	86.39	84.570	856.51
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.13325*	*12.706*	*1.69*	*98.332*	*13.10*
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.15	0.03075	89.99	2.77	379.61	11.67
			(1)			*10.06*	*0.31*	*94.57*	*2.91*
25. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5	0.1025	20.00	2.05	138.82	14.23
			(1)			*13.50*	*1.38*	*99.46*	*10.19*
25. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5625	0.1153125	0.95	0.11	3.70	0.43
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.575	0.117875	87.17	10.28	442.77	52.19
			(1)						
25. 7.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0016	0.000328	5 160.53	1.69	26 516.95	8.70
25. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	23	4.715	6.97	32.86	15.70	74.03
25. 9.	с102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.24	0.0492	1 078.11	53.04	4 747.58	233.58
25. 10.	с113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0034	0.000697	3 900.40	2.72	20 483.77	14.28
25. 11.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1.18	0.2419	1 946.45	470.85	8 779.15	2 123.68
25. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.01435	2.41	0.03	11.95	0.17
		Накладные расходы				110.7%	97.50	110.7%	962.66
		Сметная прибыль				63.75%	56.15	63.75%	554.38
		Всего с НР и СП					816.45		4 906.49
26.	**Е11-01-033-2**	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	**100 м2**		**0.205**	**8 111.72**	**1 662.90**	**42 902.07**	**8 794.92**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
26. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	76.7165	15.726883	8.530	134.15	84.570	1 330.02
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.95*	*0.19475*	*13.500*	*2.63*	*99.460*	*19.37*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.95	0.19475	20.00	3.90	138.82	27.04
			(1)			*13.50*	*2.63*	*99.46*	*19.37*
26. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.125	0.230625	0.95	0.22	3.70	0.85
26. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	0.691875	2.09	1.45	7.55	5.22
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.375	0.281875	87.17	24.57	442.77	124.81
			(1)						
26. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.005371	5 160.53	27.72	29 021.56	155.87
26. 8.	с203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.71	0.76055	1 934.00	1 470.90	9 402.55	7 151.11
		Накладные расходы				110.7%	151.42	110.7%	1 493.77
		Сметная прибыль				63.75%	87.20	63.75%	860.24
		Всего с НР и СП					1 901.51		11 148.93
27.	**Е11-01-039-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	**100 м**		**0.221**	**930.68**	**205.68**	**4 808.97**	**1 062.78**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	1.9442475	8.530	16.58	84.570	164.43
27. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.0221	87.17	1.93	442.77	9.79
			(1)						
27. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.0000663	5 160.53	0.34	26 516.95	1.76
27. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	22.321	8.37	186.83	39.73	886.81
		Накладные расходы				110.7%	18.35	110.7%	182.02
		Сметная прибыль				63.75%	10.57	63.75%	104.82
		Всего с НР и СП					234.60		1 349.63
28.	**Е57-2-9**	**Разборка покрытий полов дощатых**	**100 м2**		**0.205**	**315.94**	**64.77**	**3 072.70**	**629.90**
28. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	38.3	7.8515	7.800	61.24	77.110	605.43
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.86*	*0.1763*	*13.500*	*2.38*	*99.460*	*17.53*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.86	0.1763	20.00	3.53	138.82	24.47
			(1)			*13.50*	*2.38*	*99.46*	*17.53*
		Накладные расходы				80%	50.90	80%	498.37
		Сметная прибыль				68%	43.26	68%	423.61
		Всего с НР и СП					158.93		1 551.88
29.	**Е46-04-001-4**	**Разборка стен кирпичных (Столбов)**	**м3**		**0.64**	**248.48**	**159.03**	**1 181.38**	**756.09**
29. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.24	5.2736	8.850	46.67	87.770	462.86
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.15*	*0.736*	*10.060*	*7.40*	*94.570*	*69.60*
29. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.15	0.736	90.00	66.24	390.30	287.26
			(1)			*10.06*	*7.40*	*94.57*	*69.60*
29. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.3	1.472	31.33	46.12	4.05	5.96
		Накладные расходы				99%	53.53	99%	527.14
		Сметная прибыль				59.5%	32.17	59.5%	316.81
		Всего с НР и СП					244.73		1 600.04
30.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**4**	**36.41**	**145.64**	**207.68**	**830.72**

30. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.312	7.300	16.88	72.280	167.11
30. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.16	111.00	128.76	572.08	663.61
		Накладные расходы				100%	16.88	100%	167.11
		Сметная прибыль				60%	10.13	60%	100.27
		Всего с НР и СП					172.65		1 098.10
31.	**Х310-3028-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км (класс груза 1)(Мусора)**	**т**		**4**	**23.84**	**95.36**	**122.12**	**488.48**
	Фундаментные столбики								
32.	**Е08-01-002-2**	**Устройство основания под фундаменты щебеночного**	**м3**		**0.37**	**206.84**	**76.53**	**1 804.91**	**667.82**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
32. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.675*	*0.24975*	*10.288*	*2.57*	*96.715*	*24.15*
32. 2.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.575	0.21275	100.01 *10.06*	21.28 *2.14*	423.83 *94.57*	90.17 *20.12*
32. 3.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.15	0.4255	4.91	2.09	11.85	5.04
32. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.0555	2.41	0.13	11.95	0.66
32. 5.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3	1.3	0.481	77.11	37.09	950.36	457.12
32. 6.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч (1)	0.1	0.037	205.65 *11.60*	7.61 *0.43*	870.92 *109.05*	32.22 *4.03*
32. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.76	1.0212	8.160	8.33	80.880	82.59
		Накладные расходы				109.8%	11.97	109.8%	117.20
		Сметная прибыль				68%	7.41	68%	72.58
		Всего с НР и СП					95.91		857.60
33.	**Е06-01-001-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**		**0.00036**	**67 103.95**	**24.16**	**452 920.42**	**163.05**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
33. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	207	0.07452	7.800	0.58	77.110	5.75
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*22.5*	*0.0081*	*13.500*	*0.11*	*126.910*	*1.03*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	22.5	0.0081	86.40 *13.50*	0.70 *0.11*	466.33 *126.91*	3.78 *1.03*
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0000585	87.17	0.01	442.77	0.03
33. 5.	с101-1668	Рогожа	м2	250	0.09	10.08	0.91	20.45	1.84
33. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.000072	2.41		11.95	
33. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	60	0.0216	0.50	0.01	1.36	0.03
33. 8.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.03672	597.85	21.95	4 129.39	151.63
		Накладные расходы				94.5%	0.65	94.5%	6.41
		Сметная прибыль				55.25%	0.38	55.25%	3.75
		Всего с НР и СП					25.19		173.20
34.	**Е52-5-1**	**Устройство кирпичных столбчатых фундаментов**	**м3**		**0.2**	**654.28**	**130.86**	**4 656.44**	**931.29**
34. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	13.66	2.732	8.160	22.29	80.880	220.96
34. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.002	87.17	0.17	442.77	0.89
34. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.088	2.41	0.21	11.95	1.05

34. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.394	0.0788	1 105.54	87.12	6 315.93	497.70
34. 5.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.24	0.048	438.74	21.06	4 389.41	210.69
		Накладные расходы				93%	20.73	93%	205.49
		Сметная прибыль				75%	16.72	75%	165.72
		Всего с НР и СП					168.31		1 302.50
35.	**Е11-01-004-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой**	**100 м2**		**0.006**	**3 533.19**	**21.20**	**17 317.76**	**103.91**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15							
35. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	53.107	0.318642	11.270	3.59	111.300	35.46
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4875*	*0.002925*	*13.500*	*0.04*	*99.460*	*0.29*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4875	0.002925	20.00 *13.50*	0.06 *0.04*	138.82 *99.46*	0.41 *0.29*
35. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	10.0625	0.060375	30.00	1.81	125.48	7.58
35. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	7.5	0.045	2.70	0.12	6.21	0.28
35. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7375	0.004425	87.17	0.39	442.77	1.96
35. 7.	с101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0.014	0.000084	890.00	0.07	24 839.46	2.09
35. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.001734	2 429.20	4.21	12 705.94	22.03
35. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.000342	2 429.20	0.83	7 348.64	2.51
35. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.00057	6 070.40	3.46	12 955.23	7.38
35. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.003	3.00	0.01	6.89	0.02
35. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.001386	676.00	0.94	3 935.59	5.45
35. 13.	с101-1564	Гидроизол	м2	116	0.696	8.20	5.71	26.91	18.73
		Накладные расходы				110.7%	4.02	110.7%	39.58
		Сметная прибыль				63.75%	2.31	63.75%	22.79
		Всего с НР и СП					27.53		166.28
36.	**Е10-01-010-1**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**		**0.018**	**1 985.56**	**35.74**	**9 613.33**	**173.04**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15							
36. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	25.875	0.46575	8.380	3.90	83.080	38.69
36. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.005175	1.95	0.01	3.74	0.02
36. 3.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.4125	0.007425	5.09	0.04	19.18	0.14
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.45	0.0081	87.17	0.71	442.77	3.59
36. 5.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0031	0.0000558	6 400.66	0.36	21 199.99	1.18
36. 6.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.0000464	1 652.17	0.08	7 597.28	0.35
36. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0075	0.000135	11 461.18	1.55	40 669.75	5.49
36. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.0261	6.97	0.18	15.70	0.41
36. 9.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00301	0.0000542	16 540.00	0.90	19 378.69	1.05
36. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.000054	5 160.53	0.28	29 021.56	1.57
36. 11.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.06	0.01908	1 454.15	27.75	6 317.83	120.54
		Накладные расходы				106.2%	4.14	106.2%	41.09
		Сметная прибыль				53.55%	2.09	53.55%	20.72
		Всего с НР и СП					41.97		234.85

37.	**Е07-01-044-3**	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Анкер)** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**т**		**0.002**	**11 137.71**	**22.28**	**53 665.96**	**107.33**
37. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	49.105	0.09821	10.210	1.00	100.920	9.91
37. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	26.5625	0.053125	8.10	0.43	31.05	1.65
37. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.2875	0.002575	87.17	0.22	442.77	1.14
37. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00008	9 600.99	0.77	31 198.22	2.50
37. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.002	9 924.92	19.85	46 067.52	92.14
		Накладные расходы				117%	1.17	117%	11.59
		Сметная прибыль				72.25%	0.72	72.25%	7.16
		Всего с НР и СП					24.17		126.08
38.	**Е51-4-2**	**Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м**	**100 шт.**		**0.06**	**4 355.97**	**261.36**	**43 221.16**	**2 593.27**
38. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	554.9	33.294	7.850	261.36	77.890	2 593.27
		Накладные расходы				75%	196.02	75%	1 944.95
		Сметная прибыль				45%	117.61	45%	1 166.97
		Всего с НР и СП					574.99		5 705.19
39.	**Е53-16-1**	**Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной**	**м3**		**0.2**	**866.96**	**173.39**	**6 601.68**	**1 320.34**
39. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	35.39	7.078	8.010	56.69	79.390	561.92
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.43*	*0.086*	*13.500*	*1.16*	*112.227*	*9.65*
39. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2	0.04	111.99 *13.50*	4.48 *0.54*	526.77 *126.91*	21.07 *5.08*
39. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.23	0.046	20.00 *13.50*	0.92 *0.62*	138.82 *99.46*	6.39 *4.58*
39. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.088	2.41	0.21	11.95	1.05
39. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.402	0.0804	1 105.54	88.89	6 315.93	507.80
39. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.253	0.0506	438.74	22.20	4 389.41	222.10
		Накладные расходы				86%	49.75	86%	491.55
		Сметная прибыль				70%	40.50	70%	400.10
		Всего с НР и СП					263.64		2 211.99
40.	**Е53-20-1**	**Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых (Проемы)**	**100 м3**		**0.0426**	**61 965.07**	**2 639.71**	**417 943.79**	**17 804.41**
40. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	563	23.9838	8.380	200.98	83.080	1 992.57
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*39*	*1.6614*	*13.500*	*22.43*	*126.910*	*210.85*
40. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	39	1.6614	86.40 *13.50*	143.54 *22.43*	466.33 *126.91*	774.76 *210.85*
40. 4.	с411-0001	Вода	м3	4.4	0.18744	2.41	0.45	11.95	2.24
40. 5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	39.2	1.66992	1 105.54	1 846.16	6 315.93	10 547.10
40. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	24	1.0224	438.74	448.57	4 389.41	4 487.73
		Накладные расходы				86%	192.13	86%	1 894.94
		Сметная прибыль				70%	156.39	70%	1 542.39
		Всего с НР и СП					2 988.23		21 241.75

	Заделка трещин								
41.	**Е46-01-004-3**	**Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами**	**т**		**0.058**	**10 300.97**	**597.46**	**61 942.03**	**3 592.64**
41. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	202.93	11.76994	8.620	101.46	85.640	1 007.98
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.76*	*0.04408*	*13.500*	*0.60*	*126.910*	*5.59*
41. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.76	0.04408	111.99 *13.50*	4.94 *0.60*	526.77 *126.91*	23.22 *5.59*
41. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.83	0.10614	1.20	0.13	2.92	0.31
41. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.6	0.3248	1.95	0.63	3.74	1.21
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.0116	87.17	1.01	442.77	5.14
41. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.77	0.10266	6.64	0.68	16.96	1.74
41. 8.	с101-1164	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 20 мм	т	0.47	0.02726	5 359.68	146.10	34 140.65	930.67
41. 9.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.0029	11 461.18	33.24	40 669.75	117.94
41. 10.	с101-1871	Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 16-24	т	0.48	0.02784	5 955.20	165.79	30 938.35	861.32
41. 11.	с542-0042-33	Пропан-бутан, смесь техническая	м3	0.23	0.01334	4 402.08	58.72	21 834.32	291.27
41. 12.	с102-0027	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм I сорта	м3	0.17	0.00986	1 622.14	15.99	7 057.63	69.59
41. 13.	с103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	11.3	0.6554	26.79	17.56	123.37	80.86
41. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	14.4	0.8352	61.30	51.20	241.12	201.38
		Накладные расходы				99%	101.04	99%	1 003.43
		Сметная прибыль				59.5%	60.73	59.5%	603.07
		Всего с НР и СП					759.23		5 199.15
42.	**Е53-24-5**	**Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены 3 кирпича**	**м**		**23**	**402.92**	**9 267.15**	**2 272.94**	**52 277.73**
42. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	13.9	319.7	9.070	2 899.68	89.900	28 741.03
42. 2.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	0.65	14.95	3.70	55.32	13.65	204.07
42. 3.	х33-1421	Электрокалориферы	маш.ч	7.58	174.34	19.20	3 347.33	107.09	18 670.07
42. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.74	17.02	2.08	35.40	5.10	86.80
42. 5.	х34-0502	Бачки красконагнетательные	маш.ч	0.65	14.95	2.75	41.11	7.74	115.71
42. 6.	с101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0.0015	0.0345	9 000.93	310.53	18 682.97	644.56
42. 7.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.05	1.15	2.79	3.21	25.57	29.41
42. 8.	с113-0043	Жидкость ГКЖ-10	т	0.007	0.161	15 921.64	2 563.38	22 883.38	3 684.22
42. 9.	с402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м3	0.001	0.023	399.85	9.20	3 998.30	91.96
42. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.036	0.828	2.41	2.00	11.95	9.89
		Накладные расходы				86%	2 493.72	86%	24 717.29
		Сметная прибыль				70%	2 029.78	70%	20 118.72
		Всего с НР и СП					13 790.65		97 113.74
	Отделка фасада								
43.	**Е53-7-1**	**Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен**	**100 м**		**0.405**	**790.76**	**320.26**	**5 191.96**	**2 102.74**

43. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	31.84	12.8952	8.740	112.70	86.710	1 118.14
43. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.18	0.0729	87.17	6.35	442.77	32.28
43. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.002	0.00081	5 160.53	4.18	29 021.56	23.51
43. 4.	с102-0112	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0.363	0.147015	1 340.14	197.02	6 317.83	928.82
		Накладные расходы				86%	96.92	86%	961.60
		Сметная прибыль				70%	78.89	70%	782.70
		Всего с НР и СП					496.07		3 847.04
44.	**Е62-41-3**	**Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек**	**100 м2**		**2.87**	**286.26**	**821.57**	**2 829.94**	**8 121.92**
44. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	36.7	105.329	7.800	821.57	77.110	8 121.92
		Накладные расходы				80%	657.26	80%	6 497.54
		Сметная прибыль				50%	410.79	50%	4 060.96
		Всего с НР и СП					1 889.61		18 680.42
45.	**Е62-25-3**	**Огрунтовка фасадов простых с люлек**	**100 м2**		**2.87**	**392.64**	**1 126.87**	**1 237.11**	**3 550.50**
45. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	8.58	24.6246	8.620	212.26	85.640	2 108.85
45. 2.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	3.43	9.8441	3.70	36.42	13.65	134.37
45. 3.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	6.86	19.6882	3.12	61.43	8.12	159.87
45. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0287	87.17	2.50	442.77	12.71
45. 5.	с113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.0161	0.046207	17 621.81	814.25	24 556.92	1 134.70
		Накладные расходы				80%	169.81	80%	1 687.08
		Сметная прибыль				50%	106.13	50%	1 054.43
		Всего с НР и СП					1 402.81		6 292.01
46.	**Е62-25-9**	**Шпатлевка фасадов простых с люлек**	**100 м2**		**2.87**	**1 396.13**	**4 006.88**	**5 390.13**	**15 469.66**
46. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.96	108.9452	8.530	929.30	84.570	9 213.50
46. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.0574	87.17	5.00	442.77	25.41
46. 3.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0047	0.013489	100.61	1.36	204.45	2.76
46. 4.	с113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.05	0.1435	21 402.20	3 071.22	43 400.66	6 227.99
		Накладные расходы				80%	743.44	80%	7 370.80
		Сметная прибыль				50%	464.65	50%	4 606.75
		Всего с НР и СП					5 214.97		27 447.21
47.	**Е62-26-6**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек**	**100 м2**		**2.87**	**1 178.47**	**3 382.22**	**6 212.57**	**17 830.07**
47. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.8	79.786	8.620	687.76	85.640	6 832.87
47. 2.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	12.06	34.6122	3.70	128.07	13.65	472.46
47. 3.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	24.12	69.2244	3.12	215.98	8.12	562.10
47. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.287	87.17	25.02	442.77	127.07
47. 5.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0016	0.004592	2 200.23	10.10	27 574.32	126.62
47. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.41	1.1767	3.00	3.53	6.89	8.11

47. 7.	с101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0.0538	0.154406	14 971.99	2 311.77	62 826.81	9 700.84
		Накладные расходы				80%	550.21	80%	5 466.30
		Сметная прибыль				50%	343.88	50%	3 416.44
		Всего с НР и СП					4 276.31		26 712.80
48.	**Е62-41-2**	**Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц (Кирпичных стен)**	**100 м2**		**0.875**	**201.79**	**176.56**	**1 994.84**	**1 745.48**
48. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	25.87	22.63625	7.800	176.56	77.110	1 745.48
		Накладные расходы				80%	141.25	80%	1 396.38
		Сметная прибыль				50%	88.28	50%	872.74
		Всего с НР и СП					406.09		4 014.60
49.	**Е62-25-2**	**Огрунтовка фасадов простых с лестниц**	**100 м2**		**0.875**	**353.32**	**309.15**	**932.55**	**815.98**
49. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	5.46	4.7775	8.620	41.18	85.640	409.15
49. 2.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	2.18	1.9075	3.70	7.06	13.65	26.04
49. 3.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	4.36	3.815	3.12	11.90	8.12	30.98
49. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00875	87.17	0.76	442.77	3.87
49. 5.	с113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.0161	0.0140875	17 621.81	248.25	24 556.92	345.95
		Накладные расходы				80%	32.94	80%	327.32
		Сметная прибыль				50%	20.59	50%	204.58
		Всего с НР и СП					362.68		1 347.88
50.	**Е62-25-8**	**Шпатлевка фасадов простых с лестниц**	**100 м2**		**0.875**	**1 323.19**	**1 157.79**	**4 667.05**	**4 083.67**
50. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	29.41	25.73375	8.530	219.51	84.570	2 176.30
50. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.0175	87.17	1.53	442.77	7.75
50. 3.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0047	0.0041125	100.61	0.41	204.45	0.84
50. 4.	с113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.05	0.04375	21 402.20	936.35	43 400.66	1 898.78
		Накладные расходы				80%	175.61	80%	1 741.04
		Сметная прибыль				50%	109.76	50%	1 088.15
		Всего с НР и СП					1 443.15		6 912.86
51.	**Е62-26-5**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лестниц**	**100 м2**		**0.875**	**1 050.00**	**918.75**	**5 248.17**	**4 592.15**
51. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	18.12	15.855	8.620	136.67	85.640	1 357.82
51. 2.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	7.53	6.58875	3.70	24.38	13.65	89.94
51. 3.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	15.06	13.1775	3.12	41.11	8.12	107.00
51. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0875	87.17	7.63	442.77	38.74
51. 5.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0016	0.0014	2 200.23	3.08	27 574.32	38.60
51. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.41	0.35875	3.00	1.08	6.89	2.47
51. 7.	с101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0.0538	0.047075	14 971.99	704.81	62 826.81	2 957.57
		Накладные расходы				80%	109.34	80%	1 086.26
		Сметная прибыль				50%	68.34	50%	678.91
		Всего с НР и СП					1 096.42		6 357.32

52.	**Е62-31-6**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с люлек**	**100 м2**		**0.26**	**876.26**	**227.83**	**4 931.88**	**1 282.29**
52. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	44.12	11.4712	8.620	98.88	85.640	982.39
52. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0026	87.17	0.23	442.77	1.15
52. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0098	0.002548	15 500.35	39.49	39 176.14	99.82
52. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.026	3.00	0.08	6.89	0.18
52. 5.	с101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	0.0161	0.004186	21 296.34	89.15	47 478.37	198.74
		Накладные расходы				80%	79.10	80%	785.91
		Сметная прибыль				50%	49.44	50%	491.20
		Всего с НР и СП					356.37		2 559.40
53.	**Е58-20-1**	**Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м**	**100 м**		**0.09**	**3 151.88**	**283.67**	**10 741.75**	**966.76**
53. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.41	3.7269	8.530	31.79	84.570	315.18
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08*	*0.0072*	*13.500*	*0.10*	*99.460*	*0.72*
53. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0072	20.00 *13.50*	0.14 *0.10*	138.82 *99.46*	1.00 *0.72*
53. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04	0.0036	87.17	0.31	442.77	1.59
53. 5.	с101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.006	0.00054	7 927.38	4.28	27 779.82	15.00
53. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00036	5 160.53	1.86	29 021.56	10.45
53. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.184	0.01656	14 811.72	245.28	37 652.85	623.53
		Накладные расходы				83%	26.47	83%	262.20
		Сметная прибыль				65%	20.73	65%	205.34
		Всего с НР и СП					330.87		1 434.29
54.	**Е15-02-036-1**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен**	**100 м2**		**0.08**	**5 738.19**	**459.06**	**47 192.77**	**3 775.42**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
54. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	149.4425	11.9554	9.180	109.75	90.970	1 087.58
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.8*	*0.144*	*13.166*	*1.90*	*98.985*	*14.25*
54. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.014	89.99 *10.06*	1.26 *0.14*	379.61 *94.57*	5.31 *1.32*
54. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.625	0.13	20.00 *13.50*	2.60 *1.76*	138.82 *99.46*	18.05 *12.93*
54. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.0002	5 160.00	1.03	26 516.95	5.30
54. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	8.64	27.69	239.24	176.80	1 527.55
54. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.00104	424.28	0.44	6 398.57	6.65
54. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.96	2.79	2.68	25.57	24.55
54. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	0.248	411.49	102.05	4 437.14	1 100.41
54. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0008	2.41		11.95	0.01
		Накладные расходы				94.5%	105.51	94.5%	1 041.23

		Сметная прибыль				46.75%	52.20	46.75%	515.11
		Всего с НР и СП					616.77		5 331.75
55.	**Е15-02-037-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**100 м2**		**0.08**	**2 466.27**	**197.30**	**13 723.37**	**1 097.87**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
55. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	28.727	2.29816	9.180	21.10	90.970	209.06
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2625*	*0.021*	*12.190*	*0.26*	*97.597*	*2.05*
55. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.008	89.99	0.72	379.61	3.04
			(1)			*10.06*	*0.08*	*94.57*	*0.76*
55. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1625	0.013	20.00	0.26	138.82	1.80
			(1)			*13.50*	*0.18*	*99.46*	*1.29*
55. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.0288	6 066.49	174.71	30 576.80	880.61
55. 6.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0013	0.000104	4 900.00	0.51	32 236.81	3.35
		Накладные расходы				94.5%	20.19	94.5%	199.50
		Сметная прибыль				46.75%	9.99	46.75%	98.69
		Всего с НР и СП					227.47		1 396.06

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**57 436.96**	**337 532.35**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**11 996.07**	**118 807.72**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94		**111 679.26**
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	**7 901.87**	**78 262.95**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	**77 334.89**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ		**527 474.56**
Зимнее удорожание 1.51%		**7 964.87**
Итого:		**535 439,43**
Непредвиденные расходы 2%		**10 708.79**
Итого:		**546 148,22**
НДС 18%		**98 306,68**
Итого:		**644 454,9**
Дефлятор		**355 545,1**
Всего по смете:		**1000000,00**

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	
Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта[1]	
2. Объем выполняемых работ[2]	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____ _____
М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

[1] Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

[2] Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____

для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира
по лотам №1 - №2

г. Владимир "__"_____ 2009г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона от «___» _____ 2009г. №____* - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (ЛОТ №__-_____)

(наименование лота)
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии государственным стандартом или свидетельства о допуске на соответствующие виды работ.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 3 года. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласовании твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период оказания услуги по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости выполненных работ по каждому объекту, в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнении обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с документацией об аукционе и по прилагаемой сметной документации (Приложение №4 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не преступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этот случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки.

6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.4. Подрядчик обязан:

Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (ЛОТ № _ - _____), финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.4. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.5. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контракта от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается _____ *(указывается способ обеспечения, который выбрал Исполнитель и все реквизиты, в том числе и сроки).* Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _____, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством в случае, если выявленные недостатки результата работ в установленный в п. 5.6 срок не будут устранены, либо являются существенными, приводящими к невозможности продолжения выполнения работ в соответствии с Контрактом.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случае,

предусмотренном п. 6.1.5. настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит ____ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия *протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокола открытого аукциона* от «___» _____ 2009г. №____
2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.
3. Приложение №3 – Календарный план.
4. Приложение №4 – Сметная документация.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира
Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а ИНН 3302011981 КПП 332801001
УФК по Владимирской области (ОФК 02 Управление ЖКХ), л/с 03283004030
Р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области
г. Владимир БИК 041708001
Подрядчик:
_____
_____

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Заместитель главы города,	_____
начальник управления ЖКХ	
_____ Ю.А. Дударев	_____/_____ м.п.
(подпись)	м.п. *(подпись)*

Приложение №2
к муниципальному контракту
от «____»_____2009 №____

П Р О Т О К О Л

согласования твердой контрактной цены

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2009г. №____ - Приложение №1 к муниципальному контракту) пришли к соглашению установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (ЛОТ №__ -_____)	
	ВСЕГО:	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

_____

_____/_____
м.п. *(подпись)*

Приложение №3
к муниципальному контракту
от «____»_____2009г. №___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения работ
1	Выполнение работ по ремонту жилищного фонда в городе Владимире в 2009 году (ЛОТ №__ -_____)	С момента заключения муниципального контракта до 18.12.2009

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

_____

_____/_____
м.п. *(подпись)*

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна

сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе

отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей

копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения

муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.