

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**о проведении запроса котировок**  
**19.09.2008г.**

<b>1. Муниципальный заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):</b>
Управление по делам молодежи администрации города Владимира г. Владимир, 600009, ул. Михайловская, д. 24, тел. (4922) 23-52-87, факс (4922) 23-51-12, e-mail:kdm@kdm.vinfo.ru
<b>2. Источник финансирования заказа:</b>
Бюджет г. Владимира (решение Совета народных депутатов от 19.12.2007 г. № 309 «О бюджете города на 2008 г. и плановый период 2009 и 2010 годов»)
<b>3. Состав документации:</b>
1. Котировочная заявка (приложение 1). 2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке). 3. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке). 4. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке). 5. Локальная смета на выполнение работ.
<b>4. Наименование и объем выполняемых работ:</b>
Текущий ремонт помещения (устройство отдельного входа) в молодежном клубе «Искра» Муниципального учреждения «Молодежный центр»
<b>5. Место выполнение работ:</b>
Муниципальное учреждение «Молодежный центр», клуб «Искра», Перекопский в/городок, д. 12 , объем работ см. в дефектной ведомости приложения № 2.
<b>6. Сроки выполнения работ:</b>
Сентябрь – октябрь 2008 года
<b>7. Сроки и условия оплаты:</b>
Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ по форме №КС-2, справка о стоимости работ по форме №КС-3, в течение 30 банковских дней и по мере поступления финансирования.
<b>8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:</b>
Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35,2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы должны быть выполнены ресурсным методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2008 г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимости строительных материалов, эксплуатации машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов должны быть определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ.
<b>9. Максимальная цена контракта:</b>
155000,00 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей.
<b>10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:</b>
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24 и получена муниципальным заказчиком в срок до 17.00 часов по московскому времени 25.09.2008 года.
<b>11. Условия выполнения работ:</b>
В соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 2), строительными нормами и правилами, ПУЭ и ППБ 01-03 и нормами ПБ, наличие сертификатов качества на строительные материалы.
<b>12. Сроки подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:</b>
В течение десяти дней, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

**Котировочная заявка.**

Настоящей заявкой мы, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

\_\_\_\_\_

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

\_\_\_\_\_

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в размещении заказа котировок от \_\_\_\_\_, а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Текущий ремонт помещения (устройство отдельного входа) в молодежном клубе «Искра» Муниципального учреждения «Молодежный центр»	В соответствии с представленной в размещенном заказе дефектной ведомостью (приложение № 2).

Место выполнение работ:

\_\_\_\_\_

Сроки выполнения работ:

\_\_\_\_\_

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)

\_\_\_\_\_

С условиями, порядком и сроком оплаты, указанных в извещении-запросе котировок, согласны.

Руководитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

МП \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_ (подпись)

**Приложение:**

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
2. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).
4. Локальная смета на выполнение работ.

Утверждаю  
Директор МУ «Молодежный  
центр»

\_\_\_\_\_ А.И. Быба  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2008 г.

Дефектная ведомость  
текущий ремонт помещения (устройство отдельного входа) в молодежном клубе «Искра»  
Муниципального учреждения «Молодежный центр»

№ п/п	Наименование узлов, деталей, материалов подлежащих ремонту и демонтажу. Перечень дефектов и мероприятий по их устранению	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД В МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ</b>				
	Разборка деревянного оконного проема	м2	2,5	
	Разборка стен кирпичных	м3	0,7	
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260мм	шт	4	
	Заделка отверстий в стене	М3	0,08	
	Вывоз и погрузка строительного мусора	т	2	
	Разработка грунта вручную в траншеях до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (с зачисткой)	М3	8	
	Засыпка вручную траншей	М3	8	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	М3	0,24	
	Устройство бетонного фундамента общего назначения объемом до 5м3	М3	0,95	
	Монтаж опорных конструкций	т	0,715	
	Косоуры	т	0,08034	
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09888	
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (стойки)	т	0,08652	Стойки
	Прочие индивидуальные сварные конструкции до 0,1т	т	0,47071	
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 приведенной толщиной до 150 мм	т	0,48	Площадка
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диаметром 5 мм	т	0,01	
	Устройство покрытий мозаичных террацо: толщиной 30 мм без рисунка	М2	2,4	Покрытие ступеней
	Монтаж опорных конструкций навеса	т	0,108	
	Прочие индивидуальные сварные конструкции до 0,1 т	т	0,11124	
	Устройство кровли из металочерепицы	т	0,047	

Устройство желобов подвесных	м	2,4	
Желоба подвесные	м	2,4	
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу металлосайдингом без пароизоляционного слоя	M2	4,7	Карнизов
Сайдинг металлический стеновой из окрашенного металла	M2	5,546	
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	M2	64	
Окраска металлических поверхностей огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	M2	1,28	За 2 раза
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм	м	2,5	Для футляра
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100мм	м	2,5	
Заделка битумом и прядью концов футляра	шт	1	
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	M2	2,73	
Блок дверной наружный с заполнением стеклопакетами	M2	2,73	
Закрыватель дверной рычажный	шт	1	
Монтаж окон из ПВХ - профилей глухих	M2	0,78	
Оконные блоки двухстворные 600x1300	M2	0,78	
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	M2	4	
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен	M2	4	Откосов
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток мозаичных	M2	3,4	