

Стройка:МОУ СОШ № 26, г. Владимир, ул. Горького, д. 77 б

Объект:МОУ СОШ № 26, г. Владимир, ул. Горького, д. 77 б

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт помещений (спортивный зал)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. СПОРТЗАЛ

1.	E53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной Объем: (1.10+0.20)*(23.62*2+2.80)	100 м2		0.65052	143.26	93.19	1 218.38	793	8.509
1. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	12.3	8.001396	7.55	60.41	79.98	640	10.593
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.45	0.292734	13.50	3.95	135.89	40	10.066
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.45	0.292734	<u>111.99</u> 13.50	<u>32.78</u> 3.95	<u>521.38</u> 135.89	<u>153</u> 40	<u>4.656</u> 10.066
1. 4.	с999-9900	Строительный мусор Накладные расходы Сметная прибыль	т	0.94	0.6114888		86% 70%	55.35 45.05	86% 70%	585 476
2.	E53-1-4	Разборка каркаса из брусьев Объем: (1.10+0.20)*(23.62*2+2.80)	100 м2		0.65052	701.32	456.22	5 525.29	3 594	7.878
2. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	51.2	33.306624	7.42	247.14	78.69	2 621	10.605
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.87	1.8669924	13.50	25.20	135.89	254	10.066
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.87	1.8669924	<u>111.99</u> 13.50	<u>209.08</u> 25.20	<u>521.38</u> 135.89	<u>973</u> 254	<u>4.656</u> 10.066
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор Накладные расходы Сметная прибыль	т	2.74	1.7824248		86% 70%	234.21 190.64	86% 70%	2 473 2 013
3.	E09-05-006-1	Прим. Резка стальных конструкций (оставшихся на стенах) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	м		3	10.38	31.15	67.34	202	6.485
3. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	0.391	1.173	8.97	10.52	95.13	112	10.605
3. 2.	х33-0302	Машины шлифовальные угловые	маш.ч	0.3875	1.1625	1.78	2.07	6.62	8	3.719
3. 3.	с101-1654	Круг отрезной, тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 180x2x32 мм Накладные расходы Сметная прибыль	шт.	0.51	1.53	12.13	18.56	54.07	83	4.458
						81% 72.25%	8.52 7.60	81% 72.25%	91 81	

4.	E09-06-001-2	Прим. Демонтаж решеток светильников и прожекторов из стали Т.Ч. таб.2 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7 - Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т	0.21	394.75	82.90	3 567.38	749	9.035	
		Объем: (6+15)*0.010								
		Начисления: НЗ= 1.0*0.7, Н4= 1.0*0.7, Н5= 1.0*0.7								
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	35.553	7.46613	8.53	63.69	90.56	676	10.617
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.084	0.01764	13.50	0.24	135.89	2	10.066
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.084	0.01764	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.98</u> 0.24	<u>521.38</u> 135.89	<u>9</u> 2	<u>4.656</u> 10.066
4. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	7.371	1.54791	6.90	10.68	19.55	30	2.833
4. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.302	0.27342	1.20	0.33	2.92	1	2.433
4. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.421	0.29841	12.31	3.67	62.51	19	5.078
4. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.098	0.02058	6.70	0.14	36.43	1	5.437
4. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.287	0.06027	5.13	0.31	13.74	1	2.678
4. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.133	0.02793	<u>75.40</u>	<u>2.11</u>	<u>448.56</u>	<u>13</u>	<u>5.949</u>
		Накладные расходы				81%	51.78	81%	549	
		Сметная прибыль				72.25%	46.19	72.25%	490	
5.	E67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.32	144.90	46.37	1 532.97	491	10.589	
		Объем: 28.0+4								
5. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	17.89	5.7248	8.01	45.86	85.00	487	10.612
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.08	0.0256	13.50	0.35	106.50	3	7.889
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0256	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.51</u> 0.35	<u>153.95</u> 106.50	<u>4</u> 3	<u>7.698</u> 7.889
		Накладные расходы				85%	39.28	85%	417	
		Сметная прибыль				50%	23.11	50%	245	
6.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0.082	287.70	23.59	3 053.69	250	10.598	
		Объем: 1.8+2.0*1.40+2.0*1.80								
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	2.97496	7.93	23.59	84.17	250	10.614
6. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.09676					
		Накладные расходы				82%	19.34	82%	205	
		Сметная прибыль				62%	14.63	62%	155	
7.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01	2 081.68	20.82	16 931.52	169	8.117	
7. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	1.793	8.01	14.36	85.00	152	10.612
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.97	0.0397	10.06	0.40	101.27	4	10.067
7. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.97	0.0397	<u>100.01</u> 10.06	<u>3.97</u> 0.40	<u>417.86</u> 101.27	<u>17</u> 4	<u>4.178</u> 10.067
7. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.0793	31.33	2.48	4.05		0.129
7. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105					
		Накладные расходы				82%	12.10	82%	128	

				62%	9.15	62%	97			
<i>Сметная прибыль</i>										
8.	E56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.	0.02	534.48	10.69	5 673.06	113	10.571	
8. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	1.348	7.93	10.69	84.17	113	10.614
8. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0268					
<i>Накладные расходы</i>						82%	8.77	82%	93	
<i>Сметная прибыль</i>						62%	6.63	62%	70	
9.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м	0.164	33.39	5.48	354.36	58	10.584	
Объем: 6.0+5.5+4.9										
9. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	0.69044	7.93	5.48	84.17	58	10.614
9. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0656					
<i>Накладные расходы</i>						82%	4.49	82%	48	
<i>Сметная прибыль</i>						62%	3.40	62%	36	
10.	E46-03-017-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.08	1 837.86	147.03	12 046.62	964	6.556	
10. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	6.0176	8.08	48.62	85.76	516	10.614
10. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.0168	1.70	0.03	4.58		2.694
10. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.032	<u>75.40</u>	<u>2.41</u>	<u>448.56</u>	<u>14</u>	<u>5.949</u>
10. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.000392	2 791.33	1.09	11 890.13	5	4.26
10. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.00076	6 066.49	4.61	17 680.30	13	2.914
10. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000472	5 160.53	2.44	43 771.19	21	8.482
10. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.0168	1 019.60	17.13	4 179.16	70	4.099
10. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.0144	1 166.10	16.79	3 592.58	52	3.081
10. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.001096	2.41				
10. 10.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.0832	647.85	53.90	3 275.58	273	5.056
<i>Накладные расходы</i>						99%	48.13	99%	511	
<i>Сметная прибыль</i>						59.5%	28.93	59.5%	307	
11.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.03	31 479.85	944.40	185 096.46	5 553	5.88	
11. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	3.9675	8.97	35.59	95.13	377	10.605
11. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.14625	<u>75.40</u>	<u>11.03</u>	<u>448.56</u>	<u>66</u>	<u>5.949</u>
11. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	3.24	2.79	9.04	25.57	83	9.165
11. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0003036	5 160.53	1.57	43 771.19	13	8.482
11. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0024	1 078.10	2.59	3 595.74	9	3.335

11. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	16.2	3.28	53.14	17.34	281	5.287
11. 7.	с203-0220	Блоки дверные двупольные ДН 21-15Щ, пл.3.07 м2; ДН 24-15Щ, пл.3.52 м2	м2	100	3	277.15	831.45	1 574.73	4 724	5.682
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	37.80	106.2%	400	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	19.06	53.55%	202	
12.	Е10-01-039-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2	100 м2		0.039	29 420.49	1 147.40	179 811.08	7 013	6.112
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
12. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	113.505	4.426695	9.18	40.64	97.41	431	10.611
12. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.8	0.1872	<u>75.40</u>	<u>14.11</u>	<u>448.56</u>	<u>84</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
12. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	74	2.886	2.79	8.05	25.57	74	9.165
12. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00626	0.0002441	5 160.53	1.26	43 771.19	11	8.482
12. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.07	0.00273	1 078.10	2.94	3 595.74	10	3.335
12. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	387	15.093	3.28	49.51	17.34	262	5.287
12. 7.	с203-0222	Блоки дверные двупольные ДН 21-19Щ, пл.3.91 м2	м2	100	3.9	264.33	1 030.89	1 574.73	6 141	5.957
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	43.16	106.2%	458	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	21.76	53.55%	231	
13.	С101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект		2	93.54	187.08	172.04	344	1.839
14.	Е15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных	100 м2		0.1863	2 052.13	382.31	12 399.90	2 310	6.042
		Объем: (3.0+3.9)*2.7								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
14. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	106.6395	19.866939	9.07	180.19	96.27	1 913	10.614
14. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.0023287	13.50	0.03	106.50		7.889
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0023287	<u>20.00</u>	<u>0.05</u>	<u>153.95</u>		<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.03	106.50		7.889
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1125	0.0209588	<u>75.40</u>	<u>1.58</u>	<u>448.56</u>	<u>9</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
14. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0004471	100.61	0.04	204.45		2.032
14. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001565	8.50		101.79		11.975
14. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.0076383	2 863.90	21.88	8 374.42	64	2.924
14. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.057753	3.00	0.17	24.83	1	8.277
14. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.0004658	14 348.00	6.68	36 308.73	17	2.531
14. 10.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.02474	0.0046091	37 256.00	171.72	66 246.29	305	1.778
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	170.31	94.5%	1 808	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	84.25	46.75%	894	

15.	E09-04-014-1	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	м2		2	113.02	226.04	732.93	1 466	6.486
15. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	5.1405	10.281	9.51	97.77	100.83	1 037	10.603
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.375	75.40	28.28	448.56	168	5.949
			(1)							
15. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3625	0.725	8.10	5.87	32.06	23	3.958
15. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.3375	0.675	2.08	1.40	5.13	3	2.466
15. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.15	0.3	5.13	1.54	13.74	4	2.678
15. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0044	11 680.00	51.39	28 057.31	123	2.402
15. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0.75л	шт.	0.1	0.2	63.73	12.75	142.99	29	2.244
15. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.001	0.002	13 521.00	27.04	39 069.49	78	2.89
						81%	79.19	81%	840	
						72.25%	70.64	72.25%	749	
16.	C201-0250	Двери входные утепленные	шт.		1	2 233.13	2 233.13	10 272.40	10 272	4.6
17.	E10-05-009-1; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)	Прим. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей цементно-стружечными плитами в один слой (С 625) (труб отопления) Объем: (1.10+0.20)*(23.62*2+2.80) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 стен за выч. пр.		0.65052	10 380.68	6 752.84	32 717.67	21 283	3.152
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	81.65	53.114958	9.07	481.75	96.27	5 113	10.614
17. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.9375	1.2603825	1.40	1.76	4.79	6	3.421
17. 3.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.475	0.308997	70.00	21.63	168.74	52	2.411
17. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.6375	0.4147065	2.08	0.86	5.13	2	2.466
17. 5.	с101-1022-33	Лента разделительная	м	142	92.37384	0.42	38.80	2.66	246	6.333
17. 6.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	10	6.5052	28.91	188.07	44.77	291	1.549
17. 7.	с101-1031-33	Унифлотт	кг	4	2.60208	13.67	35.57	38.26	100	2.799
17. 8.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.855	1.2067146	86.90	104.86	105.67	128	1.216
17. 9.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15.3	9.952956	12.40	123.42	3.61	36	0.291
17. 10.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	82	53.34264	0.94	50.14	2.66	142	2.83
17. 11.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	9.7	6.310044	20.54	129.61	3.61	23	0.176
17. 12.	с201-4007-33	Профиль ПН 50 металлические направляющий 50х25 мм	м	121	78.71292	10.75	846.16	28.10	2 212	2.614
17. 13.	с201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50х37 мм	м	225	146.367	13.52	1 978.88	37.61	5 505	2.782
17. 14.	с201-4022-33	Профиль угловой 31х31	м	46	29.92392	6.19	185.23	16.87	505	2.725
17. 15.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	3.5	2.27682	57.05	129.89	253.44	577	4.442

17. 16.	с101-0781	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м2	107	69.60564	35.00	2 436.20	91.18	6 347	2.605
						106.2%	511.62	106.2%	5 430	
						53.55%	257.98	53.55%	2 738	
18.	E10-01-012-3	Прим. Обшивка стен плитами цементно-стружечными т.12 мм (окон и стены над входом) Объем: $(3.50*2.07*8+0.15*2.07*8)+(11.50*3.50)$ Начисления: $H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15$	100 м2		1.00694	4 413.09	4 443.71	17 854.96	17 979	4.046
18. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	86.595	87.195969	8.74	762.09	92.84	8 095	10.622
18. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.9375	0.9440063	0.95	0.90	3.83	4	4.032
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6125	0.6167508	<u>75.40</u>	<u>46.50</u>	<u>448.56</u>	<u>277</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
18. 4.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0042	0.0042291	5 160.53	21.82	45 522.04	193	8.821
18. 5.	с101-0781	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м2	102.5	103.21135	35.00	3 612.40	91.18	9 411	2.605
						106.2%	809.34	106.2%	8 597	
						53.55%	408.10	53.55%	4 335	
19.	E62-39-2	Промывка поверхности окрашенной красками потолков (ребристые потолки и ж/б балки) Объем: $272.8*1.75+(0.6*11.55+(0.6+0.90)/2*11.50)*2*3$	100 м2		5.7073	66.69	380.60	658.52	3 758	9.874
19. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	7.64	43.603772	7.93	345.78	84.17	3 670	10.614
19. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	9.13168	3.52	32.14	8.11	74	2.304
19. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.57073	3.00	1.71	24.83	14	8.277
19. 4.	с411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м3	0.07	0.399511	2.41	0.96	80%	2 936	
						80%	276.62	80%	2 936	
						50%	172.89	50%	1 835	
20.	E62-17-3	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % Объем: $272.8*1.75+(0.6*11.55+(0.6+0.90)/2*11.50)*2*3$	100 м2		5.7073	1 833.93	10 466.76	6 136.24	35 021	3.346
20. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	34.02	194.16235	8.62	1 673.68	91.70	17 805	10.638
20. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.57073	13.50	7.70	106.50	61	7.889
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.57073	<u>20.00</u>	<u>11.41</u>	<u>153.95</u>	<u>88</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	7.70	106.50	61	7.889
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.342438	<u>75.40</u>	<u>25.82</u>	<u>448.56</u>	<u>154</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
20. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.1455362	2 173.44	316.31	3 173.56	462	1.46
20. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	29.10723	3.52	102.46	8.11	236	2.304
20. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0251121	100.61	2.53	204.45	5	2.032
20. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.4337548	4 210.63	1 826.38	9 304.92	4 036	2.21
20. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	22.943346	10.00	229.43	20.43	469	2.043
20. 10.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.071	0.4052183	15 295.00	6 197.81	26 745.76	10 838	1.749
20. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.24	1.369752	2.41	3.30			

20.12.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м2	1.6	9.13168	8.50	77.62	101.79	930	11.975
						80%	1 345.10	80%	14 293	
						50%	840.69	50%	8 933	
21.	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.12	2 974.59	356.95	27 175.00	3 261	9.136
21.1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	27.402	8.85	242.51	93.98	2 575	10.619
21.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.67	0.0804	13.50	1.09	106.50	9	7.889
21.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.67	0.0804	20.00	1.61	153.95	12	7.698
			(1)			13.50	1.09	106.50	9	7.889
21.4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.264	427.02	112.73	2 550.69	673	5.973
21.5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.042	2.41	0.10			
21.6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.4056					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	192.44	79%	2 041	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	121.80	50%	1 292	
22.	E15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными моющими составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Объем: (3.50*2.07*8+0.15*2.07*8)+(11.50*3.50)+(1.10+0.20)*(23.62*2+2.80) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.65746	2 468.16	4 090.88	6 476.63	10 735	2.624
22.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	48.433467	8.97	434.45	95.13	4 607	10.605
22.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.0207183	13.50	0.28	106.50	2	7.889
22.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0207183	20.00	0.41	153.95	3	7.698
			(1)			13.50	0.28	106.50	2	7.889
22.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.125	0.2071825	75.40	15.62	448.56	93	5.949
			(1)							
22.5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0013923	8.50	0.01	101.79		11.975
22.6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.0082873	4 210.63	34.89	9 304.92	77	2.21
22.7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.5138126	3.00	1.54	24.83	13	8.277
22.8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 букровая <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.063	0.10442	34 514.00	3 603.95	56 896.63	5 941	1.649
						94.5%	410.82	94.5%	4 356	
						46.75%	203.24	46.75%	2 155	
23.	E62-16-9	Вододисперсионная окраска стен вододисперсионными моющими составами: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % Объем: (11.50+23.62)*2*6.50-5.30*2.07*8-1.75*2.07*8-((3.50*2.07*8+0.15*2.07*8)+(11.50*3.50)+(1.10)*23.62*2+2.80))-2.0*1.5-2.0*1.80-2.0	100 м2		1.75474	3 180.51	5 580.97	8 227.82	14 438	2.587
23.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	33.89	59.468139	8.62	512.62	91.70	5 453	10.638
23.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.175474	13.50	2.37	106.50	19	7.889

23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.175474	<u>20.00</u>	<u>3.51</u>	<u>153.95</u>	<u>27</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	2.37	106.50	19	7.889
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.1052844	<u>75.40</u>	<u>7.94</u>	<u>448.56</u>	<u>47</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
23. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0447459	2 173.44	97.25	3 173.56	142	1.46
23. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	8.949174	3.52	31.50	8.11	73	2.304
23. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0077209	100.61	0.78	204.45	2	2.032
23. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.1263413	4 210.63	531.98	9 304.92	1 176	2.21
23. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	7.0540548	10.00	70.54	20.43	144	2.043
23. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.4211376	2.41	1.01			
23. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	2.807584	8.50	23.86	101.79	286	11.975
23. 12.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.071	0.1245865	34 514.00	4 299.98	56 896.63	7 089	1.649
		<i>Накладные расходы</i>				80%	411.99	80%	4 378	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	257.50	50%	2 736	
24.	E62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (только со стороны спортзала) к=1,15- стесненные условия-установленные решетки Объем: (5.30*2.07*8+1.75*2.07*8)*0.9 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.050732	2 593.55	2 725.12	17 250.16	18 125	6.651
24. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	161.805	170.01369	8.62	1 465.52	91.70	15 590	10.638
24. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.1208342	13.50	1.63	106.50	13	7.889
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.115	0.1208342	<u>20.00</u>	<u>2.42</u>	<u>153.95</u>	<u>19</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	1.63	106.50	13	7.889
24. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.069	0.0725005	<u>75.40</u>	<u>5.47</u>	<u>448.56</u>	<u>33</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
24. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.0091414	15 500.00	141.69	35 220.34	322	2.272
24. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0025218	100.61	0.25	204.45	1	2.032
24. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.0463373	4 210.63	195.11	9 304.92	431	2.21
24. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.1891318	3.00	0.57	24.83	5	8.277
24. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	1.1558052	8.50	9.82	101.79	118	11.975
24. 10.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0231	0.0242719	37 256.00	904.27	66 246.29	1 608	1.778
		<i>Накладные расходы</i>				80%	1 173.72	80%	12 482	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	733.58	50%	7 802	
25.	E62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (коэф. к объему=0,5, ТЧ-2.14) -оконные решетки Объем: (5.30*2.07*8+1.75*2.07*8) <i>Начисления: Н43= 0.5</i>	100 м2		0.58374	1 312.13	765.94	8 557.40	4 995	6.521
25. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	80.73	47.12533	8.62	406.22	91.70	4 321	10.638
25. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.0058374	<u>75.40</u>	<u>0.44</u>	<u>448.56</u>	<u>3</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
25. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.0040862	15 500.00	63.34	35 220.34	144	2.272

25. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.058374	3.00	0.18	24.83	1	8.277
25. 5.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0136	0.0079389	37 256.00	295.77	66 246.29	526	1.778
		<i>Накладные расходы</i>				80%	324.98	80%	3 457	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	203.11	50%	2 161	
26.	E62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза (решетки баскетбольных щитов)	100 м2		0.04	1 225.28	49.01	8 238.03	330	6.733
26. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	77.74	3.1096	8.53	26.52	90.56	282	10.617
26. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.0004	<u>75.40</u>	<u>0.03</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
26. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.01	0.0004	15 500.00	6.20	35 220.34	14	2.272
26. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.004	3.00	0.01	24.83		8.277
26. 5.	с101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: бежевая, красная	т	0.0161	0.000644	25 224.00	16.24	52 094.88	34	2.065
		<i>Накладные расходы</i>				80%	21.22	80%	226	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	13.26	50%	141	
27.	E62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % (баскетбольные щиты) Объем: 1.20*1.50*2*2+1.20*1.20*4	100 м2		0.1296	369.31	47.86	1 987.17	258	5.391
27. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	15.39	1.994544	8.62	17.19	91.70	183	10.638
27. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.01296</i>	<i>13.50</i>	<i>0.17</i>	<i>106.50</i>	<i>1</i>	<i>7.889</i>
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.01296	<u>20.00</u>	<u>0.26</u>	<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.06	0.007776	<u>75.40</u>	<u>0.59</u>	<u>448.56</u>	<u>3</u>	<u>5.949</u>
27. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.002	0.0002592	15 500.00	4.02	35 220.34	9	2.272
27. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.020736	3.00	0.06	24.83	1	8.277
27. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0128	0.0016589	15 519.00	25.74	35 873.81	60	2.312
		<i>Накладные расходы</i>				80%	13.89	80%	147	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	8.68	50%	92	
28.	E08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		2.72	1 228.76	3 342.24	10 672.02	29 028	8.685
28. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	80.73	219.5856	8.62	1 892.83	91.70	20 136	10.638
28. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.225	0.612	<u>75.40</u>	<u>46.14</u>	<u>448.56</u>	<u>275</u>	<u>5.949</u>
28. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	5.5	14.96	60.75	908.82	261.97	3 919	4.312
28. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.07888	5 979.96	471.70	58 302.46	4 599	9.75
28. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.02176	1 045.25	22.74	4 568.70	99	4.371

		<i>Накладные расходы</i>			109.8%	2 078.33	109.8%	22 109		
		<i>Сметная прибыль</i>			68%	1 287.12	68%	13 692		
29.	E62-11-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 разаса расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	2.62	1 124.72	2 946.76	5 864.83	15 366	5.215	
29. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	45.6	119.472	8.62	1 029.85	91.70	10 956	10.638
29. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.262	13.50	3.54	106.50	28	7.889
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.262	20.00	5.24	153.95	40	7.698
			(1)			13.50	3.54	106.50	28	7.889
29. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.1572	75.40	11.85	448.56	71	5.949
			(1)							
29. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.01834	15 500.00	284.27	35 220.34	646	2.272
29. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.006288	100.61	0.63	204.45	1	2.032
29. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.041	0.10742	4 210.63	452.31	9 304.92	1 000	2.21
29. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.4716	3.00	1.41	24.83	12	8.277
29. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	2.882	8.50	24.50	101.79	293	11.975
29. 10.	с101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0.0172	0.045064	25 224.00	1 136.69	52 094.88	2 348	2.065
		<i>Накладные расходы</i>				80%	826.71	80%	8 787	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	516.70	50%	5 492	
30.	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)--5 тонов -В случае расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности - 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей при среднем разряде 2,5. Объем: 1.5*2.62 <i>Начисления: Н5= 1.15*3</i>	чел.ч	3.93	28.15	110.64	298.77	1 174	10.611	
31.	Ц08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 <i>Начисления: Н11= 2</i>	100 шт.	0.28	4 310.16	1 206.85	19 433.13	5 441	4.508	
31. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	116	32.48	9.91	321.88	105.02	3 411	10.597
31. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.68	0.7504	11.60	8.70	116.77	88	10.066
31. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.ч	2.68	0.7504	111.04	83.32	495.88	372	4.466
			(1)			11.60	8.70	116.77	88	10.066
31. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	2.68	0.7504	95.53	71.69	568.31	426	5.949
			(1)							
31. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000882	2 326.12	2.05	4 038.26	4	1.736
31. 6.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	57.12	8.60	491.23	14.63	836	1.701
31. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.5712	340.88	194.71	579.95	331	1.701
31. 8.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	0.784	35.27	27.65	47.21	37	1.339
		<i>Накладные расходы</i>				95%	314.05	95%	3 324	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	214.88	65%	2 274	
32.	С546-3238-33	Светильник потолочный с пластмассовой решеткой типа: ЛСО04-2Х40-004 УХЛ4	шт.	28	439.90	12 317.20	618.04	17 305	1.405	

33.	C546-0104	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1	10 шт.		5.6	118.52	663.71	236.73	1 326	1.998
		Объем: 2*28								
34.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.87	1 142.40	993.89	5 888.45	5 123	5.154
		Объем: 40+7*3.5+7*1.5+12								
		Начисления: Н11= 2								
34. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	32.712	9.40	307.49	99.69	3 261	10.605
34. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.28	1.1136	13.50	15.03	135.89	151	10.066
34. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.28	1.1136	134.65	149.95	598.46	666	4.445
			(1)			13.50	15.03	135.89	151	10.066
34. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	2.1489	8.10	17.41	32.06	69	3.958
34. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.28	1.1136	95.53	106.38	568.31	633	5.949
			(1)							
34. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	5.9508	14.13	84.08	39.51	235	2.796
34. 7.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.125	0.10875	282.00	30.67	1 417.79	154	5.028
34. 8.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	10.875	26.08	283.62	7.62	83	0.292
34. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	4	3.48	1.78	6.19	3.40	12	1.91
		Накладные расходы				95%	306.39	95%	3 241	
		Сметная прибыль				65%	209.64	65%	2 218	
35.	C512-3095-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм	м		140	15.63	2 188.20	16.42	2 299	1.051
36.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м		1.4	91.46	128.04	489.94	686	5.358
		Начисления: Н11= 2.0								
36. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	3.52	4.928	9.40	46.32	99.69	491	10.605
36. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.014	13.50	0.19	135.89	2	10.066
36. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.014	134.65	1.89	598.46	8	4.445
			(1)			13.50	0.19	135.89	2	10.066
36. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.014	95.53	1.34	568.31	8	5.949
			(1)							
36. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.224	94.60	21.19	188.85	42	1.996
36. 6.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.07	68.04	4.76	184.39	13	2.71
36. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.028	19.26	0.54	28.32	1	1.47
36. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.07	140.80	9.86	238.17	17	1.692
36. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.07	118.57	8.30	236.72	17	1.996
36. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.364	50.75	18.47	170.41	62	3.358
36. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.14	98.80	13.83	168.09	24	1.701
		Накладные расходы				95%	44.18	95%	468	
		Сметная прибыль				65%	30.23	65%	320	
37.	C501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.075	7 173.46	538.01	21 528.95	1 615	3.002
38.	C501-3080-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.065	16 030.00	1 041.95	49 864.92	3 241	3.111
39.	Ц10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене	шт.		13	5.26	68.40	52.66	685	10.015

<i>Начисления: Н11= 2.0</i>										
39. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	0.5	6.5	9.77	63.51	103.50	673	10.594
39. 2.	с101-0219	Гипс	т	0.00005	0.00065	2 326.12	1.51	4 038.26	3	1.736
39. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00001	0.00013	13 026.00	1.69	33 703.81	4	2.587
39. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00001	0.00013	12 281.00	1.60	35 555.52	5	2.895
<i>Накладные расходы</i>						80%	50.81	80%	538	
<i>Сметная прибыль</i>						60%	38.11	60%	404	
40.	C512-3030-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У194М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.		0.013	3 712.34	48.26	10 060.44	131	2.714
41.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		3.093	33.00	102.06	215.92	668	6.545
41. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.787754	7.30	13.05	77.39	138	10.601
41. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч т (1)	0.29	0.89697	99.23	89.01	590.31	529	5.949
<i>Накладные расходы</i>						100%	13.05	100%	138	
<i>Сметная прибыль</i>						60%	7.83	60%	83	
42.	X310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)	т		3.093	15.09	46.67	75.23	233	4.993

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Оплата основных рабочих	11 038.45	117 317	10.628
Стоимость механизмов	1 114.46	5 754	5.163
Оплата механизаторов	70.87	677	9.553
Сметная заработная плата	11 109.32	117 994	10.621
Сметная стоимость материалов	55 288.39	125 768	2.275
Трудозатраты осн. рабочих	1 273.69	1 274	
Трудозатраты механизаторов	5.37	5	0.932
Нормативная трудоемкость	1 279.05	1 279	
Накладные расходы	9 937.71	105 552	10.621
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94	99 219
Сметная прибыль	6 096.34	64 748	10.621
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	83 475.38		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94		412 812	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 31, 34, 36, 39)	24.04	38	1.581

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

18 74 306.00 487 118.00

Составил:Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:Вед.сп-т ЦБ УО

Г.М.Зайцева

(должность, подпись, Ф.И.О)

