Приложение №3

Форма № 4

СОГЛАСОВАНО
«_____»_____
«_____»_____ 2009г.

УТВЕРЖДАЮ
М.Ю. Суханов_____
«_____»_____ 2009г.

Оказание услуг по монтажу оконных блоков – 4 этаж поликлиники в МУЗ Клинической больнице ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 88
(локальная смета)

Оказание услуг по монтажу оконных блоков – 4 этаж поликлиники в МУЗ клинической больнице ПО "Автоприбор» и «Точмаш»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 189.279 тыс. руб.

Средства на оплату труда: 12.870 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 4 кв.2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах: на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах: Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах: на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах: Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КОД - 4520111								
1	ТЕРр56-**1**-1 (=108)	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0.120000	1299.99	156	11541.67	1385
	1	Затраты труда	чел.-ч.	15.450000			84.16	1300.27
	1.1	Средний разряд работы 2.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.260000			99.27	25.81
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.084000			142.95	12.01
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.174000			409.54	71.26
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.346800			4.05	1.40
	999-9900	Строительный мусор	т	1.279200				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.			103		1087
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.			78		822
2	ТЕРр56-**2**-2 (=108)	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0.370000	387.94	144	3940.54	1458
	1	Затраты труда	чел.-ч.	17.060000			82.60	1409.16
	1.1	Средний разряд работы 2.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.340000			104.74	35.61
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.344100			142.95	49.19
	999-9900	Строительный мусор	т	1.**265400**				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.			112		1185
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.			**85**		**896**
3	ТЕРр56-**3**-2 (=108)	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.058800	760.71	45	7840.**14**	**461**
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.580000			82.60	460.91

1.1	Средний разряд работы 2.3						
999-9900	Строительный мусор	т	0.205800				
	Накладные расходы - 0.8200	руб.			37		378
	Сметная прибыль - 0.6200	руб.			28		286
4 ТЕР10-01033-5 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100м2 пр	0.063200	23666.55	1496	57389.24	3627
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.070000			92.44	98.91
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.020000			57.00	1.14
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012640			440.77	5.57
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.011060			142.95	1.58
101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	4.676800			729.96	3413.88
102-0291	Клинья деревянные	шт	0.442400			1.33	0.59
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.491064			147.80	72.58
104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.280608			120.00	33.67
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			11		106
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			5		54
5 ТЕР10-01034-3 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100м2 пр	0.370000	5697.83	2108	25997.30	9619
1	Затраты труда	чел.-ч.	55.440000			96.87	5370.47
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.900000			47.53	137.85
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.572500			440.77	693.11
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.332000			142.95	190.41
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	8.019750			5.13	41.14
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5.207750			4.79	24.95
102-0291	Клинья деревянные	шт	5.723900			1.33	7.61
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	14.751900			147.80	2180.33
101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	22.906700			48.50	1110.97
	Накладные расходы - 1.0600	руб.			571		5838
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.			291		2974
6 203-7083-33 (= 19)	Оконные блоки одностворные опрсп 15-9а , площадью 1,27 м2	м2	37.000000	1547.47	57256	3050.00	112850
7 #ПРАЙС-88 (= 1)	Расширитель 60мм	м	6.800000	56.25	383	120.00	816
8 ТЕР15-02031-1 (= 30)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м2	0.120000	4043.69	485	39375.00	4725
1	Затраты труда	чел.-ч.	28.160000			95.77	2696.88
1.1	Средний разряд работы 3.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.310000			103.16	31.98
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.309000			142.95	44.17
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.012000			3111.80	37.34
402-0086	Раствор готовый отделочный	м3	0.516000			3772.12	1946.41

	тяжелый, известковый 1:2,5						
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			253		259**3**
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			125		1283
9 ТЕР15-**01050**-1 (= 32)	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.215700	1014.40	219	6059.34	1307
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.440000			**94.66**	**1177.57**
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.240000			12.**79**	**3.07**
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.029659			142.95	4.24
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.037748			4.79	0.18
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.070103			3.83	0.27
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.204915			**440.77**	**90.32**
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.933829			3.82	15.03
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной **40**-75 мм IV сорта	м3	**0.001079**			**3375.61**	**3.64**
101-1777	Паста антисептическая	т	0.000703			19378.69	13.62
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000024			29077.42	0.70
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	**0.000019**			**25055.30**	**0.48**
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000108			101.79	0.01
101-1757	Ветошь	кг	0.053925			6.89	0.37
	Накладные расходы - 0.9500	руб.			108		1122
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.			54		555
10 **101-4024**-33 (= 32)	Панели пластиковые	м2	21.871980	98.67	2158	183.64	4017
11 **203**-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.006471	2470.12	16	10474.57	68
12 **101-3800**-33 (= 32)	Уголок пластиковый 20*2700	м	19.026897	7.80	148	22.97	437
13 **101-3800**-33 (= 32)	Уголок пластиковый 20*2700	м	8.714280	7.80	68	22.97	200
14 **101-3044**-33 (= 32)	Клей монтажный "жидкие гвозди" на латексной основе высокопрочный для наружных и внутренних работ	кг	0.077652	40.80	3	104.64	8
15 Е311-**146**-1 (= 86)	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.740000	33.00	90	208.39	571
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.590000			75.21	119.58
1.1	Средний разряд работы 1.2						
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.794600			567.13	450.64
16 Е310-**1030**-1 (= 86)	Перевозка до 30км бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т, класс груза: 1	т	2.740000	29.80	82	152.19	417
310-1030-1	Перевозка до 30км борт.а/м грузоподъем.16 т, кл.груза: 1	т	2.740000			152.20	417.03
Итого прямых затрат по разделу		руб.	141966	12634	2113	136	
					236	3	
Итого прямых затрат по смете		руб.	141966	12634	2349	136	
					236	3	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	руб.	141966	12634	2113		
накладные расходы	руб.	12309				
сметная прибыль	руб.	6870				
нормативная трудоемкость	чел.-ч				139	
в т.ч. сметная зарплата	руб.		12870			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	руб.	161145				
Прямые затраты СМР	руб.			64857		141966
индекс к прямым затратам					2.1889	
в т.ч.						
- основная з/п	руб.			1227		12634
индекс к основной зарплате					10.2967	
- эксплуатация машин и механизмов	руб.			465		2113
индекс к эксплуатации машин					4.5441	
-з/п машинистов	руб.			22		236
индекс к зарплате машинистов					10.7273	
- материалы	руб.			63165		127219
индекс к материалам					2.0141	
Накладные расходы	руб.			1195	10.3004	12309
Сметная прибыль	руб.			666	10.3153	6870
Всего :	руб.			66718	2.4153	161145
ВСЕГО:						161145
Накладные расходы [3_2_13]		-0.0600				-739
ИТОГО:						160406
НДС к СМР [9_8_15]		0.1800				28873
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						189279

К ОПЛАТЕ :Сто восемьдесят девять тысяч двести семьдесят девять руб.

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.4300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600

Определитель - (= 30)

Сметная прибыль -0.4700 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 32)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 86)

Сметная прибыль -0.0000 (5)

Определитель - (=108)

Сметная прибыль -0.6200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8200

Составил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]