

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 200_ г.

Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 200_ г.

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт кабинетов поликлиники №№ 410,411,400 МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 400,000 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 84,994 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 895,69 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,165	985,6	162,62	7919,73	1306,76	8,03547
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	85,445	14,1	7,85	110,69	81,51	1149,29	10,3834
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4025	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	151,53 104,08	10,61 7,29	7,5765
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,886	0,31	100,01 10,58	31,00 3,28	401,60 98,96	124,50 30,68	4,0156
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,772	0,62	31,33	19,42	36,24	22,47	1,15672

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						77%*0,94	82,99	77%*0,94	859,06	
						50%	57,33	50%	593,44	
							302,94		2759,26	
2	ТЕРр53-15-05	Стесывание неровностей кирпичных стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтиро ванной поверхности стен		0,07	4091,63	286,41	40306,73	2821,47	9,85102
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	458,85	32,12	8,3	266,6	86,19	2768,42	10,3843
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	55,2	3,86	5,13	19,8	13,74	53,04	2,67836
		<i>Стены (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						86%*0,94	215,51	86%*0,94	2237,96	
						70%	186,61	70%	1937,87	
							688,53		6997,3	
3	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		0,294	3638,64	1069,76	32102,13	9438,03	8,68183
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	262,6025	77,21	8,85	683,31	91,85	7091,74	10,3785
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,7705	0,23	20,00	4,60	151,53	34,85	7,5765
						10,58	2,43	104,08	23,94	
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,6468	590,16	381,72	3575,15	2312,41	6,05793
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						79%*0,94	509,18	79%*0,94	5283,5	
						50%	342,84	50%	3557,44	
							1921,78		18278,97	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕР_м ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности облицовки		1,716	11771,04	20199,11	59277,84	101720,78	4,80906
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	211,1636	362,36	9,18	3326,46	95,19	34493,05	10,3693
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,092	0,16	89,99 10,06	14,40 1,61	386,35 98,96	61,82 15,83	4,29325
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,3105	0,53	20,00 10,58	10,60 5,61	151,53 104,08	80,31 55,16	7,5765
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,495	2,57	12,39 10,58	31,84 27,19	124,39 98,96	319,68 254,33	10,0395
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,858	3	2,57	6,89	5,91	2,29667
	5. 101-0263	Плитки рядовые	м2	100	171,6	57,83	9923,63	341,13	58537,91	5,89884
	6. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	0,375	0,6435	8892,41	5722,27	11117,71	7154,25	1,25025
	7. 101-1852	Сухая смесь	т	0,05	0,0858	13398	1149,55	11117,71	953,9	0,829804
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	2993,28 1575,32 24767,71	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	31000,73 16315,25 149036,76	
5	ТЕР15-01-020-16	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по дереву (коробов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕР_м ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,112	31951,66	3578,59	166711,11	18671,64	4,92128
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	716,9405	80,3	9,91	795,77	102,63	8241,19	10,3562
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,092	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	386,35 98,96	3,86 0,99	4,29325
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,874	0,1	20,00 10,58	2,00 1,06	151,53 104,08	15,15 10,41	7,5765

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,495	0,17	12,39 10,58	2,11 1,80	124,39 98,96	21,15 16,82	10,0395
	4. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	105	11,76	79,27	932,22	197,42	2321,66	2,49048
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,056	3	0,17	6,89	0,39	2,29667
	6. 101-1949	Плитки керамические угловые	м	204	22,85	16,67	380,91	116,56	2663,4	6,9922
	7. 101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	51	5,712	23,47	134,06	99,23	566,8	4,22795
	8. 101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	51	5,712	19,61	112,01	100,9	576,34	5,14533
	9. 101-0263	Плитки рядовые	м2	85	9,52	57,83	550,54	341,13	3247,56	5,89884
	10. 101-1852	Сухая смесь	т	0,375	0,042	13398	562,72	11117,71	466,94	0,829804
	11. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	1,2	0,1344	401,79	54	3532,93	474,83	8,79298
	12. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	0,05	0,0056	8892,41	49,8	11117,71	62,26	1,25025
	13. 411-0001	Вода	м3	0,93	0,1042	2,41	0,25	11,88	1,24	4,92946
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	710,32 373,83 4662,74	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	7351,25 3868,86 29891,75	
6	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 дверных полотен		0,075	330,86	24,81	3431,63	257,37	10,372
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	41,722	3,13	7,93	24,82	82,25	257,44	10,372
		<i>Проемы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				82%*0,94 62%	19,12 15,38 59,31	82%*0,94 62%	198,38 159,57 615,32	
7	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 коробок		0,05	2393,93	119,7	19292,61	964,63	8,05896
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	206,195	10,31	8,01	82,58	83,07	856,45	10,3708
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	4,5655	0,23	100,01 10,58	23,00 2,43	401,60 98,96	92,37 22,76	4,0156
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,1195	0,46	31,33	14,41	36,24	16,67	1,15672
		<i>Проемы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				82%*0,94 62%	65,52 52,7 237,92	82%*0,94 62%	677,55 544,99 2187,17	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР10-01-040-01	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 2 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 проемов		0,06	87556,71	5253,4	269472,35	16168,34	2,95499
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	584,545	35,07	9,77	342,63	101,14	3546,98	10,3521
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,1405	0,31	75,40 10,58	23,37 3,28	448,56	139,05	5,94907
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0003	0,000018	5160,53	0,09	41979,67	0,76	8,13476
	3. 101-1934	Ерши металлические строительные	кг	25	1,5			34,07	51,11	
	4. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,51	0,0306	1019,63	31,2	4447,21	136,08	4,36159
	5. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,0048	1078,11	5,17	3897,11	18,71	3,61476
	6. прайс-лист	Наличники	м	660	39,6	2,19	86,72	80	3168	36,5297
	7. прайс-лист	Коробки дверные	м	315	18,9	198,27	3747,3	190	3591	0,958289
	8. прайс-лист	Полотна для блоков дверных	м2	85	5,1	198,27	1011,18	1075	5482,5	5,4219
		<i>Деревянные конструкции:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	342,08 183,49 5778,97	118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	3541,22 1899,55 21609,11	
9	прайс-лист	Скобяные изделия <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Деревянные конструкции</i>	компл.		3	75,78	227,34	800	2400	10,5569

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР07-05-039-08	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м шва		0,15	1375,5	206,33	5970,32	895,55	4,42058
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	23,4744	3,52	9,07	31,93	94,08	331,16	10,3727
	1. 031910	Люльки	маш.-ч	9,1885	1,38	53,87	74,34	132,98	183,51	2,46854
	2. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	4,738	0,71	90,00 10,06	63,90 7,14	366,40 98,96	260,14 70,26	4,07111
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,115	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,94907
		<i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				155%*0,9 * 0,94 100%*0,85	53,61 34,75 294,69	155%*0,9 * 0,94 100%*0,85	549,67 356,3 1801,52	
11	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве</i>	бал		3	28,92	86,76	165,72	497,16	5,73029
12	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,064	1209,58	77,41	8386,65	536,75	6,66824
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	75,831	4,85	8,74	42,39	90,73	440,04	10,381
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115		75,40 10,58		448,56		5,94907
	2. 101-0628	Олифа	т	0,009	0,000576	15500,35	8,93	35220,34	20,29	2,27223

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0064	3	0,02	6,89	0,04	2,29667
	4. 101-9840	Краски масляные для внутренних работ	т	0,0161	0,00103	25226,77	25,98	73520	75,73	2,91436
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>								
						80%*0,94	31,91	80%*0,94	331,13	
						50%	21,22	50%	220,17	
							130,54		1088,05	
13	ТЕРр61-04-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,09	4374,95	393,75	39408,16	3546,73	8,8755
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	333,8105	30,04	8,97	269,46	92,96	2792,52	10,3634
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,828	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	151,53 104,08	10,61 7,29	7,5765
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,31	0,2079	590,16	122,69	3572,15	742,65	6,05285
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>								
						79%*0,94	200,71	79%*0,94	2079,69	
						50%	135,14	50%	1400,28	
							729,6		7026,7	
14	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,586	1131,84	663,26	3260,95	1910,92	2,44322
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	26,4764	15,52	9,62	149,3	99,66	1546,72	10,3597
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,0115	0,01	20	0,2	151,53 104,08	1,52 1,04	7,5765
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0345	0,02	75,4	1,51	448,56	8,97	5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,1172	3	0,35	6,89	0,81	2,29667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	11,72	43,65	511,58	29,97	351,25	0,686598

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	132,69 69,83 865,78	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	1374,31 723,28 4008,51	
15	ТЕРр62-08-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,586	1882,2	1102,97	12883,36	7549,65	6,6091
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	104,2245	61,08	8,62	526,51	89,62	5473,99	10,3968
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	151,53 104,08	10,61 7,29	7,5765
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	448,56	17,94	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0111	0,006505	15500,35	100,83	35220,34	229,11	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,001406	100,61	0,14	204,45	0,29	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,02907	4210,63	122,4	9287,46	269,99	2,20572
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,1055	3	0,32	6,89	0,73	2,29667
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0006446	8500,87	5,48	101790	65,61	11,9741
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,0232	0,0136	25226,77	343,08	109012,14	1482,57	4,32129
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	396,76 263,81 1763,54	80%*0,94 50%	4121,42 2740,31 14411,38	
16	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,457	33,82	15,46	349,83	159,87	10,3434
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,3355	1,98	7,8	15,44	80,69	159,77	10,3449
		<i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 68%	11,63 10,51 37,6	80%*0,94 68%	120,22 108,71 388,8	
17	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрытий		0,42	105,16	44,17	1079,57	453,42	10,2664
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	13,0985	5,5	7,8	42,9	80,69	443,8	10,3449
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1495	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	151,53 104,08	9,09 6,24	7,5765

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 68%	32,77 29,63 106,57	80%*0,94 68%	338,74 306,31 1098,47	
18	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 стяжки		0,586	1352,94	792,82	12519,32	7336,32	9,18768
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	52,252	30,62	7,93	242,82	82,25	2518,5	10,372
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,4605	0,86	20,00 10,58	17,20 9,10	151,53 104,08	130,32 89,51	7,5765
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,4305	6,11	0,5	3,06	1,36	8,31	2,72
	3. 402-0079	Раствор тяжелый цементный	м3	2,04	1,195	434,86	519,66	3885,89	4643,64	8,93596
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	267,7 164 1224,52	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	2736,59 1676,51 11749,42	
19	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрытия		0,586	10526,97	6168,81	41921,95	24566,26	3,76006
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	158,409	92,83	8,74	811,33	90,73	8422,47	10,381
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,414	0,24	89,99 10,06	21,60 2,41	386,35 98,96	92,72 23,75	4,29325
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,645	1,55	20,00 10,58	31,00 16,40	151,53 104,08	234,87 161,32	7,5765
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,322	0,19	75,40 10,58	14,33 2,01	448,56	85,23	5,94907
	4. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	1,793	90,81	162,82	84,29	151,13	0,928202
	5. 101-0283	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные	м2	102	59,77	80,28	4798,34	226,76	13553,45	2,82461

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	1,3	0,7618	402,85	306,89	2523,51	1922,41	6,26414
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	874,66 535,84 7579,31	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	9005,27 5516,87 39088,4	
20	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,751	2743,37	2060,27	13739,4	10318,29	4,86234
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	31,211	23,44	9,51	222,98	98,54	2309,78	10,3585
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	448,56	22,43	5,94907
	2. 101-1947	Плитки плинтусные	м	101	75,85	23,47	1780,2	99,31	7532,66	4,23136
	3. 402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,16	0,1202	434,86	52,27	3718,03	446,91	8,54995
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	231,96 142,11 2434,34	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	2403,49 1472,45 14194,23	
21	ТЕР46-04-001-04	Разборка: стен кирпичных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 м3		0,8	285,75	228,6	1450,78	1160,63	5,07707
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	9,476	7,58	8,85	67,08	91,85	696,22	10,3785
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	1,3225	1,06	90,00 10,06	95,40 10,66	366,40 98,96	388,38 104,90	4,07111
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,645	2,12	31,33	66,42	36,24	76,83	1,15672
		<i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	72,34 46,25 347,19	110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	745,41 476,6 2382,64	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр65-30-02	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности воздухопроводов		0,09	408,65	36,78	4191,52	377,24	10,2569
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	45,885	4,13	8,53	35,23	88,5	365,51	10,3751
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,8625	0,08	20,00 10,58	1,60 0,85	151,53 104,08	12,12 8,33	7,5765
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				74%*0,94 50%	25,08 18,03 79,89	74%*0,94 50%	259,85 186,78 823,87	
Итого прямые затраты по смете							42799,13		213057,81	4,97809
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							8212,79		84994,48	10,349
материалы							34028,92		126181,71	3,70807
эксплуатация машин и механизмов							680,15		2972,32	4,37009
Накладные расходы							7269,81		75215,44	10,3463
Сметная прибыль							4258,62		44061,52	10,3464
Итого по смете:										
Итого							54 327,56		332 334,77	6,11724
Непредвиденные затраты 2%							1 086,55		6 646,70	6,11725
Итого							55 414,11		338 981,47	6,11724
НДС 18%							9 974,54		61 019,00	6,11724
ВСЕГО по смете							65 388,65		400 000,00	6,11724