Заказчик: МОУ дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр "Клуб"
Подрядчик:
Стройка: МОУ дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр "Клуб"
Объект: Перепланировка и переустройство жилого помещения под детский клуб по адресу: г.Владимир, пр-т Строителей, д.38-Б, кв.3, 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт помещений

Основание: сметная документация 296-08.2-СД

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. ТАМБУР И ВЕСТИБЮЛЬ									
1.	**Е09-04-014-1**	Прим. Демонтаж: металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2		1.9	45.88	87.17	416.07	791	9.074
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
1. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	3.576	6.7944	9.510	64.61	98.54	670	10.362
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.12	0.228	75.40	17.19	448.56	102	5.949
1. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.232	0.4408	8.10	3.57	32.06	14	3.958
1. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.216	0.4104	2.08	0.85	5.13	2	2.466
1. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.096	0.1824	5.13	0.94	13.74	3	2.678
		Накладные расходы				81%	52.33	76.14%	510	
		Сметная прибыль				72.25%	46.68	72.25%	484	
2.	**Е08-02-002-3**	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (закладка проема)	100 м2		0.019	9 405.23	178.70	57 671.59	1 096	6.133
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	195.696	3.71821	8.530	31.72	88.50	329	10.375
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.1375*	*0.09761*	*13.500*	*1.32*	*132.80*	*13*	*9.837*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	5.1375	0.09761	86.40 *13.50*	8.43 *1.32*	498.94 *132.80*	49 *13*	5.775 9.837
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.00261	75.40	0.20	448.56	1	5.949
2. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.00004	6 400.66	0.28	20 140.00	1	3.147
2. 6.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.0003	769.53	0.23	3 375.61	1	4.387
2. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.3	0.0057	2.41	0.01			

2. 8.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	0.09576	1 105.54	105.87	5 608.32	537	5.073
2. 9.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.09	0.00171	5 740.35	9.82	21 319.67	36	3.714
2. 10.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	2.3	0.0437	506.69	22.14	3 235.88	141	6.386
		Накладные расходы				109.8%	36.28	103.21%	353	
		Сметная прибыль				68%	22.47	68%	233	
3.	**Е15-01-051-2а**	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ с изоляцией	100 м2		0.1253	13 028.65	1 632.49	51 722.86	6 481	3.97
		Объем: 6.03+(1.3*2.50*2)								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	205.505	25.7498	9.400	242.05	97.42	2 509	10.364
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8*	*0.10024*	*13.500*	*1.35*	*104.08*	*10*	*7.71*
3. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.95	0.11904	75.40	8.98	448.56	53	5.949
3. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.8	0.10024	20.00 *13.50*	2.00 *1.35*	151.53 *104.08*	15 *10*	7.577 7.71
3. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	0.66096	19.20	12.69	3.82	3	0.199
3. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.10024	8.50	0.85	101.79	10	11.975
3. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.00219	2.41	0.01			
3. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	29.4455	0.94	27.68	1.55	46	1.649
3. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	1.09638	23.30	25.55	59.48	65	2.553
3. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	1.8795	12.40	23.31	3.61	7	0.291
3. 11.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	9.49148	0.87	8.26	1.52	14	1.747
3. 12.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	3.39563	4.78	16.23	15.58	53	3.259
3. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	0.16176	86.90	14.06	105.67	17	1.216
3. 14.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	9.20955	11.51	106.00	29.96	276	2.603
3. 15.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	27.566	11.54	318.11	31.90	879	2.764
3. 16.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	0.6453	471.74	304.41	1 941.59	1 253	4.116
3. 17.	С101-1002-33	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2	105	13.1565	39.70	522.31	97.35	1 281	2.452
		Накладные расходы				94.5%	230.01	88.83%	2 238	
		Сметная прибыль				46.75%	113.79	46.75%	1 178	
4.	**Е10-05-001-1; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)**	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих (с изоляцией)	100 м2 пер. за выч. пр.		0.04675	15 315.17	715.98	51 899.76	2 426	3.388
		Объем: 1.45+(2.6-1.31)*2.50								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

4. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	112.7	5.26873	9.070	47.79	94.08	496	10.373
4. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	3.625	0.16947	1.40	0.24	4.79	1	3.421
4. 3.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.7	0.03273	70.00	2.29	168.74	6	2.411
4. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.75	0.03506	2.08	0.07	5.13		2.466
4. 5.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	0.24076	471.74	113.58	1 941.59	467	4.116
4. 6.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	126	5.8905	0.94	5.54	1.55	9	1.649
4. 7.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	152	7.106	0.87	6.18	1.52	11	1.747
4. 8.	с201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50х37 мм	м	204	9.537	13.52	128.94	37.36	356	2.763
4. 9.	с201-4007-33	Профиль ПН 50 металлические направляющий 50х25 мм	м	151	7.05925	10.75	75.89	28.00	198	2.605
4. 10.	с101-1022-33	Лента разделительная	м	177	8.27475	0.42	3.48	1.55	13	3.69
4. 11.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	20	0.935	28.91	27.03	44.77	42	1.549
4. 12.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	77	3.59975	4.78	17.21	15.58	56	3.259
4. 13.	с101-1031-33	Унифлотт	кг	10	0.4675	13.67	6.39	39.61	19	2.898
4. 14.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	210	9.8175	26.20	257.22	74.68	733	2.85
4. 15.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	3.533	0.16517	86.90	14.35	105.67	17	1.216
4. 16.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.9	0.79008	12.40	9.80	3.61	3	0.291
		Накладные расходы				106.2%	50.75	99.83%	495	
		Сметная прибыль				53.55%	25.59	53.55%	266	
5.	**Е10-01-039-3**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.0266	7 281.39	193.68	34 597.07	920	4.75
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	3.51785	8.970	31.56	92.96	327	10.363
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.12968	75.40	9.78	448.56	58	5.949
5. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	2.8728	2.79	8.02	25.57	73	9.165
5. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00027	5 160.53	1.39	41 979.67	11	8.135
5. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00213	1 078.10	2.29	3 897.11	8	3.615
5. 6.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	37.594	1	93.54	93.54	193.26	193	2.066
5. 7.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	14.364	3.28	47.11	17.32	249	5.28
		Накладные расходы				106.2%	33.52	99.83%	326	
		Сметная прибыль				53.55%	16.90	53.55%	175	
6.	**С203-2219-33**	Блоки дверные двупольные ДН 21-13Щ, пл.2.66 м2	шт.		1	762.78	762.78	4 088.97	4 089	5.361
7.	**Е56-12-1**	Прим. Установка дверных приборов-закрывателей	100 шт.		0.01	1 151.36	11.51	9 425.00	94	8.167

7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	99.6	0.996	8.530	8.50	88.50	88	10.375
7. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.016	0.00016	18 861.00	3.02	38 150.02	6	2.023
		Накладные расходы				82%	6.97	77.08%	68	
		Сметная прибыль				62%	5.27	62%	55	
8.	**С101-0961**	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.		1	370.00	370.00	534.62	535	1.446
9.	**Е46-04-005-2**	Разборка монолитных перегородок железобетонных (демонтаж ж/б перегородок)	м3		0.6	618.34	371.01	2 357.29	1 414	3.811
9. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	11.43	6.858	8.850	60.69	91.85	630	10.379
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.32*	*1.992*	*10.060*	*20.04*	*98.96*	*197*	*9.837*
9. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.4	1.44	1.20	1.73	2.92	4	2.433
9. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	3.32	1.992	90.00	179.28	366.40	730	4.071
			(1)			*10.06*	*20.04*	*98.96*	*197*	9.837
9. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	6.14	3.684	31.33	115.42	4.05	15	0.129
9. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2	1.2	6.64	7.97	16.96	20	2.554
9. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	0.156	37.93	5.92	96.91	15	2.555
		Накладные расходы				99%	79.92	93.06%	770	
		Сметная прибыль				59.5%	48.03	59.5%	492	
10.	**Е61-26-1**	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2		0.019	257.98	4.90	2 658.70	51	10.408
10. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	28.07	0.53333	8.620	4.60	89.62	48	10.397
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.0019*	*13.500*	*0.03*	*104.08*		*7.71*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0019	20.00	0.04	151.53		7.577
			(1)			*13.50*	*0.03*	*104.08*		7.71
10. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00019	2.41				
10. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.034	0.00065	411.49	0.27	3 762.27	2	9.143
		Накладные расходы				79%	3.66	74.26%	36	
		Сметная прибыль				50%	2.32	50%	24	
11.	**Е15-02-035-3**	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями потолков сборных панельных	100 м2		0.019	99.18	1.88	939.68	18	9.574
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	7.866	0.14945	8.740	1.31	90.73	14	10.381
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*0.00261*	*13.500*	*0.04*	*104.08*		*7.71*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1375	0.00261	20.00	0.05	151.53		7.577
			(1)			*13.50*	*0.04*	*104.08*		7.71
11. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.74	0.01406	2.79	0.04	25.57		9.165
11. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.00114	427.02	0.49	3 103.97	4	7.269
		Накладные расходы				94.5%	1.28	88.83%	12	
		Сметная прибыль				46.75%	0.63	46.75%	7	
12.	**Е15-01-053-2**	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.118	12 616.41	1 488.74	32 097.82	3 788	2.544
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

12. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.99	13.9228	9.400	130.87	97.42	1 356	10.364
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.0531*	*13.500*	*0.72*	*104.08*	*6*	*7.71*
12. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.525	0.06195	75.40	4.67	448.56	28	5.949
12. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.45	0.0531	20.00 *13.50*	1.06 *0.72*	151.53 *104.08*	8 *6*	7.577 7.71
12. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.35695	19.20	6.85	3.82	1	0.199
12. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	12.036	71.20	856.96	137.40	1 654	1.93
12. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	13.216	7.45	98.46	9.48	125	1.272
12. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	11.21	10.00	112.10	11.96	134	1.196
12. 9.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	22.42	4.12	92.37	11.96	268	2.903
12. 10.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	9.44	5.20	49.09	7.87	74	1.513
12. 11.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.25488	20.54	5.24	3.61	1	0.176
12. 12.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	0.9558	20.54	19.63	3.61	3	0.176
12. 13.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	11.21	9.94	111.43	11.96	134	1.203
		Накладные расходы				94.5%	124.35	88.83%	1 210	
		Сметная прибыль				46.75%	61.52	46.75%	637	
13.	**Е15-04-005-6**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2		0.019	2 180.62	41.43	6 145.72	117	2.824
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	32.89	0.62491	8.970	5.61	92.96	58	10.363
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00024*	*13.500*		*104.08*		*7.71*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00024	20.00 *13.50*		151.53 *104.08*		7.577 7.71
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.00238	75.40	0.18	448.56	1	5.949
13. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00002	8.50		101.79		11.975
13. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.0001	4 210.63	0.44	9 287.46	1	2.206
13. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.00589	3.00	0.02	6.89		2.297
13. 8.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.069	0.00131	26 838.00	35.18	43 144.91	57	1.608
		Накладные расходы				94.5%	5.30	88.83%	52	
		Сметная прибыль				46.75%	2.62	46.75%	27	
14.	**Е46-04-010-2**	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2		0.118	311.13	36.71	3 016.55	356	9.698
14. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	30.53	3.60254	7.800	28.10	80.69	291	10.345
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.65*	*0.4307*	*13.500*	*5.81*	*104.08*	*45*	*7.71*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.65	0.4307	20.00 *13.50*	8.61 *5.81*	151.53 *104.08*	65 *45*	7.577 7.71
		Накладные расходы				99%	33.57	93.06%	313	
		Сметная прибыль				59.5%	20.18	59.5%	200	

15.	**E11-01-011-1**	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.122	1 356.48	165.49	12 678.43	1 547	9.348
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	5.54325	7.930	43.96	82.25	456	10.372
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.19368*	*13.500*	*2.61*	*104.08*	*20*	*7.71*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.19368	20.00	3.87	151.53	29	7.577
			(1)			*13.50*	*2.61*	*104.08*	*20*	7.71
15. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	1.38318	0.50	0.69	1.36	2	2.72
15. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.427	2.41	1.03			
15. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.24888	465.84	115.94	4 257.50	1 060	9.139
		Накладные расходы				110.7%	51.55	104.06%	495	
		Сметная прибыль				63.75%	29.69	63.75%	303	
16.	**E11-01-011-2**	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (добавляется на толщину 25 мм)	100 м2		0.61	248.84	151.79	2 262.34	1 380	9.092
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.575	0.35075	7.930	2.78	82.25	29	10.372
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2625*	*0.16013*	*13.500*	*2.16*	*104.08*	*17*	*7.71*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.16013	20.00	3.20	151.53	24	7.577
			(1)			*13.50*	*2.16*	*104.08*	*17*	7.71
16. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	1.769	0.50	0.88	1.36	2	2.72
16. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.3111	465.84	144.92	4 257.50	1 325	9.139
		Накладные расходы				110.7%	5.47	104.06%	48	
		Сметная прибыль				63.75%	3.15	63.75%	29	
17.	**E11-01-027-6**	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2		0.122	12 190.30	1 487.22	49 458.21	6 034	4.057
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	16.8051	8.740	146.88	90.73	1 525	10.381
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.275*	*0.64355*	*11.935*	*7.68*	*101.75*	*65*	*8.525*
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.0549	89.99	4.94	386.35	21	4.293
			(1)			*10.06*	*0.55*	*98.96*	*5*	9.837
17. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	0.35075	20.00	7.02	151.53	53	7.577
			(1)			*13.50*	*4.74*	*104.08*	*37*	7.71
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.0427	75.40	3.22	448.56	19	5.949
			(1)							
17. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.061	3.00	0.18	6.89		2.297
17. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.4697	2.41	1.13			
17. 8.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.0061	12 178.64	74.29	29 440.91	180	2.417
17. 9.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.95	0.2379	12.39	2.95	124.39	30	10.04
			(1)			*10.06*	*2.39*	*98.96*	*24*	9.837
17. 10.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.0549	3 628.43	199.20	11 117.71	610	3.064

17. 11.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	12.444	84.17	1 047.41	288.95	3 596	3.433
		Накладные расходы				110.7%	171.10	104.06%	1 655	
		Сметная прибыль				63.75%	98.53	63.75%	1 014	
18.	**Е11-01-039-4**	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м		0.076	2 706.74	205.71	13 411.45	1 019	4.954
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	27.14	2.06264	9.510	19.62	98.54	203	10.362
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.075	0.0057	75.40	0.43	448.56	3	5.949
18. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.01216	465.84	5.66	4 257.50	52	9.139
18. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	7.676	23.45	180.00	99.23	762	4.232
		Накладные расходы				110.7%	21.72	104.06%	211	
		Сметная прибыль				63.75%	12.51	63.75%	129	
19.	**Е11-01-011-1**	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.019	1 356.48	25.77	12 678.43	241	9.352
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	0.86329	7.930	6.85	82.25	71	10.372
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.03016*	*13.500*	*0.41*	*104.08*	*3*	*7.71*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	0.03016	20.00 *13.50*	0.60 *0.41*	151.53 *104.08*	5 *3*	7.577 7.71
19. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	0.21541	0.50	0.11	1.36		2.72
19. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.0665	2.41	0.16			
19. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.03876	465.84	18.06	4 257.50	165	9.139
		Накладные расходы				110.7%	8.04	104.06%	77	
		Сметная прибыль				63.75%	4.63	63.75%	47	
20.	**Е11-01-011-2**	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (добавляется на толщину 20 мм)	100 м2		0.076	248.84	18.91	2 262.34	172	9.096
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
20. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.575	0.0437	7.930	0.35	82.25	4	10.372
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2625*	*0.01995*	*13.500*	*0.27*	*104.08*	*2*	*7.71*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.01995	20.00 *13.50*	0.40 *0.27*	151.53 *104.08*	3 *2*	7.577 7.71
20. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	0.2204	0.50	0.11	1.36		2.72
20. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.03876	465.84	18.06	4 257.50	165	9.139
		Накладные расходы				110.7%	0.69	104.06%	6	
		Сметная прибыль				63.75%	0.40	63.75%	4	
21.	**Е11-01-036-1**	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2		0.019	6 658.32	126.51	29 920.01	568	4.49
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	0.92644	8.300	7.69	86.19	80	10.384

21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4375*	*0.00831*	*13.500*	*0.11*	*104.08*	*1*	*7.71*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.00831	20.00	0.17	151.53	1	7.577
						13.50	*0.11*	*104.08*	*1*	7.71
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.625	0.01188	75.40	0.90	448.56	5	5.949
21. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.00095	7 400.00	7.03	27 619.57	26	3.732
21. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0095	3.00	0.03	6.89		2.297
21. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	1.938	57.12	110.70	235.16	456	4.117
		Накладные расходы				110.7%	8.63	104.06%	84	
		Сметная прибыль				63.75%	4.97	63.75%	52	
22.	**Е11-01-040-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.08	934.17	74.73	3 369.47	270	3.613
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	0.82708	9.770	8.08	101.14	84	10.352
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.003	75.40	0.23	448.56	1	5.949
22. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.412	8.26	3.40	13.37	6	1.619
22. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	8.08	7.80	63.02	22.16	179	2.841
		Накладные расходы				110.7%	8.94	104.06%	87	
		Сметная прибыль				63.75%	5.15	63.75%	54	

Раздел 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

23.	**Е55-6-1**	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках железобетонных (пробивка дверного проема)	100 м2		0.06	12 168.16	730.09	51 901.52	3 114	4.265
23. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	203.1	12.186	8.970	109.31	92.96	1 133	10.363
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*47.4*	*2.844*	*10.060*	*28.61*	*98.96*	*281*	*9.837*
23. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	34.2	2.052	1.20	2.46	2.92	6	2.433
23. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	47.4	2.844	100.01	284.43	401.60	1 142	4.016
						10.06	*28.61*	*98.96*	*281*	9.837
23. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	94.8	5.688	31.33	178.21	4.05	23	0.129
23. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.006	75.40	0.45	448.56	3	5.949
23. 7.	с101-0136	Дюбели	т	0.01	0.0006	24 202.00	14.52	52 382.80	31	2.164
23. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	20.1	1.206	6.64	8.01	16.96	20	2.554
23. 9.	с101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия	м2	15.1	0.906	43.54	39.45	117.68	107	2.703
23. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	2.7	0.162	37.93	6.14	96.91	16	2.555
23. 11.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	3.4	0.204	427.02	87.11	3 103.97	633	7.269
		Накладные расходы				89%	122.75	83.66%	1 183	
		Сметная прибыль				65%	89.65	65%	919	

24.	**Е46-01-004-2**	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	т		0.09	9 336.02	840.24	50 097.81	4 509	5.366
24. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	195.63	17.6067	9.770	172.02	101.14	1 781	10.352
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.12*	*0.4608*	*13.500*	*6.22*	*132.80*	*61*	*9.837*
24. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	5.12	0.4608	111.99 *13.50*	51.60 *6.22*	501.47 *132.80*	231 *61*	4.478 9.837
24. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	37.06	3.3354	8.10	27.02	32.06	107	3.958
24. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.9	0.171	1.20	0.21	2.92		2.433
24. 6.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.65	0.1485	19.20	2.85	3.82	1	0.199
24. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.33	0.1197	75.40	9.03	448.56	54	5.949
24. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.83	0.1647	6.64	1.09	16.96	3	2.554
24. 9.	с101-1160	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 12 мм	т	0.04	0.0036	5 657.44	20.37	22 573.07	81	3.99
24. 10.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.035	0.00315	9 600.99	30.24	31 198.22	98	3.249
24. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.006	0.00054	11 461.00	6.19	40 709.09	22	3.552
24. 12.	с101-1731	Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм	т	0.1333	0.012	5 210.80	62.51	22 674.35	272	4.351
24. 13.	с103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	4.62	0.4158	16.80	6.99	58.96	25	3.51
24. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	5.8	0.522	61.30	32.00	264.07	138	4.308
24. 15.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.03	0.0027	401.79	1.08	3 532.93	10	8.793
24. 16.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.0135	8.38	0.11	9.97		1.19
24. 17.	с101-1802	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0.8467	0.0762	5 471.34	416.93	22 137.19	1 687	4.046
		Накладные расходы				99%	176.46	93.06%	1 714	
		Сметная прибыль				59.5%	106.05	59.5%	1 096	
25.	**Е13-03-002-4**	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.04	398.93	15.96	1 219.79	49	3.07
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	0.24426	10.640	2.60	110.07	27	10.345
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0005*	*10.060*	*0.01*	*98.96*		*9.837*
25. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0005	89.99 *10.06*	0.04 *0.01*	386.35 *98.96*		4.293 9.837
25. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0005	1.70		4.58		2.694
25. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.056	6.82	0.38	16.92	1	2.481
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0005	75.40	0.04	448.56		5.949

25. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00048	26 200.00	12.58	41 383.90	20	1.58
25. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00008	3 960.00	0.32	8 428.36	1	2.128
		Накладные расходы				81%	2.11	76.14%	21	
		Сметная прибыль				59.5%	1.55	59.5%	16	
26.	**Е13-03-004-26**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2		0.08	810.47	64.84	1 373.27	110	1.696
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
26. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	0.35236	9.070	3.20	94.08	33	10.373
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.001*	*10.060*	*0.01*	*98.96*		*9.837*
26. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.001	89.99	0.09	386.35		4.293
			(1)			*10.06*	*0.01*	*98.96*		9.837
26. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.001	1.70		4.58		2.694
26. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.065	6.82	0.44	16.92	1	2.481
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.001	75.40	0.08	448.56		5.949
			(1)							
26. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00011	2 200.23	0.25	27 574.32	3	12.532
26. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00152	39 990.00	60.78	47 160.25	72	1.179
		Накладные расходы				81%	2.60	76.14%	25	
		Сметная прибыль				59.5%	1.91	59.5%	20	
27.	**Е61-1-10**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2		0.03	13 703.53	411.11	38 983.33	1 169	2.844
27. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	89.76	2.6928	10.210	27.49	105.61	284	10.344
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.14*	*0.0642*	*10.799*	*0.69*	*100.06*	*6*	*9.265*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.46	0.0138	20.00	0.28	151.53	2	7.577
			(1)			*13.50*	*0.19*	*104.08*	*1*	7.71
27. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.68	0.0504	12.39	0.62	124.39	6	10.04
			(1)			*10.06*	*0.51*	*98.96*	*5*	9.837
27. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.12	0.0336	11 279.00	378.97	25 796.50	867	2.287
27. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.011	0.00033	11 164.00	3.68	30 274.14	10	2.712
27. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.74	0.0222	2.41	0.05			
		Накладные расходы				79%	22.26	74.26%	215	
		Сметная прибыль				50%	14.09	50%	145	
28.	**Е10-05-001-1; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)**	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих (с изоляцией)	100 м2 пер. за выч. пр.		0.0347	15 315.17	531.44	51 899.76	1 801	3.389
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	112.7	3.91069	9.070	35.47	94.08	368	10.373
28. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	3.625	0.12579	1.40	0.18	4.79	1	3.421
28. 3.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.7	0.02429	70.00	1.70	168.74	4	2.411
28. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.75	0.02603	2.08	0.05	5.13		2.466

28. 5.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	0.17871	471.74	84.30	1 941.59	347	4.116
28. 6.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	126	4.3722	0.94	4.11	1.55	7	1.649
28. 7.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	152	5.2744	0.87	4.59	1.52	8	1.747
28. 8.	с201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50х37 мм	м	204	7.0788	13.52	95.71	37.36	264	2.763
28. 9.	с201-4007-33	Профиль ПН 50 металлические направляющий 50х25 мм	м	151	5.2397	10.75	56.33	28.00	147	2.605
28. 10.	с101-1022-33	Лента разделительная	м	177	6.1419	0.42	2.58	1.55	10	3.69
28. 11.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	20	0.694	28.91	20.06	44.77	31	1.549
28. 12.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	77	2.6719	4.78	12.77	15.58	42	3.259
28. 13.	с101-1031-33	Унифлотт	кг	10	0.347	13.67	4.74	39.61	14	2.898
28. 14.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	210	7.287	26.20	190.92	74.68	544	2.85
28. 15.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	3.533	0.1226	86.90	10.65	105.67	13	1.216
28. 16.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.9	0.58643	12.40	7.27	3.61	2	0.291
		Накладные расходы				106.2%	37.67	99.83%	367	
		Сметная прибыль				53.55%	18.99	53.55%	197	
29.	**Е46-04-012-1**	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2		0.019	1 678.20	31.89	16 974.38	323	10.129
29. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	188.54	3.58226	8.080	28.94	83.81	300	10.373
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.74*	*0.14706*	*13.500*	*1.99*	*104.08*	*15*	*7.71*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	7.74	0.14706	20.00 *13.50*	2.94 *1.99*	151.53 *104.08*	22 *15*	7.577 7.71
		Накладные расходы				99%	30.62	93.06%	293	
		Сметная прибыль				59.5%	18.40	59.5%	187	
30.	**Е46-04-003-10**	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 (толщ. 250 мм)	м3		0.25	3 946.40	986.60	13 032.18	3 258	3.302
30. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	49.59	12.3975	8.530	105.75	88.50	1 097	10.375
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*23.08*	*5.77*	*10.060*	*58.05*	*98.96*	*571*	*9.837*
30. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	23.08	5.77	90.00 *10.06*	519.30 *58.05*	366.40 *98.96*	2 114 *571*	4.071 9.837
30. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	46.16	11.54	31.33	361.55	4.05	47	0.129
		Накладные расходы				99%	162.16	93.06%	1 552	
		Сметная прибыль				59.5%	97.46	59.5%	992	
31.	**Е09-04-014-2**	Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2.5 м2	м2		2.66	137.74	366.38	763.16	2 030	5.541
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	4.738	12.6031	9.510	119.86	98.54	1 242	10.362
31. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.665	75.40	50.14	448.56	298	5.949

31. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4	1.064	8.10	8.62	32.06	34	3.958
31. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.3625	0.96425	2.08	2.01	5.13	5	2.466
31. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.1625	0.43225	5.13	2.22	13.74	6	2.678
31. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0037	0.00984	11 680.00	114.95	28 057.31	276	2.402
31. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	0.15	0.399	63.73	25.43	147.80	59	2.319
31. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0012	0.00319	13 521.00	43.16	34 363.18	110	2.541
		Накладные расходы				81%	97.09	76.14%	946	
		Сметная прибыль				72.25%	86.60	72.25%	897	
32.	**п1 (ПРАЙС-ЛИСТ).**	Стоимость наружной утепленной двупольной двери 2,10х1,30 м	шт.		1	3 574.00	3 574.00	10 653.00	10 653	2.981
33.	**Е15-02-031-1**	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2		0.02	4 043.68	80.87	39 479.32	790	9.769
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
33. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	234.669	4.69338	9.290	43.60	96.31	452	10.367
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.575*	*0.0515*	*13.500*	*0.70*	*104.08*	*5*	*7.71*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.575	0.0515	20.00 *13.50*	1.03 *0.70*	151.53 *104.08*	8 *5*	7.577 7.71
33. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.002	427.02	0.85	3 103.97	6	7.269
33. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.086	411.49	35.39	3 762.27	324	9.143
		Накладные расходы				94.5%	41.86	88.83%	406	
		Сметная прибыль				46.75%	20.71	46.75%	214	
34.	**Е15-04-025-8**	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		0.02	1 865.48	37.31	8 287.85	166	4.449
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	58.6615	1.17323	9.070	10.64	94.08	110	10.373
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00025*	*13.500*		*104.08*		*7.71*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00025	20.00 *13.50*	0.01	151.53 *104.08*		7.577 7.71
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.00275	75.40	0.21	448.56	1	5.949
34. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00005	100.61		204.45		2.032
34. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00002	8.50		101.79		11.975
34. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.00102	2 863.90	2.92	8 358.71	9	2.919
34. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0062	3.00	0.02	6.89		2.297
34. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00015	25 456.00	3.82	47 885.57	7	1.881
34. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.00023	14 348.00	3.24	36 308.73	8	2.531
34. 11.	с113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.01837	0.00037	44 775.00	16.45	82 033.94	30	1.832

		Накладные расходы				94.5%	10.05	88.83%	98	
		Сметная прибыль				46.75%	4.97	46.75%	51	
35.	**E65-19-1**	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.		0.01	908.30	9.08	9 305.53	93	10.242
35. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	110	1.1	7.850	8.64	81.51	90	10.383
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.24*	*0.0224*	*13.500*	*0.30*	*104.08*	*2*	*7.71*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.24	0.0224	20.00	0.45	151.53	3	7.577
			(1)			*13.50*	*0.30*	*104.08*	*2*	7.71
		Накладные расходы				74%	6.62	69.56%	64	
		Сметная прибыль				50%	4.47	50%	46	
36.	**E65-22-1**	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания	100 шт.		0.01	3 088.18	30.88	27 239.70	272	8.808
36. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	291.6	2.916	8.620	25.14	89.62	261	10.397
36. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.012	0.00012	25 226.00	3.03	36 100.84	4	1.431
36. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.005	0.00005	15 500.00	0.78	35 220.34	2	2.272
36. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	5	0.05	36.85	1.84	99.44	5	2.699
36. 5.	с411-0001	Вода	м3	4.2	0.042	2.41	0.10			
		Накладные расходы				74%	18.60	69.56%	182	
		Сметная прибыль				50%	12.57	50%	131	
37.	**E16-02-001-2**	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м		0.04	3 997.11	159.88	15 645.49	626	3.915
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.9155	1.51662	9.620	14.59	99.66	151	10.36
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.0075*	*13.500*	*0.10*	*132.80*	*1*	*9.837*
37. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.1	0.004	86.40	0.35	498.94	2	5.775
			(1)			*13.50*	*0.05*	*132.80*	*1*	9.837
37. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0875	0.0035	111.99	0.39	501.47	2	4.478
			(1)			*13.50*	*0.05*	*132.80*		9.837
37. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4375	0.0575	1.20	0.07	2.92		2.433
37. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4375	0.0175	75.40	1.32	448.56	8	5.949
			(1)							
37. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.00001	34 800.00	0.18	88 907.73		2.555
37. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.01124	6.64	0.07	16.96		2.554
37. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.00002	25 226.00	0.44	36 100.84	1	1.431
37. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.00002	15 500.00	0.33	35 220.34	1	2.272
37. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.00001	9 639.40	0.07	31 865.43		3.306
37. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00006	2.02		11.73		5.807
37. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.0024	36.85	0.09	99.44		2.699
37. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.0176	2.41	0.04			
37. 15.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	2.48	7.87	19.52	45.79	114	5.818

37. 16.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	3	0.12	21.55	2.59	101.12	12	4.692
37. 17.	с300-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм	м	100	4	29.96	119.84	83.68	335	2.793
		Накладные расходы				115.2%	16.92	108.29%	165	
		Сметная прибыль				70.55%	10.36	70.55%	107	
38.	**Е18-03-001-1**	Установка радиаторов чугунных (оставшихся после демонтажа)	100 кВт		0.0112	1 440.86	16.14	16 018.95	179	11.09
		Объем: 7*0.16								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
38. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	87.055	0.97502	8.970	8.75	92.96	91	10.363
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.4*	*0.03808*	*13.500*	*0.51*	*105.56*	*4*	*7.819*
38. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.175	0.00196	111.99 *13.50*	0.22 *0.03*	501.47 *132.80*	1	4.478 9.837
38. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.225	0.03612	20.00 *13.50*	0.72 *0.49*	151.53 *104.08*	5 *4*	7.577 7.71
38. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2625	0.00294	19.20	0.06	3.82		0.199
38. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.175	0.04676	75.40	3.53	448.56	21	5.949
38. 7.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.78	0.00874	149.51	1.31	3 111.41	27	20.811
38. 8.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.77	0.00862	155.10	1.34	3 771.21	33	24.315
38. 9.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0505	0.00057	396.03	0.22	2 879.19	2	7.27
		Накладные расходы				115.2%	10.67	108.29%	103	
		Сметная прибыль				70.55%	6.53	70.55%	67	
39.	**Е15-04-030-4**	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0.0052	1 150.81	5.98	8 539.09	44	7.358
		Объем: 4*0.13								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
39. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	0.42494	8.850	3.76	91.85	39	10.379
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00007*	*13.500*		*104.08*		*7.71*
39. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00007	20.00 *13.50*		151.53 *104.08*		7.577 7.71
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0002	75.40	0.01	448.56		5.949
39. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.00156	3.00		6.89		2.297
39. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.01404	15.50	0.22	48.12	1	3.105

39. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00013	15 519.00	1.99	35 873.81	5	2.312
		Накладные расходы				94.5%	3.55	88.83%	35	
		Сметная прибыль				46.75%	1.76	46.75%	18	
40.	**Е62-33-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.01778	1 437.75	25.56	7 625.64	136	5.321
		Объем: 7*0.254								
40. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	1.17241	8.740	10.25	90.73	106	10.381
40. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00018	75.40	0.01	448.56		5.949
40. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00016	15 500.00	2.48	35 220.34	6	2.272
40. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00178	3.00	0.01	6.89		2.297
40. 5.	с113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.0161	0.00029	44 775.00	12.82	82 033.94	23	1.832
		Накладные расходы				80%	8.20	75.2%	80	
		Сметная прибыль				50%	5.13	50%	53	
41.	**Е10-01-039-3**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.0139	10 494.35	145.87	41 235.25	573	3.928
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
41. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	1.83828	8.970	16.49	92.96	171	10.363
41. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.06776	75.40	5.11	448.56	30	5.949
41. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.5012	2.79	4.19	25.57	38	9.165
41. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00014	5 160.53	0.73	41 979.67	6	8.135
41. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00111	1 078.10	1.20	3 897.11	4	3.615
41. 6.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	71.9424	1	93.54	93.54	193.26	193	2.066
41. 7.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	7.506	3.28	24.62	17.32	130	5.28
		Накладные расходы				106.2%	17.51	99.83%	171	
		Сметная прибыль				53.55%	8.83	53.55%	92	
42.	**С203-5198-33**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7,пл. 1.39 м2	шт.		1	334.02	334.02	1 814.30	1 814	5.431
43.	**Е15-04-025-4**	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	100 м2		0.03892	2 238.15	87.11	12 550.71	488	5.602
		Объем: 1.39*(2.4+0.2+0.2)								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
43. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	106.639	4.15041	9.070	37.64	94.08	390	10.373
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00049*	*13.500*	*0.01*	*104.08*		*7.71*
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00049	20.00 *13.50*	0.01 *0.01*	151.53 *104.08*		7.577 7.71
43. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.00438	75.40	0.33	448.56	2	5.949
43. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00009	100.61	0.01	204.45		2.032

43. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00003	8.50		101.79		11.975
43. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.0016	2 863.90	4.57	8 358.71	13	2.919
43. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.01207	3.00	0.04	6.89		2.297
43. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.0001	14 348.00	1.40	36 308.73	4	2.531
43. 10.	с113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.02474	0.00096	44 775.00	43.11	82 033.94	79	1.832
		Накладные расходы				94.5%	35.58	88.83%	346	
		Сметная прибыль				46.75%	17.60	46.75%	182	
44.	**Е61-26-1**	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2		0.703	257.98	181.36	2 658.70	1 869	10.305
		Объем: 42.5+27.8								
44. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	28.07	19.7332	8.620	170.10	89.62	1 768	10.397
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.0703*	*13.500*	*0.95*	*104.08*	*7*	*7.71*
44. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0703	20.00	1.41	151.53	11	7.577
			(1)			*13.50*	*0.95*	*104.08*	*7*	7.71
44. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00703	2.41	0.02			
44. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.034	0.0239	411.49	9.84	3 762.27	90	9.143
		Накладные расходы				79%	135.13	74.26%	1 318	
		Сметная прибыль				50%	85.53	50%	888	
45.	**Е15-04-005-3**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (моющиеся)	100 м2		0.425	2 847.23	1 210.07	8 630.39	3 668	3.031
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
45. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	20.9674	8.970	188.08	92.96	1 949	10.363
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.01063*	*13.500*	*0.14*	*104.08*	*1*	*7.71*
45. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.01063	20.00	0.21	151.53	2	7.577
			(1)			*13.50*	*0.14*	*104.08*	*1*	7.71
45. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.07969	75.40	6.01	448.56	36	5.949
			(1)							
45. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00036	8.50		101.79		11.975
45. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.02168	4 210.63	91.27	9 287.46	201	2.206
45. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.13175	3.00	0.40	6.89	1	2.297
45. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.02678	34 514.00	924.11	55 244.92	1 479	1.601
		Накладные расходы				94.5%	177.87	88.83%	1 732	
		Сметная прибыль				46.75%	87.99	46.75%	912	
46.	**Е15-02-016-3**	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен	100 м2		0.038	2 305.42	87.61	17 522.07	666	7.602
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
46. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	98.716	3.75121	9.400	35.26	97.42	365	10.364
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.8625*	*0.29878*	*10.519*	*3.14*	*99.64*	*30*	*9.472*
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.05	0.0399	20.00	0.80	151.53	6	7.577
			(1)			*13.50*	*0.54*	*104.08*	*4*	7.71

46. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	6.8125	0.25888	15.30	3.96	120.67	31	7.887
			(1)			*10.06*	*2.60*	*98.96*	*26*	9.837
46. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0	5 160.00	0.02	41 224.58		7.989
46. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.00023	2 326.12	0.53	3 485.02	1	1.498
46. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	0.21052	79.27	16.69	197.42	42	2.49
46. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.07106	427.02	30.34	3 103.97	221	7.269
		Накладные расходы				94.5%	36.29	88.83%	351	
		Сметная прибыль				46.75%	17.95	46.75%	185	
47.	**Е15-04-025-8**	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		0.278	1 865.48	518.60	8 287.85	2 304	4.443
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
47. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	58.6615	16.3079	9.070	147.91	94.08	1 534	10.373
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00348*	*13.500*	*0.05*	*104.08*		*7.71*
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00348	20.00	0.07	151.53	1	7.577
			(1)			*13.50*	*0.05*	*104.08*		7.71
47. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1375	0.03823	75.40	2.88	448.56	17	5.949
			(1)							
47. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00067	100.61	0.07	204.45		2.032
47. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00023	8.50		101.79		11.975
47. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.01418	2 863.90	40.60	8 358.71	119	2.919
47. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.08618	3.00	0.26	6.89	1	2.297
47. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00209	25 456.00	53.08	47 885.57	100	1.881
47. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.00314	14 348.00	45.07	36 308.73	114	2.531
47. 11.	с113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.01837	0.00511	44 775.00	228.66	82 033.94	419	1.832
		Накладные расходы				94.5%	139.82	88.83%	1 363	
		Сметная прибыль				46.75%	69.17	46.75%	717	
	Раздел 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
48.	**Е46-04-012-1**	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2		0.0492	1 678.20	82.57	16 974.38	835	10.113
		Объем: 1.30*1.46+2.07*1.46								
48. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	188.54	9.27655	8.080	74.95	83.81	777	10.373
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.74*	*0.38082*	*13.500*	*5.14*	*104.08*	*40*	*7.71*
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	7.74	0.38082	20.00	7.62	151.53	58	7.577
			(1)			*13.50*	*5.14*	*104.08*	*40*	7.71
		Накладные расходы				99%	79.29	93.06%	760	
		Сметная прибыль				59.5%	47.65	59.5%	486	
49.	**Е46-04-012-3**	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.0859	994.39	85.42	9 881.54	849	9.939
49. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	103.91	8.92587	8.080	72.12	83.81	748	10.373
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.74*	*0.66487*	*13.500*	*8.98*	*104.08*	*69*	*7.71*

49. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	7.74	0.66487	20.00	13.30	151.53	101	7.577
			(1)			*13.50*	*8.98*	*104.08*	*69*	7.71
		Накладные расходы				99%	80.29	93.06%	760	
		Сметная прибыль				59.5%	48.25	59.5%	486	
50.	**Е46-04-010-3**	Разборка покрытий полов паркетных Объем: 17.3+13.2	100 м2		0.305	394.08	120.19	3 979.24	1 214	10.101
50. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	46.01	14.0331	7.800	109.46	80.69	1 132	10.345
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.76*	*0.5368*	*13.500*	*7.25*	*104.08*	*56*	*7.71*
50. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.76	0.5368	20.00	10.74	151.53	81	7.577
			(1)			*13.50*	*7.25*	*104.08*	*56*	7.71
		Накладные расходы				99%	115.54	93.06%	1 106	
		Сметная прибыль				59.5%	69.44	59.5%	707	
51.	**Е46-04-006-3**	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2		0.062	358.02	22.20	3 326.55	206	9.279
51. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	29.3	1.8166	7.550	13.72	78.16	142	10.352
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.84*	*0.42408*	*13.500*	*5.73*	*104.08*	*44*	*7.71*
51. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	6.84	0.42408	20.00	8.48	151.53	64	7.577
			(1)			*13.50*	*5.73*	*104.08*	*44*	7.71
		Накладные расходы				99%	19.26	93.06%	173	
		Сметная прибыль				59.5%	11.57	59.5%	111	
52.	**Е46-04-005-2**	Разборка монолитных перегородок железобетонных (разборка перегородки т.60 мм)	м3		0.45	618.34	278.25	2 357.29	1 061	3.813
52. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	11.43	5.1435	8.850	45.52	91.85	472	10.379
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.32*	*1.494*	*10.060*	*15.03*	*98.96*	*148*	*9.837*
52. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.4	1.08	1.20	1.30	2.92	3	2.433
52. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	3.32	1.494	90.00	134.46	366.40	547	4.071
			(1)			*10.06*	*15.03*	*98.96*	*148*	9.837
52. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	6.14	2.763	31.33	86.56	4.05	11	0.129
52. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2	0.9	6.64	5.98	16.96	15	2.554
52. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	0.117	37.93	4.44	96.91	11	2.555
		Накладные расходы				99%	59.94	93.06%	577	
		Сметная прибыль				59.5%	36.03	59.5%	369	
53.	**Е46-04-003-10**	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 (толщиной 250 мм)	м3		0.25	3 946.40	986.60	13 032.18	3 258	3.302
53. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	49.59	12.3975	8.530	105.75	88.50	1 097	10.375
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*23.08*	*5.77*	*10.060*	*58.05*	*98.96*	*571*	*9.837*
53. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	23.08	5.77	90.00	519.30	366.40	2 114	4.071
			(1)			*10.06*	*58.05*	*98.96*	*571*	9.837
53. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	46.16	11.54	31.33	361.55	4.05	47	0.129
		Накладные расходы				99%	162.16	93.06%	1 552	
		Сметная прибыль				59.5%	97.46	59.5%	992	
54.	**Е46-01-004-2**	Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами	т		0.2646	9 336.02	2 470.31	50 097.81	13 256	5.366

		Объем: 0.3546-0.09								
54. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	195.63	51.7637	9.770	505.73	101.14	5 235	10.352
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.12*	*1.35475*	*13.500*	*18.29*	*132.80*	*180*	*9.837*
54. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	5.12	1.35475	111.99 *13.50*	151.72 *18.29*	501.47 *132.80*	679 *180*	4.478 9.837
54. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	37.06	9.80608	8.10	79.43	32.06	314	3.958
54. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.9	0.50274	1.20	0.60	2.92	1	2.433
54. 6.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.65	0.43659	19.20	8.38	3.82	2	0.199
54. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.33	0.35192	75.40	26.53	448.56	158	5.949
54. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.83	0.48422	6.64	3.22	16.96	8	2.554
54. 9.	с101-1160	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 12 мм	т	0.04	0.01058	5 657.44	59.88	22 573.07	239	3.99
54. 10.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.035	0.00926	9 600.99	88.91	31 198.22	289	3.249
54. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.006	0.00159	11 461.00	18.20	40 709.09	65	3.552
54. 12.	с101-1731	Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм	т	0.1333	0.03527	5 210.80	183.79	22 674.35	800	4.351
54. 13.	с103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	4.62	1.22245	16.80	20.54	58.96	72	3.51
54. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	5.8	1.53468	61.30	94.08	264.07	405	4.308
54. 15.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.03	0.00794	401.79	3.19	3 532.93	28	8.793
54. 16.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.03969	8.38	0.33	9.97		1.19
54. 17.	с101-1802	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0.8467	0.22404	5 471.34	1 225.78	22 137.19	4 960	4.046
		Накладные расходы				99%	518.78	93.06%	5 039	
		Сметная прибыль				59.5%	311.79	59.5%	3 222	
55.	**Е15-02-036-2**	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (оштукатуривание обрамлений проемов)	100 м2		0.11	11 500.39	1 265.04	49 925.18	5 492	4.341
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
55. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	166.336	18.297	9.180	167.97	95.19	1 742	10.369
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.8*	*0.198*	*13.166*	*2.61*	*103.58*	*21*	*7.868*
55. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.01925	89.99 *10.06*	1.73 *0.19*	386.35 *98.96*	7 *2*	4.293 9.837
55. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.625	0.17875	20.00 *13.50*	3.58 *2.41*	151.53 *104.08*	27 *19*	7.577 7.71
55. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.00028	5 160.00	1.42	41 224.58	11	7.989
55. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	11.88	79.27	941.73	197.42	2 345	2.49

55. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.002	0.00022	424.28	0.09	3 644.07	1	8.589
55. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	1.32	2.79	3.68	25.57	34	9.165
55. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.2	0.352	411.49	144.84	3 762.27	1 324	9.143
55. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0011	2.41				
		Накладные расходы				94.5%	161.20	88.83%	1 566	
		Сметная прибыль				46.75%	79.75	46.75%	824	
56.	**Е13-03-002-4**	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.14361	398.93	57.29	1 219.79	175	3.055
		Объем: 0.3546*40.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
56. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	0.87697	10.640	9.33	110.07	97	10.345
56. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0018*	*10.060*	*0.02*	*98.96*		*9.837*
56. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0018	89.99 *10.06*	0.16 *0.02*	386.35 *98.96*	1	4.293 9.837
56. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0018	1.70		4.58		2.694
56. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.20106	6.82	1.37	16.92	3	2.481
56. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0018	75.40	0.14	448.56	1	5.949
56. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00172	26 200.00	45.15	41 383.90	71	1.58
56. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00029	3 960.00	1.14	8 428.36	2	2.128
		Накладные расходы				81%	7.57	76.14%	74	
		Сметная прибыль				59.5%	5.56	59.5%	58	
57.	**Е13-03-004-26**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2		0.28723	810.47	232.79	1 373.27	394	1.693
		Объем: 0.3546*40.5*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
57. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	1.26509	9.070	11.47	94.08	119	10.373
57. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00359*	*10.060*	*0.04*	*98.96*		*9.837*
57. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00359	89.99 *10.06*	0.32 *0.04*	386.35 *98.96*	1	4.293 9.837
57. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.00359	1.70	0.01	4.58		2.694
57. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.23337	6.82	1.59	16.92	4	2.481
57. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00359	75.40	0.27	448.56	2	5.949
57. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0004	2 200.23	0.88	27 574.32	11	12.532
57. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00546	39 990.00	218.24	47 160.25	257	1.179
		Накладные расходы				81%	9.32	76.14%	91	
		Сметная прибыль				59.5%	6.85	59.5%	71	
58.	**Е46-03-003-4**	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в бетонных стенах и полях толщиной 120 мм диаметром отверстия до 20 мм	100 отверс		0.24	98.45	23.63	817.57	196	8.295

58. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.24	1.9776	8.530	16.87	88.50	175	10.375
58. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	7.41	1.7784	3.80	6.76	11.92	21	3.137
		Накладные расходы				99%	16.70	93.06%	163	
		Сметная прибыль				59.5%	10.04	59.5%	104	
59.	**С101-2109-33**	Дюбели для пристрелки	10 шт.		2.4	26.08	62.59	7.62	18	0.288
60.	**Е54-10-1**	Установка деревянной стойки под балки или прогоны (временные разгрузочные стойки 100х100 мм)	100 м		0.1524	5 811.79	885.72	28 829.88	4 394	4.961
		Объем: 2.54*6								
60. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	107.3	16.3525	8.160	133.44	84.63	1 384	10.371
60. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.10668	75.40	8.04	448.56	48	5.949
60. 3.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.063	0.0096	6 400.66	61.45	20 140.00	193	3.147
60. 4.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	3.39	0.51664	524.95	271.21	2 140.00	1 106	4.077
60. 5.	с102-0040	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	2.65	0.40386	1 019.10	411.57	4 117.61	1 663	4.04
		Накладные расходы				85%	113.42	79.9%	1 106	
		Сметная прибыль				80%	106.75	80%	1 107	
	Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ									
61.	**Е15-01-051-2а**	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ с изоляцией	100 м2		0.2933	13 028.65	3 821.30	51 722.86	15 170	3.97
		Объем: 41.86-(6.03+(1.3*2.50*2))								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
61. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	205.505	60.2746	9.400	566.58	97.42	5 872	10.364
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8*	*0.23464*	*13.500*	*3.17*	*104.08*	*24*	*7.71*
61. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.95	0.27864	75.40	21.01	448.56	125	5.949
61. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.8	0.23464	20.00 *13.50*	4.69 *3.17*	151.53 *104.08*	36 *24*	7.577 7.71
61. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	1.54716	19.20	29.71	3.82	6	0.199
61. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.23464	8.50	1.99	101.79	24	11.975
61. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.00513	2.41	0.01			
61. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	68.9255	0.94	64.79	1.55	107	1.649
61. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	2.56638	23.30	59.80	59.48	153	2.553
61. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	4.3995	12.40	54.55	3.61	16	0.291
61. 11.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	22.2175	0.87	19.33	1.52	34	1.747
61. 12.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	7.94843	4.78	37.99	15.58	124	3.259

61. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	0.37865	86.90	32.90	105.67	40	1.216
61. 14.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	21.5576	11.51	248.13	29.96	646	2.603
61. 15.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	64.526	11.54	744.63	31.90	2 058	2.764
61. 16.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	1.5105	471.74	712.56	1 941.59	2 933	4.116
61. 17.	с101-1002-33	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2	105	30.7965	39.70	1 222.62	97.35	2 998	2.452
		Накладные расходы				94.5%	538.41	88.83%	5 237	
		Сметная прибыль				46.75%	266.36	46.75%	2 756	
62.	**Е10-05-001-1; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)**	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих (с изоляцией)	100 м2 пер. за выч. пр.		0.07505	15 315.17	1 149.40	51 899.76	3 895	3.389
		Объем: 14.68-(1.45+(2.6-1.31)*2.50)-2.50								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
62. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	112.7	8.45814	9.070	76.72	94.08	796	10.373
62. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	3.625	0.27206	1.40	0.38	4.79	1	3.421
62. 3.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.7	0.05254	70.00	3.68	168.74	9	2.411
62. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.75	0.05629	2.08	0.12	5.13		2.466
62. 5.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	0.38651	471.74	182.33	1 941.59	750	4.116
62. 6.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	126	9.4563	0.94	8.89	1.55	15	1.649
62. 7.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	152	11.4076	0.87	9.92	1.52	17	1.747
62. 8.	с201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50х37 мм	м	204	15.3102	13.52	206.99	37.36	572	2.763
62. 9.	с201-4007-33	Профиль ПН 50 металлические направляющий 50х25 мм	м	151	11.3326	10.75	121.82	28.00	317	2.605
62. 10.	с101-1022-33	Лента разделительная	м	177	13.2838	0.42	5.58	1.55	21	3.69
62. 11.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	20	1.501	28.91	43.39	44.77	67	1.549
62. 12.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	77	5.77885	4.78	27.62	15.58	90	3.259
62. 13.	с101-1031-33	Унифлотт	кг	10	0.7505	13.67	10.26	39.61	30	2.898
62. 14.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	210	15.7605	26.20	412.93	74.68	1 177	2.85
62. 15.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	3.533	0.26515	86.90	23.04	105.67	28	1.216
62. 16.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.9	1.26835	12.40	15.73	3.61	5	0.291
		Накладные расходы				106.2%	81.48	99.83%	795	
		Сметная прибыль				53.55%	41.08	53.55%	426	

Раздел 5. ДВЕРИ

63.	**Е10-01-039-3**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.1635	3 764.85	615.55	27 331.65	4 469	7.26
		Объем: 4.5+13.24-1.39								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
63. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	21.6229	8.970	193.96	92.96	2 010	10.363
63. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.79706	75.40	60.10	448.56	358	5.949
63. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	17.658	2.79	49.27	25.57	452	9.165
63. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00165	5 160.53	8.54	41 979.67	69	8.135
63. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.01308	1 078.10	14.10	3 897.11	51	3.615
63. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	88.29	3.28	289.59	17.32	1 529	5.28
		Накладные расходы				106.2%	205.99	99.83%	2 007	
		Сметная прибыль				53.55%	103.87	53.55%	1 076	
64.	**С101-0889**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект		37.594	93.54	3 516.54	193.26	7 265	2.066
65.	**С203-5198-33**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7,пл. 1.39 м2	шт.		2	334.02	668.04	1 814.30	3 629	5.432
66.	**С203-5199-33**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2	шт.		1	389.29	389.29	2 379.82	2 380	6.114
67.	**С203-4199-33**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2	шт.		3	434.70	1 304.10	2 715.41	8 146	6.246
68.	**С203-3205-33**	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2	шт.		1	339.59	339.59	3 574.44	3 574	10.524
69.	**С203-2216-33**	Блоки дверные однопольные ДН 21-9Щ, пл.1.84 м3	шт.		1	571.85	571.85	2 995.17	2 995	5.237
70.	**С101-0888**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект		2	93.54	187.08	172.04	344	1.839
71.	**С101-0887**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект		1	93.54	93.54	147.96	148	1.582
72.	**С101-0889**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект		7	93.54	654.78	193.26	1 353	2.066
73.	**Е56-12-1**	Прим. Установка дверных приборов-закрывателей	100 шт.		0.02	1 151.36	23.03	9 425.00	189	8.207
73. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	99.6	1.992	8.530	16.99	88.50	176	10.375
73. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.016	0.00032	18 861.00	6.04	38 150.02	12	2.023
		Накладные расходы				82%	13.93	77.08%	136	
		Сметная прибыль				62%	10.53	62%	109	
74.	**С101-0961**	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.		2	370.00	740.00	534.62	1 069	1.445

Раздел 6. ПОЛЫ

Деталь пола № ТД 651 по серии 2.244-1.6, S=17,3+13,2

75.	**E11-01-011-1**	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.305	1 356.48	413.73	12 678.43	3 867	9.347
		Объем: 17.3+13.2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
75. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	13.8581	7.930	109.89	82.25	1 140	10.372
75. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.48419*	*13.500*	*6.54*	*104.08*	*50*	*7.71*
75. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	0.48419	20.00 *13.50*	9.68 *6.54*	151.53 *104.08*	73 *50*	7.577 7.71
75. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	3.45794	0.50	1.73	1.36	5	2.72
75. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	1.0675	2.41	2.57			
75. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.6222	465.84	289.85	4 257.50	2 649	9.139
		Накладные расходы				110.7%	128.89	104.06%	1 238	
		Сметная прибыль				63.75%	74.22	63.75%	759	
76.	**E11-01-011-2**	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01(добавка на толщины 20 мм)	100 м2		1.22	248.84	303.58	2 262.34	2 760	9.092
		Объем: (17.3+13.2)*4								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
76. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.575	0.7015	7.930	5.56	82.25	58	10.372
76. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2625*	*0.32025*	*13.500*	*4.32*	*104.08*	*33*	*7.71*
76. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.32025	20.00 *13.50*	6.41 *4.32*	151.53 *104.08*	49 *33*	7.577 7.71
76. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	3.538	0.50	1.77	1.36	5	2.72
76. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.6222	465.84	289.85	4 257.50	2 649	9.139
		Накладные расходы				110.7%	10.94	104.06%	95	
		Сметная прибыль				63.75%	6.30	63.75%	58	
77.	**E11-01-036-1**	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2		0.305	6 658.32	2 030.79	29 920.01	9 126	4.494
		Объем: 17.3+13.2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
77. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	14.8718	8.300	123.44	86.19	1 282	10.384
77. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4375*	*0.13344*	*13.500*	*1.80*	*104.08*	*14*	*7.71*
77. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.13344	20.00 *13.50*	2.67 *1.80*	151.53 *104.08*	20 *14*	7.577 7.71
77. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.625	0.19063	75.40	14.37	448.56	86	5.949
77. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.01525	7 400.00	112.85	27 619.57	421	3.732
77. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1525	3.00	0.46	6.89	1	2.297
77. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	31.11	57.12	1 777.00	235.16	7 316	4.117
		Накладные расходы				110.7%	138.64	104.06%	1 349	
		Сметная прибыль				63.75%	79.84	63.75%	826	
78.	**E11-01-040-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.312	934.17	291.46	3 369.47	1 051	3.606

		Объем: (3.05+5.60)*2-1.0+(2.30+5.60)*2-0.90								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
78. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	3.22561	9.770	31.51	101.14	326	10.352
78. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0117	75.40	0.88	448.56	5	5.949
78. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	1.6068	8.26	13.27	13.37	21	1.619
78. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	31.512	7.80	245.79	22.16	698	2.841
		Накладные расходы				110.7%	34.88	104.06%	339	
		Сметная прибыль				63.75%	20.09	63.75%	208	
	Раздел 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
79.	**Е15-01-053-2**	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.305	12 571.53	3 834.32	32 097.82	9 790	2.553
		Объем: 17.3+13.2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
79. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.99	35.987	9.400	338.28	97.42	3 506	10.364
79. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.13725*	*13.500*	*1.85*	*104.08*	*14*	*7.71*
79. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.525	0.16013	75.40	12.07	448.56	72	5.949
79. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.45	0.13725	20.00 *13.50*	2.75 *1.85*	151.53 *104.08*	21 *14*	7.577 7.71
79. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.92263	19.20	17.71	3.82	4	0.199
79. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	34.16	7.45	254.49	9.48	324	1.272
79. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	28.975	10.00	289.75	11.96	347	1.196
79. 8.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	57.95	4.12	238.75	11.96	693	2.903
79. 9.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	24.4	5.20	126.88	7.87	192	1.513
79. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.6588	20.54	13.53	3.61	2	0.176
79. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	2.4705	20.54	50.74	3.61	9	0.176
79. 12.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	28.975	9.94	288.01	11.96	347	1.203
79. 13.	с101-4003-33	Панель потолочная (Байкал)	м2	102	31.11	70.76	2 201.34	137.40	4 275	1.942
		Накладные расходы				94.5%	321.42	88.83%	3 127	
		Сметная прибыль				46.75%	159.01	46.75%	1 546	
80.	**Е63-5-1**	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2		0.7393	81.12	59.97	839.18	620	10.339
		Объем: (3.08+5.60)*2*2.50-2.07*1.47-2.0+(2.30+5.60)*2*2.50-1.32*1.46-2.0								
80. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.4	7.68871	7.800	59.97	80.69	620	10.345
		Накладные расходы				77%	46.18	72.38%	449	
		Сметная прибыль				50%	29.99	50%	310	
81.	**Е61-26-1**	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2		0.7393	257.98	190.72	2 658.70	1 966	10.308

		Объем: (3.08+5.60)*2*2.50-2.07*1.47-2.0+(2.30+5.60)*2*2.50-1.32*1.46-2.0							
81. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	28.07	20.7521	8.620	178.88	89.62	1 860	10.397
81. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.07393*	*13.500*	*1.00*	*104.08*	*8*	*7.71*
81. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.07393	20.00 *13.50*	1.48 *1.00*	151.53 *104.08*	11 *8*	7.577 7.71
81. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00739	2.41	0.02			
81. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.034	0.02514	411.49	10.34	3 762.27	95	9.143
		Накладные расходы				79%	142.11	74.26%	1 387	
		Сметная прибыль				50%	89.94	50%	934	
82.	**Е15-06-001-2**	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2		0.7393	3 618.25	2 674.97	12 004.39	8 875	3.318
		Объем: (3.08+5.60)*2*2.50-2.07*1.47-2.0+(2.30+5.60)*2*2.50-1.32*1.46-2.0								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
82. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	53.9925	39.9166	9.070	362.04	94.08	3 755	10.373
82. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00924*	*13.500*	*0.12*	*104.08*	*1*	*7.71*
82. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00924	20.00 *13.50*	0.18 *0.12*	151.53 *104.08*	1 *1*	7.577 7.71
82. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00924	75.40	0.70	448.56	4	5.949
82. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0003	100.61	0.03	204.45		2.032
82. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0097	0.00717	4 210.63	30.20	9 287.46	67	2.206
82. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00739	3.00	0.02	6.89		2.297
82. 8.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0029	0.00214	30 704.00	65.83	43 435.44	93	1.415
82. 9.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.00525	3 500.00	18.37	18 400.33	97	5.257
82. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00739	2.41	0.02			
82. 11.	с101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	0.85019	2 584.80	2 197.58	5 713.42	4 858	2.21
		Накладные расходы				94.5%	342.24	88.83%	3 336	
		Сметная прибыль				46.75%	169.31	46.75%	1 756	
83.	**Е15-04-025-4**	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	100 м2		0.112	2 238.15	250.67	12 550.71	1 406	5.609
		Объем: 2.0*2*(2.4+0.2+0.2)								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
83. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	106.639	11.9436	9.070	108.33	94.08	1 124	10.373
83. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0014*	*13.500*	*0.02*	*104.08*		*7.71*
83. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0014	20.00 *13.50*	0.03 *0.02*	151.53 *104.08*		7.577 7.71
83. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.0126	75.40	0.95	448.56	6	5.949
83. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00027	100.61	0.03	204.45		2.032
83. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00009	8.50		101.79		11.975
83. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.00459	2 863.90	13.15	8 358.71	38	2.919
83. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.03472	3.00	0.10	6.89		2.297
83. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.00028	14 348.00	4.02	36 308.73	10	2.531

83. 10.	с113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.02474	0.00277	44 775.00	124.07	82 033.94	227	1.832
		Накладные расходы				94.5%	102.39	88.83%	998	
		Сметная прибыль				46.75%	50.65	46.75%	525	
	Раздел 8. ОКНА									
84.	**Е10-01-034-5**	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.0193	5 276.89	101.84	23 550.79	455	4.468
		Объем: 5.79/3								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
84. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	127.892	2.46831	9.400	23.20	97.42	240	10.364
84. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.7125*	*0.07165*	*13.500*	*0.97*	*104.08*	*7*	*7.71*
84. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.375	0.08444	75.40	6.37	448.56	38	5.949
84. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.7125	0.07165	20.00 *13.50*	1.43 *0.97*	151.53 *104.08*	11 *7*	7.577 7.71
84. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	20.425	0.3942	2.08	0.82	5.13	2	2.466
84. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	13.2625	0.25597	1.40	0.36	4.79	1	3.421
84. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	37.55	0.72472	63.73	46.19	147.80	107	2.319
84. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	58.33	1.12577	20.77	23.38	48.50	55	2.335
84. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	14.58	0.28139	0.34	0.10	1.33		3.912
		Накладные расходы				106.2%	25.67	99.83%	247	
		Сметная прибыль				53.55%	12.94	53.55%	132	
85.	**Е10-01-034-8**	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2		0.0302	4 151.06	125.36	20 202.49	610	4.866
		Объем: 6.04/2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
85. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.691	3.55427	9.400	33.41	97.42	346	10.364
85. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.825*	*0.11552*	*13.500*	*1.56*	*104.08*	*12*	*7.71*
85. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.5125	0.13628	75.40	10.28	448.56	61	5.949
85. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.825	0.11552	20.00 *13.50*	2.31 *1.56*	151.53 *104.08*	18 *12*	7.577 7.71
85. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	14.5875	0.44054	2.08	0.92	5.13	2	2.466
85. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	9.4625	0.28577	1.40	0.40	4.79	1	3.421
85. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	26.92	0.81298	63.73	51.81	147.80	120	2.319
85. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	41.66	1.25813	20.77	26.13	48.50	61	2.335
85. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	10.42	0.31468	0.34	0.11	1.33		3.912
		Накладные расходы				106.2%	37.14	99.83%	357	
		Сметная прибыль				53.55%	18.73	53.55%	192	

86.	**П 001 (прайс).**	Стоимость уплотнительной ленты ПСУЛ Объем: 22/3	м		7.33333	0.92	6.75	4.17	31	4.593
87.	**П 002 (прайс).**	Стоимость ленты бутиловой Объем: 36/3	м		12	0.30	3.60	1.36	16	4.444
88.	**П 003 (прайс).**	Стоимость ленты бутиловой диффузной Объем: 8/3	м		2.66667	0.34	0.91	1.54	4	4.396
89.	**С203-8196-33**	Оконный блок ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (трехкамерный профиль, двухкамерный стеклопакет)	шт.		1	9 711.57	9 711.57	8 661.94	8 662	0.892
90.	**С203-8094-33**	Оконный блок ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2 (трехкамерный профиль, двухкамерный стеклопакет)	шт.		1	4 751.43	4 751.43	5 828.33	5 828	1.227
91.	**Е10-01-035-2**	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м Объем: 1.93+3.02 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	100 м2		0.0495	5 931.67	293.62	13 177.70	652	2.221
91. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	12.696	0.62845	9.180	5.77	95.19	60	10.369
91. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1625*	*0.00804*	*13.500*	*0.11*	*104.08*	*1*	*7.71*
91. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1875	0.00928	75.40	0.70	448.56	4	5.949
91. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.00804	20.00 *13.50*	0.16 *0.11*	151.53 *104.08*	1 *1*	7.577 7.71
91. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.3375	0.06621	1.40	0.09	4.79		3.421
91. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.3465	0.34	0.12	1.33		3.912
91. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	3.88	0.19206	63.73	12.24	147.80	28	2.319
91. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.001	0.00005	17 487.27	0.87	66 064.03	3	3.778
91. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	1.91	0.09455	57.05	5.39	253.44	24	4.442
91. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	3.663	73.24	268.28	144.88	531	1.978
		Накладные расходы				106.2%	6.24	99.83%	61	
		Сметная прибыль				53.55%	3.15	53.55%	33	
92.	**Е10-01-035-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 2)**	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (шириной 250 мм) Объем: 1.32+2.10 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	100 пог.м		0.0342	19 094.68	653.04	81 196.32	2 777	4.252
92. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	24.449	0.83616	8.530	7.13	88.50	74	10.375
92. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0625*	*0.00214*	*13.500*	*0.03*	*104.08*		*7.71*
92. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.00214	20.00 *13.50*	0.04 *0.03*	151.53 *104.08*		7.577 7.71
92. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.00812	75.40	0.61	448.56	4	5.949
92. 5.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	45.3	1.54926	63.73	98.73	147.80	229	2.319

92. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	800	27.36	0.34	9.30	1.33	36	3.912
92. 7.	с101-3125-33	Прим. Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 250 мм	м	102	3.4884	154.00	537.21	697.62	2 434	4.53
		Накладные расходы				106.2%	7.60	99.83%	74	
		Сметная прибыль				53.55%	3.83	53.55%	40	
93.	**Е15-02-031-1**	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2		0.02	4 043.68	80.87	39 479.32	790	9.769
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
93. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	234.669	4.69338	9.290	43.60	96.31	452	10.367
93. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.575*	*0.0515*	*13.500*	*0.70*	*104.08*	*5*	*7.71*
93. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.575	0.0515	20.00 *13.50*	1.03 *0.70*	151.53 *104.08*	8 *5*	7.577 7.71
93. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.002	427.02	0.85	3 103.97	6	7.269
93. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.086	411.49	35.39	3 762.27	324	9.143
		Накладные расходы				94.5%	41.86	88.83%	406	
		Сметная прибыль				46.75%	20.71	46.75%	214	
94.	**Е15-04-025-8**	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (откосы)	100 м2		0.025	1 865.48	46.64	8 287.85	207	4.438
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
94. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	58.6615	1.46654	9.070	13.30	94.08	138	10.373
94. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00031*	*13.500*		*104.08*		*7.71*
94. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00031	20.00 *13.50*	0.01	151.53 *104.08*		7.577 7.71
94. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.00344	75.40	0.26	448.56	2	5.949
94. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00006	100.61	0.01	204.45		2.032
94. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00002	8.50		101.79		11.975
94. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.00128	2 863.90	3.65	8 358.71	11	2.919
94. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.00775	3.00	0.02	6.89		2.297
94. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00019	25 456.00	4.77	47 885.57	9	1.881
94. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.00028	14 348.00	4.05	36 308.73	10	2.531
94. 11.	с113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.01837	0.00046	44 775.00	20.56	82 033.94	38	1.832
		Накладные расходы				94.5%	12.57	88.83%	123	
		Сметная прибыль				46.75%	6.22	46.75%	65	
95.	**Е311-01-146-1**	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		4.697	33.00	154.98	214.90	1 009	6.511
		Объем: 1.441+(11.8*0.05*2.400+0.6*0.06*2.500)+(0.45+0.25)*2.500								
95. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.71487	7.300	19.82	75.63	205	10.36
95. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.36213	99.23	135.16	590.31	804	5.949
		Накладные расходы				100%	19.82	94%	193	

		Сметная прибыль				60%	11.89	60%	123	
96.	**Х403-1-18**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) Объем: 1.441+(11.8*0.05*2.400+0.6*0.06*2.500)+(0.45+0.25)*2.500	т	4.697	17.16	80.60	81.43	382	4.739

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**65 344.11**		**220 969**	**3.382**
Оплата основных рабочих	5 803.82		60 170	10.367
Стоимость механизмов	3 819.50		12 187	3.191
Оплата механизаторов	287.36		2 661	9.26
Сметная заработная плата	6 091.18		62 831	10.315
Сметная стоимость материалов	55 720.93		148 609	2.667
Трудозатраты осн. рабочих	645.23		645	
Трудозатраты механизаторов	26.00		26	
Нормативная трудоемкость	671.23		671	
Накладные расходы	5 848.37		56 694	9.694
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		1	56 694	
Сметная прибыль	3 323.12		34 264	10.311
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	74 515.60			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			311 927	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		18	56 147.00	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			**368 074.00**	
Коэффициент торгов			**0,9**	
ВСЕГО с УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ТОРГОВ			**331267**	