

Дефектная ведомость
на текущий ремонт помещений (помещения подготовительной группы на втором
этаже №№9,10,11,13,14,23, помещения №17,18 на первом этаже в ДОУ № 113,
ул. Труда, 22

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка стен кирпичных	М3	6,09
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки	100 шт	0,07
3	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	100 м2	0,012
4	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02
5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм	100 м	0,06
6	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,05
7	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,05
8	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт	0,01
9	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт	0,01
10	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100мм отверстий площадью до 500 см2	100 шт	0,02
11	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	100 м3	0,0177
12	Устройство перегородок высотой до 3м на металлическом каркасе из профилей холодногнутых (сталь оцинкованная) с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами толщиной 14 мм в один слой с изоляцией из плит теплоизоляционных (минеральная вата на синтетическом связующем)	100 м2	0,5701
13	Обрамление проемов угловой сталью из сортового и фасонного проката	т	0,01
14	Установка блоков дверных однопольных с рамочными полотнами ДН 21-10, ДН 24-10 в дверных проемах в каменных стенах площадью до 3м2	100 м2	0,148
15	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	1,1852
16	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,896
17	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 шт	0,36
18	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит ТС-400 толщиной 5мм насухо в 2 слоя площадью свыше 20 м2	100 м2	1,1852
19	Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	1,1852
20	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,896
21	Покрытие полов лаком меламиновым МЛ-248 по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	100 м2	0,514
22	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания цементно-известковым раствором	100 м2	0,12
23	Окрашивание потолков вододисперсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1,9733
24	Окрашивание стен вододисперсионными составами ранее	100 м2	5,27

	окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %		
25	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных	100 м2	0,0927
26	Простое оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100 м2	0,0927
27	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов плитками керамическими глазурованными гладкими без завала белыми для внутренней облицовки на цементном растворе по кирпичу и бетону (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура	100 м2	0,199
28	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, с установкой одной задвижки параллельной фланцевой с выдвигаемым шпинделем для воды и пара 30Ч6БР диаметром 50 мм	100 м	0,06
29	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, с установкой одной задвижки параллельной фланцевой с выдвигаемым шпинделем для воды и пара 30Ч6БР диаметром 100 мм	100 м	0,15
30	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм, с установкой 10 кранов шаровых В-В размером 1	100 м	0,08
31	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм, с установкой 10 кранов шаровых В-В размером 1/2	100 м	0,15
32	Установка унитазов-компакт «Комфорт» с бачком непосредственно присоединенным	10 комплектов	0,4
33	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм	10 комплектов	0,3
34	Установка ванн ножных 480х320х285 мм, ТИ-49	10 комплектов	0,1
35	Установка смесителей латунных с гальванопокрытием для мойки настольной с верхней камерой смешения	10 шт	0,3
36	Светильник подвесной НСБ09-4х60-004 отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с 4 лампами	100 шт	0,4
37	Погрузка и вывоз мусора		100 %