Дефектная ведомость на текущий ремонт помещений (помещения ясельной группы на 1-ом этаже) в ДОУ № 63, проспект Строителей, 42 «б»

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	1 Групповая комната		
1	Снятие дверных полотен	м2	7.50
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	шт.	3.00
3	Снятие наличников	м	15.00
4	Разборка обшивки: коробов	м2	14.40
5	Разборка каркаса из брусьев	м2	14.40
6	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	18.60
7	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	64.60
8	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	1.80
	Блоки дверные внутренние глухие белые гладкие	м2/ шт.	1.80/1
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1.00
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни Boda	шт.	1.00
9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	м2	1.60
	Блоки дверные внутренние глухие белые гладкие	м2/шт.	1.60/1
	Скобяные изделия для блоков	комплект	1.00

входных дверей в помещение однопольных

	Защелка врезная с ручками и корпусом из алюминиевых сплавов с фиксатором	шт.	1.00
	Наличники из древесины тип н-1,	м	8.64
10	Установка и крепление наличников	м	5.00
	Наличники из древесины тип н-1,	м	5.60
11	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2 пр	4.10
	Блоки дверные двухпольные наружные из ПВХ-профилей с замком	м2	4.10
12	Перестилка дощатых полов с добавлением нового материала	м2	64.50
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0.12255
13	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	м2	64.5
14	Устройство теплоизоляции под покрытие пола из фанеры	м2	64.50
	Подложка теплоизоляционная под фанеру толщ.3 мм	м2	74.175
15	Устройство покрытий: из фанеры толщ. 10 мм	м2	64.50
16	Устройство покрытий пола из линолеума на клее: кн-2	м2	64.50
	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, полукоммерческий	кв.м	65.79
17	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	м	30.00
18	Монтаж стальных порогов	м	3.30
19	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции(устройство экранов)	м2	13.90

ГКЛ

20	Установка радиаторных решеток площадью : до 0,5 м2	1 решетка	1.00
	Радиаторные решетки 0,6 х 0,6 м	шт.	1.00
21	Установка радиаторных площадью : до 1 м2	1 решетка	1.00
	Решетки радиаторные 1.20х0.60 м	шт.	1.00
22	Очистка потолков от побелки	м2	64.50
23	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым или известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	6.00
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	64.50
25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков со сплошной шпаклевкой (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	64.50
26	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементно-известковым или известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	50.00
27	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым или известковым раствором: прямолинейных	м2	6.00
28	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	89.00
29	Сплошная шпатлевка стен	м2	89.00
30	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза (эмаль ПФ 115)	м2	10.00
31	Смена жалюзийных решеток	шт.	3.00
32	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее кн-2	м	23.00
33	Демонтаж решеток запасного выхода	т	0.205

34	Монтаж: новой распашной решетки запасного выхода из прутка диам.16 мм ячейка 150х150 с замком	М 2 / т	4,1 / 0.205
35	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток (эмаль ПФ 115 супербелая)	м2	4.100
36	Смена: выключателей	шт.	4.00
	Выключатель одноклавишный скрытой установки	шт	4.00
37	Смена: розеток	шт.	1.00
	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная	шт.	1.00
38	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт.	8.00
	Светильник накладной 635х635 4 лампы	шт	8.00

2 Туалет

1	Очистка потолков от побелки	м2	8.00
2	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно- известковым или известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1.00
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	8.00
4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков со сплошной шпаклевкой (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	8.00
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и цементно-известковым или известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	5.00
6	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	10.20
7	Сплошная шпатлевка стен	м2	10.20

8	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2.00
9	Разборка покрытий полов: цементных	м2	2.00
10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	2.00
11	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м2	2.00
12	Монтаж каркаса под умывальник	т	0.01
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т(каркас под умывальник)	т	0.01
13	Масляная окраска металлических поверхностей: каркаса под умывальники из труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (эмаль ПФ 115 супербелая)	м2	1.00
14	Смена жалюзийных решеток	шт.	1.00
15	Смена: выключателей	шт.	1.00
	Выключатель одноклавишный скрытой установки	шт	1.00
16	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт.	1.00
	Светильник накладной 635х635 4 лампы	шт	1.00
17	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	5.00
18	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	шт.	2.00
19	Снятие: смесителя без душевой сетки	шт.	2.00
20	Снятие: смесителя с душевой сеткой	шт.	1.00
21	Установка поддонов душевых: стальных мелких	компл	1.00
	Поддоны душевые стальные эмалированные	комплект	1.00
22	Установка смесителей для	шт	1.00

	душевых установок		
	Смесители для душевых установок см-д-стф со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	комплект	1.00
23	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл	4.00
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном	комплект	4.00
24	Установка смесителей	шт	4.00
	Смесители для умывальников	комплект	4.00
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм	м	20.00
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 мпа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. с, диаметром 15 мм	м	18.72
	Фитинги диаметром 16-1/2	шт.	7.00
26	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2.00
	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1.6 мпа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	2.00
27	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	5.00
	Трубы пвх диаметром 50 мм (от)	м	4.99
	Тройник диаметорм 50 мм	шт	2.00
	Отвод диаметром 50 мм(угол 90 град.)	шт.	2.00

3 Туалет

1	Снятие дверных полотен	м2	4.40
2	Снятие наличников	м	5.00
3	Демонтаж дверных коробок в	шт.	3.00

	деревянных стенах: каркасных и в перегородках		
4	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	м2	10.00
5	Устройство перегородки с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами высотой: до 3 м , с утеплителем ГКЛ	м2	5.10
6	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	м2	1.60
	Блоки дверные внутренние глухие белые гладкие	м2/ шт.	1.60/1
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1.00
	Ручка скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1.00
	Наличники из древесины тип н-1,	м	8.64
7	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции(устройство экранов) ГКЛ	м2	1.50
8	Установка решеток радиаторных: до 0,5 м2	решетка	1.00
	Решетки радиаторные размером 0,6 х 0,6 м	шт.	1.00
9	Очистка потолков от побелки	м2	5.00
10	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно- известковым или известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1.00
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	5.00
12	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков со сплошной шпаклевкой (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	5.00
13	Ремонт штукатурки внутренних	м2	5.00

стен по камню цементно-известковым
или известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

14	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	8.30
15	Сплошная шпатлевка стен	м2	8.30
16	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по ГКЛ со сплошной шпаклевкой стен (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	11.30
17	Смена жалюзийных решеток	шт.	1.00
18	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее кн-2	м	7.15
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	2.00

отопления: за 2 раза(эмаль ПФ 115)

20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб:	м2	2.60

стальных за 2 раза (эмаль ПФ 115)

21	Смена: выключателей	шт.	1.00
	Выключатель одноклавишный скрытой установки	шт	1.00
22	Смена светильников: с лампами накаливания	шт.	1.00
	Светильник герметичный	шт	1.00
23	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм	м	9.00
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 мпа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. с, диаметром 20 мм	м	8.622
	Фитинги диаметром 20-1/2	шт	3.00
	Тройник комбинированный диаметром 20-1/2	шт	2.00
24	Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых	шт.	4.00

	диаметром до 20 мм		
	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1.6 мпа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	2.00
	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1.6 мпа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	2.00
25	Смена санитарных приборов: унитазов типа "компакт"	шт.	2.00
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные унвц с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	комплект	2.00
26	Смена санитарных приборов: смывных бачков	шт.	2.00
	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	комплект	2.00
27	Смена санитарных приборов: смывных труб с резиновыми манжетами	шт.	2.00
	Труба смывная с резиновыми манжетами	шт.	2.00
28	Смена санитарных приборов: гибких подводок	шт.	2.00
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	2.00
29	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм	м	5.00
	Трубы пвх диаметром 50 мм (от)	м	4.99

4 Спальня

1	Снятие дверных полотен	м2	1.80
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	шт.	1.00
3	Снятие наличников	м	5.00
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	20.30
5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	27.9

6	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	1.00
7	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	3.15
8	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	1.80
	Блоки дверные внутренние глухие белые гладкие	м2/ шт.	1.80/1
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1.00
	Защелка врезная с ручками и корпусом из алюминиевых сплавов с фиксатором Boda	шт.	1.00
9	Установка и крепление наличников	м	5.00
	Наличники из древесины	м	5.60
10	Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2	мест	1.00
11	Перестилка дощатых полов с добавлением нового материала	м2	27.90
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0.05301
12	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	м2	27.90
13	Устройство теплоизоляции под покрытие пола из фанеры	м2	27.90
	Подложка теплоизоляционная под фанеру толщиной 3 мм	м2	32,085
14	Устройство покрытий пола из фанеры толщиной 10 мм	м2	27.90
15	Устройство покрытий пола из линолеума на клее: кн-2	м2	27.90
	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, полукоммерческий	кв.м	28.458
16	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	м	19.70
17	Монтаж стальных порогов	м	1.00
18	Облицовка поверхностей	м2	4.70

	гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции(устройство экранов)		
	ГКЛ		
19	Установка радиаторных решеток площадью : до 0,5 м2	решетка	1.00
	Решетки радиаторные размером 0,6 х0,6 м	шт	1.00
20	Установка радиаторных решеток площадью : до 1 м2	решетка	1.00
	Решетки радиаторные размером 1,2 х 0,6 м	шт.	1.00
21	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	65.00
22	Очистка потолков от побелки	м2	27.90
23	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно- известковым или известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	3.00
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	27.90
25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков со сплошной шпаклевкой (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	27.90
26	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементно-известковым или известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	40.00
27	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым или известковым раствором: прямолинейных	м2	3.00
28	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % полукоммерческий стоимостью не (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	59.00
29	Сплошная шпатлевка стен	м2	59.00
30	Окраска масляными составами	м2	4.20

	ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза (эмаль ПФ 115)		
31	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза(эмаль ПФ 115)	м2	2.30
32	Смена жалюзийных решеток	шт.	2.00
33	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее кн-2	м	10.50
34	Демонтаж металлических решеток на окнах	т	0.16
35	Монтаж распашных металлических оконных решеток из прутка диаметром 16 мм ячейка 150 х 150 с замком	м2/ т	3,2/ 0.16
36	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (эмаль ПФ 115 супербелая)	м2	3.20
37	Смена: выключателей	шт.	1.00
	Выключатель двухклавишный скрытой установки	шт	1.00
38	Смена: розеток	шт.	1.00
	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная	шт.	1.00
39	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт.	1.00
	Светильник накладной 635х635 4 лампы	шт	1.00
40	Светильник с подвеской на крюк для помещений с:нормальными условиями среды	шт.	1.00
	Светильник настенный прикроватный	шт	1.00
41	Прокладка короба по стенам и потолкам, длина, м:2	м	15.00
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм	м	15.00
42	Прокладка проводов в коробах сечением, мм2, до:6	м	15.00
	Кабели силовые с	м	15.00

	поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2		

5 Раздевалка

1	Снятие дверных полотен	м2	1.80
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	шт.	1.00
3	Снятие наличников	м	5.00
4	Разборка кладки стен из: кирпича	м3	1.50
5	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	12.06
6	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	9.70
7	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	0.50
8	Перестилка дощатых полов с добавлением нового материала	м2	9.70
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0.01843
9	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	м2	9.70
10	Устройство покрытий пола из фанеры толщ.10 мм	м2	9.70
11	Устройство покрытий из линолеума на клее: кн-2	м2	9.70
	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, полукоммерческий	кв.м	9.894
12	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	м	9.70
13	Монтаж стальных порогов	м	2.35
14	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции(устройство экранов)	м2	2.70

ГКЛ

15	Установка радиаторных площадью : до 0,5 м2	решетка	1.00
	Решетки радиаторные размером 0,6х0,6	шт.	1.00
16	Очистка потолков от побелки	м2	9.70
17	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно- известковым или известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1.00
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	9.70
19	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков со сплошной шпаклевкой (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	9.70
20	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	28.50
21	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементно- известковым или известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	15.00
22	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым или известковым раствором: прямолинейных	м2	1.80
23	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	29.60
24	Сплошная шпатлевка стен	м2	29.60
25	Большой ремонт оконных переплетов до окраски	шт.	4.00
26	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % (эмаль ПФ 115 супербелая)	м2	9.30
27	Улучшенная масляная окраска	м2	1.80

	ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % (эмаль ПФ 115 супербелая)		
28	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза)эмаль ПФ 115)	м2	1.30
29	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза(эмаль ПФ 115)	м2	1.80
30	Смена жалюзийных решеток	шт.	1.00
31	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее кн-2	м	2.40
32	Смена: выключателей	шт.	1.00
	Выключатель одноклавишный скрытой установки	шт	1.00
33	Смена светильников: с лампами накаливания	шт.	1.00
	Светильник герметичный с отражателем	шт	1.00
34	Смена: розеток	шт.	1.00
	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная	шт.	1.00
35	Прокладка короба по стенам и потолкам, длина, м:2	м	3.00
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм	м	3.00
36	Прокладка проводов в коробах сечением, мм2, до:6	м	3.00
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	м	3.00

6 Мойка и раздевалка

1	Снятие дверных полотен	м2	3.20
2	Демонтаж дверных коробок в	шт.	2.00

	каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке		
3	Снятие наличников	м	10.00
4	Разборка кладки стен из: кирпича	м3	0.25
5	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон высотой : до 3 м ГКЛ	м2	5.60
6	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0.70
7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2 / шт	1.80 / 1
	Блоки дверные внутренние глухие белые гладкие	м2/шт.	1.80/1
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1.00
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни Boda	шт.	1.00
8	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	м2	1.40
	Блоки дверные внутренние глухие белые гладкие	м2 /шт	1.40 / 1
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1.00
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни Boda	шт.	1.00
	Наличники из древесины тип н-1,	м	7.56
9	Установка и крепление наличников в стенах	м	5.00
	Наличники из древесины тип н-1,	м	5.60
10	Очистка потолков от побелки	м2	8.10
11	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно- известковым или известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1.00
12	Покрытие поверхностей	м2	8.10

	грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков		
13	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков со сплошной шпаклевкой (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	8.10
14	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен по сплошной шпаклевке (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	7.00
15	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым или известковым раствором: прямолинейных	м2	4.00
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	м2	5.60
17	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	1.90
18	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	м	1.90
19	Большой ремонт оконных переплетов до окраски	шт.	4.00
20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % (эмаль ПФ 115 супербелая)	м2	9.50
21	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % (эмаль ПФ 115 супербелая)	м2	4.00
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза(эмаль ПФ 115)	м2	1.00
23	Смена жалюзийных решеток	шт.	1.00
24	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее кн-2	м	1.60
25	Установка по столешницы	м2	0.60
	Столешница шириной 600 мм	м	1.00
26	Смена: розеток	шт.	2.00

	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная	шт.	2.00
27	Смена: выключателей	шт.	2.00
	Выключатель одноклавишный скрытой установки	шт	2.00
28	Смена светильников: с лампами накаливания	шт.	2.00
	Светильник герметичный	шт	2.00
29	Прокладка короб по стенам и потолкам, длина, м:2	м	5.00
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм	м	5.00
30	Прокладка проводов в коробах сечением, мм2, до:6	м	5.00
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	м	5.00
31	Демонтаж металлического каркаса под мойками	1 т	0.08
32	Демонтаж санитарных приборов: моек	шт.	3.00
33	Снятие: смесителя без душевой сетки	шт.	3.00
34	Смена санитарных приборов: моек на одно отделение	шт.	2.00
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей со сливной доской, с креплениями	комплект	2.00
35	Смена санитарных приборов: гибких подводок	шт.	4.00
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	4.00
36	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки	шт.	2.00
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт	2.00
37	Замена внутренних трубопроводов	м	6.00

	водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм		
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 мпа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. с, диаметром 15 мм	м	5.748
	Фитинги диаметром 16-1/2	шт.	2.00
38	Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	шт.	2.00
	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1.6 мпа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	2.00
39	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм	м	5.00
	Трубы пвх диаметром 50 мм (от)	м	4.99
40	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм	м	3.00
	Трубы пвх диаметром 110 мм (с)	м	2.994

7 Коридор

1	Снятие дверных полотен	м2	1.80
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке	шт.	1.00
3	Снятие наличников	м	5.00
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	10.00
5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	5.50
6	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	м2	8.50
7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	1.80
	Блоки дверные внутренние глухие белые гладкие	м2	1.80

	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1.00
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни Boda	шт.	1.00
8	Установка и крепление наличников	м	5.00
	Наличники из древесины тип н-1,	м	5.60
9	Перестилка дощатых полов с добавлением новых материалов	м2	5.50
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип дп-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0.01045
10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	м2	5.50
11	Устройство покрытия пола из фанеры толщ.10 мм	м2	5.50
12	Устройство покрытий из линолеума на клее: кн-2	м2	5.50
	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, полукоммерческий	кв.м	5.61
13	Устройство плинтусов: пластиковых с кабель-каналом	м	10.00
14	Монтаж стальных порогов	м	1.00
15	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции ГКЛ	м2	19.00
16	Очистка потолков от побелки	м2	5.50
17	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно- известковым или известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1.00
18	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым или известковым раствором: прямолинейных	м2	1.00

19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	5.50
20	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков со сплошной шпаклевкой (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	5.50
21	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: со сплошной шпаклевкой стен (краска водоэмульсионная моющаяся)	м2	19.00
22	Смена жалюзийных решеток	шт.	1.00
	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	1.00
23	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее кн-2	м	7.00
24	Смена: выключателей	шт.	1.00
	Выключатель одноклавишный скрытой установки	шт	1.00
25	Смена светильников: с лампами накаливания	шт.	1.00
	Светильник герметичный	шт	1.00

8 Отопление

1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм	м	10.00
2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	10.70
3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм	шт.	1.00
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	1.00
4	Смена: кранов двойной регулировки	шт.	3.00
	Кран шаровой в-в размером 1/2	шт.	3.00

8 Крыльцо, благоустройство

1	Устройство стяжек: цементных толщиной до 50 мм	м2	2.00
2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2	мест	5.00
3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах: со сменой плиток в одном месте более 10 шт.	шт.	96.00
4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (эмаль ПФ 115 супербелая)	м2	4.40
5	Разборка поручней деревянных: закруглений	шт.	5.70
6	Ограждение лестничных площадок новыми перилами	м	5.70
7	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	м2	0.70
8	Срезка растительного слоя	м3	0.25
9	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0.25
10	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	м2	2.50
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, из бетона в 22,5 (м300),толщина 10 мм	м2	2.50
11	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	м	5.00
	Камень бортовой бр 100.20.8 /бетон в 30 (м 400), объем 0,016 м3/	шт.	5.00
12	Перевозка до 15км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1(мусор)	т	100 %