СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ Главный врач _____И.А.Тихонов

"____" _____ 200_ г. "_____ " _____200_ г.

МУЗ "Городская больница № 2"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Текущий ремонт процедурного кабинета № 24, МУЗ "Городская больница № 2"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____238030,47 руб.

Средства на оплату труда _____42061,79 руб.

Сметная трудоемкость _____568,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 06.2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
1	**ТЕР46-04-012-01**	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками**	100 м2		**0,0285**	**1678,2**	**47,83**	**12905,06**	**367,79**	**7,68982**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	188,54	5,37	8,08	43,39	63,59	341,48	7,87005
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,22					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,74	0,22	20,00	4,40	118,32	26,03	5,916
						10,58	2,33	78,96	17,37	
		Накладные расходы от ФОТ				110%*0.9	52,83	110%*0.9 * 0,94	384,31	
		Сметная прибыль от ФОТ				70%*0.85	31,75	70%*0.85	245,72	
		Всего с НР и СП					139,58		1052,99	
2	**ТЕР46-04-012-03**	**Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных**	100 м2		**0,029**	**994,39**	**28,84**	**7523,44**	**218,18**	**7,56588**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	103,91	3,01	8,08	24,32	63,59	191,41	7,87005
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,74	0,22	20,00 10,58	4,40 2,33	118,32 78,96	26,03 17,37	5,916
		Накладные расходы от ФОТ				110%*0.9	31,17	110%*0.9 * 0,94	224,03	
		Сметная прибыль от ФОТ				70%*0.85	18,73	70%*0.85	143,24	
		Всего с НР и СП					83,06		618,17	
3	**ИТЕР1.10-01-034-04**	**Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых**	100 м2 проемов		**0,0285**	**326214,22**	**9297,11**	**553489,4**	**15774,45**	**1,69671**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	91,12	2,6	9,4	24,44	73,91	192,17	7,86277
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,28	0,18					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2,88	0,08	20	1,6	118,32 78,96	9,47 6,32	5,916
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,39	0,3	1,4	0,42	4,65	1,4	3,32143
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	16	0,46	2,08	0,96	5,1	2,35	2,45192
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,4	0,1	75,4	7,54	323,54	32,35	4,29098
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	34,65	0,9875	63,73	62,93	146,18	144,35	2,29374
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	57,14	1,628	20,77	33,81	47,09	76,66	2,26721
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	14,29	0,4073	0,34	0,14	1,27	0,52	3,73529
	8. 203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18 , площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21 , площадью 3,02 м2	м2	100	2,85	3215,96	9165,49	5374,1	15316,19	1,67107
		Накладные расходы от ФОТ				118%*0.9	35,98	118%*0.9 * 0,94	262,7	
		Сметная прибыль от ФОТ				63%*0.85	18,14	63%*0.85	140,92	
		Всего с НР и СП					9363,62		16259,56	
4	**ИТЕР1.10-01-033-05**	**Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м**	100 м2 проемов		**0,0285**	**23643,05**	**673,83**	**46552,86**	**1326,76**	**1,96899**
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	14,71	0,42	8,97	3,77	70,53	29,62	7,86288
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3	0,01					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,14		20		118,32 78,96		5,916
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16		75,4		323,54		4,29098
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7,77	0,2214	63,73	14,11	146,18	32,36	2,29374
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	2,109	307,37	648,24	590,58	1245,53	1,9214
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,1995	0,34	0,07	1,27	0,25	3,73529
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	4,44	0,1265	57,05	7,22	135	17,08	2,36635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ				118%*0.9	5,36	118%*0.9 * 0,94	39,49	
		Сметная прибыль от ФОТ				63%*0.85	2,7	63%*0.85	21,18	
		Всего с НР и СП					683,28		1397,82	
5	**ИТЕР1.10-01-035-02**	**Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м**	100 м2 проемов		**0,0285**	**5912,63**	**168,51**	**12173,1**	**346,93**	**2,05883**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	11,04	0,31	9,18	2,85	72,22	22,39	7,8671
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,28	0,01					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,13		20		118,32 78,96		5,916
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,07	0,03	1,4	0,04	4,65	0,14	3,32143
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15		75,4		323,54		4,29098
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3,88	0,1106	63,73	7,05	146,18	16,17	2,29374
	5. 101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	2,109	180,66	381,01	140,66	296,65	0,77859
	6. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0,001	0,0000285	17487,27	0,5	64139,83	1,83	3,6678
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,1995	0,34	0,07	1,27	0,25	3,73529
	8. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	1,91	0,05444	57,05	3,11	135	7,35	2,36635
		Накладные расходы от ФОТ				118%*0.9	4,14	118%*0.9 * 0,94	30,41	
		Сметная прибыль от ФОТ				63%*0.85	2,09	63%*0.85	16,31	
		Всего с НР и СП					175,87		401,83	
6	**ИТЕР1.10-01-039-08**	**Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2**	100 м2 проемов		**0,029**	**4898,4**	**142,05**	**497830,87**	**14437,1**	**101,631**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	92	2,67	9,18	24,51	72,22	192,83	7,8671
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,67	0,22					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,52	0,1	20	2	118,32 78,96	11,83 7,90	5,916
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	14	0,41	19,2	7,87	3,74	1,53	0,194792
	3. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,91	0,32	1,4	0,45	4,65	1,49	3,32143
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,15	0,12	75,4	9,05	323,54	38,82	4,29098
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	5	0,145	63,73	9,24	146,18	21,2	2,29374
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	50	1,45	20,77	30,12	47,09	68,28	2,26721
	7. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0,0034	0,0000986	17487,27	1,72	64139,83	6,32	3,6678
	8. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	12,5	0,3625	0,34	0,12	1,27	0,46	3,73529
	9. 203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	540	15,66	3,64	57	25,75	403,25	7,07418
	10. П5	Блоки дверные ПВХ	м2	100	2,9			4721	13690,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ				118%*0.9	36,5	118%*0.9 * 0,94	265,96	
		Сметная прибыль от ФОТ				63%*0.85	18,41	63%*0.85	142,66	
		Всего с НР и СП					213,31		14931,49	
7	**ТЕР46-02-007-01**	**Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3**	1 м3		**0,1**	**685,34**	**68,53**	**4647,28**	**464,73**	**6,78098**
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	14,63	1,46	8,16	11,91	64,21	93,75	7,86887
	1. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,32	0,03	6,66	0,2	17,5	0,53	2,62763
	2. 402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0,24	0,024	506,69	12,16	3837,22	92,09	7,57311
	3. 404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт	0,4	0,04	1105,54	44,22	6953,39	278,14	6,28959
		Накладные расходы от ФОТ				110%*0.9	13,59	110%*0.9 * 0,94	100,53	
		Сметная прибыль от ФОТ				70%*0.85	8,17	70%*0.85	64,28	
		Всего с НР и СП					92,11		643,71	
8	**ТЕРр57-13-01**	**Смена вентиляционных решеток**	100 штук		**0,02**	**296,23**	**5,92**	**8807,67**	**176,15**	**29,7325**
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	34,45	0,69	8,38	5,78	65,95	45,51	7,86993
	1. 101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0004	0,000008	18861,94	0,15	89216,98	0,71	4,73
	2. П4	Вентиляционные решетки	шт	100	2			65	130	
		Накладные расходы от ФОТ				80%	5,31	80%*0,94	39,3	
		Сметная прибыль от ФОТ				68%	4,52	68%	35,54	
		Всего с НР и СП					16,62		257,81	
9	**ТЕРр57-03-01**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	100 м плинтусов		**0,18**	**29,41**	**5,29**	**230,8**	**41,54**	**7,84767**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,77	0,68	7,8	5,3	61,22	41,63	7,84872
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	0,11	0,0198	27,91	0,55			
		Накладные расходы от ФОТ				80%	4,86	80%*0,94	35,92	
		Сметная прибыль от ФОТ				68%	4,13	68%	32,48	
		Всего с НР и СП					15,07		116,17	
10	**ТЕРр57-02-03**	**Разборка покрытий полов: из керамических плиток**	100 м2 покрытий		**0,221**	**624,79**	**138,08**	**4861,45**	**1074,38**	**7,78093**
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	69,87	15,44	8,53	131,7	67,14	1036,64	7,87104
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,44	0,32					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,44	0,32	20,00	6,40	118,32	37,86	5,916
						10,58	3,39	78,96	25,27	
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	5,2	1,149	27,91	32,07			
		Накладные расходы от ФОТ				80%	124,29	80%*0,94	918,3	
		Сметная прибыль от ФОТ				68%	105,64	68%	830,38	
		Всего с НР и СП					388,72		2984,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	**ИТЕР2.11-01-011-09**	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм**	100 м2		**0,221**	**10207,85**	**2255,93**	**23387,23**	**5168,58**	**2,2911**
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	31,36	6,93	8,74	60,57	68,83	476,99	7,87529
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,425	0,09					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,14	0,03	89,99	2,7	346,44 75,08	10,39 2,25	3,84976
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,05	20	1	118,32 78,96	5,92 3,95	5,916
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,84	1,29	19,2	24,77	3,74	4,82	0,194792
	4. 331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,2	0,71	3,42	2,43	14,4	10,22	4,21053
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,075	0,02	75,4	1,51	323,54	6,47	4,29098
	6. 101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0001	0,0000221	77805,48	1,72	368019,92	8,13	4,73
	7. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,03536	3	0,11	6,68	0,24	2,22667
	8. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,54	0,1193	11279,01	1345,59	25020,9	2984,99	2,21836
	9. 101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0,3	0,0663	12292,21	814,97	25020,9	1658,89	2,03551
	10. 411-0001	Вода	м3	0,68	0,1503	2,41	0,36	11,4	1,71	4,73029
		Накладные расходы от ФОТ				123%*0.9	90,18	123%*0.9 * 0,94	665,44	
		Сметная прибыль от ФОТ				75%*0.85	51,93	75%*0.85	407,67	
		Всего с НР и СП					2431,65		6411,54	
12	**ИТЕР2.11-01-011-10**	**На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-09 добавлять или исключать**	100 м2		**0,663**	**2074,22**	**1375,21**	**4659,49**	**3089,24**	**2,24638**
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	1,89	1,25	8,74	10,93	68,83	86,04	7,87529
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,075	0,05					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,046	0,03	89,99	2,7	346,44 75,08	10,39 2,25	3,84976
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,01	20	0,2	118,32 78,96	1,18 0,79	5,916
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,16	0,77	19,2	14,78	3,74	2,88	0,194792
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,005		75,4		323,54		4,29098
	5. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,18	0,1193	11279,01	1345,59	25020,9	2984,99	2,21836
	6. 411-0001	Вода	м3	0,12	0,07956	2,41	0,19	11,4	0,91	4,73029
		Накладные расходы от ФОТ				123%*0.9	16,79	123%*0.9 * 0,94	123,69	
		Сметная прибыль от ФОТ				75%*0.85	9,67	75%*0.85	75,77	
		Всего с НР и СП					1413,08		3323,56	
13	**ТЕР11-01-018-03**	**Установка жилок: алюминиевых в покрытия мозаичные**	100 м жилок		**0,24**	**909,46**	**218,27**	**2849,33**	**683,84**	**3,13299**
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	19,6	4,7	8,97	42,16	70,53	331,49	7,86288
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01						
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,01		75,40 10,58		323,54		4,29098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. 101-2077	Жилки алюминиевые 4х20 мм	м	105	25,2	6,98	175,9	13,94	351,29	1,99713
		Накладные расходы от ФОТ				123%*0.9	61,77	123%*0.9 * 0,94	456,58	
		Сметная прибыль от ФОТ				75%*0.85	35,57	75%*0.85	279,72	
		Всего с НР и СП					329,3		1527,49	
14	**ИТЕР2.15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза полов**	100 м2		**0,221**	**1032,31**	**228,14**	**2582,78**	**570,79**	**2,50194**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	16,32	3,61	9,62	34,73	75,6	272,92	7,85863
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,01					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01		20		118,32 78,96		5,916
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02		75,4		323,54		4,29098
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,0442	3	0,13	6,68	0,3	2,22667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	4,42	43,65	192,93	67	296,14	1,53494
		Накладные расходы от ФОТ				105%*0.9	43,41	105%*0.9 * 0,94	320,55	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%*0.85	21,48	55%*0.85	168,7	
		Всего с НР и СП					304,4		1148,72	
15	**ТЕР11-01-027-03**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем**	100 м2 покрытия		**0,221**	**11034,52**	**2438,63**	**44234**	**9775,71**	**4,00869**
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	119,78	26,47	8,74	231,35	68,83	1821,93	7,87529
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,94	0,65					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,36	0,08	89,99 10,06	7,20 0,80	346,44 75,08	27,72 6,01	3,84976
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	2,3	0,51	20,00 10,58	10,20 5,40	118,32 78,96	60,34 40,27	5,916
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,28	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	323,54	19,41	4,29098
	4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	22,54	88,19	1987,8	281,15	6337,12	3,188
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	0,6763	90,81	61,41	81,84	55,35	0,901222
	6. 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1,3	0,2873	465,84	133,84	5023,44	1443,23	10,7836
	7. 411-0001	Вода	м3	3,85	0,8509	2,41	2,05	11,4	9,7	4,73029
		Накладные расходы от ФОТ				123%*0.9	350,9	123%*0.9 * 0,94	2576,44	
		Сметная прибыль от ФОТ				75%*0.85	202,07	75%*0.85	1578,4	
		Всего с НР и СП					3075,83		14565,28	
16	**ТЕР15-01-019-01**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону**	100 м2 поверхности облицовки		**0,524**	**9064,1**	**4749,59**	**45774,77**	**23985,98**	**5,05012**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	228	119,47	9,18	1096,73	72,22	8628,12	7,8671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,86	0,45					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,05	0,03	89,99 10,06	2,70 0,30	346,44 75,08	10,39 2,25	3,84976
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,81	0,42	20,00 10,58	8,40 4,44	118,32 78,96	49,69 33,16	5,916
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,0524	90,81	4,76	81,84	4,29	0,901222
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,02096	424,28	8,89	6200,68	129,97	14,6146
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,262	3	0,79	6,68	1,75	2,22667
	6. 101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные (однотонные)	м2	100	52,4	63,19	3311,16	229,04	12001,7	3,62462
	7. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,5	0,786	401,79	315,81	4017,73	3157,94	9,99958
	8. 411-0001	Вода	м3	0,465	0,2437	2,41	0,59	11,4	2,78	4,73029
		Накладные расходы от ФОТ				105%*0.9	1378,81	105%*0.9 * 0,94	10181,6	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%*0.85	682,11	55%*0.85	5358,43	
		Всего с НР и СП					7168,96		42334,58	
17	**ТЕР15-04-025-02**	**Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков**	100 м2 окрашиваемой поверхности		**0,221**	**1668,88**	**368,82**	**7312,07**	**1615,97**	**4,38142**
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	71,29	15,76	9,07	142,94	71,37	1124,79	7,8688
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,12	0,03					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,01		20,00 10,58		118,32 78,96		5,916
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,11	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	323,54	6,47	4,29098
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0024	0,0005304	100,61	0,05	198,5	0,11	1,97296
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0008	0,0001856	8,5		91,38	0,02	10,7506
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,041	0,009061	2863,9	25,95	8092,37	73,33	2,82565
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,06851	3	0,21	6,68	0,46	2,22667
	7. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,01	0,00221	14348,8	31,71	35183,34	77,76	2,45201
	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0298	0,006586	25224,84	166,13	50371,74	331,75	1,99691
		Накладные расходы от ФОТ				105%*0.9	178,63	105%*0.9 * 0,94	1321,2	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%*0.85	88,37	55%*0.85	695,33	
		Всего с НР и СП					682,73		3998,7	
18	**ТЕРр63-07-05**	**Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток**	100 м2 поверхности облицовки		**0,524**	**857,04**	**449,09**	**5273,94**	**2763,54**	**6,15367**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	74,3	38,93	7,85	305,6	61,84	2407,43	7,87771
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,99	1,04					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,35	0,18	20,00	3,60	118,32	21,30	5,916
						10,58	1,90	78,96	14,21	
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	1,64	0,86	100,01	86,01	380,82	327,51	3,80782
						10,58	9,10	75,08	64,57	
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	3,28	1,72	31,33	53,89	4,05	6,97	0,129269
		Накладные расходы от ФОТ				77%	280,4	77%*0,94	2069,79	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	182,08	50%	1429,81	
		Всего с НР и СП					978,93		6677,67	
19	**ИТЕР1.15-01-051-01**	**Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКВЛ) по металлическому каркасу с его устройством: стен одним слоем ГКЛ без изоляции**	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		**0,524**	**7479,71**	**3919,37**	**27528,3**	**14424,83**	**3,6804**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	140,25	73,49	9,4	690,81	73,91	5431,65	7,86277
		Затраты труда машинистов	чел.час	1	0,52					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,46	0,24	20	4,8	118,32	28,40	5,916
								78,96	18,95	
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	4,22	2,21	19,2	42,43	3,74	8,27	0,194792
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,54	0,28	75,4	21,11	323,54	90,59	4,29098
	4. 101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	105	55,02	38,97	2144,13	83,35	4585,92	2,13882
	5. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0,75	0,393	86,9	34,15	102,49	40,28	1,1794
	6. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,2	0,1048	8,5	0,89	91,38	9,58	10,7506
	7. 101-1667	Шпатлевка масляно-клееная	т	0,0027	0,001415	2863,9	4,05	8092,37	11,45	2,82565
	8. 101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,006	0,003144	34592,73	108,76	115411,77	362,85	3,3363
	9. 101-1850	Резина губчатая	кг	7,4	3,878	20	77,56	29,93	116,07	1,4965
	10. 101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7,6	3,982	7,5	29,87	35,48	141,28	4,73067
	11. 201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления (профили стальные оцинкованные направляющие и стоечные)	т	0,154	0,0807	9424,71	760,57	44578,88	3597,52	4,73
		Накладные расходы от ФОТ				105%*0.9	863,36	105%*0.9 * 0,94	6405,35	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%*0.85	427,11	55%*0.85	3371,05	
		Всего с НР и СП					5462,65		26009,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**ИТЕР2.15-01-051-04а**	**Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков одним слоем ГКЛ без изоляции**	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		**0,221**	**9256,59**	**2045,71**	**32129,76**	**7100,68**	**3,47101**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	191,04	42,22	9,4	396,87	73,91	3120,48	7,86277
		Затраты труда машинистов	чел.час	1	0,22					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,46	0,1	20	2	118,32 78,96	11,83 7,90	5,916
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	4,75	1,05	19,2	20,16	3,74	3,93	0,194792
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,54	0,12	75,4	9,05	323,54	38,82	4,29098
	4. 101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	23,21	26,2	608,1	73,77	1712,2	2,81565
	5. 101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75,75	16,74	0,87	14,56	2,8	46,87	3,21839
	6. 101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27,1	5,989	4,78	28,63	15,1	90,43	3,159
	7. 101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8,75	1,934	23,3	45,06			
	8. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1,619	0,3578	86,9	31,09	102,49	36,67	1,1794
	9. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,8	0,1768	8,5	1,5	91,38	16,16	10,7506
	10. 101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16,5	3,647	12,4	45,22	3,51	12,8	0,283065
	11. 101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	235	51,94	0,94	48,82	2,8	145,43	2,97872
	12. 201-4002-33	Профиль направляющий ПН50/40	м	91,88	20,31	11,51	233,77	26,26	533,34	2,28149
	13. 201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	48,62	11,54	561,07	27,4	1332,19	2,37435
	14. 411-0002	Вода водопроводная	м3	0,0175	0,003868	2,41	0,01	11,4	0,04	4,73029
		Накладные расходы от ФОТ				105%*0.9	497,86	105%*0.9 * 0,94	3676,11	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%*0.85	246,3	55%*0.85	1934,68	
		Всего с НР и СП					2931,51		13741,7	
22	**ТЕРр65-04-01**	**Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин**	100 приборов		**0,01**	**442,79**	**4,43**	**3475,04**	**34,75**	**7,84805**
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	51,3	0,51	8,53	4,35	67,14	34,24	7,87104
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,26						
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,26		20,00 10,58		118,32 78,96		5,916
	2. 999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,82	0,0182	27,91	0,51			
		Накладные расходы от ФОТ				74%	3,75	74%*0,94	27,72	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	2,54	50%	19,93	
		Всего с НР и СП					11,39		87,62	
23	**ТЕР17-01-001-14**	**Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды**	10 комплектов		**0,1**	**3657,76**	**365,78**	**24609,47**	**2460,95**	**6,72802**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	21,65	2,17	9,62	20,88	75,6	164,05	7,85863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	0,03					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,13	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	118,32 78,96	1,18 0,79	5,916
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,2	0,02	19,2	0,38	3,74	0,07	0,194792
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,22	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	323,54	6,47	4,29098
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0004	0,00004	25226,77	1,01	28447,45	1,14	1,12767
	5. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0002	0,00002	15500,35	0,31	38035,09	0,76	2,45382
	6. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0036	0,00036	6400,66	2,3	27100,77	9,76	4,23406
	7. 101-1669	Очес льняной	кг	0,3	0,03	36,85	1,11	96,55	2,9	2,62008
	8. 101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм	10шт	4	0,4	2,67	1,07	15,05	6,02	5,6367
	9. 101-9680	Шурупы строительные	т	0,0007	0,00007	9700	0,68	45881	3,21	4,73
	10. 101-9765	Замазка суриковая	кг	2	0,2	15,6	3,12	73,79	14,76	4,73013
	11. 300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл	10	1	333,05	333,05	2250	2250	6,75574
		Накладные расходы от ФОТ				128%*0.9	27,83	128%*0.9 * 0,94	205,1	
		Сметная прибыль от ФОТ				83%*0.85	17,04	83%*0.85	133,62	
		Всего с НР и СП					414,12		2825,53	
24	**ТЕРр65-01-01**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм**	100 м трубопроводов		**0,1**	**328,14**	**32,81**	**2373,32**	**237,33**	**7,23264**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	34,66	3,47	8,3	28,8	65,39	226,9	7,87831
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,01					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	118,32 78,96	1,18 0,79	5,916
	2. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,3	0,33	1,2	0,4	2,92	0,96	2,43333
	3. 101-0324	Кислород	м3	2,74	0,274	6,64	1,82	16,44	4,5	2,4759
	4. 101-1602	Ацетилен	м3	0,43	0,043	37,93	1,63	93,91	4,04	2,47588
	5. 999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22	0,022	27,91	0,61			
		Накладные расходы от ФОТ				74%	24,58	74%*0,94	181,93	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	16,61	50%	130,78	
		Всего с НР и СП					78,41		584,36	
25	**ТЕР16-04-002-01**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм**	100 м трубопровода		**0,1**	**5472,99**	**547,3**	**28525,09**	**2852,51**	**5,21198**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	190,24	19,02	9,91	188,49	77,86	1480,9	7,85671
		Затраты труда машинистов	чел.час	13,64	1,36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,05	0,01	86,40 13,50	0,86 0,14	440,17 100,75	4,40 1,01	5,09456
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,03		111,99 13,50		472,25 100,75		4,21689
	3. 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	м-час	13,34	1,33	100,10 13,50	133,13 17,96	450,82 100,75	599,59 134,00	4,5037
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,22	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	323,54	6,47	4,29098
	5. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	0,0008	0,000085	22288,5	1,89	46971,74	3,99	2,10744
	6. 101-0329	Клей 88-СА	кг	0,25	0,025	26,6	0,67	90,7	2,27	3,40977
	7. 101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0,0016	0,00016	2,02		11,34		5,61386
	8. 101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	т.шт	0,1	0,01	282	2,82	1376,49	13,76	4,88117
	9. 103-3071-33	Муфта из полипропилена комбинированная диаметром 20-1/2	шт	40	4	9,68	38,72	35,12	140,48	3,6281
	10. 300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23	2,3	7,87	18,1	25,95	59,69	3,29733
	11. 103-3121-33	Угольник из полипропилена диаметром 20 мм 90 град.	шт	40	4	1,31	5,24	4,39	17,56	3,35115
	12. 411-0001	Вода	м3	0,47	0,047	2,41	0,11	11,4	0,54	4,73029
	13. 103-3025-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм	м	89,9	8,99	17,27	155,26	57,94	520,88	3,35495
		Накладные расходы от ФОТ				128%*0.9	273,77	128%*0.9 * 0,94	2012,98	
		Сметная прибыль от ФОТ				83%*0.85	167,66	83%*0.85	1311,44	
		Всего с НР и СП					1037,4		6490,93	
26	**ТЕР16-07-003-01**	**Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм**	1 врезка		**4**	**98,65**	**394,6**	**467,03**	**1868,12**	**4,73421**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	4,46	17,84	9,91	176,79	77,86	1389,02	7,85671
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,04					
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,43	1,72	8,1	13,93	31,05	53,41	3,83333
	2. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	0,49	1,96	1,2	2,35	2,92	5,72	2,43333
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,01	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	323,54	12,94	4,29098
	4. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,037	0,148	6,64	0,98	16,44	2,43	2,4759
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,0006	9600,99	5,76	28095,28	16,86	2,92629
	6. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0084	0,0336	37,93	1,27	93,91	3,16	2,47588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. 103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0,4	1,6	22,53	36,05	54,85	87,76	2,43453
	8. 300-1134	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт	1	4	38,61	154,44	74,2	296,8	1,92178
		Накладные расходы от ФОТ				128%*0.9	234,22	128%*0.9 * 0,94	1729,82	
		Сметная прибыль от ФОТ				83%*0.85	143,44	83%*0.85	1126,97	
		Всего с НР и СП					801,67		4944,08	
27	**ТЕР18-03-001-03**	**Установка конвекторов**	100 квт радиаторов и конвекторов		**0,026**	**30491,31**	**792,77**	**128750,39**	**3347,51**	**4,22253**
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	96,57	2,51	8,97	22,51	70,53	177,03	7,86288
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,81	0,07					
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,09		111,99 13,50		472,25 100,75		4,21689
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,97	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	118,32 78,96	3,55 2,37	5,916
	3. 330206	Дрели электрические	м-час	0,21	0,01	19,2	0,19	3,74	0,04	0,194792
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,75	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	323,54	16,18	4,29098
	5. 101-9680	Шурупы строительные	т	0,0046	0,0001196	9700	1,16	45881	5,49	4,73
	6. 300-0420	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями, без кожуха	квт	100	2,6	294,15	764,79	1210,04	3146,1	4,11368
		Накладные расходы от ФОТ				128%*0.9	30,33	128%*0.9 * 0,94	223,3	
		Сметная прибыль от ФОТ				83%*0.85	18,58	83%*0.85	145,48	
		Всего с НР и СП					845,71		3745,67	
28	**ТЕРр67-04-03**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания**	100 шт.		**0,04**	**49,9**	**2**	**390,46**	**15,62**	**7,82485**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	6,32	0,25	7,8	1,95	61,22	15,31	7,84872
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03						
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,03		20,00 10,58		118,32 78,96		5,916
		Накладные расходы от ФОТ				85%	1,95	85%*0,94	14,3	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	1,49	65%	11,64	
		Всего с НР и СП					5,74		43,9	
29	**ТЕРм08-02-403-03**	**Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах**	100 м		**0,58**	**2030,5**	**1177,69**	**7533,85**	**4369,63**	**3,71034**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	37	21,46	9,4	201,72	73,91	1586,11	7,86277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,27	3,06					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,03	0,02	134,65 13,50	2,69 0,27	545,66 100,75	10,91 2,02	4,05243
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	5,21	3,02	31,14 11,60	94,04 35,03	120,90 86,57	365,12 261,44	3,88247
	3. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,01	0,0058	2326,12	13,49	3370,93	19,55	1,44916
	4. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0025	0,00145	12095,66	17,54	57212,47	82,96	4,73
	5. 101-9105	Дюбели	кг	1,8	1,044	24,2	25,26	114,47	119,51	4,73017
	6. 101-9110	Гвоздь усиленный	кг	1,3	0,754	18,33	13,82	86,7	65,37	4,72995
	7. 101-9852	Краска	кг	0,3	0,174	68,04	11,84	321,83	56	4,73001
	8. 512-3553-33	Скобы	100шт	2,8	1,624	79	128,3	2,33	3,78	0,0294937
	9. 512-3453-33	Колпачки изолирующие	10шт	4,9	2,842	18,48	52,52	19,43	55,22	1,05141
	10. 510-3485-33	Гильзы соединительные	100шт	0,12	0,0696	1913	133,14	3123,85	217,42	1,63296
	11. 510-3486-33	Бирки маркировочные	100шт	0,31	0,1798	140,8	25,32	229,92	41,34	1,63295
	12. 510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	3	1,74	50,75	88,31	164,51	286,25	3,24158
	13. 546-3494-33	Сжим соединительный	100шт	0,12	0,0696	98,8	6,88	162,28	11,29	1,64251
	14. 543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,83	0,4814	35,27	16,98			
	15. 501-3151-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с алюминиевыми жилами, марки АВВГ, с числом жил-3 и сечением 2,5 мм2	1000м	0,1	0,058	5414,99	314,07	25000	1450	4,61681
		Накладные расходы от ФОТ				95%	258,93	95%*0,94	1899,3	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	177,16	65%	1382,47	
		Всего с НР и СП					1658,51		7945,54	
30	**ТЕРр67-09-01**	**Смена выключателей**	100 шт.		**0,03**	**1558,59**	**46,76**	**3621,02**	**108,63**	**2,32327**
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	24,1	0,72	9,07	6,53	71,37	51,39	7,8688
	1. 549-3170-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-94-10/220	шт	100	3	13,4	40,2	19,01	57,03	1,41866
		Накладные расходы от ФОТ				85%	6,41	85%*0,94	47,41	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	4,9	65%	38,57	
		Всего с НР и СП					59,05		202,35	
31	**ТЕРр67-09-02**	**Смена розеток**	100 шт.		**0,04**	**1558,59**	**62,34**	**4366,02**	**174,64**	**2,80126**
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	24,1	0,96	9,07	8,71	71,37	68,52	7,8688
	1. 549-3045-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10-159	шт	100	4	13,4	53,6	26,46	105,84	1,97463
		Накладные расходы от ФОТ				85%	8,54	85%*0,94	63,22	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	6,53	65%	51,43	
		Всего с НР и СП					78,72		299,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	**ТЕРм08-03-594-14**	**Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4**	100 шт.		**0,04**	**52514**	**2100,56**	**118259,51**	**4730,38**	**2,25196**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	267	10,68	9,91	105,84	77,86	831,54	7,85671
		Затраты труда машинистов	чел.час	92,6	3,7					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,55	0,06	134,65 13,50	8,08 0,81	545,66 100,75	32,74 6,05	4,05243
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	89,5	3,58	31,14 11,60	111,48 41,53	120,90 86,57	432,82 309,92	3,88247
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,78	0,07	8,1	0,57	31,05	2,17	3,83333
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,55	0,06	95,53	5,73	366,93	22,02	3,84099
	5. 101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,15	0,006	4940,27	29,64	26186,55	157,12	5,30063
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2,1	0,084	14,13	1,19	33,15	2,78	2,34607
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10,4	0,416	8,93	3,71	30,77	12,8	3,44569
	8. 101-9852	Краска	кг	3	0,12	68,04	8,16	321,83	38,62	4,73001
	9. 500-9089	Профиль монтажный перфорированный	шт	120	4,8	5,4	25,92	25,54	122,59	4,72963
	10. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,053	0,00212	20,55	0,04	97,2	0,21	4,72993
	11. 500-9623	Лента К226	100м	0,1	0,004	294,35	1,18	1392,28	5,57	4,73002
	12. 507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0,003	0,00012	184026,87	22,08	870447,1	104,45	4,73
	13. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,42	0,0168	94,6	1,59	183,18	3,08	1,93636
	14. 546-3267-33	Светильник, встраиваемй в подвесной потолок фирмы:PHILIPS 595x595 зеркальный	шт	100	4	443,25	1773	740	2960	1,66949
		Накладные расходы от ФОТ				95%	161,93	95%*0,94	1178,64	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	110,79	65%	857,92	
		Всего с НР и СП					2408,11		6965,41	
33	**ТЕРм08-03-594-06**	**Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 1**	100 шт.		**0,01**	**36836,61**	**368,37**	**659367,15**	**6593,67**	**17,8998**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	111	1,11	9,91	11	77,86	86,42	7,85671
		Затраты труда машинистов	чел.час	44,4	0,44					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,59	0,02	134,65 13,50	2,69 0,27	545,66 100,75	10,91 2,02	4,05243
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	41,2	0,41	31,14 11,60	12,77 4,76	120,90 86,57	49,57 35,49	3,88247
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,59	0,02	95,53	1,91	366,93	7,34	3,84099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0032	0,0000315	2326,12	0,07	3370,93	0,11	1,44916
	5. 500-9109	Крюк	шт	204	2,04	10,12	20,64	47,87	97,65	4,73024
	6. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,04	0,0204	1451	29,6	6863,23	140,01	4,73
	7. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,09	0,0309	35,27	1,09	166,83	5,16	4,73008
	8. 546-0601	Светильник бактерицидный	шт	100	1	288,44	288,44	6200	6200	21,4949
		Накладные расходы от ФОТ				95%	17,47	95%*0,94	127,02	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	11,95	65%	92,46	
		Всего с НР и СП					401,91		6835,76	
34	**ТЕРм08-03-605-01**	**Вентилятор**	шт.		**1**	**1151,02**	**1151,02**	**1454,18**	**1454,18**	**1,26338**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,24	1,24	9,91	12,29	77,86	96,55	7,85671
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,16					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,08	0,08	134,65 13,50	10,77 1,08	545,66 100,75	43,65 8,06	4,05243
	2. 330206	Дрели электрические	м-час	0,26	0,26	19,2	4,99	3,74	0,97	0,194792
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,08	0,08	95,53	7,64	366,93	29,35	3,84099
	4. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,02	0,02	94,6	1,89	183,18	3,66	1,93636
	5. П3	Вентилятор	шт	1	1	1113,4	1113,4	1280	1280	1,14963
		Накладные расходы от ФОТ				95%	14,6	95%*0,94	107,43	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	9,99	65%	78,2	
		Всего с НР и СП					1180,96		1665,39	
35	**ТЕРр65-19-02**	**Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг**	100 шт.		**0,01**	**1316,7**	**13,17**	**10222,7**	**102,23**	**7,76388**
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	158	1,58	7,85	12,4	61,84	97,71	7,87771
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,82	0,04					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	3,82	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	118,32 78,96	4,73 3,16	5,916
		Накладные расходы от ФОТ				74%	10,9	74%*0,94	80,58	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	7,37	50%	57,92	
		Всего с НР и СП					33,41		256,07	
36	**Е311-146-1**	**Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную**	т		**1,2**	**33**	**39,6**	**149,96**	**179,95**	**4,54424**
		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,578	0,69	7,3	5,04	57,38	39,59	7,86027
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,29	0,35	99,23 21,29	34,73 7,45	402,72	140,95	4,05845
		Накладные расходы от ФОТ				100%*0.9	15,6	100%*0.9 * 0,94	44,53	
		Сметная прибыль от ФОТ				60%*0.85	8,84	60%*0.85	26,85	
		Всего с НР и СП					80,78		325,48	
37	**С310-3018-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т : расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 36 час; класс груза 1**	1 т		**1,2**	**84,13**	**100,96**	**84,13**	**100,96**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете							35 723,95		132 038,23	3,69607
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							37 013,35		141 241,82	3,81597
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							5370,3		42061,79	7,8323
материалы							30790,55		96975,53	3,14952
эксплуатация машин и механизмов							1032,44		3439,03	3,33097
В том числе, справочно:										
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-2, 7, 3-6, 36, 8-13, 15, 14, 16-17, 19-20, 18,							740,01			
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве							549,39			
Накладные расходы							**5166,93**		**38040,99**	**7,3624**
Сметная прибыль							**2865,86**		**22437,93**	**7,82939**
Итого							45 046,14		201 720,74	4,47809
НДС 18%							8 108,31		36 309,73	4,47809
ВСЕГО по смете							**53 154,45**		**238 030,47**	**4,47809**

Составил

Проверил