Стройка: МОУ дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр "Клуб"

Объект: Перепланировка и переустройство жилого помещения под детский клуб по адресу: г.Владимир, пр-т Строителей, д.38-Б,

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-01

Текущий ремонт помещений

Основание: сметная документация 296-08.2-СД

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для смт. цен
			Кол-во механиз а-торов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затраты труда рабочих-строителей								
1	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	2.71487	7.300	20.00	75.63	205	10.25
2	3000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	1.8166	7.550	14.00	78.16	142	10.143
3	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	25.3243	7.800	198.00	80.69	2 043	10.318
4	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	1.1	7.850	9.00	81.51	90	10
5	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	21.3606	7.930	169.00	82.25	1 757	10.396
6	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	21.7847	8.080	176.00	83.81	1 826	10.375
7	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	16.3525	8.160	133.00	84.63	1 384	10.406
8	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	15.7982	8.300	131.00	86.19	1 362	10.397
9	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	34.315	8.530	293.00	88.50	3 037	10.365
10	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	43.9346	8.620	379.00	89.62	3 937	10.388
11	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	18.127	8.740	158.00	90.73	1 645	10.411
12	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	12.4264	8.850	110.00	91.85	1 141	10.373
13	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	61.7324	8.970	554.00	92.96	5 739	10.359
14	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	94.2132	9.070	855.00	94.08	8 864	10.367
15	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	18.9255	9.180	174.00	95.19	1 802	10.356
16	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	9.38676	9.290	87.00	96.31	904	10.391
17	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	145.707	9.400	1 370.00	97.42	14 195	10.361
18	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.4601	9.510	204.00	98.54	2 115	10.368
19	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.51662	9.620	15.00	99.66	151	10.067
20	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	73.4231	9.770	717.00	101.14	7 426	10.357
21	3000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	2.6928	10.210	27.00	105.61	284	10.519
22	3000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	1.12123	10.640	12.00	110.07	123	10.25
		Итого по разделу		**645.233**		**5 805.00**		**60 172**	**10.366**
	Затраты труда машинистов								
23	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.9975	11.080	288.00	103.00	2 666	9.257
	Машины и механизмы								

24	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.10161	86.40	9.00	498.94	51	5.667
			(1)		13.50	1.00	132.80	13.00	13
25	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.82101	111.99	204.00	501.47	913	4.475
			(1)		13.50	25.00	132.80	242.00	9.68
26	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08104	89.99	7.00	386.35	31	4.429
			(1)		10.06	1.00	98.96	8.00	8
27	Х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.00689	1.70		4.58		0
28	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	5.57659	20.00	112.00	151.53	845	7.545
			(1)		13.50	75.00	104.08	580.00	7.733
29	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	14.6463	8.10	119.00	32.06	470	3.95
30	Х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	5.30324	1.20	6.00	2.92	15	2.5
31	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	2.844	100.01	284.00	401.60	1 142	4.021
			(1)		10.06	29.00	98.96	281.00	9.69
32	Х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	15.026	90.00	1 352.00	366.40	5 506	4.072
			(1)		10.06	151.00	98.96	1 487.00	9.848
33	Х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	0.2883	12.39	4.00	124.39	36	9
			(1)		10.06	3.00	98.96	29.00	9.667
34	Х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	10.5839	0.50	5.00	1.36	14	2.8
35	Х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	0.25888	15.30	4.00	120.67	31	7.75
			(1)		10.06	3.00	98.96	26.00	8.667
36	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.07573	19.20	78.00	3.82	16	0.205
37	Х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.17527	1.40	2.00	4.79	6	3
38	Х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.61465	5.13	3.00	13.74	8	2.667
39	Х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	35.215	31.33	1 103.00	4.05	143	0.13
40	Х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.10956	70.00	8.00	168.74	18	2.25
41	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	2.32677	2.08	5.00	5.13	12	2.4
42	Х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	1.7784	3.80	7.00	11.92	21	3
43	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.55543	6.82	4.00	16.92	9	2.25
44	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.82214	75.40	288.00	448.56	1 714	5.951
			(1)						0
45	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	1.36213	99.23	135.00	590.31	804	5.956
			(1)						0
46	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	4.697	17.16	81.00	81.43	382	4.716
		Итого по разделу				**3 820.00**		**12 187**	**3.19**

Материальные ресурсы

47	П 001 (прайс).	Стоимость уплотнительной ленты ПСУЛ	м	7.33333	0.92	7.00	4.17	31	4.429
48	П 002 (прайс).	Стоимость ленты бутиловой	м	12	0.30	4.00	1.36	16	4
49	П 003 (прайс).	Стоимость ленты бутиловой диффузной	м	2.66667	0.34	1.00	1.54	4	4
50	П1 (ПРАЙС-ЛИСТ).	Стоимость наружной утепленной двупольной двери 2,10х1,30 м	шт.	1	3 574.00	3 574.00	10 653.00	10 653	2.981
51	С101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00001	34 800.00		88 907.73	1	0
52	С101-0136	Дюбели	т	0.0006	24 202.00	15.00	52 382.80	31	2.067

53	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00028	5 160.00	1.00	41 224.58	12	12
54	С101-0219	Гипс	т	0.00023	2 326.12	1.00	3 485.02	1	1
55	С101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	12.444	84.17	1 047.00	288.95	3 596	3.435
56	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.96616	6.64	26.00	16.96	67	2.577
57	С101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.00131	26 838.00	35.00	43 144.91	57	1.629
58	С101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.02678	34 514.00	924.00	55 244.92	1 479	1.601
59	С101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00014	25 226.00	4.00	36 100.84	5	1.25
60	С101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.00013	15 519.00	2.00	35 873.81	5	2.5
61	С101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	33.048	57.12	1 888.00	235.16	7 772	4.117
62	С101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	2.0188	8.26	17.00	13.37	27	1.588
63	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00023	15 500.00	4.00	35 220.34	8	2
64	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.00144	100.61		204.45		0
65	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.00964	6 400.66	62.00	20 140.00	194	3.129
66	С101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00001	9 639.40		31 865.43		0
67	С101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия	м2	0.906	43.54	39.00	117.68	107	2.744
68	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	12.0905	79.27	958.00	197.42	2 387	2.492
69	С101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	1	93.54	94.00	147.96	148	1.574
70	С101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	2	93.54	187.00	172.04	344	1.84
71	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	2	93.54	187.00	193.26	387	2.07
72	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	44.594	93.54	4 171.00	193.26	8 618	2.066
73	С101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	3	370.00	1 110.00	534.62	1 604	1.445
74	С101-1002-33	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2	43.953	39.70	1 745.00	97.35	4 279	2.452
75	С101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	32.865	26.20	861.00	74.68	2 454	2.85
76	С101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	55.497	0.87	48.00	1.52	84	1.75
77	С101-1022-33	Лента разделительная	м	27.7006	0.42	12.00	1.55	43	3.583
78	С101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	3.13	28.91	90.00	44.77	140	1.556
79	С101-1031-33	Унифлотт	кг	1.565	13.67	21.00	39.61	62	2.952
80	С101-1033-33	Фугенфюлер	кг	23.3946	4.78	112.00	15.58	364	3.25
81	С101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	3.66276	23.30	85.00	59.48	218	2.565
82	С101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.09333	86.90	95.00	105.67	116	1.221
83	С101-1160	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 12 мм	т	0.01418	5 657.44	80.00	22 573.07	320	4
84	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.00051	2 200.23	1.00	27 574.32	14	14
85	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.00022	424.28		3 644.07	1	0
86	С101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.00048	18 861.00	9.00	38 150.02	18	2
87	С101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.00319	13 521.00	43.00	34 363.18	110	2.558
88	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.01241	9 600.99	119.00	31 198.22	387	3.252
89	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.33565	8.50	3.00	101.79	34	11.333
90	С101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.00006	2.02		11.73		0

91	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.435	37.93	16.00	96.91	42	2.625
92	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.02267	2 863.90	65.00	8 358.71	189	2.908
93	С101-1669	Очес льняной	кг	0.0524	36.85	2.00	99.44	5	2.5
94	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	23.3661	2.79	65.00	25.57	597	9.185
95	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.02895	4 210.63	122.00	9 287.46	269	2.205
96	С101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00213	11 461.00	24.00	40 709.09	87	3.625
97	С101-1731	Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм	т	0.04727	5 210.80	246.00	22 674.35	1 072	4.358
98	С101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.0162	7 400.00	120.00	27 619.57	447	3.725
99	С101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	39.592	7.80	309.00	22.16	877	2.838
100	С101-1757	Ветошь	кг	0.51829	3.00	2.00	6.89	4	2
101	С101-1802	Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24	т	0.30024	5 471.34	1 643.00	22 137.19	6 646	4.045
102	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00206	5 160.53	11.00	41 979.67	86	7.818
103	С101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.00214	30 704.00	66.00	43 435.44	93	1.409
104	С101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.00243	25 456.00	62.00	47 885.57	116	1.871
105	С101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00403	14 348.00	58.00	36 308.73	146	2.517
106	С101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01404	15.50		48.12	1	0
107	С101-1829	Бумага ролевая	т	0.00525	3 500.00	18.00	18 400.33	97	5.389
108	С101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.0549	3 628.43	199.00	11 117.71	610	3.065
109	С101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	3.67802	63.73	234.00	147.80	544	2.325
110	С101-1930	Ветонит "5000"	т	0.0336	11 279.00	379.00	25 796.50	867	2.288
111	С101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.00033	11 164.00	4.00	30 274.14	10	2.5
112	С101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	7.676	23.45	180.00	99.23	762	4.233
113	С101-1992	Обои высококачественные	100 м2	0.85019	2 584.80	2 198.00	5 713.42	4 857	2.21
114	С101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	2.4	26.08	63.00	7.62	18	0.286
115	С101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	8.92386	12.40	111.00	3.61	32	0.288
116	С101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	2.3839	20.77	50.00	48.50	116	2.32
117	С101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	118.09	0.94	111.00	1.55	183	1.649
118	С101-3125-33	Прим. Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 250 мм	м	3.4884	154.00	537.00	697.62	2 434	4.533
119	С101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	3.663	73.24	268.00	144.88	531	1.981
120	С101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.0061	12 178.64	74.00	29 440.91	180	2.432
121	С101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	12.036	71.20	857.00	137.40	1 654	1.93
122	С101-4003-33	Панель потолочная (Байкал)	м2	31.11	70.76	2 201.00	137.40	4 275	1.942
123	С101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	0.91368	20.54	19.00	3.61	3	0.158
124	С101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	3.4263	20.54	70.00	3.61	12	0.171
125	С101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.00005	17 487.27	1.00	66 064.03	3	3
126	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.51664	524.95	271.00	2 140.00	1 106	4.081
127	С102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0003	769.53		3 375.61	1	0
128	С102-0040	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	0.40386	1 019.10	412.00	4 117.61	1 663	4.036
129	С102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.01632	1 078.10	18.00	3 897.11	64	3.556

130	С102-0291	Клинья деревянные	шт.	28.3026	0.34	10.00	1.33	38	3.8
131	С103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	1.63825	16.80	28.00	58.96	97	3.464
132	С104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	2.96177	471.74	1 397.00	1 941.59	5 751	4.117
133	С104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	0.09455	57.05	5.00	253.44	24	4.8
134	С113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.0022	26 200.00	58.00	41 383.90	91	1.569
135	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.00037	3 960.00	1.00	8 428.36	3	3
136	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.00698	39 990.00	279.00	47 160.25	329	1.179
137	С113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.00996	44 775.00	446.00	82 033.94	817	1.832
138	С201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	30.7671	11.51	354.00	29.96	922	2.605
139	С201-4007-33	Профиль ПН 50 металлические направляющий 50х25 мм	м	23.6316	10.75	254.00	28.00	662	2.606
140	С201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50х37 мм	м	31.926	13.52	432.00	37.36	1 193	2.762
141	С201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	92.092	11.54	1 063.00	31.90	2 938	2.764
142	С201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	47.376	7.45	353.00	9.48	449	1.272
143	С201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	40.185	10.00	402.00	11.96	481	1.197
144	С201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	33.84	5.20	176.00	7.87	266	1.511
145	С201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	40.185	9.94	399.00	11.96	481	1.206
146	С201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	80.37	4.12	331.00	11.96	961	2.903
147	С203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	110.16	3.28	361.00	17.32	1 908	5.285
148	С203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	2.05668	61.30	126.00	264.07	543	4.31
149	С203-2216-33	Блоки дверные однопольные ДН 21-9Щ, пл.1.84 м3	шт.	1	571.85	572.00	2 995.17	2 995	5.236
150	С203-2219-33	Блоки дверные двупольные ДН 21-13Щ, пл.2.66 м2	шт.	1	762.78	763.00	4 088.97	4 089	5.359
151	С203-3205-33	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2	шт.	1	339.59	340.00	3 574.44	3 574	10.512
152	С203-4199-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2	шт.	3	434.70	1 304.00	2 715.41	8 146	6.247
153	С203-5198-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7,пл. 1.39 м2	шт.	3	334.02	1 002.00	1 814.30	5 443	5.432
154	С203-5199-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2	шт.	1	389.29	389.00	2 379.82	2 380	6.118
155	С203-8094-33	Оконный блок ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2 (трехкамерный профиль, двухкамерный стеклопакет)	шт.	1	4 751.43	4 751.00	5 828.33	5 828	1.227
156	С203-8196-33	Оконный блок ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (трехкамерный профиль, двухкамерный стеклопакет)	шт.	1	9 711.57	9 712.00	8 661.94	8 662	0.892
157	С204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.00984	11 680.00	115.00	28 057.31	276	2.4
158	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.00171	5 740.35	10.00	21 319.67	36	3.6
159	С300-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм	м	4	29.96	120.00	83.68	335	2.792
160	С300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.00874	149.51	1.00	3 111.41	27	27
161	С300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.00862	155.10	1.00	3 771.21	33	33
162	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2.48	7.87	20.00	45.79	114	5.7
163	С300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	0.12	21.55	3.00	101.12	12	4
164	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.00057	396.03		2 879.19	2	0

165	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.89406	465.84	882.00	4 257.50	8 064	9.143
166	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.0437	506.69	22.00	3 235.88	141	6.409
167	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.01064	401.79	4.00	3 532.93	38	9.5
168	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.2802	427.02	120.00	3 103.97	870	7.25
169	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.57369	411.49	236.00	3 762.27	2 158	9.144
170	С404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.09576	1 105.54	106.00	5 608.32	537	5.066
171	С411-0001	Вода	м3	2.1413	2.41	5.00			0
172	С411-0002	Вода водопроводная	м3	0.00732	2.41				0
173	С542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.05319	8.38		9.97	1	0
174	С999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.428					0
175	С999-9900	Строительный мусор	т	0.02218					0
		Итого по разделу				**55 721.00**		**148 612**	**2.667**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**65 344.11**	**220 969**	**3.382**
Оплата основных рабочих	5 803.82	60 170	10.367
Стоимость механизмов	3 819.50	12 187	3.191
Оплата механизаторов	287.36	2 661	9.26
Сметная заработная плата	6 091.18	62 831	10.315
Сметная стоимость материалов	55 720.93	148 609	2.667
Трудозатраты осн. рабочих	645.23	645	
Трудозатраты механизаторов	26.00	26	
Нормативная трудоемкость	671.23	671	
Накладные расходы	5 848.37	56 694	9.694
Сметная прибыль	3 323.12	34 264	10.311
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	74 515.60		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94		311 927	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	**18**	**56 147.00**	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА		**368 074.00**	