

УТВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

ущий ремонт регистратуры в филиале МУЗ "Детская городская больница № 1" по ул.Аля

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Регистратура</b>			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15
2	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,36
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,36
4	Окраска вододисперсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36
5	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2	0,18
7	Окраска вододисперсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18
8	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,17
9	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,18
10	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	100 м досок	0,63
11	Устройство покрытий: из фанеры	100 м2 покрытия	0,18
12	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0,18
13	Устройство покрытий из линолеума на клею: КН-2	100 м2 покрытия	0,18
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плинтусов	0,17
15	Установка порожков	100 м жилоч	0,01
16	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,02
17	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0,01
18	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 2 м2	100 м2 проемов	0,02
19	Скобяные изделия	компл.	1
20	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,05

1	2	3	4
21	Пена монтажная	бал	1
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
23	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03
24	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или глухих переплетов	0,06
25	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: два переплета открывающихся в одну сторону	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,07
26	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % с откосами	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32
27	Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов	100 шт.	0,04
28	Смена выключателей	100 шт.	0,01
29	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4	100 шт.	0,04
<b>Раздел 2. Кабинет</b>			
30	Разборка облицовки из ГКЛ по металлическому каркасу на стенах	100 м2	0,56
31	Разборка подвесных потолков из плиток	100 м2	0,3
32	Разборка утеплителя стен	1 м3 изоляции	2,89
33	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06
34	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03
35	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,31
36	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,58
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,58
38	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2	0,31
39	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,58
40	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31
41	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,22

1	2	3	4
42	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтусов	0,22
43	Плинтусы для полов из пластика	м	3
44	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08
45	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,05
46	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,11
47	Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам	шт.	2
48	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт	2
49	Вентили запорные диаметром 20 мм	шт	2
50	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	1 врезка	1
51	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	1 врезка	2
52	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,11
53	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,1
54	Установка смесителей	10 шт	0,1
55	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04
56	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4	100 шт.	0,04
57	Демонтаж осветительных приборов: выключателей	100 шт.	0,01
58	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
59	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0,01
60	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
61	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	2,88
62	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,458 час; класс груза 1	1 т	2,88

Составил  
Согласовано





