Объект: МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31", г. Владимир, ул. Завадского, д. 7

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	7.78861
2.	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	903.478
3.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	887.901
4.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	3.8943
5.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	3.8943
6.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.3844
7.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	348.869
8.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.6922
9.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.03
10.	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	3
11.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	12
12.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	207
13.	Погрузка и вывоз мусора (100 %)	т	8.29

Составил: _____ Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)